



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI D'ESBROSSADA MECÀNICA I MANTENIMENT DELS CAMINS PÚBLICS DE GOLMÉS

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

El present Plec té per objecte definir les condicions tècniques del servei d'esbrossada i manteniment dels camins del municipi de Golmés establint les condicions d'execució del present contracte pel que fa a unitats d'obra, materials a emprar, personal disponible, maquinària diversa i tots els aspectes que puguin tenir-se en compte pel correcte desenvolupament d'aquest servei.

Totes les actuacions incloses al present contracte s'executaran d'acord a allò què estableix aquest Plec i les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Golmés, que resoldrà les qüestions que es puguin plantejar en les condicions i detalls d'execució de les operacions.

La contractació d'aquests treballs s'efectuarà per contracte de serveis, sotmès al procediment obert de tramitació simplificada abreujada i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

El present plec comprèn la realització de les actuacions per fer l'esbrossada mecànica, el tractament amb herbicida dels vorals, bermes i marges dels camins i arranjament (repàs) de zones dels camins en malt estat del terme municipal de Golmés.

L'actuació és prevista en 50,83 km de camins (actuació prevista en els dos marges).

2.1 TREBALLS D'ESBROSSADA DELS VORALS, BERMES I MARGES DE VIES I CAMINS MUNICIPALS

Comprèn la realització de les actuacions fetes amb maquinària que suposen l'eliminació de la vegetació espontània que creix en la franja més propera a la plataforma dels camins i que comporta pèrdua de visibilitat, perill per a la circulació de vehicles i que suposa un problema per la correcta evacuació de l'aigua.

En aquest sentit, les unitats d'obra inclouen els treballs necessaris realitzats amb tractor amb desbrossadora lateral.

En qualsevol cas, l'amplada de treball no serà mai inferior a 1,5 m. A indicació dels Serveis Tècnics Municipals, aquesta amplada pot ser superior per garantir que cap element vegetal entorpeixi la visibilitat o envaeixi les carreteres i camins.

Els treballs d'esbrossada es faran amb especial cura de respectar i no malmetre les infraestructures pròpies dels vials o altres espais dins l'àmbit de treball (senyals, pericons, barreres de seguretat, etc.) ni abocar restes vegetals dins les infraestructures de reg.

L'empresa adjudicatària garantirà les tasques de abalisament, senyalització i ordenació del pas de vehicles quan sigui necessari.



AJUNTAMENT DE GOLMÉS

(El Pla d'Urgell)

Els treballs d'esbrossada en vies i camins municipals, inclouran l'esporga de branques per garantir la visualització de senyals de trànsit i altres elements de seguretat de la via.

El contracte contempla la realització de dues esbrossades a l'any, la primera és prevista en el mes maig i la segona durant el mes d'agost o setembre. Aquestes dates poden variar en funció de la climatologia, en tot cas es coordinaran amb l'Ajuntament de Golmés.

2.2 TREBALLS D'APLICACIÓ D'HERBICIDA

Comprèn la realització de les actuacions, fetes amb tractor amb polvoritzadors i atomitzadors, que suposen el tractament de la vegetació espontània que creix al marge dels camins de titularitat municipal, amb la finalitat de mantenir els marges en un correcte estat de conservació i salubritat.

En qualsevol cas, l'amplada de treball no serà mai inferior a 1,5 m.

El contracte inclou una aplicació d'herbicida a l'any, aquesta es realitzarà tres o quatre setmanes després de la primera esbrossada.

2.3 ARRANJAMENT DE CAMINS

Arranjament de les zones en mal estat dels camins amb l'aportació de material seleccionat i anivellació del terreny.

Superfície estimada d'actuació, es considera el 20% de la superfície dels camins municipals no pavimentats, el que suposa l'arranjament de 14.652,40 m².

2.4 ALTRES ACTUACIONS

Actuacions no programades, relacionades amb el manteniment i neteja de cunetes, marges i berms dels camins que no s'adaptin a les esmentades anteriorment. En aquests casos els Serveis Tècnics Municipals de Golmés indicarà els procediments, maquinària i materials a utilitzar.

3. CONDICIONS GENERALS DELS TREBALLS

3.1 ÀMBIT TERRITORIAL

Els treballs es podran programar i dur a terme en qualsevol tram de la xarxa de camins públics de la trama urbana del Terme Municipal de Golmés. Aquest àmbit ve definit per :



AJUNTAMENT DE GOLMÉS

(El Pla d'Urgell)

Codi camí	Denominació local	Longitud km	Tipus de superfície	Tipus tram
25099XC00001	Camí de Vilanova a Golmés	1,72	Pavimentat bituminós	Estructurant
25099XC00002	Camí dels Oberts	0,503	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00003	Camí de la Boga	1,19	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00004	Camí de la Cometa	0,376	Pavimentat bituminós	Agroforestal bàsic
25099XC00005	Camí del Vedat Sud	0,921	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00006	Camí de la Pedrera	0,259	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00007	Camí del Palau	1,61	Pavimentat bituminós	Connexió
25099XC00008	Camí de l'Horta	0,795	Pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00009	Camí del Serraral	0,82	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00010	Camí de Mollerussa a Vilanova	3,59	Pavimentat bituminós	Estructurant
25099XC00011	Camí de la Coma	0,814	No pavimentat	Agroforestal secundari
25099XC00012	Camí de la Figuera	0,843	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00013	Camí Carrerada	2,85	Pavimentat bituminós	Estructurant
25099XC00014	Camí de la Pineda del Salat	0,347	No pavimentat	Servei
25099XC00015	Camí de Merlet	2,52	Pavimentat bituminós	Servei/ Agroforestal bàsic
25099XC00016	Camí d'Arbeca	2,6	Pavimentat	Connexió
25099XC00017	Camí de la Quadra	1,62	Pavimentat bituminós	Agroforestal bàsic
25099XC00018	Camí de Vila-sana	0,837	Pavimentat bituminós	Estructurant
25099XC00019	Camí de la Via	1,97	Pavimentat bituminós	Estructurant
25099XC00020	Camí del Cap del Terme	0,621	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00021	Camí de la Torre Calvís	0,881	No pavimentat	Agroforestal secundari
25099XC00022	Camí de Castellnou	0,087	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00023	Camí de Mollerussa a Vila-sana	0,982	Pavimentat bituminós	Connexió
25099XC00024	Camí del Salat	1,91	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00025	Camí de l'Horta	0,637	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00026	Camí del Pla	0,919	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00027	Camí de Vilanova a Miralcamp	0,446	Pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00028	Camí de Torregrossa a Vilanova	1,07	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00029	Camí Primer de la Sèquia III	3,39	No pavimentat	De servei
25099XC00030	Camí del Vedat	1,28	No pavimentat	Agroforestal bàsic
25099XC00031	Camí de Miralcamp a Golmés	2,81	Pavimentat bituminós	Estructurant
25099XC00032	Camí de Mollerussa a Belianes	2,24	Pavimentat bituminós	Connexió
25099XC00033	Camí Segon de la Sèquia III	3,58	No pavimentat	De servei
25099XC00034	Camí De les Fogones	0,53	Pavimentat bituminós	Agroforestal secundari
25099XC00035	Camí de la Pleta	0,86	No pavimentat/Terreny natural	Agroforestal secundari
25099XC00036	Camí Lateral de l'Autovia	2,4	Pavimentat bituminós	Connexió

3.2 ALTRES CONDICIONS

- Les comunicacions dels treballs es faran mitjançant el correu electrònic que faciliti l'empresa adjudicatària als Serveis Tècnics Municipals i en les reunions periòdiques de seguiment que es duguin a terme. Si algun encàrrec, degut a la seva urgència, es fes via telefònica, posteriorment també es comunicarà mitjançant correu electrònic.
- Els amidaments de les unitats especificades són de caràcter orientatiu, no contractuals.
- Les despeses en matèria de senyalització provisional, desviaments, retolació i seguretat i salut aniran per compte de l'empresa adjudicatària. La definició de la senyalització provisional i les proteccions de la maquinària, treballadors i del trànsit es definiran d'acord amb el Pla de Prevenció de Riscos laborals que haurà de definir l'adjudicatari i les especificacions de la norma 8.3 IC "Señalización de Obras" del Ministerio de Fomento.
- L'Ajuntament realitzarà certificacions dels treballs fets i hauran de ser conformades per l'adjudicatari.



AJUNTAMENT DE GOLMÉS

(El Pla d'Urgell)

- e) L'Ajuntament podrà modificar els criteris tècnics de materials, maquinària i condicions d'execució i organització si l'evolució de les tasques i les condicions de contorn ho requereix.
- f) L'empresa adjudicatària presentarà el llistat del personal regular relacionat amb el contracte on s'indicarà la qualificació professional de cadascun.
- g) Els treballs es faran de forma que es garanteixi la perfecta execució atenent tant a la climatologia com als procediments d'execució.
- h) L'Ajuntament podrà ordenar que certes tasques es realitzin d'urgència o en períodes festius si així ho creu convenient sense cost addicional per a l'Ajuntament, fins un màxim del 15% del total executat.
- i) En cap cas es facturarà a l'Ajuntament el desplaçament de cap tipus d'equip per realitzar els treballs encomanats, entenent que tots els preus inclouen el proveïment de material i la maquinària a peu d'obra.
- j) En cas d'incompliment de les condicions del contracte serà d'aplicació el previst a la LCAP, pel que fa a penalitzacions i resolucions del contracte.
- k) Els preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses necessàries per al compliment de l'especificat a l'avaluació de riscos i altres despeses indirectes pròpies de les unitats que les componen.
- l) Els preus unitaris inclouen tots els conceptes corresponents a despeses de mà d'obra, maquinària, materials i rendiments i altres despeses indirectes.
- m) Les unitats d'obra no són restrictives de l'apartat en què estan incloses, es poden utilitzar en qualsevol àmbit d'actuació a criteri de l'Ajuntament de Golmés. Les quantitats consignades s'aplicaran prioritàriament al concepte que s'especifica, si bé dins el programa de conservació i en funció de les necessitats de l'esquema viari es podrà optar per altres opcions de paviments i treballs descrits.
- n) La senyalització de les obres així com les armilles reflectants s'han de regir per les indicacions vigents que disposi el Pla de Seguretat i Salut i les indicacions de la persona responsable de la Seguretat i Salut.
- o) És a càrrec de l'empresa adjudicatària la comprovació de qualsevol dels serveis afectats prèviament a l'execució de qualsevol treball així com l'adopció de les mesures pertinents per a evitar qualsevol afectació a aquests serveis.
- p) L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la reparació o indemnització de qualsevol dany que es produeixin sobre bens públics o privats i que li siguin atribuïbles.

4. MITJANS I MAQUINÀRIA

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició del contracte un mínim d'un tractor amb desbrossadora de braç lateral i un tractor amb polvoritzadors i atomitzadors, que han d'estar al corrent de la corresponent assegurança, manteniment integral i ITV. L'empresa adjudicatària assumirà íntegrament la despesa de combustible d'aquest vehicle, el seu manteniment i qualsevol incidència. Aquest tractor estarà a disposició permanent de l'execució i la programació del contracte.

5. CRITERIS MEDIAMBIENTALS

Es considera com a criteri mediambiental la no utilització de cap mena d'herbicida no autoritzat per part de l'empresa adjudicatària pel control de la vegetació espontània.



AJUNTAMENT DE GOLMÉS

(El Pla d'Urgell)

6. SEGURETAT I SALUT

L'empresa adjudicatària haurà de presentar a l'Ajuntament de Golmés, la documentació de Seguretat i Salut d'acord amb la normativa vigent.

Aquesta documentació s'haurà de presentar en el termini màxim de 7 dies després de l'adjudicació del contracte i sempre abans de l'inici dels treballs.

7. PENALITZACIONS

Les unitats d'obra s'executaran en la quantitat, ubicació i temps que marqui el programa de treball que determini l'Ajuntament de Golmés. L'empresa adjudicatària haurà de tenir disponibilitat d'actuacions programades en un termini màxim de 3 dies posteriors a la data programada o a la seva comanda, excepte casos urgents, en què els treballs es realitzaran de forma immediata (8h màxim).

En cas d'incompliment de terminis es produirà la reducció del 5% del preu unitari d'adjudicació per cada 3 dies de retard, en el moment de fer la liquidació.

En cas d'incompliment de la qualitat i bona execució dels treballs: el temps que es trigui en esmenar les deficiències, des de la comunicació escrita per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, repercutirà en la reducció del 5% del preu unitari d'adjudicació per cada 3 dies de retard.

7. PRESSUPOST

El present pressupost contempla l'Esbrossada, dos cops a l'any, i el tractament amb herbicida un cop a l'any, de 50 83 km de camins (l'actuació s'ha de realitzar en els dos marges dels camins). I l'arranjament de camins no asfaltats, de les zones en malt estat, es considera una afectació del 20% d'aquests, el que suposa una superfície d'actuació de 14.6525,40 m2.

Pressupost de licitació de les obres 25.500 € + (IVA 21%)

Import anual contracte 30.855 € IVA inclòs.

Golmés, a la data de la signatura electrònica

El Tècnic