



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTÍCULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE RETIRADA DE FIBROCIMENT I RUNES AL MUNICIPI DE CERVELLÓ (BAIX
LLOBREGAT).**

CSV: 24b9ac66-2faa-430b-845b-dc48c73003a1
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei
39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
<https://tramits.cervello.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx>



1. CONSIDERACIONS GENERALS	2
1.1 Objecte d'aquest Plec.....	2
1.2 Àmbit d'actuació	2
1.3 Abast de la contracta.....	2
1.4 Durada de la contracta	2
1.5 Normativa d'aplicació	2
1.6 Omissions	2
2. CONDICIONS DELS TREBALLS	2
2.1 Personal	3
2.2 Vehicles i maquinària	3
2.3 Seguiment i control dels treballs	3
2.4 Seguretat i salut.....	4
3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS.....	4
3.1 Estimació del consum anual.....	4
3.2 Certificacions dels treballs.....	5



CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 Objecte d'aquest Plec

Degut a comportaments incívics de determinats individus, és habitual que apareguin abocaments incontrolats a diversos espais oberts dins del termini municipal de Cervelló. Aquests abocaments es caracteritzen per la gran diversitat de residus abocats, podent-se tractar, en ocasions, de restes de fibrociment i amiant.

L'objecte d'aquest Plec és la definició de les condicions tècniques particulars que s'han d'aplicar als treballs de manipulació i retirada dels materials abocats incontroladament als espais oberts, incloent aquells que continguin amiant i fibrociment.

1.2 Àmbit d'actuació

El seu àmbit d'aplicació és totes aquelles operacions i activitats en les quals es realitzi la retirada de residus, especialment aquelles en les quals els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o materials que el continguin.

Donat que no es pot predir on apareixeran els abocaments incontrolats, es fixa com a àrea de treball qualsevol punt dins del termini municipal de Cervelló.

1.3 Abast del contracte

L'abast del contracte inclou, dintre del preu a percebre, la ma d'obra necessària per a la execució de de la recollida dels abocaments, així com els mitjans tècnics i mecànics adients i la gestió dels residus generats en aquesta activitat.

1.4 Durada del contracte

El contracte tindrà una durada inicial de dos anys, i serà prorrogable per dos anys més, en format 1 + 1.

1.5 Normativa d'aplicació

Serà d'aplicació la següent normativa:

- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.

1.6 Omissions

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de recollida dels abocaments, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar, segons el bon ofici i costum, com si haguessin estan efectivament descrits.

2. CONDICIONS DELS TREBALLS

La realització dels treballs es realitzarà tal com regula el marc normatiu vigent. En cas de que els abocaments continguin amiant s'hauran de prendre mesures especials, ja que l'amiant és una substància molt perillosa i perjudicial per a la salut que cal manipular complint uns estrictes protocols de seguretat. La realització de treballs que suposen manipulació d'amiant impliquen la presentació a l'autoritat laboral d'un pla de treball on cal explicitar les mesures de seguretat a adoptar.

Les empreses que encarreguin la tasca que impliqui la manipulació d'amiant (com la retirada de restes d'amiant i fibrociment dels abocaments incontrolats) han d'assegurar-se que estan degudament inscrites al



Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i que compten amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral.

2.1 Personal

El contractista disposarà del personal necessari per a satisfer totes les exigències del contracte i complirà amb els seus treballadors la legislació i els convenis vigents que els afectin.

L'adjudicatari s'obliga a l'estricta compliment de totes les lleis i disposicions d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu en matèria social, laboral i seguretat i salut en el treball vigent en el moment de la firma del contracte i de totes aquelles que puguin aparèixer durant el transcurs del contracte, havent doncs de tenir el personal degudament legalitzat i format, d'acord a les regulacions.

El personal mínim que caldrà destinar per a l'execució dels treballs dependrà de les necessitats de les actuacions a realitzar. Els treballs seran efectuats per personal experimentat i hauran de conèixer les normes de seguretat i manipulació dels residus, acreditant experiència en els treballs.

Serà imprescindible que el personal que realitzi els treballs encarregats hagi estat informat dels riscos, tant genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los tots els medis necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat, portant l'emblema o distintiu de l'empresa, així com els EPI's corresponents a les feines a desenvolupar.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats tant amb el personal de l'ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

Degut a que existeix la possibilitat de que els abocaments continguin amiant o fibrociment, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar abans de l'inici del servei contractat el pla de prevenció de riscos laborals que haurà d'incloure com a mínim la següent documentació:

- Avaluació de riscos generals i específics associats a l'activitat del present plec.
- Mesures preventives generals i específiques davant els risc.
- Mesures de seguretat i certificacions dels equips de treball
- Certificat d'haver informat a tots els seus treballadors dels risc i mesures preventives.
- Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i el seu pagament.
- Certificat que porti informació i formació en matèria de seguretat als treballadors.
- Registre d'entrega dels equips de protecció individual als treballadors.
- Certificat d'aptitud mèdica dels treballadors i procediment assistencial per atendre els possibles accidentats, indicant la mútua d'accidents de treball.

2.2 Vehicles i maquinària

Els licitadors hauran de detallar els vehicles, la maquinària, les eines i estris necessaris que posaran a disposició de la contracta per tal de poder realitzar adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, tenint en compte que els treballs esmentats es realitzen a la via pública. Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'haver passat la corresponent Inspecció Tècnica de Vehicles.

L'empresa adjudicatària ha de prendre totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol tipus d'accident. En el cas de trencament d'un contenidor i/o camió, s'haurà de recollir la carrega immediatament i evitar qualsevol vessament de materials i/o residus.

Vehicle necessari:

- Camió bolquet amb grúa

2.3 Seguiment i control dels treballs



Es realitzarà un seguiment i control dels de forma coordinada entre el/la responsable tècnic/a designat/ada per l'empresa adjudicatària i la persona responsable designada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament. Es supervisarà tota la feina i es comprovarà que s'estiguin complint les previsions efectuades.

L'empresa adjudicatària enviarà un report de les tasques executades, on constin el número d'hores realitzades, els operaris que han prestat les tasques, la zona d'actuació, el volum de residus retirats, especificant la quantitat d'amiant i fibrociment, i les incidències que hagin pogut sorgir. Aquest report caldrà que sigui enviat al correu electrònic que el responsable del contracte concreti amb l'empresa. La manca d'enviament d'aquest report podrà donar lloc a penalitats.

2.4 Seguretat i salut

L'empresa adjudicatària prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents o perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general estatal. L'empresa adjudicatària haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut pel servei objecte del contracte.

Aquest pla haurà de contemplar com a mínim els següents aspectes:

- Identificació dels riscos professionals possibles en el treball.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció individual i col·lectiva.
- Senyalització dels treballs.
- Serveis de prevenció.

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

La comunicació entre l'ajuntament i l'empresa adjudicatària ha de ser ràpida concreta i eficaç; i per tant, s'utilitzaran tots els mitjans possibles per aconseguir aquest objectiu.

L'execució del servei inclou:

- El desplaçament als punts on l'Ajuntament detecti un abocament incontrolat de residus, amb un temps de resposta inferior a 96 hores.
- En casos d'especial urgència, el temps de resposta haurà de ser inferior a 24 hores.
- Transport dels residus recollits fins a un abocador o gestor autoritzat per a la seva correcta gestió i tractament.
- Recollida i empaquetament del fibrociment i amiant fent us de tots els sistemes de seguretat per a les persones previstos per la legislació vigent en el moment de dur a terme les tasques.
- Assessorament, amb la finalitat de distingir els residus d'amiant i fibrociment d'entre els altres.
- Complir qualsevol altre requisit o obligació necessària per al transport de mercaderies (targeta de transport, ADR...).
- Qualsevol altra funció de la competència professional del servei, que el/la responsable/a tècnic/a de l'Ajuntament pugui encomanar.

L'empresa contractada haurà de:

- Estar inscrita al RERA i complir tota la normativa aplicable als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
- Estar inscrit en el Registre de Transportistes de Residus de Catalunya i que el vehicle/s utilitzat/s per al servei es trobi/n inclòs/os dins el llistat de vehicles autoritzats.
- Disposar de codi de transport autoritzat per l'Agència de residus de Catalunya en relació a l'amiant i fibrociment.
- Haurà d'aportar els equips de protecció (EPIs) i els complements de seguretat necessaris per al compliment del contracte.



- Dur a terme la gestió documental que generi el residu.

El contractista transportarà els residus fins a la ubicació que correspongui per a la seva correcta gestió, lliurant i emplenant els documents necessaris atenent a la normativa d'aplicació, col·laborant en la verificació in situ dels residus, pesatge en bàscula homologada, i efectuarà aquelles actuacions que siguin requerides en la instal·lació de gestió de residus de destí, d'acord amb la normativa d'aplicació.

La documentació associada a la gestió dels residus serà lliurada a l'ajuntament amb periodicitat mensual a través del canal que s'acordi amb l'Ajuntament. Aquesta documentació haurà de especificar, com a mínim:

- Tipus de residu (perillós / no perillós)
- Descripció del residu
- Codi LER del residu
- Quantitat recollida
- Data
- Nom de l'empresa gestora i codi de gestor
- Número o codi de la documentació associada (Document de Control i Seguiment, justificant de lliurament, full de seguiment, full de seguiment itinerant o qualsevol altre document)

3.1 Estimació del consum anual

És difícil calcular la despesa anual ja que, els abocaments incontrolats són de naturalesa incontrolada i imprevisible.

Per aquesta raó, l'Ajuntament de Cervelló no es compromet a gastar l'import màxim del contracte ja que s'aniran encarregant retirades a mesura que apareguin i es detectin abocaments incontrolats als espais públics municipals.

3.2 Certificacions dels treballs

La facturació dels serveis objecte d'aquest contracte es realitzaran mensualment sobre feina feta i amb els preus unitaris resultants després d'aplicar la baixa econòmica ofertada pel licitador. Per tal facturar les feines executades s'hauran de realitzar les certificacions corresponents. Es certificaran les feines un cop aquestes hagin estat finalitzades, així com quan la informació requerida per l'Ajuntament hagi estat entregada i comprovada.

