

PLEC TÈCNIC

Identificació de l'Expedient

Exp. General: 2024/351

Assumpte: Contracte administratiu mixt de subministrament en règim d'arrendament i serveis de logística per als diferents actes organitzats des de l'Àrea de #DeltebreProjecció i #DeltebreActiu per a l'exercici 2024

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT I SERVEIS DE LOGÍSTICA PER ALS DIFERENTS ACTES ORGANITZATS DES DE L'ÀREA DE #DELTEBREPROJECCIÓ I #DELTEBREACTIU PER A L'EXERCICI 2024

1. OBJECTE

Per a la contractació dels serveis de lloguer dels equips de sonorització i il·luminació, de mobiliari, de wc's portàtils, de carpes, de grups electrògens, d'estands firals, de cuines i mobiliari de cuina, de torres d'il·luminació i de vigilància per als diferents actes organitzats des de l'Àrea de #DeltebreProjecció i #DeltebreActiu per a l'exercici 2024.

Es proposa la solució tècnica segons es descriu en el present plec, per a la realització del subministrament, en règim de lloguer dels equips de sonorització i il·luminació, de mobiliari, de wc's portàtils, de carpes, de grups electrògens, d'estands firals, de cuines i mobiliari de cuina, de torres d'il·luminació i de vigilància per a la realització del servei de subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge per als diferents actes organitzats des de l'Àrea de #DeltebreProjecció i #DeltebreActiu per a l'exercici 2024.

Els codis CPV a què pertanyen són els següents:

LOT	OBJECTE		CPV
Lot 1	So i Il·luminació	Aparells de reproducció d'imatges i so, així com la seva instal·lació (en règim d'arrendament)	32330000-5
			51313000-9
		Tècnic de so (prestació de servei)	92370000-5

		Serveis tècnics (prestació de servei)	71356100-9
		Servei de recolzament tècnic (prestació servei)	71356300-1
		Màquines, aparells, equips i productes consumibles elèctrics; il·luminació	31000000-6
Lot 2	Mobiliari	Mobiliari (en règim d'arrendament)	39100000-3
Lot 3	Wc's portàtils	Wc's portàtils (en règim d'arrendament)	44411300-7
		Serveis de neteja de tanques i dipòsits	90913000-0
Lot 4	Carpes	Estructures diverses (en règim d'arrendament)	44212320-8
		Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades	45223800-4
Lot 5	Grups Electrògens	Grups electrògens (en règim d'arrendament)	31121000-0
Lot 6	Estands firals	Estands d'exposició (en règim d'arrendament)	39154100-7
		Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades	45223800-4
Lot 7	Cuines i Mobiliari de cuina	Mobles i equips de cuines	39141000-2
Lot 8	Torres il·luminació pàrquing	Llums enllumenat exterior (en règim d'arrendament)	31527200-8
Lot 9	Vigilància	Serveis de vigilància (prestació de servei)	79714000-2

Estarà format per nou lots, els quals es descriuen a continuació:

➤ Lot 1: SO I IL·LUMINACIÓ

1. DELTAFIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 17 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 17/05/2024 a les 20:00h fins el 20/05/2024 a les 24:00h

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Sonorització i il·luminació

A.- ESCENARI PRINCIPAL:SHOWCOOKING-ENTREVISTES-ACTUACIONS MUSICALS

I.-Sistemes de So

I.A.- Sistemes comuns i de control

- 1 Taula de so digital professional mínim 32 ch in 16 aux out
- 1 Patch so digital escenari
- 8 altaveus (monitors) escenari mínim 450 W RMS amb un SPL de 124 db
- 4 Micròfons inal·làmbrics de mà
- 10 Micròfons inal·làmbrics diadema
- Set microfonia bàsica concert (Shure, Audio-Tècnica, Audix)
- 12 Peus de micro
- 12ml passacables

I.B.- Sistema de so màxima cobertura

- 1 Sistema Line Array 20.000W amb un SPL mínim de 142db.

I.C.- Sistema de so cobertura públic escenari

- Sistema perimetral de so de 4000W RMS amb un rendiment de 130db SPL per altaveu o sistema delay que permeti el repartiment acústic uniforme i controlable per zones (en un entorn de 1950m²)

ii. Equip il·luminació

- 1 Sistema de control d'il·luminació
- 2 Focus mòbils Multibeam Led
- 8 Caps mòbils tipus BSW 200W led
- 10 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps Mòbils Làser RGB 2W
- 2 Màquines de fum
- 4 Focus RGBW 180W(Frontals)
- 4 Focus COB llum càlida 200W (Frontals)
- 6 Focus RGBW 180 W (Zenitals)
- 4 Cegadores

iii. Imatge

- 1 Pantalla LED sistema modular pix 2.6 de 500 cm x 300cm amb sistema de control
- Pantalles, software i hardware necessaris per al control
- Mixer control vídeo
- Mixer control càmeres
- 1 Ordinador portàtil
- 1 Càmera frontal professional 4k
- 1 Càmera mòbil professional 4k
- 1 Càmera zenital PTZ professional
- 1 Disc dur SSD 250GB

iv. Ponts, Torres d'elevació i estructures

Quadrilàter format per:

- 4 peus complets estructura Ground Support
- 48 metres lineals d'estructura 30x30

B.- ESCENARI 2: ZONA STANDS I TASTOS

I.- Sistema de So

- Cabina D.J. Decorativa fusta
- Sistema de so 2000W RMS 136 db SPL
- 1 Taula de control DJ.
- 1 etapa de potència

II.- Sistema d'imatge

- 2 Pantalla LED modular Pix 3.9 250cmx150cm per reproduir imatges de pantalla principal
- 1 Pantalla Led informativa 65" per entrada recinte
- 1 Pantalla Led informativa 65" per la zona Tiquets
- 4 Pantalles Led informatives 55" disposades amb truss sobre zona barra central
- 1 Sistema distribució senyal pantalles
- 1 Ordinador reproductor senyal

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 6 m estructura quadrada 30 x 30
- 2 Tothems 3m alçada d'estructura 30 x 30 i base metàl·lica 80 x 80
- Pont Tothem de 4 m d'alçada per la llargada de la barra de la zona bar amb 2 bases de 80 x 80

Cablejat de corrent, so i vídeo necessaris per al seu funcionament

C.- ESCENARI 3: ZONA CHILL OUT

I.- Sistema de so

- Sistema de so 2000 W 133 db SPL
- 1 Reproductor àudio MP3/ Bluetooth

II.- Sistema Imatge

- 1 Pantalla informativa TV 65"

- 1 Estructura pantalla

D.- PASSEIG DEL RIU

I.- Sistema de megafonia

Equip de so per a donar cobertura al Passeig del riu , en tota l'extensió de la fira (400m aproximadament) format per:

- 40 Altaveus 6"+motor L100V
- Etapa de potència L100V mínim 400W
- 1 Control Mixer amb reproductor USB i micròfon
- 400m lineals de cable de senyal

II.- Sistema Imatge (zona activitats turístiques)

- 1 Pantalla informativa TV 65"
- 1 Estructura pantalla

E.- MESCLA A BORD

I.- Sistema de So

I.A.- Sistema de control so

- 1 Taula de so digital professional mínim 16 ch in 8 aux out
- 2 Micròfons inal·làmbrics de mà
- 4 Micròfons inal·làmbrics diadema
- Set microfonia i D.I. bàsica concert (Shure, Audio-Tècnica, Audix)
- 4 Peus de micro

I.B.- Sistema de so de 1600W RMS amb 130 db SPL planta baixa format per:

- 2 Tops Mid Hight
- 2 Subgreus

I.C.- Sistema de so de 1600W RMS amb 130 db SPL planta alta format per

- 2 Tops Mid Hight
- 2 Subgreus

II.- Sistema Il·luminació

II.A.-Escènica

- 2 Torres lleugeres amb suport “ T “
- 4 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 1 Màquina de fum
- 4 Focus RGBWA 180W (Frontals)

II.B.- Equip il·luminació ambiental

- 8 peus decor base fundició
- 8 Focus RGBWA 180W de bateries

F.- PERSONAL

- 2 Tècnics de so durant 3 dies (Escenari i vaixell)
- 1 Tècnic de so durant 3 dies (Actuacions musicals) III.- 1 Tècnic de vídeo durant 3 dies
- 1 Tècnic Auxiliar càmeres de vídeo durant 3 dies V.- 1 Tècnic auxiliar de so i il·luminació durant 3 dies
- Equip de personal tècnic de imatge, so i il·luminació per al muntatge de tots els equips audiovisuals, proves de tots el sistemes i desmuntatge posterior a l'esdeveniment.

2. FESTES DE L'ARRÒS

A. Plantada

Dates de muntatge

Data celebració: juny de 2024 (dia a determinar) i setembre 2024 (dia a determinar)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: juny 2024 (dia a determinar)

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: juny 2024 (dia a determinar) de les 09:00h fins a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

I.-Sistemes de So

1.-Sistema de So escenari

- 1 Taula de control digital mínim 16 Ch in/8 aux out
- 1 Patch escenari
- 1 Ordinador
- 2 monitors 450W RMS amb un SPL de 124 db
- 2 Micròfons de mà /diadema Inal·làmbrics
- 1 Set microfonia rondalla
- 1 Sistema 4400W RMS amb rendiment SPL de 135db

2.-Equip de So carro

- 1 Taula de control mínim 4 Ch in/ 4 out
- 1 Sistema de so de 2000W RMS amb un rendiment SPL de 136 db.
- 2 Torres elevació altaveus mínim 220 cm
- 2 Micròfons de mà /diadema Inal·làmbrics

3.-Equip de So Espai Danses

- 1 Taula de control mínim 4ch in / 4 out
- 1 Sistema de so de 2000W RMS amb un rendiment SPL de 133 db.
- 2 Torres elevació altaveus mínim 190 cm
- 1 Micròfon de mà /diadema Inal·làmbric

4.-Equip de So Espai Menjador

- 4 Altaveus 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db
- 4 Torres elevació altaveus mínim 160 cm

II. Personal

- 4 Tècnics de muntatge i desmuntatge
- 2 Tècnics de so durant l'esdeveniment

B. Sega

Dates de muntatge

Data celebració: setembre 2024 (dia a determinar)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: setembre 2024 (dia a determinar)

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: setembre 2024 (dia a determinar) a les 09:00h fins a les 20:00h.

Materials

I.-Sistemes de So

1.-Sistema de So escenari

- 1 Taula de control digital mínim 16 Ch in/8 aux out
- 1 Patch escenari
- 1 Ordinador
- 2 monitors 450W RMS amb un SPL de 124 db
- 2 Micròfons de mà /diadema Inal·làmbrics
- 1 Set microfonia rondalla
- 1 Sistema 4400W RMS amb rendiment SPL de 135db

2.-Equip de So carro

- 1 Taula de control mínim 4 Ch in/ 4 out
- 1 Sistema de so de 2000W RMS amb un rendiment SPL de 136 db.
- 2 Torres elevació altaveus mínim 220 cm
- 2 Micròfons de mà /diadema Inal·làmbrics

3.-Equip de So Espai Danses

- 1 Taula de control mínim 4ch in / 4 out
- 1 Sistema de so de 2000W RMS amb un rendiment SPL de 133 db.
- 2 Torres elevació altaveus mínim 190 cm
- 1 Micròfon de mà /diadema Inal·làmbric

4.-Equip de So Espai Menjador

- 4 Altaveus 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db
- 4 Torres elevació altaveus mínim 160 cm

II. Personal

- 4 Tècnics de muntatge i desmuntatge
- 2 Tècnics de so durant l'esdeveniment

3. GALA DE QUINTOS

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 17 de maig de 2024

Lloc: Centre Esportiu del Delta

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 17 de maig de 2024 a les 12:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 17/05/2024 a les 12:00h fins el 18/05/2024 a les 09:00h.

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

I.- Sistema de So

- 1 Taula de control dj
- 1 Taula de control digital sistema de so
- 3 monitors 450 W RMS amb un SPL de 124 db
- 2 Micròfons de mà Inal·làmbrics
- 1 Sistema de so volat de 13200WRMS Triamplificat amb un rendiment SPL de 139db.

II.- Sistema d' Il·luminació

- Taula de control d'il·luminació
- 8 Caps mòbils BSW LED 200W
- 6 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps mòbils Làsser RGB 2W
- 1 Màquina de fum
- 2 Cegadores
- 1 Canó de seguiment
- 2 Frontals per a l'acte
- 10 frontals generals llum blanca escenari

III.- Sistema d'Imatge

- Pantalla LED modular de 3,9 pix de 350cm x 200cm amb sistema e control.
- 1 Ordinador portàtil

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont posterior de 14m amb estructura de 30 x 30 i 2 torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.
- 1 Pont frontal de 14m amb estructura de 30 x 30 i 2 torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.
- Teló negre per a fons d'escenari.

IV.-Personal

- 1 Tècnic de so
- 1 Tècnic de llums
- 1 Tècnic d'imatge
- Personal Tècnic necessaris durant el muntatge i desmuntatge

4. FESTES SANT JOAN

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 23 i 24 de juny de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 23 de juny a les 17.00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 23/06/2024 al 24/06/2024

A.- CONCERT PARC DEL RIU 23 DE JUNY

I.- Sistema de So

- 1 Taula de so 32ch in 16 out
- 1 Patch digital escenari
- 1 Set microfonia basica concert
- 6 Altaveus 450W RMS iamb un rendiment SPL de 124db (monitors)
- 1 Sistema de so volat de 13200WRMS Triamplificat amb un rendiment SPL de 139db.

II.- Sistema d' il·luminació

- Sistema de control d' il·luminació

- 6 Caps mòbils BSW LED 200W
- 8 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps mòbils Làsser RGB 2W
- 1 Màquina de fum
- 2 Cegadores
- 4 Focos RGBWA 180W

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont posterior de 10m amb estructura de 30 x 30 i 2 torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.
- 2 Tothem 3m alçada "T" d'estructura 30 x 30 per a Frontals IV.- Personal
- 1 Tècnic de so
- 1 Tècnic d'il·luminació
- Personal Tècnic necessari per al muntatge i desmuntatge dels sistemes

B. DISCOMÒBIL A L'EXTERIOR PAVELLO JOSEP LUQUE EL 24 DE JUNY

I.- Sistema de So

- 1 Taula distribució senyal DJ
- 2 Altaveus 450W RMS amb un rendiment SPL de 124db (monitors)
- 1 Micròfon de mà
- 1 Sistema de so volat de 13200WRMS Triamplificat amb un rendiment SPL de 139db.

II.- Sistema d'il·luminació

- Sistema de control d'il·luminació
- 4 Caps mòbils BSW LED 200W
- 6 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps mòbils Làsser RGB 2W
- 2 Màquina de fum
- 4 Focos RGBWA 180W

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont posterior de 10m amb estructura de 30 x 30 i 2 torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.
- 1 Cabina deco Dj d'estructures 30 x 30

IV.-Personal

- Personal Tècnic necessari per al muntatge i desmuntatge dels sistemes
- 1 Tècnic responsable durant l'event

5. FESTES MAJORS

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: del 8 d'agost fins el 19 d'agost de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: els dies que hi ha bous segons el programa de festes.

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 8 d'agost al 19 d'agost.

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

A. PREGÓ FESTES MAJORS

I.-Sistema de So

- 1 Sistema de so volat de 8800W RMS amb un rendiment SPL de 137dB
- 2 Sidefields 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db (monitors)
- Taula de so digital mínim 16 in / 8 out
- 1 Patch digital so escenari
- 1 Set de microfonia i DI necessaries per a la presentació i l'espectacle
- 2 Micròfons inal·làmbrics de mà/diadema

II.-Sistema d'Il·luminació

- 1 Sistema de control de llums
- 6 Caps mòbils BSW led 200W
- 8 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps mòbils làsser RGB 2W
- 2 Cegadores a públic
- 2 Màquines de fum tipus Hazer

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont posterior de 12m amb estructura de 30 x 30
- 2 Torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.
- 1 Pont frontal de 12m amb estructura de 30 x 30
- 2 Torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.

IV.-Personal Tècnic

- 1 Tècnic de so
- 1 Tècnic de llum
- 1 Tècnic Auxiliar de so i llums

B. PLAÇA DE BOUS

I.-Sistema de So

- 1 Sistema de control de so amb reproducció USB-Bluetooth
- 12 Altaveus 200W RMS amb un rendiment SPL de 120db
- 1 Etapa de potència adequada per la potència i impedància del sistema
- 1 Micròfon inal·làmbric de mà
- 3 Micròfons de mà de reforç per la xaranga
- 3 Peus de micro
- 1 Taula de suport

II.Personal tècnic

- 2 Tècnics muntadors/desmuntadors del sistema
- 1 Tècnic responsable durant els 9 dies dels actes

C. TARDES/NITS DISCOTECA MÒBIL ESPAI BALL

I.-Sistema de So

- 1 Taula de control auxiliar DJ
- 1 Sistema Line Array 20.000W processat i triamplificat amb un rendiment SPL de 142 dB.

- 2 Sidefields 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db (monitors)
- 2 Trípodet altaveu
- 1 Micòfon de mà II.-Sistema d'Iluminació
- 1 Sistema de control de llums
- 6 Caps mòbils BSW led 200W
- 8 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps mòbils làsser RB 2W
- 2 Gegadores a públic
- 2 Focus RGBWA 180W (Frontals)
- 2 Màquines de fum tipus Hazer

III.-Sistema d'Imatge

- 1 Pantalla 200cm X 350cm LED IP 65 modular pix 3.9 amb sistema de control

IV.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont darrer de 12m d'estructura 30 x 30 , amb torres elevació frontal tipus genie
- 2 Torres 190cm per frontals

V.-Personal Tècnic

- 4 Tècnics/ Muntadors per al muntatge i desmuntatge dels sistemes
- 1 Tècnic de control durant els events (1 dia de Tardeo + 7 nits de Discomòbil)

D. DISCO BOU CAPLLAÇAT DIA COMPLERT PARC DEL RIU

I.-Sistema de So

- 1 Taula de control amb reproductor usb
- 1 Sistema de so volat de 13.200W RMS Triamplificat amb un SPL de 139 db.
- 2 Sidefields 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db (monitors)
- 2 Trípodet altaveu
- 1 Micròfon de mà

II.-Sistema d'Il·luminació

- 1 Sistema control llums
- 6 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 4 Caps mòbils BSW led 200W
- 2 Caps mòbils làsser RGB 2W
- 2 Focus RGBWA 180W (Frontals)
- 2 Màquines de fum tipus Hazer

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont darrer de 8m d'estructura 30 x 30, amb torres d'elevació frontal tipus genies
- 1 Cabina Dj amb estructura

IV.-Personal Tècnic

- 3 Tècnics/ Muntadors per al muntatge i desmuntatge dels sistemes
- 1 Tècnic de control durant l'event

E. DISCO BOU CAPLLAÇAT PARKING BAR AUBE

I.-Sistema de So

- 1 Taula de control amb reproductor usb
- 1 Sistema de so volat de 13.200W RMS Triamplificat amb un SPL de 139 db.
- 2 Sidefields 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db (monitors)
- 2 Trípodas altaveu
- 1 Micròfon de mà

II.-Sistema d'Il·luminació

- 1 Sistema control llums
- 6 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 4 Caps mòbils BSW led 200W
- 2 Caps mòbils làsser RGB 2W

- 2 Focus RGBWA 180W (Frontals)
- 2 Màquines de fum tipus Hazer

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont darrer de 8m d'estructura 30 x 30, amb torres d'elevació frontal tipus genies
- 1 Cabina Dj amb estructura

IV.-Personal Tècnic

- 3 Tècnics/ Muntadors per al muntatge i desmuntatge dels sistemes
- 1 Tècnic de control durant l'event

F. OFRENA JESUS I MARIA

I.-Sistema de so

- 1 Taula de control amb reproductor USB I 8 entrades
- 1 Sistema de so de 2.000W RMS amb un rendiment SPL de136dB
- 2 Trípodes altaveus
- 1 Set microfonía per a la rondalla
- 1 Set microfonía inal·làmbrica de diadema

II.-Personal Tècnic

- 2 Tècnics de so / muntadors

6. ENCESA DE LLUMS

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: desembre 2024, data a determinar

Lloc: a determinar

Termini màxim per tenir el material instal·lat: desembre 2024, data a determinar

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: el dia de l'esdeveniment, de les 14:00h fins les 21:00h

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

I.-Sistema de So

- 1 Sistema de so volat de 8800 W RMS amb un rendiment SPL de 137dB
- 2 monitors 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db
- Taula de so digital mínim 16 in / 8 out
- 1 Patch digital so escenari
- 1 Set de microfonia i DI necessaris per a la presentació i l'espectacle
- 2 Micròfons inal·làmbrics de mà/diadema

II.-Sistema d'Il·luminació

- 1 Sistema de control de llums
- 6 Caps mòbils BSW led 200W
- 8 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 4 Caps mòbils làsser RGB 2W
- 2 Cegadores a públic
- 2 Màquines de fum tipus Hazer

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont posterior de 12m amb estructura de 30 x 30
- 2 Torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.
- 1 Pont frontal de 12m amb estructura de 30 x 30
- 2 Torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.

IV.-Personal Tècnic

- 1 Tècnic de so
- 1 Tècnic de llum
- 1 Auxiliar de so, llums i efectes

7. REBUDA PATGE REIAL

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: dia 30 de desembre de 2024

Lloc: Plaça 20 de maig del 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: dia 30 de desembre de 2024

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: dia 30/12/2024 de les 12:00h fins les 22:00h

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

I.-Sistema de So

- 1 Sistema de so volat de 8800 W RMS amb un rendiment SPL de 137dB
- 2 monitors 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db
- 1 Taula de so digital de 12CH 16 in / 8 out
- 1 Patch digital so escenari
- 1 Ordinador
- 2 Micròfons inal·làmbrics de mà/diadema

II.-Sistema d'Il·luminació i efectes

- 1 Sistema de control de llums
- 4 Focus COB Il·lum càlida 200W (Frontals)
- 6 Caps mòbils BSW led 200W
- 8 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Cegadores a públic
- 2 Màquines de fum tipus Hazer
- 2 Màquines de confetti
- 2 tubs de confetti

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- Quadrilater format per:
 - 4 bases Tothem 80 x 80
 - Estructura de 30 x 30 per formar el quadrilater de 400cm d'ample per 1200cm de llarg per 300cm d'alçada amb extensió de 200cm + 200cm a l'amplada de l'escenari.

IV.-Personal Tècnic

- 1 Tècnic de so

- 1 Tècnic de llum
- 1 Auxiliar de muntatge

8. CAP D'ANY

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data de celebració: 31 de desembre de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 31 de desembre de 2024

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del dia 31 de desembre de 2024 a les 09:00h fins el 01 de gener de 2025 a les 12:00h

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

A. RIUMAR

I.- Sistema d'imatge

- 1 Pantalla de 150cm x 200cm LED IP65 modular PIX 3,9
- 1 Ordinador gestor de mitjans
- Hardware i software necessaris per al seu funcionament

II.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Torre d'elevació carga frontal tipus genie
- 1 estructura d'alumini 30x30x200

9.

III.-Personal Tècnic

- 1 Tècnic per al muntatge-desmuntatge

B. JESÚS I MARIA (DISCOMÒBIL INTERIOR)

I.- Sistema de so

- 1 Taula control dj
- 1 Sistema Line Array 20.000W processat i triamplificat amb un rendiment SPL de 142 dB.
- 2 Sidefields 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db (monitors)

II.- Sistema d'il·luminació

- 1 Sistema de control d'il·luminació
- 6 Caps mòbils BSW 200W LED
- 4 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 4 Focus RGBWA 180W (Frontals)
- 2 Caps mòbils làsser RGB 2W
- 2 Cegadores - strobo
- 1 Màquina de fum tipus Hazer
- 2 Màquines Fx tipus CO2

III.- Sistema d'imatge

- Cabina DJ integrada en Pantalla de 48 mòduls 50 x 50 LED IP65 modular PIX 3,9
- 1 Ordinador gestor de mitjans
- Hardware i software necessaris per al seu funcionament

IV.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- Estructura d'alumini i suports necessaris per la creació de la cabina DJ
- 2 Torre d'elevació carga frontal tipus genie
- 12m estructura d'alumini 30x30

V.-Personal Tècnic

- Tècnics per al muntatge i desmuntatge dels sistemes.
- 1 Tècnic d'il·luminació i control durant l'event
- NO INCLOU PERSONAL ARTÍSTIC.

C.- JESÚS I MARIA (CAMPANADES EXTERIOR)

I.-Sistema de So

- 1 Sistema de so volat de 8800 W RMS amb un rendiment SPL de 137dB
- 1 Sistema de control de so 8ch amb reproducció USB-Bluetooth
- 1 Micròfon inal·làmbric de mà

II.- Projecció dinàmica de façana

- 1 Sistema de control de llums
- 4 Caps mòbils BSW 200W LED
- 4 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 1 Cap mòbil Híbrid 400W LED
- 1 Projector façana fons amb projecció dinàmica

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 2 Torre d'elevació carga frontal tipus genie
- 10m d'estructura d'alumini 30x30

IV.- Espectacle Làsser

- Espectacle Làsser- Musical d'uns 4-6 minuts

V.-Personal Tècnic

- Tècnics per al muntatge i desmuntatge dels sistemes.
- 1 Tècnic control durant l'event

10. CAVALCADA

Rebuda dels Reis Mags al Parc Fluvial

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 5 de gener de 2025

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 5 de gener a les 13:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 5 de gener a les 13:00h fins el 5 de gener a les 22:00h.

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

A.- REBUDA DELS REIS MAGS AL PARC FLUVIAL

I.- Sistema de so

- 1 Sistema de so volat de 8800 W RMS amb un rendiment SPL de 137dB
- 2 monitors 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db
- 1 Taula de control amb reproductor USB
- 2 Micròfons Inal·làmbrics
- 2 Peu de micròfon

II.- Sistema d'il·luminació i efectes

- 1 Sistema de control d'il·luminació
- 6 Focus Led 200W Llum Frontal
- 4 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 8 Surtidors de confetti amb 4 cartutxos de confetti

III.- Sistema d'imatge

- 1 Pantalla de 350cm x 200cm LED IP65 modular PIX 3,9
- 1 Ordinador
- 1 Càmera plano fixe
- 1 Càmera mòbil
- 1 Sistema complet per a la gestió de càmeres i mitjans visuals

IV.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 2 Torre d'elevació carga frontal tipus genie
- 6m per a pont estructura d'alumini 30x30
- 2 Tothens estructura de 3 m

V.- Personal Tècnic

- Tècnics per al muntatge i desmuntatge dels sistemes.
- 1 Tècnic d'il·luminació
- 2 Tècnics imatge
- 1 Tècnic de so

B.- CARROSSES DELS REIS MAGS

I.- Sistema de so

- 8 altaveus autoamplificats de 12" + 1" 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 dB
- 4 taules de control amb reproductor USB

II.- Sistema d'imatge

- 3 Pantalles modulars de Led de 300cm x 200cm IP65 modular PIX 3,9 cadascuna
- 3 Estabilitzadors de corrent
- 3 Escaladors
- 3 ordinadors reproductor vídeo

III.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 6 estructures de 30x30x300
- 6 estructures de 30x30x200
- 3 Sistemes d'Anclatge per a les pantalles

IV.- Personal Tècnic

- Personal Tècnic per al muntatge i desmuntatge dels sistemes
- 1 Tècnic de so durant el recorregut de la rua
- 1 Tècnic d'imatge durant el recorregut de la rua

C.- PARADES ESGLESIES DE L'ASSUMPCIÓ I SANT MIQUEL

I.- Sistema de so

- 4 altaveus autoamplificats de 1000W RMS amb un rendiment SPL de 130 dB
- 2 Taules de control amb reproductor USB
- 2 Micròfons de mà

11. CARNAVAL

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: febrer 2025

Termini màxim per tenir el material instal·lat: febrer (a determinar dies) 2025

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: febrer (3 dies, a determinar) 2025.

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

A.- PAVELLÓ ESPORTIU

I.- Sistema de so

- 1 Sistema Line Array 20.000W processat i triamplificat amb un rendiment SPL de 142 dB.
- 8 monitors 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db per a l'escenari en col·locació God Fill o Side Fill
- 2 micròfons inal·làmbric de mà
- 2 micròfons de diadema per als presentadors
- 1 Set de microfonia standard no inal·làmbrica per al concert
- 1 Taula de so digital mínim 32Ch in 16 out
- 1 Ordinador/reproductor MP3
- 1 Patch digital escenari

II.- Sistema d'il·luminació i efectes

- 12 Caps mòbils wash amb zoom RGBW led 300W
- 12 Caps mòbils BSW Led 200W
- 16 Focus RGBWA 180W
- 4 Caps mòbils làser RGB 2W
- 4 cegadores 200w
- 2 Màquines de fum FX C02
- 1 Màquina de fum-boira
- 8 unitats de disparador confeti amb la carga de confeti

III.- Sistema d'imatge

- 1 Pantalla de 600cm x 500cm LED IP65 modular PIX 3,9
- 1 Ordinador
- 1 Càmera 4k plano fixe
- 1 Càmera 4k mòbil
- 1 Sistema complet per a la gestió de càmeres i mitjans visuals

IV.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Quadrilater de 26m de llargada x 12m amplada per 6m d'alçada en estructura d'alumini.
- 4 peus complets estructura Ground Support
- 4 Tothem 6m
- 2 Torre d'elevació carga frontal tipus genie
- 12m d'estructura d'alumini 30x30 per a pont escenari
- Teló negre de 12 m amplada x 5,5m alçada (fins escenari)

V.- Personal Tècnic

- Personal Tècnic per al muntatge i desmuntatge dels sistemes.
- 1 Tècnic d'il·luminació per als tres dies d'events
- 2 Tècnics imatge per als tres dies d'events
- 1 Tècnic de so per als tres dies d'events

B.- CARROSSA AJUNTAMENT

I.- Sistema de so i efectes

- 1 Sistema de so per a la carrossa de l'Ajuntament de 4400W RMS amb un rendiment SPL de 135db
- 1 taula de control amb reproductor USB
- 1 generador silenciós 6000W inverter amb combustible inclòs

- 1 màquina de fum

II.- Personal Tècnic

- 1 Tècnic muntador

12. FESTES BARRACOT

Equip audiovisual i personal tècnic per donar suport a les diferents activitats de Les Festes de Barri del Barracot durant un cap de setmana (divendres , dissabte i diumenge) d'estiu, pendent de confirmar data, segons la següent descripció:

I.- Sistema de So

- 1 Taula de control dj
- 1 Taula digital mínim 32 ch in 16 out
- 1 Patch digital escenari
- 1 Set de microfonia standard no inal·làmblica per al concert
- 5 Altaveus 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db (monitors)
- 2 Micròfon de mà Inal·làmbric
- Peus de micròfon segons microfonia
- 1 Sistema de so volat de 13.200W RMS Triamplificat amb un SPL de 139 db.

II.- Sistema d' Il·luminació i fx

- Taula de control d'il·luminació
- 8 Caps mòbils BSW LED 200W
- 6 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps mòbils Làser RGB 2W
- 4 Màquines de Foc Fred
- 1 Màquina de fum
- 2 Cegadores

III.- Sistema d'Imatge

- Pantalla LED modular mínim de 3,9 pix de 350cm x 200cm amb sistema de control.
- 1 Ordinador portàtil
- 1 càmera professional 4k

IV.- Ponts, Torres d'elevació i estructures

- 1 Pont posterior de 12m amb estructura de 30 x 30
- 2 Torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.
- 1 Pont frontal de 12m amb estructura de 30 x 30
- 2 Torres d'elevació tipus genie de càrrega frontal.

V.-Personal

- 1 Tècnic de so
- 1 Tècnic de llums
- 1 Tècnic d'imatge
- Personal Tècnic necessari durant el muntatge i desmuntatge

13. FESTES SANT RAMON

Equip audiovisual i personal tècnic per a donar suport als actes programats a les Festes del Barri Sant Ramon els dies 30 i 31 d'agost de 2024 i el dia 1 de setembre de 2024, segons la següent descripció:

A.-PRIMER DIA

I.-Sistema de So

- 1 Sistema de so de 2000W RMS amb un rendiment SPL de 136db
- 2 Trípod de 200cm
- 1 Sistema de control de so 8ch amb reproducció USB-Bluetooth
- 1 Micròfon de mà Inal·làmbic

II.-Sistema d'il·luminació

- 2 Focus RGBWA 180W (Frontals)

- 2 Trípode altaveu 160cm

III.-Personal

- 1 Tècnic de so-muntador

B.-SEGON DIA

I.-Sistema de So

1 Sistema de so de 6820W RMS amb un rendiment SPL de 136db.

- 2 Sidefields 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db (monitors)
- 2 Trípodes altaveus 160cm
- 1 Taula de control digital 16 ch in 8 out
- 1 Patch digital escenari
- 1 Ordinador
- 1 Micròfon de mà
- 3 Micròfons Inal·làmbrics diadema
- 2 Micròfons de mà Inal·làmbric

II.- Sistema d'il·luminació

- 1 Pont frontal de 10m d'estructura 30 x 30 , amb torres elevacio frontal tipus genies
- 1 Sistema de control de llums
- 2 Focus RGBWA 180W (Frontals)
- 4 Caps mòbils BSW led 200W
- 4 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps mòbils làsser RB 2W
- 4 Cegadores - strobo
- 2 Màquina de fum tipus Hazer

III.Personal Tècnic

- 3 Tècnic de so per a muntatge i desmuntatge dels sistemes

- 1 Tècnic de responsable del sistema durant tot l'event

C.-TERCER DIA

I.- Sistema de So

- 1 Sistema de so volat de 13.200W RMS Triamplificat amb un SPL de 139 db.
- 2 Sidefields 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db (monitors)
- 2 Trípodos altaveus 160cm
- 1 Taula de control digital 16 ch in 8 out
- 1 Patch digital escenari
- 1 Ordinador
- 1 Micròfon de mà

II.- Sistema d'il·luminació

- 1 Pont frontal de 10m d'estructura 30 x 30 , amb torres elevació frontal tipus genies
- 1 Sistema de control de llums
- 2 Focus RGBWA 180W (Frontals)
- 4 Caps mòbils BSW Led 200W
- 4 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom RGBW 300W
- 2 Caps mòbils làsser RB 2W
- 4 Gegadores - strobo
- 2 Màquina de fum tipus Hazer

III. Personal Tècnic

- 3 Tècnic de so per a muntatge i desmuntatge dels sistemes
- 1 Tècnic responsable del sistema durant tot l'event

➤ Lot 2 MOBILIARI

1. DELTAFIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 17 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 17/05/2024 migdia fins el 20/05/2024 a les 24:00h

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

Mescla:

- 115 Taules tolix altes aperitiu, negres i blanques (meitat i meitat)
- 640 Tamboret tolix alt, negres i blancs (meitat i meitat)
- 20 Puff quadrat amb material OSB (4 pouf+tauleta)
- 10 Parasols color beig amb base
- 4 Conjunts Chill Out Chester (chester + 1 acapulco + 1 bufalo + 2 pufs + tauleta)
- 2 Chesters
- 170 Cadira tolix negra
- 15 Taula aperitiu 60x120x120
- 5 Taula tolix
- 12 metres de barra de palet per a cantina/bar.

2. FESTES DE L'ARRÒS

Plantada

Dates de muntatge

Data celebració: juny 2024 (dia a determinar)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: juny 2024 (dia a determinar)

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: juny 2024 (dia a determinar) de les 09:00h fins a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Taules i cadires:

- 150 Taules Banquet Fusta (taula plegable pícnic fusta) 75x35
- 600 Cadires plegables de fusta
- 17 Carpes plegables

Sega

Dates de muntatge

Data celebració: setembre 2024 (dia a determinar)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: setembre 2024 (dia a determinar)

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: setembre 2024 (dia a determinar) de les 09:00h fins a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Taules i cadires:

- 150 Taules banquet Fusta (taula plegable pícnic fusta) 75x35
- 600 Cadires plegables fusta
- 17 Carpes plegables

3. FESTES D'ESTIU A RIUMAR

Nits de Música a Riumar

Dates de muntatge

Data celebració: durant juliol i agost, 2 nits, dates a determinar

Termini màxim per tenir el material instal·lat: dia de l'actuació a les 17:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: dies de les actuacions des de les 17:00h fins la 02:00h

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

- 75 Taules banquet Fusta (taula plegable pícnic fusta) 75x35

- 300 Cadires plegables fusta

4. FOOD TRUCKS

Dates de muntatge

Data celebració: setembre 2024 (cap de setmana a determinar)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: divendres (a determinar) 17:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: dies en què l'esdeveniment ha de tenir lloc, des de les 10:00h del matí del primer dia fins les 00:00h de l'últim dia

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Taules i cadires:

- 150 Taules banquet fusta 7(taula plegable pícnic fusta) 75x35
- 600 Cadires plegables fusta

5. GALA QUINTOS

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 17 de maig de 2024

Lloc: Pavelló poliesportiu

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 17 de maig de 2024

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 16/05/2024 a les 13:00h fins el 18/05/2024 a les 09:00h.

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Mobiliari:

- Rampa accés 6 m
- Escala escenari
- 100 fundes de cadira sense braços
- 120 m Corda delimitadora adornada (llum led)

- 40m moqueta
- 50m tela negra
- Ampliació escenari 48 m2
- Faldó escenari
- Catenàries
- Muntatge i desmuntatge

6. FESTES MAJORS

Nits de ball

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: del 8 d'agost fins el 19 d'agost de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: els dies que hi ha ball segons el programa

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 8 d'agost al 19 d'agost del 2024

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Nit de pubilles:

- Rampa 6 m
- Moqueta roja
- 50 Fundes sillonet sense braços

b) Nits de Ball

- 2 camerinos amb dutxa, wc, lavabo i aire condicionat
- 1 caseta modular sense vidre amb llum i bomba d'aire condicionat per a la venda d'entrades.
- 4000 cadires PVC sense braços.
- 500 Taules velador.
- Tarima de fusta de 2500m2 per a exterior.
- Carpa ball 20x10
- Escenari 12x10

Plaça de Bous

Dates de muntatge

Data celebració: del 8 d'agost fins el 18 d'agost de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: els dies que hi ha bous segons el programa

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 8 d'agost al 18 d'agost

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- 2 contenidors amb llum i climatitzats.

7. REBUDA PATGE REIAL

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 28 de desembre de 2024, a concretar

Lloc: Plaça 20 de Maig

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 28 de desembre de 2024, a concretar

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: dia 28/12/2024 de les 12:00h fins les 22:00h, a concretar

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- Rampa 8m²
- Moqueta

8. CAP D'ANY

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data de celebració: 31 de desembre de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 31 de desembre de 2024

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del dia 31 de desembre de 2024 a les 09:00h fins el 01 de gener de 2025 a les 12:00h

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

JESÚS I MARIA

- 20 taules tipus velador amb mantel
- 120 fundes de cadira tipus sillonet

9. FESTES BARRACOT

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: Juliol 2024, a concretar

Lloc: Barri Barracot, Plaça

Termini màxim per tenir el material instal·lat: Juliol 2024, a concretar

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: A concretar

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- 40 taules plegables de PVC 2m
- 600 cadires de PVC

10. FESTES SANT RAMON

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: A concretar

Lloc: Barri Sant Ramon

Termini màxim per tenir el material instal·lat: A concretar

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: A concretar

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- 75 taules plegables de PVC de 2m

- 300 cadires de PVC

➤ **Lot 3 WC PORTÀTILS + NETEJA**

1. DELTAFIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 18 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 18/05/2024 a les 10:00h fins el 20/05/2024 a les 24:00h

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Wc portàtils:

- 1 wc portàtil amb 1 neteja diària sobre les 20:30h
- 1 wc portàtil minusvàlids amb 1 neteja diària sobre les 20:30h
- Neteja de 2 wc portàtils propis, 1 neteja diària + neteja final en acabar l'esdeveniment (20/05/24 a les 24h o 21/05/24 a les 9h, aprox)

2. FESTES DE L'ARRÒS

Plantada

Dates de muntatge

Data celebració: juny 2024 (dia a determinar)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: juny 2024 (cap de setmana a determinar)

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: juny 2024 (cap de setmana a determinar) a les 09:00h fins a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Wc portàtils:

- 1 wc portàtil minusvàlids, amb 1 neteja diària

- Neteja diària 2 wc portàtils propis (2 dies)

Sega

Dates de muntatge

Data celebració: setembre 2024 (dia a determinar)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: setembre 2024 (cap de setmana a determinar)

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: setembre 2024 (cap de setmana a determinar) a les 09:00h fins a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

- a) Wc portàtils:
 - 1 wc portàtil minusvàlids, amb una neteja diària
 - Neteja diària 2 wc portàtils propis (2 dies)

3. FOOD TRUCKS

Dates de muntatge

Data celebració: setembre 2024 (cap de setmana a determinar-3 dies-)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: divendres (a determinar) 17:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: dies en què l'esdeveniment ha de tenir lloc, des de les 10:00h del matí del primer dia fins les 00:00h de l'últim dia

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

- a) Wc portàtils:
 - 1 wc portàtil minusvàlids, amb una neteja diària
 - Neteja diària 2 wc portàtils propis

4. GALA QUINTOS

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 17 de maig de 2024

Lloc: Pavelló poliesportiu Andrès Ferri

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 17 de maig de 2024

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 17/05/2024 a les 10:00h fins el 18/05/2024 a les 09:00h.

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Wc portàtils:

- 1 wc portàtil amb 1 neteja diària
- 1 wc portàtil minusvàlids amb 1 neteja diària

5. FESTES MAJORS

Plaça de bous

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: del 8 d'agost fins el 19 d'agost de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: els dies que hi ha bous segons el programa

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 8 d'agost fins el 19 d'agost de 2024

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Wc portàtils:

- 8 wc's portàtils amb 2 neteges diàries
- 6 wc's portàtil minusvàlids, amb 2 neteges diàries
- 2 Neteges diàries a 3 wc's portàtils propis

Bous capllaçats

Dates de muntatge

Data celebració: dia a determinar segons programa de festes

Termini màxim per tenir el material instal·lat: dia a determinar segons programa de festes

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: dia a determinar segons programa de festes

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Wc portàtils:

- 4 wc portàtil amb 1 neteja diària
- 2 wc portàtil minusvàlids, amb una neteja diària

6. CARNAVAL

Rúa

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: febrer (a determinar dies) 2025

Termini màxim per tenir el material instal·lat: febrer (a determinar dies) 2025

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: febrer (a determinar dies) 2025 fins el dia següent a les 09:00h

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Wc portàtils:

- 6 wc portàtil amb 1 neteja diària
- 2 wc portàtil minusvàlids amb 1 neteja diària
- Neteja 3 wc portàtils propis, 1 neteja diària

➤ Lot 4 CARPES

1. DELTA FIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 13 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 13/05/24 al 24/05/2024

Nota: Durant el muntatge s'ha de coordinar la instal·lació de la carpa gran amb l'empresa d'instal·lació de sistemes audiovisuals.

Les carpes han d'estar completament desmuntades, com a màxim, 5 dies després de finalitzar l'acte.

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- Coberta poligonal de mínim 1450 m², (20mx65).
- Lones negres interior (cobertes poligonals) amb cortines
- 2 Carpa jaima 5x5m
- 2 Carpa jaima 3x3m
- 3 Carpa dos aigües 6x6m (36m²) + lona negra interior per a 2 de les 3 carpes.
- Carpa dos aigües 15x15 (225m²) + terra (tarima, parquet...)
- Carpa 2 aigües 6x20m (120m²) + terra (tarima, parquet...)

2. FESTES MAJORS

Nits de ball

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: del 8 d'agost fins el 19 d'agost de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 7 d'agost de 2024

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 7 d'agost al 19 d'agost del 2024

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- 1) 1450 m² Coberta poligonal (30m amplada x35 llargada)
- 2) Lones negres interior (cobertes poligonals)

3. CAP D'ANY

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 31 de desembre de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 31 de desembre de 2024

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 31 de desembre a l'1 de gener del 2025

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- Carpa 2 aigües 250m² + llum ambiental.

➤ **Lot 5 GRUPS ELECTRÒGENS**

4. DELTAFIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 16 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 16/05/24 al 21/05/2024

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Grup electrogen SILENCIÓS:

- 1 grup de 200 KVAS insonoritzat 24 hores en funcionament durant 4 dies
- 1 grup de 150 KVAS insonoritzat 16 hores en funcionament durant 4 dies
- Consum gasoil estimat grup 200kV 4 dies a 24h
- Consum gasoil estimat grup 150kV 4 dies a 16h
- Ports transport i gestió residus

5. FOOD TRUCKS

Dates de muntatge

Data celebració: setembre 2024 (cap de setmana a determinar)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: divendres (a determinar) 17:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del divendres del cap de setmana a determinar fins les 23:59h del diumenge

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a. Grup electrogen silenciós:

- 1 grup de 100 KVAS insonoritzat 24 hores en funcionament
- Consum gasoil estimat grup 100kVA 3 dies a 24h

- Ports del grup

6. FESTES MAJORS

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: del 4 al 19 d'agost del 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 4 d'agost

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 4/08/2024 a les 09:00h fins el 19/08/2024 a les 23:59h

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- a) Grup electrogen 100kva 8h
- b) Grup electrogen 100 kva 24h
 - Ports dels grups, consum gasoil i **servei de tècnic 24 hores.**

7. GALA QUINTOS

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 17 de maig de 2024

Lloc: Pavelló poliesportiu Andrés Ferri

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 17 de maig de 2024

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 17/05/2024 a les 10:00h fins el 18/05/2024 a les 09:00h.

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

- Grup Electrògen de 60 kvas + ports dels grups i consum gasoil

8. CAP D'ANY

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 31 de desembre de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: el mateix dia a les 12:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: el mateix dia a les 12:00h fins les 14:00h del dia següent

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- a. Grup electrogen silenciós:
 - 1 grup de 50 KVAS insonoritzat 5 hores en funcionament
 - Consum gasoil estimat grup 50kVA 1 dia a 5h
 - Ports del grup
- b. Grup electrogen silenciós:
 - 1 grup de 100 KVAS insonoritzat 24 hores en funcionament
 - Consum gasoil estimat grup 100kVA 1 dia a 24h
 - Ports del grup

9. CAVALCADA

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: 05 de gener de 2025

Termini màxim per tenir el material instal·lat: el mateix dia a les 12:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: el mateix dia a les 12:00h fins les 00:00h del mateix dia

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- a. Grup electrogen silenciós:
 - 3 grup de 10 KVAS insonoritzat 5 hores en funcionament
 - Consum gasoil estimat 2 grups 5kVA 1 dia a 5h
 - Ports del grup

10. CARNAVAL

Dates de muntatge: El material ha d'estar disponible mínim dos dies abans per realitzar el muntatge anticipat si és necessari.

Data celebració: febrer, a determinar segons programa

Termini màxim per tenir el material instal·lat: el mateix dia a les 12:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: el mateix dia a les 12:00h fins les 00:00h del mateix dia

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

- 1 grup de 50 KVAS insonoritzat 6 hores en funcionament
- Consum gasoil estimat 1 grup 50kVA 1 dia a 6h
- Ports del grup

➤ **Lot 6 ESTANDS FIRALS**

1. DELTAFIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 16 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 16/05/24 a les 9:00h al 21/05/2024 a les 12:00h

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació: Estands:

- 28 estands de fusta 6m² (3x2) amb llum, tarima/parquet flotant i mostrador (amb possibilitat de combinar diferents mesures), amb quadre elèctric.
- 6 estands modulars de fusta 9m² (3x3) amb llum, rètol, moqueta i mostrador, i amb quadre elèctric.
- 20 casetes de fira de material de fusta modulars (3x3 aprox.) que es puguin utilitzar de mostrador/expositor exterior. Les casetes s'han de poder obrir de forma frontal i lateral, i també tancar per tots els costats de forma segura. Han de tenir quadre elèctric.
- 8 barra/mostrador transparents/translúcides amb retroil·luminació, 5 metres/unitat.
- Tècnic per connectar i supervisar el bon funcionament dels estands i els seus quadres elèctrics durant l'esdeveniment
- Transport, muntatge i desmuntatge de tot.

➤ Lot 7 CUINES I MOBILIARI CUINES

1. MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 18 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 18/05/24 a les 9:00h al 21/05/2024 a les 10:00h

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Maquinaria cuina:

- 1 armari refrigerat 4 portes inox Coreco
- 2 armari refrigerat 2 portes inox Coreco
- 1 Baix mostrador refrigerat amb fregadora 2000x600
- 1 Congelador horitzontal
- 1 Congelador vertical gran
- 2 Plaques inducció 3500w
- 1 Forn convecció vapor a gas o elèctric
- 2 Taula inox de forn
- 3 Botelles de gas
- 1 Taula inox amb estand 200x80
- 1 Planxa crom 1,30x60 mínim
- 1 Taula inox per a planxa
- 1 Congelador arcó 1,30
- 1 Fregadora industrial

➤ Lot 8 TORRES IL·LUMINACIÓ PÀRQUING

1. DELTA FIRA I MESCLA

Dates del servei

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per començar a prestar el servei: 18 de maig

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: des del 18/05/2024 a les 20:00h fins el 21/05/2024 a les 08:00h

Serveis

Servei objecte del contracte: LLOGUER

- 3 Torres d'il·luminació de 9000 watts, telescòpic de 6 faros de 1500. Elevació per sirga d'accionament manual, motor dièsel.

+ Assegurança RC, incendi, entrega i recollida, gestió de residus.

Entrega i recollida amb dipòsit de combustible ple.

2. FESTES MAJORS.

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: des del 09/08/2024 a les 20:00h fins el 19/08/2024 a les 08:00h

Servei objecte del contracte: LLOGUER

- 5 Torres d'il·luminació de 9000 watts, telescòpic de 6 faros de 1500. Elevació per sirga d'accionament manual, motor dièsel.

+ Assegurança RC, incendi, entrega i recollida, gestió de residus.

Entrega i recollida amb dipòsit de combustible ple.

➤ Lot 9 VIGILÀNCIA

1. DELTA FIRA I MESCLA

Dates del servei

Data celebració: del 18 al 20 de maig de 2024

Termini màxim per començar a prestar el servei: 15 de maig

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: des del 15/05/2024 a les 20:00h fins el 22/05/2024 a les 10:00h

Serveis

Servei objecte del contracte:

- a) Servei de vigilància Deltafira: 1 vigilant aprox 12h cada nit del dimecres 15 de maig al dimarts 21 de maig, inclosos)
- b) Servei de vigilància Mescla: 2 vigilants aprox 12h cada nit del dimecres 15 de maig al dimarts 21 de maig, inclosos)

2. GALA QUINTOS

Dates del servei:

Data celebració: del 17 de maig de 2024

Termini màxim per començar a prestar el servei: 17 de maig de 2024

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: des del 17/05/2024 a les 23:30h fins el 18/05/2024 a les 06:00h

Serveis

Servei objecte del contracte:

- a) Servei de vigilància Gala Quintos: 1 vigilant: Divendres 17 de maig 6,5 hores (de 23:30h fins a 06:00h)
- b) Servei de vigilància Gala Quintos: 2 controladors d'accés: Divendres 17 de maig 6,5 hores (de 23:30h fins a 06:00h)

3. FESTES MAJORS

Dates del servei

Data celebració: entre l'8 i el 18 d'agost del 2024

Termini màxim per començar a prestar el servei: dies a determinar segons programa

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: dies a determinar segons programa

Serveis

Servei objecte del contracte:

- a) Tardeo (1 dia)
 - a. Servei de vigilància: 1 vigilant
A determinar segons programa, hores de 18:00h fins a 22:00h i de les 00:00h fins les 06.00h.
 - b. Servei de vigilància: 2 controladors d'accés

A determinar segons programa, hores de 18:00h fins a 22:00h i de les 00:00h fins les 06:00h.

b) Nit de quintos i quintes (1 dia)

a. Servei de vigilància: 1 vigilant

A determinar segons programa, hores de 00.00h fins a 06.00h

b. Servei de vigilància: 2 controladors d'accés

A determinar segons programa, hores de 00.00h fins a 06.00h

4. CAP D'ANY

Dates del servei

Data celebració: 31 de desembre de 2024

Termini màxim per començar a prestar el servei: 31 de desembre

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: 31 de desembre de les 00:00h fins les 06:00h

Serveis

Servei objecte del contracte:

- Cap d'Any
 - Servei de vigilància: 1 vigilant
 - A determinar segons programa 6 hores (de 00:00h fins a 06:00h)
 - Servei de vigilància: 2 controladors d'accés
 - A determinar segons programa 6 hores (de 00:00h fins a 06:00h)

5. PIJAMADA PARTY

Dates del servei

Data celebració: febrer 2024 a determinar dia

Termini màxim per començar a prestar el servei: febrer 2024 a determinar dia

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: febrer 2024 a determinar dia *Serveis*

Servei objecte del contracte:

- Pijamada party
 - Servei de vigilància: 1 vigilant
 - A determinar segons programa 6,5 hores (de 23:30h fins a 06:00h)
 - Servei de vigilància: 2 controladors d'accés

- A determinar segons programa 6,5 hores (de 23:30h fins a 06:00h)

6. CARNAVAL

Dates del servei

Data celebració: febrer 2024 a determinar dies

Termini màxim per començar a prestar el servei: febrer 2024 (1 nit, a determinar)

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: febrer 2024 (1 nit, a determinar)

Servei objecte del contracte:

- Servei de vigilància: 1 vigilant
 - A determinar segons programa 6,5 hores (de 23:30h fins a 06:00h)
- Servei de vigilància: 1 controlador d'accés
 - A determinar segons programa 6,5 hores (de 23:30h fins a 06:00h)

2. UBICACIÓ

El servei de subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge en règim de lloguer d'equips de sonorització, lloguer d'equips d'il·luminació, lloguer de mobiliari, lloguer de cabines sanitàries, lloguer de carpes, lloguer de grups electrògens, lloguer d'estands firals, lloguer de cuines i mobiliari de cuines, serveis de vigilància i lloguer de torres d'il·luminació per als pàrquings, s'ubicarà segons es determini per a cada activitat.

3. TERMINI

El termini d'entrega (s'entén com entrega el muntatge o subministrament definitiu abans de la posada en funcionament) per als diferents lots haurà de ser el següent:

- Lot 1:
 - a) Deltafira + Mescla: 15 de maig 2024
 - b) Festes de l'arròs:
 - a. Plantada: juny 2024 (a determinar el dia)
 - b. Segà: setembre 2024 (a determinar el dia)

- c) Gala de Quintos/es: 17 de maig 2024
 - d) Festes de Sant Joan: 23 juny 2024
 - e) Festes Majors: del 6 al 19 d'agost de 2024
 - i. Pregó / presentació
 - ii. Plaça de bous
 - iii. Tardes/Nits de ball
 - iv. Bous capllaçats
 - v. Ofrena Mare de Déu de l'Assumpció: 15 d'agost
 - f) Nadal: desembre 2024
 - g) Encesa de llums: principis desembre 2024
 - h) Visita del patge real: desembre 2024
 - i) Cap d'any: 31 desembre 2024
 - j) Cavalcada: 5 gener 2025
 - k) Carnaval: febrer 2025
 - l) Festes Barracot: un cap de setmana (3 dies) d'estiu
 - a) Festes St. Ramon: finals agost – principis setembre (3 dies a determinar)
- Lot 2:
 - a) Deltafira + Mescla: 17 de maig 2024
 - b) Festes de l'arròs:
 - a. Plantada: juny 2024 (a determinar el dia)
 - b. Segà: setembre 2024 (a determinar el dia)
 - c) Festes d'estiu a Riumar:
 - i. 2 Nits de Música a Riumar: durant el mes de juliol i agost de 2024, falten determinar els dies exactes
 - d) Food Trucks: setembre 2024 (a determinar dia)
 - e) Gala de Quintos/es: 16 maig 2024
 - f) Festes Majors: del 6 al 19 d'agost 2024
 - g) Visita al patge real: desembre 2024
 - h) Carnaval: febrer 2025

- i) Cap d'any: 31 desembre 2024
- j) Festes Barracot: un cap de setmana (3 dies) d'estiu
- k) Festes St. Ramon: finals agost – principis setembre (3 dies a determinar)

- Lot 3:

- a) Deltafira + Mescla: 18 de maig de 2024
- b) Festes de l'arròs:
 - i. Plantada: juny 2024 (a determinar dia)
 - ii. Segà: setembre 2024 (a determinar dia)
- c) Food Trucks: setembre (a determinar dia)
- d) Gala de Quintos: 17 maig 2024
- e) Festes Majors: del 6 al 19 d'agost 2024
- f) Festes de Sant Ramón: finals agost – principis setembre (3 dies a determinar)
- g) Carnaval: febrer 2025

- Lot 4:

- a) Deltafira + Mescla: 13 de maig 2024
- b) Festes Majors: del 6 al 19 d'agost 2024
- c) Cap d'any: 31 desembre 2024

- Lot 5

- a) Deltafira + Mescla: 16 de maig de 2024
- b) Food Trucks: setembre 2024 (a determinar dia)
- c) Festes Majors: del 6 al 19 d'agost de 2024
- d) Gala Quintos: 17 de maig de 2024
- e) Cap d'Any: 31 desembre 2024
- f) Cavalcada: 5 de gener 2025
- g) Carnaval: febrer 2025

- Lot 6
 - a) Deltafira + Mescla: 16 de maig de 2024

- Lot 7
 - a) Mescla: 18 de maig de 2024

- Lot 8
 - a) Mescla + Deltafira: 18 de maig de 2024
 - b) Festes Majors: del 6 al 19 d'agost de 2024

- Lot 9
 - a) Deltafira + Mescla: 15 de maig de 2024
 - b) Gal·la Quintos: 17 de maig de 2024
 - c) Festes Majors: del 6 al 19 d'agost de 2024
 - d) Pijamada party (febrer, a determinar dia)
 - e) Carnaval (febrer, 3 dies a determinar).
 - f) Cap d'any: 31 desembre 2024

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost de licitació (no inclou el valor de possibles pròrrogues i modificacions del contracte) de la contractació és el que es desglossa a continuació. Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte:

LOT 1 → SO I IL·LUMINACIÓ

Total base	111.319,00 €
IVA 21%	23.376,99 €
Total IVA inclòs	134.695,99 €

LOT 2 → MOBILIARI

Total base	58.521,99 €
IVA 21%	12.289,62 €
Total IVA inclòs	70.811,61 €

LOT 3 → WC PORTÀTILS + NETEJA

Total base	9.374,00 €
IVA 21%	1.968,54 €
Total IVA inclòs	11.342,54 €

LOT 4 → CARPES

Total base	33.768,93 €
IVA 21%	7.091,48 €
Total IVA inclòs	40.860,41 €

LOT 5 → GRUPS ELECTRÒGENS

Total base	9.190,25 €
IVA 21%	1.929,95 €
Total IVA inclòs	11.120,20 €

LOT 6 → ESTANDS FIRALS

Total base	22.727,27 €
IVA 21%	4.772,73 €
Total IVA inclòs	27.500,00 €

LOT 7 → CUINES I MOBILIARI DE CUINA

Total base	4.500,00 €
IVA 21%	945,00 €

Total IVA inclòs 5.445,00 €

LOT 8 → TORRES IL·LUMINACIÓ PÀRQUINGS

Total base 3.100,00 €

IVA 21% 651,00 €

Total IVA inclòs 3.751,00 €

LOT 9 → VIGILÀNCIA

Total base 7.105,02 €

IVA 21% 1.571,05 €

Total IVA inclòs 8.576,07 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir, en la seva oferta, el pressupost de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant una partida independent. En cap cas s'admetran ofertes per sobre del pressupost de licitació.

5. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

En general, les empreses adjudicatàries han de garantir una ràpida resposta en cas d'imprevist durant l'esdeveniment o el muntatge d'aquest.

A continuació es detallen les característiques específiques per a cada un dels diferents tipus de materials.

1. Audiovisuals

1.2 Sonorització

1.3 Tots els elements objecte de contracte han trobar-se en bon estat, sense danys i el seu funcionament ha de ser correcte, entenent com a funcionament correcte aquell que compleixi amb l'objectiu de la contractació del material i que aquest no interfereixi amb el correcte funcionament de la resta de material vinculat.

1.2 Il·luminació

Col·locació de focus al·lògens de 250w en els llocs indicats de l'escenari i en l'espai destinat per al públic.

Instal·lació quadre de llum on es connecta la il·luminació exterior i que permet l'encesa i l'apagada per sectors.

Totes les instal·lacions elèctriques haurà d'ajustar-se a l'indicat en el RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrònic per a baixa tensió.

La il·luminació en cap cas podrà ser d'incandescència ni lluminària de làmpades de VMMC. Es recomana la utilització de làmpades de tecnologia HM, fluorescència o LED. Aquesta il·luminació d'ambient estarà separada per línies segons les zones del quadre de maniobra. Es disposarà de llum de muntatge sota l'escenari per les empreses de llum i so.

Les instal·lacions elèctriques aniran connectades a la xarxa pública de subministrament elèctric del servei municipal. Aquestes instal·lacions elèctriques també hauran de ser realitzades per un instal·lador elèctric autoritzat.

- *Caps mòbils:* en bon estat i funcionament correcte
- *Pantalla de projecció o LEDs:* en bon estat, funcionament correcte
- *Mesures de seguretat:*

Totes les instal·lacions estaran equipades amb extintors d'incendi homologats segons la normativa vigent, com a mínim seran extintors de pols polivalent d'eficàcia 21a-113B de 6Kg i extintors de CO2 de 5Kg que es situaran segons les indicacions de la normativa vigent.

El nombre d'unitats i la seva capacitat serà la que resulti necessària en funció del aforament respectiu, que és justificarà per part del tècnic responsable de cada instal·lació.

Es justificaran i senyalitzaran les vies i recorreguts d'evacuació que hauran de romandre lliures de cadires, taules o qualsevol obstacle que pugui impedir l'evacuació en cas d'emergència.

2. Mobiliari.

Tot net, en bon estat i sense danys visibles ni estructurals.

3. Wc portàtils

Els lavabos portàtils han d'estar nets, en bon estat i sense danys, i complir les normatives estàndards.

4. Carpes

Les carpes s'hauran d'instal·lar segons normativa vigent i s'haurà d'aportar l'informe tècnic o certificat d'homologació corresponent emès per l'organisme competent, que haurà de revisar la instal·lació i amarratge de les mateixes i que aquestes disposin de les mesures de seguretat adients tal i com estableix la normativa.

5. Grups electrògens

Els grups electrògens hauran de funcionar correctament i es tornaran amb la mateixa quantitat de combustible amb la que han estat entregats.

6. Estands firals

Els estands han de ser modulars, amb perfil·laria d'alumini, bandes de fusta natural tractada, parets de melanina blanca, moqueta al terra amb plàstic protector, rètol amb nom de l'expositor, enllumenat fluorescent, quadre elèctric segons vigent REBT, per 2000W amb protecció magneto tèrmica, diferencial i endoll II+t.

També s'ha d'incloure la moqueta que haurà de cobrir els passadissos i que haurà d'instal·lar-se amb el plàstic protector.

Allí on es faci la instal·lació dels estands s'ha d'incloure també l'electrificació per alimentació d'expositors a les carpes on estaran els estands. Aquesta electrificació ha d'incloure els quadres generals de potència per recepció de línies des de grups o companya, els subquadres de distribució i les alimentacions des dels quadres generals als subquadres, amb cables RVK 0,6/1kV de 5x25mm² i 5x16mm².

7. Cuines i mobiliari

Tots els elements objecte de contracte han trobar-se en bon estat, sense danys i el seu funcionament ha de ser correcte, entenent com a funcionament correcte aquell que compleixi amb l'objectiu de la contractació del material i que aquest no interfereixi amb el correcte funcionament de la resta de material vinculat.

8. Torres de llum

El servei de lloguer ha d'incloure l'assegurança RC i incendi, entrega i recollida, gestió de residus.

Maquinaria d'acord amb la normativa corresponent.

Entrega i recollida amb dipòsit de combustible ple.

9. Vigilància

El servei de vigilància ha d'incloure la vigilància i el control d'accés dels diferents espais i esdeveniments per als quals es contracta el servei, amb personal qualificat i responsable del correcte desenvolupament del seu servei.

6. DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR

1. Breu memòria explicativa de la proposta
2. Certificat de muntatge indicant el vent màxim que suporten les estructures expressades en km/h i el nivell de reacció al foc del material que com a mínim ha de ser M2
3. Butlletí/Reconeixement de les instal·lacions elèctriques emès per un instal·lador autoritzat a la categoria mínima.
4. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil, com a justificant d'indemnització per riscos professionals

7. CONDICIONS I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTADA

L'empresa és fa responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i desmuntatge i dels danys a tercers que és puguin derivar per la manca de seguretat.

Responsable dels danys que puguin esdevenir en cas d'accident i que siguin imputable al material o al muntatge/desmuntatge inapropiat als efectes que estigui destinat.

Responsable de les deficiències en el servei degut a la mala conservació del mateix o a una errònia i incompleta inspecció.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei d'atenció 24 hores telefònic per atendre qualsevol incidència i un servei de manteniment i de reparació que és pugui produir a les instal·lacions.

L'empresa adjudicatària dotarà al seu personal de les eines necessàries, material de protecció individual, així com els equips de mesura instrumental, material auxiliar (escales), els mitjans d'elevació i transports necessaris per a la correcta realització dels treballs.

L'empresa adjudicatària informarà de qualsevol incidència als Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Deltebre.

8. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica es tindran en compte els següents criteris d'adjudicació:

La valoració de la puntuació econòmica (preu) de tots els lots serà la resultant d'aplicar la fórmula que es detalla a continuació, atès que es considera que aquesta ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre l'import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació.

FÓRMULA:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P \quad \text{On:}$$

Puntuació de l'oferta a Valorar

$P_v =$

$P =$ *Punts criteri econòmic*

$O_m =$ *Oferta millor*

$O_v =$ *Oferta a valorar*

$IL =$ *Import de la licitació*

Amb aquesta fórmula lineal la puntuació de les ofertes també depèn directament de l'import de la millor oferta però no de la proporció que separi la millor oferta de la resta d'ofertes, sinó de la proporció que separi cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació.

Els lots que tenen, a banda del preu, altres criteris de valoració són:

a) LOT 1

➤ Puntuació econòmica: 70 punts

- Resta de puntuació: 30 punts

Millores sense cost per l'ajuntament	30 punts
Adaptació àudio zona públic (bucle magnètic) amb sensibilitat auditiva MESCLA:	10 punts
Retransmissió xarxes socials en directe:	10 punts
Il·luminació LED:	5 punts
Màquina de neu per efectes a l'acte encesa de llums	5 punts

b) LOT 4

- Puntuació econòmica (preu): 60 punts
- Resta de puntuació: 40 punts

Millores sense cost per l'ajuntament	
Lona/toldo d'ombra per a la zona de la cua dels tiquets 270 m ² :	10 punts
Carpa poligonal de més de 1.450m ² (fins a 1.950 m ²):	5 punts per cada 150m ² d'excés fins arribar a 20 punts
Garantia de 30 minuts o menys de resposta i assistència tècnica en cas d'imprevist durant l'acte o el muntatge:	10 punts