



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

Exp.: X2023001469
LMG

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, EL
CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT I
ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS I DESBROSSADA DE
MARGES DE SANT PERE PESCADOR**



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. CODIFICACIÓ CPV DELS SERVEIS	3
Els codis CPV dels dos lots a licitar, son els següents:.....	3
3. ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ I LOTS	3
3.1. Descripció dels lots	4
3.2. CAMINS a arranjar objecte del LOT 1 del Plec	4
3.3. MARGES a desbrossar objecte del LOT 2 del Plec	4
Els camins objecte del present Plec, són els que es desglossen a continuació:.....	4
4. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL SERVEI	7
5. PREVENCIÓ DE RISCOS	11
6. INCIDÈNCIES DELS TREBALLS EN LA VIA PÚBLICA.....	12
7. SENYALITZACIONS VIES PÚBLIQUES.....	12
8. RECURSOS HUMANS	13
9. SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DEL SERVEI	13



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, EL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT I ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS I DESBROSSADA DE MARGES DE SANT PERE PESCADOR

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el manteniment i conservació del ferm dels camins municipals i el desbrossament de marges dels camins del terme municipal de Sant Pere Pescador.

La descripció dels àmbits d'actuació són els que es detallen al punt 3 d'aquest Plec tècnic.

2. CODIFICACIÓ CPV DELS SERVEIS


Els codis CPV dels dos lots a licitar, son els següents:

Codi CPV	Descripció
77314000-4	Manteniment i conservació del ferm dels camins
77312000-0	Desbrossada de marges

3. ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ I LOTS

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques conté la relació de les operacions a realitzar, la seva freqüència, la maquinària a emprar i totes les condicions d'obligat compliment que haurà de portar a terme l'empresa adjudicatària del concurs per a prestar el servei de manteniment de la camins municipals i la desbrossada dels marges i lleres públiques situades dins el terme municipal de Sant Pere Pescador.

L'àmbit d'actuació és el municipi de Sant Pere pescador. Els detalls de les zones d'actuació, s'especifica en els quadres descrits en el punts 3.2 i 3.3 del present plec.





Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

3.1. Descripció dels lots

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la divisió en lots.

El present contracte és divideix en dos lots en funció dels treballs a realitzar:

LOTS	Prestació del servei
Lot 1	Manteniment i conservació del ferm dels camins
Lot 2	Desbrossada de marges i Lleres públiques

Degut a que la maquinària i els àmbits no són exactament els mateixos, aquest contracte es proposa dividir-lo en dos lots definits en el present Plec tècnic.

No existeix limitació de presentació de propostes, és a dir, un mateix licitador podrà presentar proposta a un lot en concret o en els dos.

3.2. CAMINS a arranjar objecte del LOT 1 del Plec

Els camins objecte del present Plec, són els que es desglossen a continuació:

LLISTAT CAMINS A ARRANJAR

Codi	Descripció	longitud	anualitats
C01	Camí de les Cues	734 m	1er any
C02	Camí dels Fangassos	1.703 m	1er any
C03	Camí Mig de dos Rius	1.047 m	2on any
C04	Camí dels Joncarets	645 m	2on any
C05	Camí de Batipalmes	971 m	2on any
C06	Camí de la Rajoleria	1.238 m	2on any
C07	Camí dels Horts	734 m	2on any
C08	Camí vell de Vilamacolum	851 m	2on any



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

C09	Camí del Bussinyol	2.298 m	2on any
C10	Camí de la Mota	1.318 m	2on any
C11	Camí del marge dret Riu	3.189 m	2on any
C12	Camí del Fluvià	778 m	1er any
C13	Camí de Mas Martinet	3.273 m	1er any
C14	Camí Mas Sopes	662 m	1er any
C15	Carril Bici platges	2.379 m	1er any
C16	Camí Cortal Gran	726 m	1er any
C17	Camí darrera Paintball	931 m	1er any
C18	Camí de les feixes del Cortal de la Vila	450 m	1er any
C19	Camí Cortal de la Vila	480 m	1er any
C20	Camí de la Platja	200 m	1er any

1er any **Es realitzen els treballs durant el 2024 i 2026**

2on any **Es realitzen els treballs durant el 2025 i 2027**

Es considera una mitja de 3,5 m d'amplada per a cada camí. Així doncs, els m² de superfície de camins a arranjar i/o mantenir durant els propers 4 anys, són els següents:

	Any	M camins x amplada	M2 camins
----	Any 2024	12.316 m * 3,5 m	43.106 m ²
----	Any 2025	12.290 m * 3,5 m	43.015 m ²
----	Any 2026	12.316 m * 3,5 m	43.106 m ²
----	Any 2027	12.290 m * 3,5 m	43.015 m ²

En l'**Annex I** hi ha un plànol amb el recorregut i situació dels camins a arranjar.

3.3. MARGES de camins a desbrossar objecte del LOT 2 del Plec

Els marges dels camins a desbrossar, són els següents:

Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà**LLISTAT MARGES CAMINS A DESBROSSAR**

Codi	Descripció	longitud
M01	Crta. Càmping Almata	662 m
M02	Camí de les Cues	733 m
M03	Camí de l'Estany	1.877 m
M04	Camí del Cortalot	1.163 m
M05	Camí de la Rajoleria	1.240 m
M06	Camí vell de Vilamacolum	845 m
M07	Camí dels Horts	753 m
M08	Crta. de Vilamacolum	895 m
M09	Camí del Bussinyol	2.298 m
M10	Camí de la Mota	2.013 m
M11	Camí del marge dret Riu	2.858 m
M12	Camí del Fluvià (Club Nàutic)	778 m
M13	Camí dels Fangassos	833 m
M14	Camí dels Fangassos - 2	870 m
M15	Camí de Batipalmes	971 m
M16	Camí Fluvià Marina	2.042 m
M17	Camí de Mig de dos Rius	1.097 m
M18	Camí Joncarets	1.750 m
M19	Camí darrera Càmping Riu	653 m
M20	Camí Mas Martinet	3.665 m
M21	Camí de les Botigues	1.469 m
M22	Camí de Mas Sopes	1.010 m
M23	Avda. Josep Tarradellas	718 m
M24	Carril Bici platges	2.379 m
M25	Crta. Mas Moleta	1.473 m
M26	Crta. d'Empúries	6.844 m
M27	Rec del Molí	417 m



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

M28	Camí de les Feixes del Cortal de la Vila	948 m
M29	Camí Cortal Gran	1.723 m
M30	Camí darrera Paintball	932 m
M31	Camí Cortal de la Vila	913 m
M32	Camí de la Platja	240 m

La llargada dels camins amb marges a desbrossar és de 47.062 m. Aquest multiplicats per dos costats de cada camí fa un total de 94.124 m de llargada a desbrossar (94,124 Km).

En l'**Annex II** hi ha un plànol amb el recorregut i situació dels camins a arranjar.

4. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL SERVEI

Els serveis contractats hauran d'executar-se amb estricta subjecció a les instruccions del present plec. L'adjudicatari haurà de donar compliment a tot lo referent als present Plecs així com els administratius i a l'oferta presentada.

L'empresa contractada ha de complir, en qualsevol cas, les següents condicions:

- Coordinar-se de forma efectiva amb l'Ajuntament i participar de forma proactiva en els processos de gestió i millora continua del servei.
- Els treballs seran executats en dies laborables i horaris establerts en el sector sense menyscapte que, en cas d'urgència, es requereixin intervencions fora dels dies i horaris assenyalats.
- Gestionar de forma eficient amb criteris d'optimització dels serveis i de minimitzar els impactes sobre l'espai públic i la ciutadania.
- Complir la normativa vigent aplicable als serveis, en tot moment, en matèria de gestió de residus, laboral, seguretat i salut, contaminació i soroll, etc. (considerant també d'obligat compliment la nova legislació que pugui sorgir durant l'execució del contracte).
- Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el conjunt d'actuacions corresponents als diferents serveis prestats. L'empresa serà



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

responsable durant l'execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec, d'una deficient organització dels treballs o l'incompliment de les mesures de seguretat.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada directa de la prestació del servei i de manera general no podrà subcontractar-ne cap servei.

4.1. Tipologia i descripció dels treballs LOT 1 – MANTENIMENT CAMINS:

Constitueix l'objecte del servei del LOT 1, les actuacions d'arranjament dels camins, consistents en el manteniment de tots els paviments dels camins descrits en el LOT 1. Els camins sobre els quals s'ha de fer el manteniment són els del llistat del punt 3.2.

Descripció dels treballs:

Contempla l'eliminació de les roderes i solcs de les escorrenties superficials, mitjançant motoanivelladora, deixant un doble pendent: el longitudinal i el lateral, garantint sempre la circulació de l'aigua de pluja, com a mínim, per un dels costats del camí.

Es faran desaigües fora del camí, quan els nivells dels terrenys ho permetin.

Es netejaran les vores del camí d'herbes amb la finalitat de poder fer els treballs d'anivellació necessaris fins al marge del camí.

En els camins que tinguin arrambadors es farà el manteniment dels mateixos donant-los-hi el pendent necessari perquè no s'acumuli l'aigua.

En els camins que hi hagi cunetes i es puguin fer mitjançant motoanivelladora s'entendrà inclòs en el preu la neteja i el manteniment de les mateixes.



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

Si en el camí falta material per tal de tapar sots o anivellar-lo correctament, aquest s'aportarà per part de l'empresa. Es farà amb estesa de tot-ú artificial i compactació sobre el perfil dels camins per tal d'uniformitzar la capa de rodament i donar una millor estabilitat al terreny. El gruix final de la capa de rodament serà de 5 cm.

El cost i transport de tot-ú artificial fins el camí ha d'estar contemplat dins del cost d'arranjament, aquest serà aportat pel contractista fins l'obra.

El transport de la maquinària ha d'estar inclosa en el preu ofertat.

Planificació i execució dels treballs:

Per a cada any de duració del contracte, es procedirà al manteniment de la totalitat dels camins entre el mes de maig i el 22 de juny, no obstant, el responsable del contracte concretarà l'inici de les feines en funció de les previsions meteorològiques i l'estat de cada camí. Un cop iniciades les feines, la durada màxima de l'execució s'estableix en 2 mesos i haurà de finalitzar com a màxim el dia 22 de juny.

Cada actuació en un camí haurà de realitzar-se de manera contínua per tal de dur a terme un manteniment adequat.

La prioritat d'execució per a cada camí vindrà determinada per l'ajuntament. Tot i així l'empresa proposarà un ordre d'execució en funció de l'estat del camí i la seva situació dins el terme municipal. Verbalment o per notes de servei es comunicarà, si s'escau, a l'adjudicatari els treballs a realitzar.

Els dos pàrquings de les platges a realitzar el manteniment, s'executaran abans del 22 de juny de cada temporada.

4.2. Tipologia i descripció dels treballs LOT 2 – MARGES A DESBROSSAR:



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

Constitueix l'objecte del servei del LOT 2, les actuacions de manteniment dels marges dels camins, consistents en el desbrossament i neteja de les voravies de totes els camins descrits en el LOT 2. Els camins a desbrossar són els del llistat del punt 3.3.

Descripció dels treballs:

Comprendran totes aquelles operacions de desbrossament d'arbusts i herbes que pertorben la visibilitat o el desguàs de l'aigua i perjudiquen l'estructura dels camins en una franja de 3 m a cada marge, bé per mitjans mecànics (tractor-desbrossador de martell) o manuals al voltant o sota els obstacles (senyals, barreres, etc.). En cas d'ésser necessari, es procedirà a l'esporga manual de les branques de l'arbrat que envaeixen els marges o el camí.

Sens perjudici del que estableixin els serveis tècnics municipals, els residus verds generats en la neteja i desbrossament dels marges dels camins han de tractar-se d'acord amb les opcions següents:

- a) Transport de les restes a planta de trituració de residus vegetals, central d'aprofitament de biomassa o similar, plantes de compostatge, cremadors controlats on se'ls aplicarà un tractament adequat.
- b) Triturant les restes in situ fins a obtenir fragments menors a 20 cm (restes forestals) o 5 cm (restes vegetals de petit diàmetre i/o fullaraca) i repartint aquestes restes sobre el terreny formant una estesa uniforme. En cap cas es s'acumularan els residus vegetals directament sobre la vegetació de la zona.

L'eliminació de les restes ha de ser simultània a les tasques de desbrossada, de manera que no quedin restes vegetals pendents de retirar. Tots els residus, vegetals, plàstics, runes i altres s'hauran de recollir i eliminar de manera selectiva. S'hauran de retirar els residus verds generats en la desbrossada dels marges dels vials d'accés a les urbanitzacions.

Els treballs indicats tenen per objecte identificar la tipologia de treball a realitzar, tenint efecte de control i pagament. No obstant, l'adjudicatari haurà de realitzar a la seva costa les operacions, auxiliars o no, que siguin necessàries perquè les actuacions quedin perfectament realitzades.



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

Planificació i execució dels treballs:

Per a cada any de duració del contracte, es procedirà al manteniment de la totalitat dels marges dels camins entre el mes de maig i el 22 de juny, no obstant, el responsable del contracte concretarà l'inici de les feines en funció de les previsions meteorològiques i l'estat de la vegetació. Un cop iniciades les feines, la durada màxima de l'execució s'estableix en 2 mesos i haurà de finalitzar com a màxim el dia 22 de juny.

Cada actuació de desbrossada dels marges en un camí haurà de realitzar-se de manera contínua per tal de dur a terme un manteniment adequat, de manera que no s'ha de deixar créixer la vegetació amb l'objectiu de mantenir-se visualment constant. Les tasques de manteniment consistiran en la desbrossada i el tractament de les restes vegetals.

La prioritat d'execució per a cada camí vindrà determinada per l'ajuntament. Tot i així l'empresa proposarà un ordre d'execució en funció de la quantitat de vegetació present i la perillositat de la mateixa. Verbalment o per notes de servei es comunicarà, si s'escau, a l'adjudicatari els treballs a realitzar.

D'acord amb allò que estableix l'article 11, 16 i 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, aquesta autorització haurà de ser sol·licitada per el contractista, i s'haurà de presentar la còpia de l'autorització als tècnics responsables del servei.

5. PREVENCIÓ DE RISCOS

L'adjudicatari de cada lot s'obliga a lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de deu dies, comptats a partir de la data de signatura del contracte, els documents següents:

- Avaluació dels riscos relacionats amb l'activitat que el promotor tingui previst realitzar.
- Pla de prevenció pel control dels riscos detectats.
- Llistat de treballadors que executaran les feines.





Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

- Justificants de formació dels treballadors conforme han estat formats en riscos als quals estan exposats i de les mesures de protecció que han de tenir en compte.
- Altra documentació exigible.

6. INCIDÈNCIES DELS TREBALLS EN LA VIA PÚBLICA

En el conjunt dels treballs a realitzar, el contractista tindrà especial cura en prendre les mesures adients per garantir la seguretat dels propis treballadors i vianants, així com del conjunt de béns públics i privats.

Quan els treballs a realitzar interfereixin amb vies de circulació de vehicles o passos per a vianants, el contractista senyalitzarà les zones d'actuació amb indicadors reglamentaris, amb avisos de perill i precaució, entre d'altres.


7. SENYALITZACIONS VIES PÚBLIQUES

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts afectats amb motiu de les feines, almenys 48 hores abans de l'execució dels treballs. La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol d'un material resistent.

L'empresa estarà obligada a coordinar-se amb els Vigilants Municipals sempre que sigui necessari.

Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzats els treballs es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

En cas que hi hagi elements que no es puguin retirar i puguin patir desperfectes per causa dels treballs caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Caldrà disposar d'aquests materials sempre durant l'execució del treballs.





Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

8. RECURSOS HUMANS

El contractista disposarà del personal necessari per a satisfer totes les exigències del contracte i haurà de complir estrictament, en relació als seus treballadors, la legislació bàsica social i laboral, les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent en cada moment.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats, tant amb el personal de l'Ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

Màquines i eines:

La maquinària i eines que s'utilitzaran per als treballs seran aquelles que garanteixin una millor qualitat i siguin executats tal i com s'especifica en aquest plec. Tota la maquinària haurà d'estar homologada.

L'adjudicatari vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

Disposició de vehicles:

Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'haver passat la corresponent Inspecció Tècnica de Vehicles. Així mateix, tots ells hauran de comptar amb les llumeneres reglamentàries d'intermitència i senyalització.

L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució d'un vehicle o màquina si, al seu criteri, no compleix amb les condicions mínimes necessàries per a la realització de treballs en l'espai públic.

9. SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DEL SERVEI

El contractista resta subjecte a l'acció de seguiment i supervisió de l'Ajuntament, consistent en el control de les obligacions contractuals derivades del present plec, i està obligat a prestar l'assistència necessària per al correcte desenvolupament d'aquestes tasques.



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

Responsable del contracte

Es proposa la designació com a responsable del contracte, l'Arquitecta tècnica municipal de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador. Així mateix, aquesta persona realitzarà el seguiment i validació dels treballs d'objecte d'aquest contracte.

Seguiment i control dels treballs

A l'inici i al final de la realització dels treballs, es fixarà un dia de visita dels treballs al punt/s d'execució, en què haurà d'assistir el responsable tècnic de l'empresa i el responsable del contracte. Durant les dues visites tècniques es procedirà a supervisar els treballs que s'hagin dut a terme i es comprovarà que s'estiguin complint les previsions efectuades.

Comunicats dels treballs


L'adjudicatari estarà obligat a facilitar les dades que amb finalitats estadístiques i de control, consideri necessàries la direcció tècnica per a la bona marxa del contracte.

Anualment caldrà lliurar a l'ajuntament un certificat en el qual s'especifiqui que s'han executat els treballs correctament.

Sant Pere Pescador, a data de la signatura electrònica.

Codi Segur de Verificació: c16694e7-57a7-4fe3-9ea0-dd50c2defeb6
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171788_2024_25722385
Data d'impressió: 04/04/2024 09:29:25
Pàgina 15 de 17


SIGNATURES
1.- Lourdes MORET GUILLAMET (TCAT) (Arquitecta tècnica), 26/03/2024 14:30



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

ANNEX I:

LOT 1 - PLÀNOL RECORREGUT I UBICACIÓ DELS CAMINS A ARRANJAR




Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà

ANNEX II:

**LOT 2 - PLÀNOL RECORREGUT I UBICACIÓ DELS MARGES DELS CAMINS A
DESBROSSAR**

Codi Segur de Verificació: c16694e7-57a7-4fe3-9ea0-dd50c2defeb6
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171788_2024_25722385
Data d'impressió: 04/04/2024 09:29:25
Pàgina 17 de 17

SIGNATURES
1.- Lourdes MORET GUILLAMET (TCAT) (Arquitecta tècnica), 26/03/2024 14:30



Ajuntament de
Sant Pere Pescador
Alt Empordà