



PROJECTE DE L'EQUIPAMENT DE LA CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2 - DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA 08014

Emplaçament:	Plaça de Bonet i Muixí núm. 1-2 al Districte de Sants-Montjuïc	Febrer 2024
--------------	--	-------------

INDEX

I. M MEMÒRIA

MD 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- MD.1.1 Objecte del projecte
- MD.1.2 Agents del projecte
- MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida
 - MD. 1.4.1. Descripció del solar
 - MD. 1.4.2 Requisits normatius
 - MD. 1.4.3 Programa funcional
- MD.1.5 Descripció del projecte
- MD.1.8 Pressupost de contracte

ME 3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

AN 1. ANNEX FITXES PRODUCTES

II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- AP. 7.11. AMIDAMENTS
- AP. 7.21. QUADRE PREUS 1
- AP. 7.22. QUADRE PREUS 2
- AP. 7.23. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- AP. 7.31. PRESSUPOST
- AP. 7.41. ULTIM FULL

IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

I. M MEMÒRIA

MD 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1.1 Objecte del projecte

L'objecte és la redacció del Projecte de l'equipament de la cuina i bugaderia de l'equipament assistencial Josep Miracle situat a la Plaça del Bonet i Muixí núm 1-2 - Districte de Sants-Montjuïc, Barcelona 08014.

Segons fitxa cadastral de la parcel.la amb número 7808529DF2870H0001LI, l'edifici actual té una superfície construïda de 2.977 m2, i l'any de construcció és 1988.

Al desembre de 2023 es van iniciar les obres de reforma de L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2 - DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC.

El present projecte de mobiliari equiparà la cuina i la bugaderia, espais que la complementen i que li donen servei.

.

MD.1.2 Agents del projecte

FITXA A.1.01

Dades del Projecte:			
Núm. Expedient contractació:	603.2021.047		
Títol Expedient Contractació Projecte: PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA	REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2 - DISTRICTE DE SANTS – MONTJUÏC		
Adreça: Plaça del Bonet i Muixí, 1-2	Barri: Sants	Districte: Sants-Montjuïc	

Promotor/s:			
Departament	Àrea de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona		
Representat per	BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals SA.		
Adreça	Carrer Bolívia	núm.	105
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08018

Projectista/es:			
Empresa	AAAR ARQUITECTES, SLP		CIF B61930566
Adreça:	Carrer Castella, 18. Local 3. Barcelona		Codi Postal 08018
Correu electrònic:	barcelona@aaar.cat		Telèfon: 933032077
Representat per:	Jordi Altabàs Càrdenes	n.col.legiat: 32563-5	NIF 38105920A
	Sergi Raventós Mateu	30274-0	46576016G

Tècnics col·laboradors:			
-------------------------	--	--	--

Càlcul d'estructura:			
Empresa			
Responsable	num. col.legiat		

Càlcul d'instal·lacions:			
Empresa			
Responsable			

Estudi geotècnic:			
Empresa			
Responsable			

Estudi de seguretat i salut			
Empresa			
Responsable	num. col.legiat		

Pla de control de Qualitat:			
Empresa			
Responsable	num. col.legiat		

Estudi de Gestió de Residus de la construcció i d'enderroc:			
Responsable	num. col.legiat		

Topografia. Aixecament estat actual:			
Empresa			
Responsable			

Instruccions d'ús i manteniment:			
Empresa			
Responsable			

MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida

Aquest projecte d’equipament de mobiliari de cuina i bugaderia s’engloba dins de les obres de reforma de L’EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2 - DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC que van donar inici al desembre de 2023 i té un termini d’execució de 14 mesos.

1.4.1. Descripció del solar

Barri de SANTS. Sants és el nucli de població més important i el barri més extens i més antic del Districte de Sants- Montjuïc.

El solar té un geometria en planta quasi quadrada, amb el costat que dona a Plaça Bonet i Muixí amb una dimensió menor. L'altre costat oposat a aquest és mitger amb l'edifici contigu del carrer Olzinelles, mentre que els altres dos paral·lels, un llinda amb un altre solar qualificat com a 7a i per últim, l'oposat a aquest, crea façana amb el carrer Olzinelles.

Aquest geometria quadrada s'orienta amb un petit gir de diferencia respecte els eixos cartesianes, restant a nord la façana que s'obre a la plaça.

En el solar contigu qualificat com a equipament trobem un espai enjardinat en la que s’hi localitza la Torre del Rellotge, una masia d’origen medieval on actualment hi ha la Seu de l’Arxiu Municipal del Districte i on s’hi realitzen activitats pel barri en els seus espais exteriors.

Segons fitxa cadastral número 7808529DF2870H0001LI, la superfície del solar és de 491 m2, la superfície construïda suma 2.977 m2, i any de construcció 1988.


Topografia. La façana que s’obre al carrer Olzinelles, amb una longitud de 23,31 m, inicia en la cota **33,98** i finalitza en la **34,77**. Mentre que la façana que s’obre a la Plaça, és quasi plana. La façana que dona a l’equipament públic s’inicia en la cota **35,95** i a través d’una rampa no accessible arribem a la cota **37,40**, perden aquesta una alçada de planta en relació a les altres dos façanes.

Plaça Bonet i Muixi. L’accés principal a l’equipament es realitza per la façana de la plaça, just a la cantonada amb la façana que dona cap a la Torre del Rellotge. Aquest accés esta soterrat respecte un nivell mig de la plaça i surten unes escales per accedir-hi. Tot i així, aquestes es situen separades de la façana permetent un accés pla des del carrer Olzinelles fins a la porta principal.

Fotografia aèria de l’estat actual



Fitxa cadastre



1.4.2 Requisits normatius.

El planejament general d'aplicació a l'àmbit d'actuació és el **PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PGM)**, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, per la Comissió Provincial d'Urbanisme, en la versió del Text refós de la modificació de determinats articles de les Normes Urbanístiques del *PGM* aprovada definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 8 d'agost de 1988 i les seves modificacions successives.

També el regula el **PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR CORRESPONENT A “LES COTXERES DE SANTS” (PERI Cotxeres de Sants)**, aprovat pel Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona en sessió de 26 de juny de 1980.

El plànol d'ordenació proposat pel PERI COTXERES DE SANTS, fixa les alineacions i les cotes de les rasants definides segons la plataforma de l'espai lliure d'edificació, així com les cotes reguladores de les alçades màximes dels diferents cossos de l'edificació i la cota reguladora de l'alçada màxima del cos de l'edificació.

Segons el planejament, qualifica el sòl com a **SÒL URBÀ** i qualificats com **equipaments comunitaris i dotacions actuals (clau 7a)**, tal i com estableix el plànol b2 a escala 1:5000 del PGM i el full D-4 dels plànols a escala 1:2000 del municipi de Barcelona com a trasllat de l'ordenació continguda en els plànols a escala 1:5000 del PGM acordat per la Comissió administrativa de la Corporació Metropolitana de Barcelona en sessió de 10 de març de 1977, així com la definició de l'article 212.2 de les seves Normes Urbanístiques.

En aquest sentit, l'article 213 de les Normes Urbanístiques del PGM determina que els sòls qualificats d'equipaments com a tals i ja existents, queden afectats al mateix tipus d'equipament existent, és a dir, al tipus sanitari-assistencial.

D'altra banda, l'edifici es troba inclòs en el **l'Entorn B, pl. Bonet i Muixí 3** (identificador 3628) classificat amb el **Nivell B**, bé cultural d'interès local, sotmès a les determinacions de l'article 32 de les Normes Urbanístiques del **PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC**, aprovat definitivament el 21 de juliol de 2000 pel Consell Plenari, que recull les qüestions relatives al tractament dels edificis inclosos en conjunts protegits.

D'acord amb l'establert per l'article 32.5 de les Normes Urbanístiques del PE PATRIMONI, s'entén per entorn B les finques contigües, les que tinguin façana davant l'edifici protegit en el mateix carrer i les que donin davant de places on tingui façana l'edifici protegit de la Torre del Rellotge (actual seu de l'arxiu municipal del Districte).

Per la resta de determinacions, s'estarà a aquelles determinacions aplicables a l'objecte de l'actuació com són l'*Ordenança Metropolitana d'Edificació* aprovada el 15 de juny de 1978 i modificada puntualment el 19 de maig de 1993, l'*Ordenança Metropolitana de Rehabilitació* aprovada pel Consell metropolità el 18 d'abril de 1985 i l'*Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona* aprovada pel Consell Plenari el 26 de març de 1999, així com a la legislació i normativa que li siguin d'aplicació.

PROPOSTA D'ACTUACIÓ. En l'actuació que presenta el **PROJECTE DE REFORMA** es proposa l'ocupació d'un buit central per a incorporar un nou nucli d'escala amb l'objectiu que l'edifici s'actualitzi a les normatives vigents d'incendis i accessibilitat. Aquesta nova escala, tot i implicar una major superfície construïda no suposa un augment de superfície edificable, pel que no és necessari que s'acompanyi d'un planejament derivat.

L'actuació és de reforma interior. No es produeix ni modificació de volumetria, ni canvis de la composició general exterior, ni modificacions del conjunt del sistema estructural. Tampoc es planteja un canvi d'us.

Normativa d'aplicació més rellevant (CTE i altres disposicions i/o reglaments)


El projecte proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d'aplicació.

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l'edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s'agrupen de la següent manera:

- Funcionalitat	→ Utilització: Condicions d'habitabilitat → Accessibilitat
- Seguretat	→ Estructural → en cas d'Incendi → d'Utilització
- Habitabilitat	→ Salubritat → Protecció contra el soroll → Estalvi d'energia → Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l'edifici.


De la mateixa manera l'edifici projectat donarà compliment a la normativa municipal:

_ Pla General Metropolità
_ PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR CORRESPONENT A “LES COTXERES DE SANTS” (PERI Cotxeres de Sants)
_ PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC,
així com qualsevol altra normativa d'aplicació, i autonòmica que li és d'aplicació.



Parcela con Referencia Catastral **7808529DF2870H**
PI de Bonet i Muixí, 1

Escala: 1:500



Parcela con Referencia Catastral **7808529DF2870H**
PI de Bonet i Muixí, 1

Escala: 1:500

1.4.3 Programa funcional. Obra de reforma

Descripció de l'edifici existent. L'edifici edificat l'any 1988 es situa a la plaça de Bonet i Muixí, núm. 1, del barri de Sants, consta de planta baixa i sis pisos (PB+6P) amb un sostre construït existent de 3.230,33 m².

D'acord amb la informació corporativa municipal, la parcel·la 03-72721-029 de referència és de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Anteriorment a l'inici de les obres de reforma l'edifici es trobava ocupat per la Residència Assistida per a Gent Gran Josep Miracle donant servei a 50 places de residència, 34 d'allotjaments assistits i 25 places d'àpats en companyia. Els àpats en companyia és un servei que es realitzava només a l'hora de dinar, on hi assistien persones usuàries del barri no residents. L'equipament inaugurat l'any 1990 es va concebre originàriament per ubicar-hi només apartaments tutelats, però fruit de la pressió veïnal a mig construir l'edifici es va reconvertir l'ús de 2 de les 7 plantes per ubicar-hi habitacions de residència.

En els espais exteriors del solar contigu on s'ubica la Torre del Relotge i on actualment hi ha la Seu de l'Arxiu Municipal del Districte, s'hi realitzaven puntualment activitats pels usuaris de la residència, tot i que s'hi accedeix a través d'una rampa no accessible. La residència també organitzava activitats, de manera puntual, a la plaça Bones i Muixí.

La proposta del projecte de reforma dona resposta al document **Programa Funcional Residència Josep Miracle** realitzat pel Departament d'Atenció Social a la Gent Gran i Promoció de l'Autonomia Funcional - Institut Municipal de Serveis Socials, al juny 2021. Veure DA 11.2

Objectius de la proposta

El programa anterior de l'equipament, donava resposta a un doble ús compartint espais comuns de PB i escala:

- _ Residència per a gent gran en planta baixa, planta primera i planta segona.
- _ Residència d'allotjaments tutelats per a gent gran en planta tercera, quarta, cinquena i sisena.


-Amb l'actuació de la reforma es pretén que l'edifici passi a tenir **un ús íntegrament de residència per a gent gran amb 70 places**, mantenint però el servei d'àpats en companyia per a 30 persones. L'objectiu és poder obtenir una residència en la que totes **les habitacions siguin individuals** i es guanyin espais de serveis i activitats comuns i d'emmagatzematge.

-Millora de l'edifici a **nivell d'accessibilitat i evacuació d'incendis**; i actualització en general a **normativa vigent**. L'actualització a normativa implica **la incorporació d'una nova escala ocupant el buit central existent**, accessibilitat dels espais comuns de la PB (serveis adaptats i recorreguts accessibles). S'habiliten serveis geriàtrics adaptats en cada planta, espai dels que actualment no disposa les plantes de la residència.

-Millora de l'edifici a nivell de demanda energètica i sostenibilitat, actuant especialment en les parts de l'envolupant on es localitzen mancances importants d'aïllament, ponts tèrmics i ventilacions.

-Renovació total dels materials i acabats (aportant calidesa i confort ambiental).

-Renovació de les instal·lacions. En aquest sentit, en general es plantegen sistemes d'instal·lacions comuns i centralitzades a tot l'edifici.



- Ascensors. L'ascensor més gran es manté igual però l'altre, el més petit, es construeix de nou aprofitant el mateix espai existent. Les seves noves portes obren cap a la paret perpendicular que el tancava i generen en les plantes superiors un vestíbul protegit que dividirà les plantes dels dormitoris en 3 sectors per donar compliment a incendis. També aquest nou ascensor pujarà al nivell de coberta per fer accessible part del seu espai exterior. Aprofitant aquest gir, aquest ascensor en planta baixa es relaciona amb el nivell inferior d'aquesta planta

MD.1.5 Descripció del projecte.

Centre Sanitari Assistencial (Residència assistida per a gent gran)

Model Atenció centrada en la persona (ACP). *Recrear espais com els d'una llar, de mida humana, acollidors, confortables i segurs per les persones amb diferents graus de dependència*

PLANTA BAIXA

L'accés principal de l'equipament manté la posició en planta de l'actual, i dona pas al vestíbul i recepció.

Incorpora doble porta corredissa d'accionament automàtic. Està concebut com un espai representatiu del centre, tant en la seva organització, com en la seva decoració. La recepció té un espai per a armari de claus, connexió a internet, telèfon, centraleta de sistema d'alarmes habitacions o alternativa, centraleta alarma foc, intèrfon. Espai per arxivar documentació i un zona de fitxatge de personal. També el rack principal de l'equipament.

Al costat de la recepció trobem 2 lavabos adaptats, l'escala i els dos ascensors existents, i l'altre costat del cancell d'accés un espai/armari per aparcar les bicicletes dels treballadors del centre.

Des d'ell la connexió visual amb la resta d'espais d'aquest nivell és clara i fàcil, i possibilita el control de totes les àrees. Un conjunt de rampa i escala superen els 60 cms de desnivell i donen accés a la sala polivalent i a la resta d'espais que configuren aquesta planta.

La sala polivalent és un espai compartit en ús amb els àpats en companyia. Es compartimenta amb mobiliari mòbil o fixe per fer diferents zones més petites i acollidores, com poden ser una zona de lectura – biblioteca, una zona amb taules per jocs de taula, una per reunir-se amb la família o vistes. Hi ha un zona per instal·lació de pantalla de projecció, instal·lació per equip de música i possibilitat de tenir doble cortina (amb segona cortina opaca per impedir entrada de llum). Hi han cadires i taules per a poder realitzar activitats amb totes les persones usuàries.

L'espai disposa d'il·luminació i ventilació natural, i s'ubica en planta guanyant perímetre de façana, potenciant la seva relació amb el carrer i ciutat. Disposa d'un bany adaptat proper i al mateix nivell amb zona de rentat de mans.

La incorporació de la nova escala que arriba a aquest nivell, re-configura la resta d'espais. Cuina, rebost, residus, servei de personal i local de neteja s'ubiquen al seu voltant. La sortida de l'escala cap al carrer Olzinelles disposa d'un pas propi que el separa de la sala polivalent i dona ús independent als espais anteriors.

LA CUINA disposa d'una zona d'emmagatzematge, rebost, cambres frigorífiques, preparacions refrigerades, zona de cocció i zona de rentat de vaixelles.

Per a l'organització de l'àrea de cuina s'estableixen dues circulacions diferenciades per menjar o circulació de “net” i per restes de menjar o circulació “brut”. Sense punts de contacte o creuament. La circulació de net es desenvoluparà al llarg de la cuina, zones de preparació, distribució de plats, etc., i desemboca per un dels seus extrems, en un espai que articula les comunicacions amb el magatzem de dia i amb les cambres frigorífiques, les quals a la seva vegada tenen accés cap a l'exterior.

La circulació de brut amb la recollida dels plats del menjadors, de retorn i diferent al del menjar, s'estableix la continuïtat amb l'office de brut, el tren de rentat, l'àrea de neteja de carros, la seva zona d'estacionament, etc.

L'equipament d'aquest espai de cuina contarà amb tot allò necessari per donar servei als residents i personal de la Residència.

Zona de rebost. A la zona de rebost trobem una taula i prestatgeria pel emmagatzematge del producte com també una balança industrial i un armari frigorífic.

Continuació d'aquesta àrea, **les cambres frigorífiques.** Consta de tres departaments: Càmera congelació (1.161 x 1.310 mm), Antecambra refrigeració (1.110 x 1.310 mm) i Cambra refrigerada (2.860 x 1.400 mm).

Els equips frigorífics d'aquestes cambres es situen en el nivell de coberta, dintre de l'espai delimitat pel tancament acústic vertical. Les canonades de coure deshidratat i degudament aïllades pugem per la paret que delimita amb el pati interior compartit amb la edificació veïna fins arribar al nivell superior. En cada planta hi ha una finestra a costat i costat que permetrà el seu registre.

Separat per una porta trobem l'àmbit propi de la cuina on s'hi distingeixen tres zones:

1. Preparacions refrigerades.
2. Zona de cocció
3. Zona de rentat de vaixelles

Preparacions refrigerades. Espai tancat amb porta amb dos taules de treball a costat i costat climatitzat amb un equip frigorífic específic.

Zona de cocció. Espai principal amb diferents taules i estructures per acoplar i a condicionar amb tot allò necessari per cuinar. Principalment: Forn mixta convecció – vapor a gas, fregidora i fry top també a gas, focs de cuina i marmita cilíndrica a gas. Tot sota una campana d'extracció amb aportació.

La campana disposa també de sistema propi d'extinció d'incendi i conducte d'extracció que puja pel pati interior fins assolir el nivell superior del badalot d'escala on es situa la seva unitat d'aspiració.

Zona de rentat de vaixelles. Hi ha una taula mural amb una sina pel rentat d'olles i paral·lelament una altra taula amb sina pel rentat de vaixelles. Un rentavaixelles completa la instal·lació.

En la documentació gràfica que s'adjunta es grafia la posició, mida i especificacions tècniques necessàries de tot l'equipament necessari.

En aquesta planta baixa també però en el nivell d'accés principal, els espais que resten contigus al mur de formigó i que s'accedeixen per una porta sota l'escala existent, no modifiquen la seva distribució i continuen albergant diferents instal·lacions.

L'espai de la ET en la façana del carrer Olzinelles i contigua a l'edifici mitger, no es modifica ni s'intervé en la seva envolupant amb la resta d'espais d'aquesta planta.

PLANTA PRIMERA

Les escales i els ascensors ens porten a la planta primera on un ampli espai distributiu central, dona accés a tots els espais que s'ubiquen en els perímetres de les façanes.

Un nucli de serveis i magatzems tanquen l'àrea de professionals amb despatx direcció, sala reunions i office, administració i professionals, i despatx assistència social. Tots aquests, amb ventilació i il·luminació cap a la façana de la Plaça Bonet i Muixí.

L'àrea de la planta continguda entre la nova escala central i l'existent i els ascensors, tanquen i configuren els espais del personal més privats. Vestidors personal, bugaderia, local de neteja i magatzem. Els dos primers s'il·luminen i ventilen cap a la façana de la Torre del Rellotge.

En el local de neteja s'ubica espai per col·locar quatre carros de neteja, i en el lateral de l'escala nova i aprofitant l'espai amb els pilars existent es constitueixen uns armaris profunds per emmagatzematge.

Per últim en aquesta planta i tots ells obrint-se cap a la façana del carrer Olzinelles, trobem:

Sala de motricitat i Fisioteràpia. És un espai amb espatlleres, paral·leles, pedalers, taula, espai per a parafina, infraroig, pica per rentar-se les mans, taula de despatx per a fisioterapeuta integrada a l'espai però sense separació, connexió a internet i telèfon, mirall, politges.

Disposa d'una llitera separada de la resta de l'espai, i un armari per arxius i material. Instal·lació per equip de música per a poder fer ús de la sala per a activitats grupals. I per a poder desenvolupar activitats d'estimulació sensorial disposa de cortines opaques per a poder desenvolupar aquestes activitats.

Aula de manualitats. És un espai on es realitzen treballs de manualitats, teràpies ocupacionals, disposa d'armaris per a utensilis. Inclou un rentamans. Disposa de taules plegables, cadires apil·lables, armaris per a guardar material i prestatges. Connexió a internet i telèfon.

Perruqueria. Conté mobiliari adequat per a persones amb mobilitat reduïda, una pica per rentar caps, cadires, miralls, armaris per guardar material. Disposa d'espai d'espera per poder llegir revistes, conversar amb les altres persones, que simuli una perruqueria de qualsevol barri.

Podologia. Conté mobiliari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, una pica per a rentar mans, armari per guardar material, i una butaca de podologia i llitera.

Atenció sanitària. Aquest despatx disposa d'una zona de farmàcia amb un moble o armari amb clau on es col·loquen els medicaments que hi ha en estoc. Un armari per col·locar material. També disposa d'una llitera, un espai per fer cures amb el seu carro i una taula de despatx amb ordinador amb connexió a internet i armari per col·locar documentació. Disposar d'una bàscula per a poder pesar a persones en cadira de rodes així com un esterilitzador per al material de cures, una pica per a rentar-se les mans i una nevera per a medicació. Espai on s'ubicaran les històries clíniques, despatx del personal mèdic i despatx d'infermeria És la sala per a la preparació dels medicaments amb visió als espais dels usuaris. Inclourà un rentamans. Espai destinat a una primera atenció a les residents i magatzem de petit estoc de medicació i material fungible.

Sala de Vetlla. És l'espai on estarà el difunt unes hores. És una petita estança amb espai per un llit i alguna cadira pels familiars. Ha d'estar climatitzada amb regulador de la temperatura independent. L'ambient ha de ser càlid i confortable. El recorregut d'un fèretre per l'interior de l'edifici podrà fer-se de forma discreta i no entorpirà el funcionament quotidià del centre.

BUGADERIA. Espai il·luminat amb les obertures de la façana que s'obre a la Torre del Relotge i on es situen els següents equips i equipament.

Rentadora de roba (elèctrica) de dimensions 78,8x86,9x130,7 cm, rentadora de roba (elèctrica) de dimensions 97,9x104,1x155,3 cm i una assecadora de roba (elèctrica) de dimensions: 89x125x181. Tots tres aparells sobre bancada d'obra.

Calandra mural per roba (elèctrica) de dimensions: 219,2x66x111,2 amb SISTEMA SMART SYSTEM. (Sistema per regular automàticament la velocitat del planxat de la Calandra en funció de la humitat residual de la roba)

Complementat l'espai també trobem una taula de planxar per roba (elèctrica), prestatgeries i taules central per treballar.

La bugaderia també disposa d'una taula mural amb una sina de dimensions 70x70x90 cm. i una sina de dimensions 60x50x33 cm.



AXONOMÈTRICA – DETALL HABITACIONS



VISTA ACCÉS HABITACIONS

PLANTA TIPUS (de 2ª a 6ª)

Un espai distributiu ampli i continu enllaça tots els espais de cada planta, per **facilitar l'orientació dels usuaris**, de manera que en tot moment es pugui trobar, identificar i utilitzar els diferents llocs i espais sense demanar ajuda. La compacitat de la planta i la ubicació central del punt de control asseguren la fàcil orientació. Tot i existir uns tancament que configuren un vestíbul protegit al quan s'hi obren la nova escala i l'ascensor, les portes que el configuren, sempre restaran obertes per aconseguir la relació espai abans descrita. Aquestes portes es tancaran llavors en cas de necessitat o alarma.

Igualment per facilitar la orientació les fusteries de fusta dels espais previs d'accés a les habitacions faran que siguin fàcilment identificables. Es diferenciaran els paviments dels espais de pas dels d'estar, així com la seva il·luminació. La il·luminació dels espais d'estar serà més càlida i focalitzada, mentre que els espais de pas tindran il·luminacions més uniformes. Aquests diferents tractaments de l'espai i la llum ajudaran a localitzar d'un sol cop de vista el punt de control, les unitats habitacionals i la sala de convivència des de qualsevol punt de l'espai de distribució

14 dormitoris individuals per planta, agrupats de dos en dos comparteixen un espai previ al seu accés. Aquest és un espai ampli, de transició entre l'espai privat i íntim i el comú, per estar-hi i rebre visites, amb un tancament vidriat de fusta i cortinatge que recordi el vestíbul d'una casa que dona al carrer. El bany adaptat que comparteixen els dos dormitoris s'hi accedeix a través d'ell, excepte en 2 dormitoris que donen cap al carrer Olzinelles els quals tenen bany privat.

El bany adaptat conté un vàter, un lavabo i dutxa adaptats. Consta d'un sistema d'il·luminació automàtic que s'encén quan la persona hi entra i s'apaga de forma automàtica. El paviment és antilliscant en tota la seva superfície. L'espai de dutxa està a nivell i es preveu la col·locació d'una cortina. Tots els banys disposen de prestatges i/o armaris petits per a que les persones puguin col·locar els seus productes d'higiene necessaris. Dispensadors de sabó i paper seca mans a tots ells.

L'habitació disposa d'un armari amb capacitat mínima de 1,2m³ per persona. També disposa de tauleta de nit de 45x45cm, una butaca, timbre avisador a prop del capçal o altres alternatives domòtiques amb la mateixa funcionalitat, i a la cambra de bany sensors de mobilitat per activar en cas de que siguin necessaris. El disseny de la habitació possibilita la seva personalització sempre que la persona ho vulgui, ja sigui portant mobles de casa seva o bé decorant-la al seu gust, aquest és un element important que afavoreix que els persones grans es trobin a gust en aquest espai.

Totes les habitacions disposen d'il·luminació natural i d'il·luminació artificial general en tota la seva àrea i puntual per crear diferents ambients. També disposen de ventilació natural. Les habitacions son el més similar a una llar. Amb cortines, enllumenat suficient, tauleta de nit, armari, petita taula, butaca i llit articulats amb carro elevador (que baixi a nivell de terra), almenys en una planta. Tenen espai suficient per a desplaçar-se lliurement amb la cadira de rodes i poder fer ús d'una grua. Presa d'antena per a la TV, llum de presència nocturna així com una llum individual que puguin fer servir les persones residents.

La superfície de l'habitació individual és superior als 10m² i respecta la distància mínima de 80cm dels peu del llit, a la paret frontal i 80cm lliures a un costat del llit.

Sala/Espai de convivència. L'edifici s'organitza en unitats de convivència, una per planta. En cada unitat hi ha un espai on els residents de la cada planta comparteixen espais d'estar, biblioteca, espai TV, menjador, cuina i rentat de roba.

La cuina terapèutica té un espai de treball i manipulació, nevera i pica rentamans, així com microones, placa de vitroceràmica i torradora. La cuina és oberta i integrada a l'àrea de menjador, és senzilla d'utilitzar i casolana per afavorir que les persones que conviuen al centre hi puguin cuinar esporàdicament, amb el suport de les professionals.

S'han de poder cuinar alguns dels àpats que es serveixen. Es tracta de facilitar activitats significatives, com ara cuinar un pastís o preparar plats típics d'altres indrets de les persones que hi convisquin. La cuina central prepararà els àpats diaris, però les de les plantes han de permetre mantenir les habilitats de cuina de les persones, com feien abans de viure en la residència.

En la zona d'estar s'inclouen mobles de menjador per replicar l'ambient d'una casa. Per exemple una vitrina per posar les copes, les tasses del cafè, les lleixes per posar fotos i caixons per posar llibres o CD's. També es disposen de prestatgeries per a llibres i revistes.

Tots aquests espais estaran dins de la mateixa planta com si es tractés d'un *pis compartit*, en el que cada persona resident pot tenir la seva autonomia. L'espai de convivència **estimula la interacció social**, afavorint les trobades i la comunicació entre les persones, així com la socialització i la permanència en els grups socials dels residents. La flexibilitat en el disseny d'aquest espai permetrà, a més, possibles modificacions en el futur.

La ubicació en planta d'aquest espai en la cantonada del carrer Olzinelles i la Plaça Bonet i Muixí assegura la correcta il·luminació i potencia la seva relació amb el carrer.

Espai de bugaderia. Consta d'una rentadora i assecadora en columna com un petit armari. Es tracta de que les persones puguin rentar-se alguna peça de roba especial que no volen portar-la a la bugaderia central, i de seguir realitzant les activitats significatives, com ara rentar roba, plegar-la i planxar-la, que les persones feien abans d'entrar a la residència.

Igualment els residents de totes les plantes gaudiran dels comuns de tot l'edifici (en les plantes baixa i primera) en els que podran diversificar activitats i socialitzar amb la resta de residents.

L'objectiu és que es trobin com a casa, podent tenir tot el necessari a la seva planta però podent gaudir d'altres espais comuns de més dimensió per activitats d'altres índoles (tallers, espais polivalents, gimnàs...) a les plantes baixa i 1a. En aquets es plantejarà mobiliari que faciliti una flexibilitat de disposicions. Els materials i mobiliaris que configuren aquests espais crearan un ambient càlid i confortable.

Espais d'emmagatzematge. Prop del nucli d'ascensors cada planta disposarà d'un espai important d'emmagatzematge, just al costat de l'escala existent.

Punt de control en el centre de la planta ben relacionat amb la sortida dels ascensors i escala, amb els accessos als dormitoris i amb l'espai de convivència. Consta de zona de control, registre i magatzem de farmàcia amb capacitat per col·locar una cadira, un parell d'ordinadors, lleixes per dipositar arxius, telèfon i material d'oficina. Té un petit espai tancat amb material de farmàcia bàsic.

Un bany geriàtric, un pel personal i un de neteja completen la resta d'espais de cada planta.

Creació d'ambients afectius i segurs. L'ús de materials naturals i familiars pels usuaris, com la fusta i el linòleum, ens ajuda a crear espais confortables, càlids i acollidors. L'espai de l'habitació i el seu mobiliari serà flexible i permetrà diferents distribucions, amb l'objectiu que el resident se'l pugui personalitzar per sentir-se com a casa.

PLANTA COBERTA.


A la planta coberta s'hi accedeix gràcies a la nova escala que ocupa el buit central. La seva situació centrada en planta zonifica els diferents usos que s'hi ubicaran en aquest nivell. També es proposa fer arribar un dels ascensors a coberta per fer-la més accessible. Tots dos, escala i ascensor, configuren un nou badalot que es situa en el centre d'aquesta planta.

Una nova estructura metàl·lica neix a partir d'aquest badalot fins a la crugia prèvia a arribar a les 3 façanes. Un conjunt de pilars i bigues generant aquesta estructura a modo de porxo amb una doble finalitat. La nova estructura neix sobre la terminació de l'existent, buscant la continuïtat dels elements verticals.

Al costat que dona al carrer Olzinelles i cap a la Plaça, i sempre sota l'estructura metàl·lica, s'hi ubiquen principalment el conjunt de màquines necessàries per a les instal·lacions de l'edifici, encerclades per un tancament acústic. Sobre elles i aprofitant l'entramat metàl·lic, les plaques fotovoltaïques.

A l'altre costat de la planta i amb un accés des del vestíbul cobert que configuren escala i ascensor, trobem un accés a un espai exterior mig cobert per la pèrgola metàl·lica per l'ús de la Residència.

QUADRE RESUM SUPERFÍCIES. PROPOSTA



PLANTA BAIXA

SUPERFÍCIES ÚTILS PB

0-01	CANCELL	3.21 m²
0-02	VESTÍBUL	39.93 m²
0-03	RECEPCIÓ	11.94 m²
0-04	SERVEIS ADAPTATS	9.77 m²
0-05	RAMPA/ESCALA	23.74 m²
0-06	ESCALA 1	5.96 m²
0-07	PASSADÍS D'EVACUACIÓ	13.74 m²
0-08	SALA POLIVALENT	162.20 m²
0-09	CUINA	45.89 m²
0-10	REBOST/CAMBRES FRIGORÍFIQUES	15.81 m²
0-11	PASSADÍS DE SERVEI	5.20 m²
0-12	SERVEI PERSONAL	3.47 m²
0-13	RESIDUS	3.76 m²
0-14	NETEJA	2.45 m²
0-15	SERVEI ADAPTA	4.40 m²
0-16	PAS INSTAL·LACIONS	11.70 m²
0-17	SALA INSTAL·LACIONS 1	13.82 m²
0-18	SALA INSTAL·LACIONS 2	6.98 m²
0-19	SALA INSTAL·LACIONS 3	8.60 m²
0-20	ESCALA 2	13.37 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA BAIXA		405.94 m²

PLANTA 2ª, 3ª, 4ª i 5ª

T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	29.05 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.94 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.95 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	3.32 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.61 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	14.08 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.29 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.68 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.38 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.88 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.51 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.71 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.36 m²

UNITAT HABITACIONAL 01

U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.37 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 02

U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.85 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.34 m²

UNITAT HABITACIONAL 03

U.3.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.30 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.50 m²

UNITAT HABITACIONAL 04

U.4.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.18 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.26 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.05 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.02 m²

UNITAT HABITACIONAL 05

U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.68 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.18 m²

UNITAT HABITACIONAL 06

U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.24 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.66 m²

UNITAT HABITACIONAL 07

U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.41 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.66 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.82 m²

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA SEGONA 411.30 m²

PLANTA 6ª

T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	29.05 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.94 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.94 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	3.32 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.38 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	13.67 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.13 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.68 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.38 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.88 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.29 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.71 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.36 m²

UNITAT HABITACIONAL 01

U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.05 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.73 m²

UNITAT HABITACIONAL 02

U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.70 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.20 m²

UNITAT HABITACIONAL 03

U.3.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.16 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.36 m²

UNITAT HABITACIONAL 04

U.4.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.18 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.26 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.90 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 05

U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.54 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.04 m²

UNITAT HABITACIONAL 06

U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.09 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.51 m²

UNITAT HABITACIONAL 07

U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.42 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.51 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.69 m²

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA SISENA 408.09 m²

MD.1.8 Pressupost de contracte

El pressupost per la realització del mobiliari per l’equipament de la cuina i bugaderia de l’equipament assistencial Josep Miracle situat a la Plaça del Bonet i Muixí núm 1-2 - Districte de Sants-Montjuïc, és:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	256.076,45 €
-----	- €
-----	- €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	256.076,45 €
21% IVA	53.779,05 €
TOTAL PEC AMB IVA	309.852,50 €

Barcelona, febrer de 2024

J. Altabàs Càrdenes

S. Raventós Mateu

ME 3. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ

Per l’execució del mobiliari per l’equipament de la cuina i bugaderia de l’equipament assistencial Josep Miracle situat a la Plaça del Bonet i Muixí núm 1-2 - Districte de Sants-Montjuïc, es preveuen els següents terminis:

FABRICACIÓ	SUBMINISTRAMENT	INSTAL.LACIÓ
4 setmanes	1 setmana	2 setmanes

I. M MEMÒRIA
AN 1. ANNEX FITXES PRODUCTES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ
DIMENSIONS	121,6x37,3x170 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 121,6x37,3x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació	101	Magatzem. Productes de neteja	1 unitat
----------	-----	-------------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

102.1Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA**
DIMENSIONS 50x65 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions totals: 50x65 cm.
Capacitat: 300 kg.
Precisió: 50 g.
Amb visor d'inoxidable de 12x13x98 cm.
Construïda en acer inoxidable

Ubicació	102.1	Rebost	1 unitat
TOTAL			1 unitat

103Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ**
DIMENSIONS 412,6x57,7x170 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 412,6x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació	103	Rebost	1 unitat
TOTAL			1 unitat

104

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EXTERMINADOR D'INSECTES**
DIMENSIONS 47x9,5x29 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 47x9,5x29 cm.
Àrea protegida: 80 m2
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta de material inoxidable color blanc

Ubicació	104	Rebost	2 unitat
----------	-----	--------	----------

TOTAL 2 unitat

105

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES)**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix.
Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis.
Sòl reforçat.
Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum.
Tancaments amb clau.
Perfil sanitari a l'interior.
Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats.
Resistència elèctrica a porta de congelats.
Alçada exterior 2500 mm.
Dimensions interiors:
• Càmera congelació 1.161 x 1.310 mm
• Antecambra refrigeració 1.110 x 1.310 mm
• Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular.
Muntatge inclòs.

Ubicació	105	Rebost	1 unitat
----------	-----	--------	----------

TOTAL 1 unitat

105.1

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

1 Equip frigorífic compost per:
1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic.
- Marca ----- L'Unite Hermetic
- Rendiment ----- 1.227 W a -25ºc. 1 ¼ cv.
- Alimentació ----- 220/240 V. I
- Consum elèctric ----- 2 Kw.
- Refrigerant ----- R-449A
1 Evaporador de tipus cúbic, amb descarregament per resistències elèctriques.
Termòstat digital.
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica.
Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat.
Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves.
Inclou la il·luminació interior.

Ubicació	105.1	Rebost - Coberta	1 unitat
----------	-------	------------------	----------

TOTAL 1 unitat

105.3

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

1 Equip frigorífic compost per:
1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic.
- Marca ----- L'Unite Hermetic
- Rendiment ----- 1.050 W a -10ºc. ½ cv.
- Alimentació ----- 220/240 V. I
- Consum elèctric ----- 1 Kw.
- Refrigerant ----- R-449A
1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire.
Termòstat digital.
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica.
Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat.
Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves.
Inclou la il·luminació interior.

Ubicació	105.3	Rebost - Coberta	1 unitat
----------	-------	------------------	----------

TOTAL 1 unitat

105.4

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP CAMARA DE REFRIGERACIÓ, 9 M3**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

1 Equip frigorífic compost per:
1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic.
- Marca ----- L'Unite Hermetic
- Rendiment ----- 1.321 W a -10ºC. ¾ cv.
- Alimentació ----- 220/240 V. I
- Consum elèctric ----- 1,25 Kw.
- Refrigerant ----- R-449A
1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire.
Termòstat digital.
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica.
Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat.
Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves.
Inclosa la il·luminació interior.

Ubicació	105.4	Rebost - Coberta	1 unitat
----------	-------	------------------	----------

TOTAL 1 unitat

106

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 183,4x37,3x170 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 183,4x37,3x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació	106	Rebost Cambra de conservació	1 unitat
----------	-----	---------------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

107

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 130,4x47,5x170 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 130,4x47,5x170 cm
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació	107	Rebost Cambra de conservació	1 unitat
----------	-----	---------------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

108

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 95,0x37,3x170 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 95,0x37,3x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació	108	Rebost Cambra de descongelació	1 unitat
----------	-----	-----------------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

109

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 95x47,5x170 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 95x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació	109	Rebost Cambra de congelats	1 unitat
----------	-----	-------------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

110

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 112,6x37,3x170 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 112,6x37,3x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.


Ubicació	110	Rebost Cambra de congelats	1 unitat
----------	-----	-------------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

111

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ARMARI FRIGORÍFIC**
DIMENSIONS 68,7x79,4x212,5 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm.
Dotat amb 1 porta frontal.
Capacitat: 600 litres.
Temperatura: -2/+8°C
Potència: 585 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304..


Ubicació	111	Rebost	1 unitat
----------	-----	--------	----------

TOTAL 1 unitat

111.1

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA REBOST



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 PER ARMARI FRIGORÍFIC**
DIMENSIONS 53,0x65,0 cm..
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Parrilla plastificada GN 2/1 per armari frigorífic serie GN 2/1

Ubicació	111.1	Rebost Armari frigorífic – Posició 111.	2 unitat
----------	-------	--	----------

TOTAL 2 unitat

201

Fabricant: -
Model: -

CUINA
PREPARACIONS REFRIGERADES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX, AIXETA**
DIMENSIONS 246x70x90 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 246x70x90 cm.
Dimensions sines: 55x50x30 cm.
Amb dos prestatges inferiors.
Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable.
Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	201	Preparacions refrigerades	1 unitat
TOTAL			1 unitat

201.01

Fabricant: -
Model: -

CUINA
PREPARACIONS REFRIGERADES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **AIXETA MONOMANDO**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Aixeta monomando cromada

Ubicació	201.01	Preparacions refrigerades Taula mural – Posició 201	1 unitat
TOTAL			1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	PRESTATGE DE PARET
DIMENSIONS	246x40 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions 246x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	202	Preparacions refrigerades Taula mural – Posició 201 + 203	2 unitat
----------	-----	--	----------

TOTAL 2 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC
DIMENSIONS	246x70x90 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 246x70x90 cm.
Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb polsador de genoll.
Amb dos prestatges inferiors.
Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm.
d'alçada, amb punt sanitari rodó.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	203	Preparacions refrigerades	1 unitat
----------	-----	---------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

205

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT**
DIMENSIONS 70x80,5x174 cm..
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 70x80,5x174 cm.
Amb una porta frontal.
22 Nivells interiors per GN 2/1.
Separació entre guies: 60 mm.
Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell)
Bloc calefactor amb recipient d'aigua.
Termòstat temperatura de 0 a 90°C
Potència: 3.000 W a 230 v II
Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN).


Ubicació	205	Zona de cocció	1 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 1 unitat

205.1

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **REIXETA GN 2/1 PER CARRO CALENT**
DIMENSIONS 64,6x53 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 64,6x53 cm.
Construïda en acer inoxidable

Ubicació	205.01	Zona de cocció Carro calent – posició 205	10 unitat
----------	--------	--	-----------

TOTAL 10 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAULA MURAL EN L
DIMENSIONS	246/138 x 70/70 x 90 cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm
Amb dos prestatges inferiors.
Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.
Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	206	Zona de cocció	1 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAULA REFRIGERADA SENSE DAMUNTERA
DIMENSIONS	196x70x85 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 196x70x85 cm.
Capacitat: 460 lts
Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa).
Compresor incorporat.
Temperatura: -2/+8ºC
Potència: 690 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.
Nota: No inclou damuntera.

Ubicació	206.1	Zona de cocció	1 unitat
----------	-------	----------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE **FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS**
DIMENSIONS 86,7x77,5x105,8 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm.
Capacitat: 10 graelles GN 1/1
Dotat amb sonda.
Amb 5 cicles de rentat automàtic.
HACCP (ARPCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics automàtic.
Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	207	Zona de cocció	1 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ELEMENT NEUTRE**
DIMENSIONS 40x93x25 cm..
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Element neutre
Dimensions: 40x93x25 cm.
Construït en acer inoxidable

Ubicació	209	Zona de cocció	2 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 2 unitat

209.01

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	BASE OBERTA
DIMENSIONS	40x78,5x60 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Base oberta
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

Ubicació	209.01	Zona de cocció	2 unitat
----------	--------	----------------	----------

TOTAL 2 unitat

210

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	FREGIDORA A GAS
DIMENSIONS	40x93x85 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 40x93x85 cm.
Capacitat: 1 cuba inoxidable 15 litres i 1 cistella.
Potència: 12.040 Kcal/hora.
Construïda en acer inoxidable.

Ubicació	210	Zona de cocció	1 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 1 unitat

211

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **FRY TOP A GAS**
DIMENSIONS 80x93x25 cm..
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 80x93x25 cm.
Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró.
Potència: 17.200 Kcal/hora.
Construït en acer inoxidable.

Ubicació	211	Zona de cocció	1 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 1 unitat

211.01

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BASE OBERTA**
DIMENSIONS 80x78,5x60 cm..
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 80x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

Ubicació	211.01	Zona de cocció	1 unitat
----------	--------	----------------	----------

TOTAL 1 unitat

212

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CUINA A GAS**
DIMENSIONS 80x93x25 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 80x93x25 cm.
Dotada de 4 focs gas potenciats.
Potència: 34.400 Kcal/hora.
Construïda en acer inoxidable.

Ubicació	212	Zona de cocció	1 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 1 unitat

212.02

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Columna d'aigua central per acoplar a la cuina

Ubicació	212.02	Zona de cocció	1 unitat
----------	--------	----------------	----------

TOTAL 1 unitat

213

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **MARMITA CILÍNDRICA A GAS**
DIMENSIONS 80x93x85 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 80x93x85 cm.
Capacitat: 100 litres.
Escalfament directe.
Potència: 18.060 Kcal/hora+250
Construïda en acer inoxidable.

Ubicació	213	Zona de cocció	1 unitat
TOTAL			1 unitat

214

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ




CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

[MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.).
[FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.).
[PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.).
[CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP- 55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.).
[TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.).
APORTACIO
[CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal màxim 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.).
[MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.).
[T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.).
[EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.).
[MOYDE] Mà d'obra i desplaçaments. (1 Uni.).

Ubicació	214	Zona de cocció	1 unitat
TOTAL			1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EXTINCIÓ INCENDIS**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

[EXTINCIO-D] Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T.
Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tècnic inoxidable amb apertura fàcil, per dipòsit d'extinció i fàcil manteniment compost per:

- Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic ,diposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual.
- Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inoxidable amb unions per pressió.
- Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1°, 2° o 3° nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de cocció)
- Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada.
- Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK).

Ubicació	215.1	Zona de cocció	1 unitat
TOTAL			1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC**
DIMENSIONS 257/80 x 70/70 x 90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm
Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb polsador de genoll.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable.
Amb escot per columna (1).
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	216	Zona de cocció	1 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 1 unitat

217

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	PRESTATGE DE PARET
DIMENSIONS	224x40 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions 224x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	217	Zona de cocció	1 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 1 unitat

218

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE COCCIÓ



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	CUBELL SLIM 60 LT
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cubell slim 60 lt

Ubicació	218	Zona de cocció	3 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 3 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO BANY MARIA**
DIMENSIONS 77x67x88 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 77x67x88 cm.
Capacitat: 2 recipients GN 1/1.
Cuba amb una única temperatura.
Prestatge inferior.
Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre.
Potència: 1.600 W a 230 v II
Resistències protegides d'acer inoxidable.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	219	Zona de cocció	3 unitat
----------	-----	----------------	----------

TOTAL 3 unitat

301

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT D'OLLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES**
DIMENSIONS 157/111 x 70/40 x 90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm
Dimensions sines: 70x50x40 cm.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
Amb un canto aixamfranat.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	301	Zona de rentat d'olles	1 unitat
----------	-----	------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

301.01

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT D'OLLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Aixeta dutxa de dues aigües amb monocomandament gerontologic , cromada

Ubicació	301.01	Zona de rentat d'olles	1 unitat
----------	--------	------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

302

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT D'OLLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	PRESTATGE DE PARET DE TUB
DIMENSIONS	157x40 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions 157x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	302	Zona de rentat d'olles	1 unitat
----------	-----	------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

401

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA**
DIMENSIONS 171/103 x 75/70 x 90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles)
Dotada amb prestatge inferior.
Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20
Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles
Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit.
Amb furat per dutxa.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Potes regulables totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	401	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
TOTAL			1 unitat

401.02

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Aixeta dutxa de dues aigües amb monocomandament i aixeta cromada

Ubicació	401.02	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
TOTAL			1 unitat

402

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	PRESTATGE DE PARET DE TUB
DIMENSIONS	168x40 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions 168x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	402	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
----------	-----	-----------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

403

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	RENTAVAIIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC)
DIMENSIONS	66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm.
Dotat amb boiler potenciat
Amb dispositiu d'estalvi energètic integrat.
Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat.
Producció: 1134-1440 plats/hora
Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II
Construït en acer inoxidable.

Ubicació	403	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
----------	-----	-----------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

404

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC**
DIMENSIONS 110x75x90 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles)
Dotada amb marc de reforç.
Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
Amb 1 false/s escaire.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	404	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
----------	-----	-----------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

405

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC**
DIMENSIONS 32,5x49,5x66,5 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm.
Rendiment per cycle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electrònic.
Potència: 50 a 230 v II
Tipus compacta.
Construït exteriorment amb polietilè.
Ampolla resina reforçada.

Ubicació	405	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
----------	-----	-----------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES**
DIMENSIONS 140x70x190 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions 140x70x190 cm.
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada.
Tancaments amb clau (1).
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

Ubicació	406	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
----------	-----	-----------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO DE SERVEI**
DIMENSIONS 90x60x96 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 90x60x96 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
Càrrega per prestatge: 40 kg.
Capacitat de càrrega: 120 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	407	Zona de rentat de vaixelles	3 unitats
----------	-----	-----------------------------	-----------

TOTAL 3 unitats

409

Fabricant: -
Model: -

CUINA
ZONA DE RENTAT DE VAIXELLES



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE CUBELL SLIM 60LT
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cubell slim 60 lt

Ubicació	409	Zona de rentat de vaixelles	1 unitat
----------	-----	-----------------------------	----------

TOTAL 1 unitat

501

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA**
DIMENSIONS 78,8x86,9x130,7
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm.
De alt centrifugat
Capacitat roba: 14 kg
Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T
Construït en acer inoxidable

Ubicació	501	Bugadera – Planta 1a	1 unitat
----------	-----	----------------------	----------

TOTAL 1 unitat

502

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA**
DIMENSIONS 97,9x104,1x155,3 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm.
D'alt centrifugat. Factor G 450
Capacitat roba: 31/28 kg
Potència: 18.000 W a 400 v III
Construïda en acer inoxidable

Ubicació	502	Bugadera – Planta 1a	1 unitat
----------	-----	----------------------	----------

TOTAL 1 unitat

503

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA**
DIMENSIONS 89x125x181 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 89x125x181 cm.
Tambor d'acer inoxidable.
Capacitat roba: 24/20 kg
Potència: 25.000 W a 400 v III

Ubicació	503	Bugadera – Planta 1a	1 unitat
----------	-----	----------------------	----------

TOTAL 1 unitat

504

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA**
DIMENSIONS 219,2x66x111,2 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 219,2x66x111,2 cm.
Longitud rodet 160 cm. de diàmetre 32 cm.
Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min.
Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T

Ubicació	504	Bugadera – Planta 1a	1 unitat
----------	-----	----------------------	----------

TOTAL 1 unitat

505

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA**
DIMENSIONS 147x41x90 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 147x41x90 cm.
Planxa manual i aspirador
Amb generador de vaf de 5 litres
Potència: 5.900 W a 400 v III

Ubicació	505	Bugadera – Planta 1a	1 unitat
----------	-----	----------------------	----------

TOTAL 1 unitat

506

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ**
DIMENSIONS 250x55,5x175 cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 250x55,5x175 cm
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

Ubicació	506	Bugadera – Planta 1a	2 unitats
----------	-----	----------------------	-----------

TOTAL 2 unitats

507

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAULA CENTRAL
DIMENSIONS	220x100x90 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 220x100x90 cm.
Amb un prestatge inferior.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	507	Bugadera – Planta 1a	1 unitat
----------	-----	----------------------	----------

TOTAL 1 unitat

508

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAULA MURAL AMB 1 SINA I AIXETA
DIMENSIONS	70x70x90 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 70x70x90 cm.
Dimensions sines: 60x50x33 cm.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	508	Bugadera – Planta 1a	1 unitat
----------	-----	----------------------	----------

TOTAL 1 unitat

508.01

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE

AIXETA MONOMANDO

DIMENSIONS

-

PES NET

-

APILABLE

-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Aixeta monomando cromada

Ubicació

508.01

Bugadera – Planta 1a

1 unitat

TOTAL 1 unitat

509

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE

CARRO DE ROBA HUMIDA

DIMENSIONS

56x65,5x71,5 cm.

PES NET

-

APILABLE

-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 56x65,5x71,5 cm.
Capacitat: 200 litres
Amb 4 rodes nylon giratories
Cubeta de polietilè lacada de color blanc.

Ubicació

509

Bugadera – Planta 1a

1 unitat

TOTAL 1 unitat

510

Fabricant: -
Model: -

BUGADERA
BUGADERIA



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CARRO DE ROBA SECA**
DIMENSIONS 90x62x108 cm.
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 90x62x108 cm.
Volum: 343 litres
Amb 4 rodes giratòries
Xassís cromat i bossa de lona.

Ubicació	510	Bugadera – Planta 1a	1 unitat
----------	-----	----------------------	----------

TOTAL 1 unitat

II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA





N
SITUACIÓ
e: 1/1000



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI DE CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL
JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXI NÚM 1-2, AL DISTRICTE
DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1_1/500
A3_1/1000
ORIGINALS A3
0 10 20
GRÀFIQUES

DATA:
FEBRER_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.1_SITUACIÓ_I_EMPLAÇAMENT
DG.1.2_ORTOFOTOPLA

NOM FITXER: CTB:
Bimsa.CTB
NOM FITXER:
RJM_CB_SIT

PLÀNOL NÚM.
02
FULL...02...DE...03.

c./OLZINELLES




PLAÇA BONET
i MUIXÍ




PASSATGE TORRE DEL
RELOTGE







PLANTA TERCERA



PLANTA QUARTA



PLANTA CINQUENA



PLANTA SISENA

ESPAIS COMUNS	
USOS DEL PROGRAMA FUNCIONAL	
ADMINISTRACIÓ I GERÈNCIA	
ATENCIÓ PERSONAL	
ESPAIS COMUNS	
HOSTELERIA	
RECURSOS HUMANS /PERSONAL	
INSTAL·LACIONS	
INSTAL·LACIONS	

PLANTES HABITACIONS	
ESPAIS COMUNS	
HABITACIONS	
HOSTELERIA	
RECURSOS HUMANS /PERSONAL	


SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	470.22 m²
Sup. construïda p1	479.06 m²
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²

Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	479.06 m²
Sup. construïda p3	479.06 m²
Sup. construïda p4	479.06 m²
Sup. construïda p5	479.06 m²
Sup. construïda p6	479.06 m²
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²
Superfície construïda total	3378.43 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS


Planta baixa nivell-060	292.78 m²
Planta baixa nivell 0,00	110.39 m²
Planta Primera	409.93 m²
Planta Segona	408.44 m²
Planta Tercera	408.52 m²
Planta Quarta	408.65 m²
Planta Cinquena	408.64 m²
Planta Sisena	405.42 m²
Planta Badalot	23.89 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL	2876.68 m²



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA




PLANTA SEGONA



PLANTA BAIXA _ MOBILIARI

AC2

PLANTA BAIXA



ÀMBIT D'ACTUACIÓ - CUINA

ACCESSOS

AC1 Accés Residència
AC2 Accés Cuina Servei


SUPERFÍCIES ÚTILS PB

0-01	CANCELL	4.79 m²
0-02	VESTIBUL	39.07 m²
0-03	RECEPCIÓ	10.19 m²
0-04	SERVEIS ADAPTATS	9.68 m²
0-05	RAMPA/ESCALA	23.74 m²
0-06	ESCALA 1	5.96 m²
0-07	PASSADÍS D'EVACUACIÓ	13.74 m²
0-08	SALA POLIVALENT	160.19 m²
0-09	CUINA	45.87 m²
0-10	REBOST/CAMBRES FRIGORÍFIQUES	23.23 m²
0-11	PASSADÍS DE SERVEI	1.58 m²
0-13	RESIDUS	4.53 m²
0-14	NETEJA	2.16 m²
0-15	SERVEI ADAPTA	4.38 m²
0-16	PAS INSTAL·LACIONS	11.70 m²
0-17	SALA INSTAL·LACIONS 1	13.82 m²
0-18	SALA INSTAL·LACIONS 2	6.79 m²
0-19	SALA INSTAL·LACIONS 3	8.41 m²
0-20	ESCALA 2	13.35 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA BAIXA		403.17 m²

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	470.22 m²
Sup. construïda p1	479.06 m²
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²

Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	479.06 m²
Sup. construïda p3	479.06 m²
Sup. construïda p4	479.06 m²
Sup. construïda p5	479.06 m²
Sup. construïda p6	479.06 m²
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²
Superfície construïda total	3378.43 m²



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI DE CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL
JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUJIC NÚM 1-2, AL DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1

0 1,0 2,0
GRÀFIQUES

DATA
FEBRER-2024

NOM DEL PLÀNOL
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1-PLANTES
PLANTA BAIXA-MOBILIARI

NOM FITXER C.TB:
Bimsa.C.TB
NOM FITXER:
DG.6.5.1.2

PLÀNOL NÚM.
21
FULL...2...DE...16



ÀMBIT D'ACTUACIÓ -
BUGADERIA

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	470.22 m²
Sup. construïda p1	479.06 m²
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²


Sup. construïda ús habitacional

Sup. construïda p2	479.06 m²
Sup. construïda p3	479.06 m²
Sup. construïda p4	479.06 m²
Sup. construïda p5	479.06 m²
Sup. construïda p6	479.06 m²
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²
Superfície construïda total	3378.43 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS P1

1-01	DISTRIBUIDOR	53.54 m²
1-02	SALA MOTRICITAT/FISIOTERÀPIA	46.14 m²
1-03	AULA DE MANUALITATS	33.61 m²
1-04	PERRUQUERIA	16.75 m²
1-05	PODOLOGIA	17.09 m²
1-06	ATENCIÓ SANITÀRIA	15.63 m²
1-07	SALA DE VETLLA	14.76 m²
1-08	DIRECCIÓ	11.17 m²
1-09	SALA DE REUNIONS-OFFICE	11.35 m²
1-10	ADMINISTRACIÓ	9.99 m²
1-11	DESPATX PROFESSIONALS	9.99 m²
1-12	ASSISTÈNCIA SOCIAL	8.76 m²
1-13	PASSADIS ADMINISTRACIÓ	13.33 m²
1-14	VESTIDOR DONES	25.58 m²
1-15	VESTIDOR HOMES	10.99 m²
1-16	BUGADERIA	33.53 m²
1-17	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	11.21 m²
1-17A	PASSADIS PERSONAL	6.09 m²
1-18	MAGATZEM 1- MANTENIMENT	3.33 m²
1-19	MAGATZEM 2	10.49 m²
1-20	NETEJA	5.77 m²
1-21	ESCALA 1	10.32 m²
1-22	ESCALA 2	16.18 m²
1-23	SERVEIS ADAPTATS	9.03 m²
1-24	SERVEIS PERSONALS	5.31 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA PRIMERA		409.93 m²

PLANTA PRIMERA _ MOBILIARI



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI DE CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL
JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUJXI NÚM 1-2, AL DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1

0 1,0 2,0
GRÀFIQUES

DATA
FEBRER-2024

NOM DEL PLÀNOL
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1-PLANTES
PLANTA PRIMERA MOBILIARI

NOM FITXER C.TB:
Bimsa.C.TB
NOM FITXER:
DG.6.5.1.4

PLÀNOL NÚM.
23
FULLS 4 DE 16



PLANTA SEGONA - MOBILIARI

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES	
Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	470.22 m²
Sup. construïda p1	479.06 m²
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²

Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	479.06 m²
Sup. construïda p3	479.06 m²
Sup. construïda p4	479.06 m²
Sup. construïda p5	479.06 m²
Sup. construïda p6	479.06 m²
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²
Superfície construïda total	3378.43 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS P2		
T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	28.70 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.91 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.95 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	2.93 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.51 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	14.08 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.18 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.65 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.15 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.82 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.42 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.59 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.24 m²

UNITAT HABITACIONAL 01		
U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.37 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 02		
U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.85 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.34 m²

UNITAT HABITACIONAL 03		
U.3.1	VESTÍBUL	6.25 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.18 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.39 m²

UNITAT HABITACIONAL 04		
U.4.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.10 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.19 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.97 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.95 m²

UNITAT HABITACIONAL 05		
U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.68 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.18 m²

UNITAT HABITACIONAL 06		
U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.24 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.66 m²

UNITAT HABITACIONAL 07		
U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.29 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.66 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.62 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA SEGONA		408.44 m²



PLANTA TERCERA - MOBILIARI

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES	
Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	470.22 m²
Sup. construïda p1	479.06 m²
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²
Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	479.06 m²
Sup. construïda p3	479.06 m²
Sup. construïda p4	479.06 m²
Sup. construïda p5	479.06 m²
Sup. construïda p6	479.06 m²
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²
Superfície construïda total	3378.43 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS P3		
T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	28.70 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.89 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.94 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	2.93 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.51 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	14.08 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.18 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.65 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.15 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.82 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.42 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.59 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.23 m²

UNITAT HABITACIONAL 01		
U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.37 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 02		
U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.95 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.34 m²

UNITAT HABITACIONAL 03		
U.3.1	VESTÍBUL	6.27 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.30 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.50 m²

UNITAT HABITACIONAL 04		
U.4.1	VESTÍBUL	6.24 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.10 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.18 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.93 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.91 m²

UNITAT HABITACIONAL 05		
U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.68 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.18 m²

UNITAT HABITACIONAL 06		
U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.24 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.66 m²

UNITAT HABITACIONAL 07		
U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.29 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.66 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.63 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA TERCERA		408.52 m²



PLANTA QUARTA - MOBILIARI

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES	
Sup. construída usos comuns	
Sup. construída pb	470.22 m ²
Sup. construída p1	479.06 m ²
Sup. construída p7-badalot	33.82 m ²
Sup. construída usos comuns	983.11 m ²

Sup. construída ús habitacional	
Sup. construída p2	479.06 m ²
Sup. construída p3	479.06 m ²
Sup. construída p4	479.06 m ²
Sup. construída p5	479.06 m ²
Sup. construída p6	479.06 m ²
Sup. construída ús habitacional	2395.32 m ²
Superficie construída total	3378.43 m ²

SUPERFÍCIES ÚTILS P4		
T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	28.70 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.91 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.94 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	2.93 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.51 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	14.08 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.18 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.65 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.15 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.82 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.42 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.60 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.02 m²

UNITAT HABITACIONAL 01		
U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.37 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 02		
U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.85 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.34 m²

UNITAT HABITACIONAL 03		
U.3.1	VESTÍBUL	6.27 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.30 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.50 m²

UNITAT HABITACIONAL 04		
U.4.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.10 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.18 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.05 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.02 m²

UNITAT HABITACIONAL 05		
U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.68 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.18 m²



UNITAT HABITACIONAL 06		
U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.24 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.66 m²

UNITAT HABITACIONAL 07		
U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.29 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.66 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.63 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA QUARTA		408.65 m²



PLANTA CINQUENA _MOBILIARI

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES		
Sup. construïda usos comuns		
Sup. construïda pb	470.22 m²	
Sup. construïda p1	479.06 m²	
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²	
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²	
Sup. construïda ús habitacional		
Sup. construïda p2	479.06 m²	
Sup. construïda p3	479.06 m²	
Sup. construïda p4	479.06 m²	
Sup. construïda p5	479.06 m²	
Sup. construïda p6	479.06 m²	
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²	
Superfície construïda total	3378.43 m²	
SUPERFÍCIES ÚTILS P5		
T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	28.70 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.91 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.94 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	2.93 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.51 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	14.08 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.18 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.65 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.15 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.82 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.42 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.60 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.02 m²
UNITAT HABITACIONAL 01		
U.1.1	VESTIBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.37 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²
UNITAT HABITACIONAL 02		
U.2.1	VESTIBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.85 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.34 m²
UNITAT HABITACIONAL 03		
U.3.1	VESTIBUL	6.27 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.30 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.50 m²
UNITAT HABITACIONAL 04		
U.4.1	VESTIBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.10 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.18 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.05 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.02 m²
UNITAT HABITACIONAL 05		
U.5.1	VESTIBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.68 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.18 m²
UNITAT HABITACIONAL 06		
U.6.1	VESTIBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.24 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.66 m²
UNITAT HABITACIONAL 07		
U.7.1	VESTIBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.29 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.66 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.63 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL PLANTA CINQUENA		408.64 m²




PLANTA COBERTA - NIVELL BADALOT I ESTRUCTURA PLAQUES FV


SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	470.22 m²
Sup. construïda p1	479.06 m²
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²

Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	479.06 m²
Sup. construïda p3	479.06 m²
Sup. construïda p4	479.06 m²
Sup. construïda p5	479.06 m²
Sup. construïda p6	479.06 m²
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²
Superfície construïda total	3378.43 m²

PLANTA COBERTA





S3_Secció general




S4_Secció general

LLEGENDA MATERIALS

- CH4 APLACAT HORIZONTAL EXTERIOR DE LAMINAT DE FUSTA
CH6 RELIGA METÀL·LICA
CP8 BASE DE PAVIMENT DE PLANTA BAIXA AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I PANELL AÏLLANT DE POLIESTIRÈ EXTRUIT XPS(0,034), e=30mm
CP9 BASE DE PAVIMENT DE PLANTA PIS AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I LAMINA ANTIIMPACTE
DV1 EXTRADOSSAT INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METAL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032), e=50mm AMB BARRERA DE VAPOR, I PLANXES D'AÏLLAMENT TÈRMIC e=60 mm ADHERIDES AL PARAMENT VERTICAL DE GERO DE FAÇANA
DV2 FORMACIÓ D'AMPIT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METAL·LIC 70mm, AMB TAULER MINERAL HIDRÒFUG e=15mm A L'EXTERIOR I DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT DE LLANA MINERAL MW(0,032), EI-60
DV7 DIVISÒRIA DE COBERTA AMB PANELL ACÚSTIC
EH1 COBERTA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=16 cm, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LAMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT

LLEGENDA MATERIALS

- EH2 COBERTA METÀL·LICA DE RELIGA SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A ASUPORT DE PLAQUES FV
EH3 COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LAMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=5 cm, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
EV3 ACABAT PINTAT AMB PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATS DE POTASSI AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES D'ACABAT PREVI/ SANEJAT I NETEJA DE FAÇANA AMB MÈTODES NO ABRASIUS, MITJANÇANT DETERGENTS NEUTRES TENSOACTIUS
EV4 PINTAT A L'ESMALT DEL PARAMENT EXISTENT DE XAPA PREVIA NETEJA
FE1 FUSTERIA D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE AMB CÀMARA.
FE2 FUSTERIA D'ALUMINI DE FULLA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB ENVIDRAMENT DOBLE AMB CÀMARA I BAIX EMISSIU. FULLA OSCIL·LOBATENTS.
PR2 BARANA METÀL·LICA DE TRAVERSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 70X10mm I MALLA ELECTROSOLDADA



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI DE CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUJIC NÚM 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:100
A3 1:200
ORIGINALS A1

0 2,0 4,0
GRÀFIQUES

DATA
FEBRER-2024


NOM DEL PLÀNOL
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.2-SECCIONS
SECCIONS 3 I 4

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB
NOM FITXER:
DG.6.5.2.2

PLÀNOL NÚM.
37
FULL...2...DE...5...



S5_Secció general




S6_Secció general

LLEGENDA MATERIALS

- CH4 APLACAT HORIZONTAL EXTERIOR DE LAMINAT DE FUSTA
- CP8 BASE DE PAVIMENT DE PLANTA BAIXA AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I PANELL AÏLLANT DE POLIESTIRÈ EXTRUIT XPS(0,034), e=30mm
- CP9 BASE DE PAVIMENT DE PLANTA PIS AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I LÀMINA ANTIIMPACTE
- DV1 EXTRADOSSAT INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032), e=50mm AMB BARRERA DE VAPOR, I PLANXES D'AÏLLAMENT TÈRMIC e=60 mm ADHERIDES AL PARAMENT VERTICAL DE GERO DE FAÇANA
- DV2 FORMACIÓ D'AMPIT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC 70mm, AMB TAULER MINERAL HIDRÒFUG e=15mm A L'EXTERIOR I DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT DE LLANA MINERAL MW(0,032), EI-60
- EH1 COBERTA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=16 cm, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
- EH2 COBERTA METÀL·LICA DE RELIGA SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A ASUPORT DE PLAQUES FV

LLEGENDA MATERIALS

- EH3 COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=5 cm, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
- EV2 BRANCALS I REVESTIMENTS DE FACANA CONSTRUITS A BASE DE XAPA GALV.2MM MBC-Z275 I LACADA POLIESTER AL FORN DE 200º, AMB PANELL AÏLLANT XPS(0,034), e=60mm, AMB FIXACIONS OCULTES A ESTRUCTURA I OBRA EXISTENT
- EV3 ACABAT PINTAT AMB PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATS DE POTASSI AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES D'ACABAT PREVI SANEJAT I NETEJA DE FAÇANA AMB MÈTODES NO ABRASIUS, MITJANÇANT DETERGENTS NEUTRES TENSOACTIUS
- EV4 PINTAT A L'ESMALT DEL PARAMENT EXISTENT DE XAPA PREVIA NETEJA
- FE1 FUSTERIA D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE AMB CÀMARA.
- FE2 FUSTERIA D'ALUMINI DE FULLA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB ENVIDRAMENT DOBLE AMB CÀMARA I BAIX EMISSIU. FULLA OSCIL·LOBATENTS.
- PR2 BARANA METÀL·LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 70X10mm I MALLA ELECTROSOLDADA



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI DE CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUJXI NÚM. 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:100
A3 1:200
ORIGINALS A1


0 2,0 4,0
GRÀFIQUES

DATA
FEBRER-2024

NOM DEL PLÀNOL
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.2-SECCIONS
SECCIONS 5 I 6

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB
NOM FITXER:
DG.6.5.2.3

PLÀNOL NÚM.
38
FULLS 3 DE 5





Sección 12

LLEENDA MATERIALS

- CH1 CELRAS SUSPÈS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, a=30 cm, L=2,5 m, ACABAT PRELACAT
- CH2 CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT, AMB ACABAT LLIS I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA.
- CH3 ACABAT ENGUIXAT I PINTAT
- CH4 APLACAT HORIZONTAL EXTERIOR DE LAMINAT DE FUSTA
- CH5 CELRAS SUSPÈS REGISTRABLE DE LAMES DE FUSTA, a=10 cm, L=2,5 m
- CH7 CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT FONOABSORVENT, AMB ACABAT LLIS I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA
- CP1 PAVIMENT DE LINÓLIUM
- CP2 PAVIMENT VINÍLIC ACABAT IMITACIÓ FUSTA
- CP8 BASE DE PAVIMENT DE PLANTA BAIXA AMB CAPA AUTONIVELLANT, CAPA DE MORTER DE 4CM I PANELL AÏLLANT DE POLIESTIRÈ EXTRUIT XPS(0,034), e=30mm
- CP9 BASE DE PAVIMENT DE PLANTA PIS AMB CAPA AUTONIVELLANT, CAPA DE MORTER DE 4CM I LAMINA ANTIMPACTE
- DV1 EXTRADOSSAT INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLAÇA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032), e=50mm AMB BARRERA DE VAPOR, I PLANXES D'AÏLLAMENT TÈRMIC e=60 mm ADHERIDES AL PARAMENT VERTICAL DE GERO DE FAÇANA
- DV2 FORMACIÓ D'AMPT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC 70mm, AMB TAULER MINERAL HIDRÓFUG e=15mm A L'EXTERIOR I DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT DE LLANA MINERAL MW(0,032), EI-60
- DV3 DIVISÒRIA INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLAÇA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032)
- DV4 MUR CERÀMIC DE MAÓ CALAT
- DV5 MAMPARA DE LAMES VERTICALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ QUADRADA FIXADES MECÀNICAMENT AMB PLATABANDES METÀL·LIQUES A FORJAT
- DV7 DIVISÒRIA DE COBERTA AMB PANELL ACÚSTIC
- E4 FORJAT DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
- E5 LLOSA INCLINADA DE FORMIGÓ ARMAT ACABAT VIST
- E6 FORMACIÓ DE RAMPA AMB XAPA DE COMPRESSIÓ DE FORMIGÓ ARMAT I ENCADELLAT CERÀMIC SOBRE MURET CERÀMIC
- E7 BIGUES DE PERFIL D'ACER HEB ACABAT PINTAT PER A FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
- EH1 COBERTA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=16 cm, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LAMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILISCANT
- EH2 COBERTA METÀL·LICA DE RELIGA SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A ASUPORT DE PLAQUES FV
- EH3 COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LAMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=5 cm, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILISCANT
- EV1 ACABAT CONTINU ACRÍLIC LLIS SOBRE PANELL AÏLLANT DE LLANA MINERAL MW(0,034), e=60mm SISTEMA SATE
- EV3 ACABAT PINTAT AMB PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATS DE POTASSI AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES D'ACABAT PREVI SANEJAT I NETEJA DE FAÇANA AMB MÈTODES NO ABRASIUS, MITJANÇANT DETERGENTS NEUTRES TENSOACTIUS
- EV4 PINTAT A L'ESMALT DEL PARAMENT EXISTENT DE XAPA PREVIA NETEJA
- FE2 FUSTERIA D'ALUMINI DE FULLA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB ENVIDRAMENT DOBLE AMB CAMARA I BAIX EMISSIU, FULLA OSCIL·LOBATENTS.
- FI1 CONJUNT DE FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA ENVERNISSADA, FORMAT PER PORTA VIDRIERA BATENT I LATERALS FIXOS O OSCIL·LOBATENTS
- FI2 PORTA INTERIOR D'UN FULL BATENT REVESTIDA A LES DUES CARES AMB PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC ESTRATIFICAT HPL DE 8 MM DE GRUIX
- FI3 PORTA INTERIOR D'UN FULL CORREDIS REVESTIDA A LES DUES CARES AMB PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC ESTRATIFICAT HPL DE 8 MM DE GRUIX, AMB BASTIDOR PER A ENCASTAR EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT HPL
- FI4 PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA BATENT, HOMOLOGADA EI2 60-C5, ACABAT LACAT
- PR1 BARANA METÀL·LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 50X10mm I BRÈNDOLES DE RODONS D'ACER C/8mm, AMB PASSAMÀ RODÓ DE FUSTA
- PR2 BARANA METÀL·LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 70X10mm I MALLA ELECTROSOLDADA
- PR3 PASSAMÀ RODÓ DE FUSTA FIXAT MECÀNICAMENT A PARET
- PR4 SUPLEMENT DE BARANA PER ASSOLIR L'ALÇADA NORMATIVA DE 1,10M, FORMAT PER PLETINA METÀL·LICA 40.10 D'ACER ACABAT PINTAT
- PR5 ESCALA METÀL·LICA VERTICAL EN ACER GALVANITZAT PER A MANTENIMENT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI DE CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUJXI NÚM. 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1

0 1,0 2,0
GRÀFIQUES

DATA
FEBRER-2024


NOM DEL PLÀNOL
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.2-SECCIONS
DG.6.5.2.5- SECCIÓ TRANSVERSAL PL.BONET I MUJXI

NOM FITXER C.TB:
Bimsa.C.TB
NOM FITXER:
DG.6.5.2.5

PLÀNOL NÚM.
40
FULLS 5 DE 5



			WATIOS	Kcal/h
		POTENCIA TOTAL	109.880	99.760



ACOMETIDAS FONTANERIA
T/A: TOMA DE AGUA (todas las T/A han de llevar llave de corte).
F/C: AGUA FRIA Y CALIENTE
DES: DESAGÜE (en suelo ha de ser sifonado)
ARQ: ARQUETA SIFONADA REGISTRABLE con rejilla tipo religa (con reticula de 2x2 cm.)

ACOMETIDAS PALETA

ACOMETIDAS GAS
T/G: TOMA DE GAS (todas las T/G han de llevar llave de corte).

ACOMETIDAS ELECTRICIDAD
B/E: BASE DE ENCHUFE.
C/E: CONEXIÓN ELÉCTRICA (dejar 1,5 m. de cable protegido).
INT.P/M: INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
C/C: CAJA DE CONEXIONES CON REGLETA.

NOTES:
1- COTES EXPRESSADES EN CENTIMETRES SOBRE TERRES I PARETS TOTALMENT ACABADES I REFERIDES A UN MATEIX PUNT.
2- EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA D'AIGUA PREVEURE CLAU DE PAS.
3- ESCOMESSES ELECTRIQUES AMB PROTECCIO EN EL QUADRE GENERAL, INTERRUPTOR PER A TOTS ELS APARELLS I PRESA DE TERRA.
BASE D'ENDOLL MONOFASICA - 220 V II (CONSUM 1000 W)
BASE D'ENDOLL TRIFASICA - 220/380 V III+N+T (CONSUM 1000 W)
OBSERVACIONS: LES PRESSES ELECTRIQUES PER A FRIGORIFICS, CONGELADORS, CAMARES FRIGORIFQUES I DESCALCIFICADOR HAN DE FUNCIONAR LES 24 H.
4- EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA DE GAS PREVEURE CLAU DE PAS.
- PRESSIO A LA QUE TREBALLEN ELS APARELLS A GAS.
GAS PROPÀ : 370 mm c.d.a. GAS BUTÀ : 1120 mm c.d.a.
GAS NATURAL : 180 mm c.d.a. GAS CIUTAT: 75 mm c.d.a.

102.1	BALANÇA INDUSTRIAL	B/E 230 v. II POT. 100 W. H=30cm.
104	EXTERMINADOR INSECTES	B/E 230 v. II POT. 30 W. H=230cm.
105	BLOC CAMBRES FRIGORIFQUES	DES Ø 4cm. H=185cm. PER EVAPORADOR EQUIPS FRIGORIFICS
105.1	EQUIP CAMBRA CONGELACIO	B/E 230 v. II POT. 2000 W. H= UBICACIÓ EQUIPS EN AZOTEA
105.3	EQUIP CAMBRA CONSERVACIÓ	B/E 230 v. II POT.1200 W. H= UBICACIÓ EQUIPS EN AZOTEA
105.4	EQUIP CAMBRA CONSERVACIÓ	B/E 230 v. II POT. 2000 W. H= UBICACIÓ EQUIPS EN AZOTEA
111	FRIGORÍFIC CONSERVACIÓ	B/E 230 v. II POT. 700 W. H=230cm. DES Ø 4cm. H=10cm. (en suelo) con tapa reducción a Ø 3,2cm.
201	MOBLE AMB SINES	T/A F/C 1/2" H=50cm + T/A F/C 1/2" H=50cm. DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
203	MOBLE AMB SINES	T/A F/C 1/2" H=50cm + T/A F/C 1/2" H=50cm. DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
204	REFRIGERACIO PREP. FREDÀ	B/E 230 v. II POT. 1500 W. H= UBICACIÓ EQUIPS EN AZOTEA
205	CARRO CALENT	B/E 230 v. II POT. 3000 W. H= 120 cm
206.1	TAULA REFRIGERADA	C/E + B/E AEREA 230 v. II POT. 690 W. H=5cm. DES Ø 5cm. H=10cm. (en suelo) con reducción a Ø 3,2cm
207	FORN MIXTE A GAS	T/G 1/2" POT. 18.060 Kcal/h H=50 cm. CAIXA ESTANCA 230 v. II POT. 1100 W. H=50cm. T/A C 3/4" M H=35cm. (descalificada) DES. Ø 5cm. H=35 cm. (en suelo)(de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90°C) (con tapa reducción a Ø5cm)
210	FREGIDORA A GAS	T/G 1/2" POT. 12.040 Kcal/h H=10 cm.
211	FRY-TOP A GAS	T/G 1/2" POT. 17.200 Kcal/h H=10 cm.
212	CUINA A GAS	T/G 1/2" POT. 34.400 Kcal/h H=10 cm.
212.2	COLUMNA D'AIGUA	T/A F 3/4" M H=40cm.
213	MARMITA A GAS	T/G 1/2" POT. 34.400 Kcal/h H=10 cm. B/E 230 v. II POT. 250 W. H= 0 cm T/A CALIENTE Y FRIA 3/4" M H=0 cm. DES. Ø 110cm. EN SUMIDERO SIFONICO DE 30X30 CM
214	CAMPANA COMPENSADA	- EXTRACCIÓN: C/E 400v III+N+T POT. 3000W (desde Cuadro General (con protecciones térmicas ((Magnetotérmico+Diferencial)+Contactor (para electroválvula gas)) hasta Variador de Frecuencia (en Cocina (pendiente definir situación exacta)) y desde Variador Frecuencia (manguera de la misma sección) hasta Motor Extracción (en Cubierta (pendiente definir situación exacta)) + cable UTP RJ45 (desde Variador Frecuencia hasta Display puesta en marcha motor extracción H=120cm (en Cocina) (pendiente definir situación exacta)) - APORTACIÓN: C/E 400v III+N+T POT. 1500W (desde Cuadro General (con protecciones térmicas ((Magnetotérmico+Diferencial)) hasta Variador de Frecuencia (en Cocina (pendiente definir situación exacta)) y desde Variador Frecuencia (manguera de la misma sección) hasta Motor Aportación (en Planta cocina zona cubos basura (pendiente definir situación exacta)) + cable UTP RJ45 (desde Variador Frecuencia hasta Display puesta en marcha motor extracción H=120cm (en Cocina) (pendiente definir situación exacta)) - ILUMINACIÓN: C/E 230v II POT. 144W en techo + INT. P/M iluminación campana H=120cm.
215	EXTINCIO INCENDIS	C/E (en techo)(prever 2 cables maniobra para cortar Electroválvula gas o línea eléctrica aparatos bloque cocción). ATENCIÓN: NO hay que cortar la extracción de humos.
216	MOBLE AMB SINES	T/A F/C 1/2" H=50cm + T/A F/C 1/2" H=50cm. DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
219	CARRO BANY-MARIA	B/E 230 v. II POT. 1600 W. H= 120 cm
301	MOBLE AMB SINES	T/A F/C 1/2" H=50cm + T/A F/C 1/2" H=50cm. DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
401	MOBLE AMB SINES	T/A F/C 1/2" H=50cm + T/A F/C 1/2" H=50cm. DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
403	RENTA VAIXELLES	C/C+C/E 400 V. III+N+T POT. 9.900 W. H=30cm. T/A C 3/4" M H=35cm. (descalificada) DES. Ø 7,5cm. H=35 cm. (en suelo)(de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90°C) (con tapa reducción a Ø5cm)
405	DESCALCIFICADOR	B/E 230 v. II POT. 50 W. H= 60 cm T/A FRIA GENERAL 3/4" M H=50cm. (FER BY-PAS) DES. Ø 4cm. H=40 cm. (en suelo)
501	RENTADORA	C/C+C/E 400 V. III+N+T POT. 9.500 W. H=50cm. T/A CALIENTE Y FRIA 3/4" M H=35cm. DES. Ø 7,5cm. H=0 cm. (en suelo) (con tapa reducción a Ø5cm)
502	RENTADORA	C/C+C/E 400 V. III+N+T POT. 18.500 W. H=50cm. T/A CALIENTE Y FRIA 3/4" M H=35cm. DES. Ø 10cm. H=0 cm. (en suelo) (con tapa reducción)
503	SECADORA	C/C+C/E 400 V. III+N+T POT. 25.000 W. H=50cm. DES. Ø 40cm. H=0 cm. (en suelo) (con tapa reducción) SALIDA DE VAHOS Ø 20 cm.
504	CALANDRA	C/C+C/E 400 V. III+N+T POT. 16.570 W. H=50cm. SALIDA DE VAHOS 2 X Ø 10 cm.
505	TAULA DE PLANXAR	C/C+C/E 400 V. III+N+T POT. 5.900 W. H=50cm. T/A FRIA 3/4" M H=60cm. DES. Ø 40cm. H=0 cm. (en suelo) (con tapa reducción)
508	MOBLE AMB SINES	T/A F/C 1/2" H=50cm + T/A F/C 1/2" H=50cm. DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)

Pos	Uts	LLISTAT D'APARELLS	Pot.W. i voltatge	Pot. kcal/h
		MAGATZEM PRODUCTES NETEJA		
101	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges Dimensions 121x37,3x170 cm.		
		REBOST		
102	1	Taula mural Dimensions 100x60x90 cm.		
102.1	1	Balança industrial mod. K3I-X3-300	100 W a 230 v II	
103	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges Dimensions 412x55,7x170 cm.		
104	2	Exterminador d'insectes mod. PLUS+LIGHT-30	2x60 W a 230 v II	
105	1	Bloc cambres frigorífiques panelables Dimensions exteriors : 297x298x248 cm.		
105.1	1	Equip frigorífic per cambra de congelació	2000 W a 230 v II	
105.3	1	Equip frigorífic per avant-cambra conservació	1200 W a 230 v II	
105.4	1	Equip frigorífic per cambra de conservació	2000 W a 230 v II	
106	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges Dimensions 183x40x170 cm.		
107	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges Dimensions 130x47,5x170 cm.		
108	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges Dimensions 95x37,3x170 cm.		
109	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges Dimensions 195x47,5x170 cm.		
110	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges Dimensions 112x47,5x170 cm.		
111	1	Armario frigorífic conservacio per descongelació mod. AGB701 PREPARACIONS / COCCIÓ	700 W a 230 v II	
201	1	Taula mural de preparacions tipus monobloc amb 1 sina , 1 calaix Dimensions: 246 x 70 x 90 cm		
202	2	Prestatge de paret Dimensions 246x40 cm.		
203	1	Taula mural de preparacions tipus monobloc amb 1 sina Dimensions: 246 x 70 x 90 cm		
204	1	Refrigeració preparacio freda	1500 W a 230 V II	
205	1	Carro calent	2x3000 W a 230 V II	
206	1	Taula central amb "L" Dimensions: 246/138 x 70/46 x 90 cm		
206.1	1	Taula refrigerada mod. BMGN 1960 II sense sobre	690 W a 230 v II	
206.2	1	Prestatge sobre-aula		
207	1	Forn mixte convecció-vapor a gas mod. ECOG101B2G0	1100 W a 230 V II	18.060 Kcal/h
208	1	Xapa de protecció paret d'acer inoxidable. Dim. 503x125 cm.		
209	2	Element neutre mod. E9WTNDN000		
210	1	Fregidora a gas mod. E9FRGD1GF0		12040 Kcal/h
211	1	Fry-top a gas mod. E9FTGHCS00		17200 Kcal/h
212	1	Cuina a gas mod. E9GCGH4C0M		34400 Kcal/h
212.2	1	Columna d'aigua per cuina		
213	1	Marmita cilíndrica a gas mod. E9BSGHIPF0	250 W a 230 v II	18060 Kcal/h
214	1	Campana extracció de fums mural (amb variador de freqüència i extractor nou).	4500 W a 400 V III+N+T	
215	1	Sistema extinció incendis (per campana extracció de fums).		
216	1	Taula mural de preparacions tipus monobloc amb 1 calaix Dimensions: 257 x 70 x 90 cm		
217	1	Prestatge de paret Dimensions 224x40 cm.		
218	3	Contenedor 60 lt Slim		
219	3	Carro Bany-maria mod. GN 2/1 RENTAT D'OLLES	3x1600 W a 230 V II	
301	1	Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i dutxa		
302	1	Prestatge de paret de tub RENTAT DE VAIXELLA		
401	1	Taula mural de prerentat en "L" amb 1 sina i dutxa amb aixeta. Dimensions: 171/103 x 75 x 90 cm		
402	1	Prestatge de paret tubular Dimensions 168x40 cm.		
403	1	Renta vaixelles mod. EHT8IELG	9900 W a 400 v III+N+T	
404	1	Taula de sortida tipus monobloc Dimensions: 110 x 75 x 90 cm		
405	1	Descalcificador industrial automàtic mod. AF20	50 W a 230 V II	
406	1	Armari de peu amb portes corredisses. Dimensions 140x65x190 cm.		
407	3	Carro de servei mod. SW 8x5/3		
409	1	Contenedor 60 lt Slim BUGADERIA		
501	1	Rentadora de roba electrica mod. LS-14 T2 E	9500 W a 400 v III+N+T	
502	1	Rentadora de roba electrica mod. LS-26 T2	18000 W a 400 v III+N+T	
503	1	Secadora de ropa electrica mod. DO-22 E T2	25000 W a 400 v III+N+T	
504	1	Calandra mural para ropa electrica mod. C-160/32 E	16570 W a 400 v III+N+T	
505	1	Taula de planxar per roba, electrica mod. FR/A-AUTÓNOMA	5900 W a 400 v III+N+T	
506	2	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges Dimensions 250x55,5x175 cm.		
507	1	Taula central Dimensions 220x90x90 cm.		
508	1	Taula mural amb una sina Dimensions 70x70x90 cm.		
509	1	Carro de roba humida mod. CHG-200		
510	1	Carro de roba seca mod. CC-300		
		POTENCIA TOTAL	watts 109.880	Kcal/h 99.760




Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI DE CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL
JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXI NÚM 1-2, AL DISTRICTE
DE SANTS-MONTJUIC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:25
A3 1:50
ORIGINALS A1



DATA:
FEBRER_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.5.-DEFINICIÓ D'ESPAYS
DETALL BUGADERA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
53B

NOM FITXER:
RJM_CB_SIT

FULL. 01...DE..03.

III. AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

OBRA 01 RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
CAPÍTULO 10 CUINA
TITOL 3 01 MAGATZEM PRODUCTES NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CCC01	ut	101.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 121,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
CAPÍTULO 10 CUINA
TITOL 3 02 REBOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CCC02	ut	102.- TAULA MURAL , 1 CALAIX Dimensions: 100x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	EQ9CCC03	ut	102.1.- BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA Dimensions totals: 50x65 cm. Capacitat: 300 kg. Precisió: 50 g. Amb visor d'inox.de 12x13x98 cm. Construïda en acer inoxidable
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	EQ9CCC04	ut	103.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 412,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	EQ9CCC05	ut	104.- EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS

5	EQ9CCC06	ut	105.- RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclòs.
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	EQ9CCC07	ut	105.1.- EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25°c. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cubic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació interior.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	EQ9CCC08	ut	105.3.- EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°c. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació interior.
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

8	EQ9CCC09	ut	105.4.- EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compresor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10°c. ¾ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9	EQ9CCC10	ut	105.5.- ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRADA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, al costat de cadascuna de les portes, una destrat tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10	EQ9CCC11	ut	105.6.- ALARMA D'HOME TANCAT, EN CÀMERES POSITIVES/NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C només cal muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 3 polsadors.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11	EQ9CCC12	ut	105.7.- LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12	EQ9CCC13	ut	106.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 183,4x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13	EQ9CCC14	ut	107.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 130,4x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14	EQ9CCC15	ut	108.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95,0x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15	EQ9CCC16	ut	109.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16	EQ9CCC17	ut	110.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 112,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17	EQ9CCC18	ut	111.- ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18	EQ9CCC19	ut	111.01.- PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE	
CAPÍTULO	10	CUINA	
TITOL 3	03	PREPARACIONS	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	EQ9CCC20	ut	201.- TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EQ9CCC21	ut	201.01.- AIXETA MONOMANDO MOD. GCAM Cromada	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	EQ9CCC22	ut	202.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	EQ9CCC23	ut	203.- TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	EQ9CCC24	ut	204.- REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrífugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°c. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostatica. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexionado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

OBRA	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
CAPÍTULO	10	CUINA
TITOL 3	04	COCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

1	EQ9CCC25	ut	205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN)	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EQ9CCC26	ut	205.01.- REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
3	EQ9CCC27	ut	206.- TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	EQ9CCC28	ut	206.1.- TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjtes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. Nota: No inclou damuntera.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	EQ9CCC29	ut	206.2.- PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE Dimensions: 246x40x50 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

AMIDAMENTS

6	EQ9CCC30	ut	207.- FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	EQ9CCC31	ut	207.1.- DUTXA LATERAL EXTERNA
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8	EQ9CCC32	ut	207.2.- KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS (PER FORN 6 I 10 GN) De plastic
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9	EQ9CCC33	ut	207.3.- BASE OBERTA SUPORT PER FORN (6 I 10 GN 1/1) Dimensions: 86,5x70,5x76,35 cm. Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Nota: No inclou dotació safates
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10	EQ9CCC34	ut	208.- XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIM. 503X125 CM. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11	EQ9CCC35	ut	209.- ELEMENT NEUTRE Dimensions: 40x93x25 cm. Construït en acer inoxidable
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12	EQ9CCC36	ut	209.01.- BASE OBERTA Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13	EQ9CCC37	ut	210.- FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

14	EQ9CCC38	ut	210.01.- 2 1/2 CISTELLS PER FREGIDORA DE 12, 14 I 15 LITRES Dimensions: 10,5x32,5x12,5 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15	EQ9CCC39	ut	211.- FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16	EQ9CCC40	ut	211.01.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17	EQ9CCC41	ut	212.- CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciat. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18	EQ9CCC42	ut	212.1.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19	EQ9CCC43	ut	212.2.- COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20	EQ9CCC44	ut	213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

21	EQ9CCC45	ut	214.- CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400°/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d’aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acustic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxim 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d’obra i desplaçaments. (1 Uni.).
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22	EQ9CCC46	ut	215.- VARIADOR DE FREQUÈNCIA VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 ´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
23	EQ9CCC47	ut	215.1.- EXTINCIÓ INCENDIS [EXTINCIO-D] Subministrant i instal·lació de sistema PROTECH-T. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tecnic inox amb apertura fácil, per disposit d'extinció i fácil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic , disposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1º , 2º o 3º nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de cocció) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK).
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
24	EQ9CCC48	ut	216.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

25	EQ9CCC49	ut	217.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 224x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
26	EQ9CCC50	ut	218.- CUBELL SLIM 60 LT
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
27	EQ9CCC51	ut	219.- CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v II Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
OBRA	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE	
CAPÍTULO	10	CUINA	
TITOL 3	05	RENTAT D'OLLES	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CCC52	ut	301.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	EQ9CCC53	ut	301.1.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC Cromada
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	EQ9CCC60	ut	302.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 157x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE	
CAPÍTULO	10	CUINA	

AMIDAMENTS

TITOL 3		06	RENTAT DE VAIXELLA	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EQ9CCC61	ut	401.- TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 cm Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EQ9CCC62	ut	401.02.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA Cromada	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	EQ9CCC63	ut	402.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 168x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	EQ9CCC64	ut	403.- RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetc integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	EQ9CCC65	ut	403.1.- 4 CUBILETS PER CUBERTS	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
6	EQ9CCC66	ut	403.2.- CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	EQ9CCC67	ut	403.3.- CISTELLA PER GOTS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Per 16 gots de alçada 7cm.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

AMIDAMENTS

8	EQ9CCC68	ut	403.4.- CISTELLA PER TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	EQ9CCC69	ut	404.- TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 false/s escaire. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	EQ9CCC70	ut	405.- DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	EQ9CCC71	ut	406.- ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. Dimensions 140x70x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	EQ9CCC72	ut	407.- CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
13	EQ9CCC73	ut	409.- CUBELL SLIM 60 LT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
OBRA		01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE	
CAPÍTULO		20	BUGADERIA	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

1	EQ9CCC74	ut	501.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	EQ9CCC75	ut	502.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 31/28 kg Potència: 18.000 W a 400 v III Construïda en acer inoxidable
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	EQ9CCC76	ut	503.- ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA Dimensions: 89x125x181 cm. Tambo d'hacer inox. Capacitat roba: 24/20 kg Potència: 25.000 W a 400 v III
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	EQ9CCC77	ut	504.- CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diàmetre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
5	EQ9CCC90	ut	504.01.- SISTEMA SMART SYSTEM Sistema per regular automàticament la velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual de la roba.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
6	EQ9CCC91	ut	505.- TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	EQ9CCC92	ut	506.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 250x55,5x175 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
AMIDAMENT DIRECTE			2,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

8	EQ9CCC93	ut	507.- TAULA CENTRAL Dimensions: 220x100x90 cm. Amb un prestatge inferior. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
9	EQ9CCC94	ut	508.- TAULA MURAL AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 70x70x90 cm. Dimensions sines: 60x50x33 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
10	EQ9CCC95	ut	508.01.- AIXETA MONOMANDO Cromada
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
11	EQ9CCC96	ut	509.- CARRO DE ROBA HUMIDA Dimensions: 56x65,5x71,5 cm. Capacitat: 200 litres Amb 4 rodes nylon giratòries Cubeta de polietilè lacada de color blanc.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
12	EQ9CCC97	ut	510.- CARRO DE ROBA SECA Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratòries Xasis cromat i bosa de lona.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
OBRA 01 RESIDENCIA JOSEP MIRACLE			
CAPÍTULO 30 MUNTATGE I AJUDES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CCC78	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	EQ9CCC80	PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions varies i mitjans auxiliars auxiliars

EUR

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EQ9CCC01	ut	101.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 121,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	460,95 €
P- 2	EQ9CCC02	ut	102.- TAULA MURAL , 1 CALAIX Dimensions: 100x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (MIL DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.019,58 €
P- 3	EQ9CCC03	ut	102.1.- BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA Dimensions totals: 50x65 cm. Capacitat: 300 kg. Precisió: 50 g. Amb visor d'inox.de 12x13x98 cm. Construïda en acer inoxidable (MIL DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.002,75 €
P- 4	EQ9CCC04	ut	103.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 412,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.511,06 €
P- 5	EQ9CCC05	ut	104.- EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	221,66 €
P- 6	EQ9CCC06	ut	105.- RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclos. (CATORZE MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14.675,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 7	EQ9CCC07	ut	105.1.- EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25°C. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cúbic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior. (SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7.867,84 €
P- 8	EQ9CCC08	ut	105.3.- EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°C. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior. (SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	6.923,51 €
P- 9	EQ9CCC09	ut	105.4.- EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10°C. ¾ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior. (SET MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7.617,11 €
P- 10	EQ9CCC10	ut	105.5.- ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRADA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, al costat de cadascuna de les portes, una destal tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm. (SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	787,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	EQ9CCC11	ut	105.6.- ALARMA D'HOME TANCAT, EN CÀMERES POSITIVES/NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C només cal muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 3 polsadors. (SET-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	790,71 €
P- 12	EQ9CCC12	ut	105.7.- LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant. (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	404,25 €
P- 13	EQ9CCC13	ut	106.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 183,4x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	594,41 €
P- 14	EQ9CCC14	ut	107.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 130,4x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	503,27 €
P- 15	EQ9CCC15	ut	108.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95,0x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	410,55 €
P- 16	EQ9CCC16	ut	109.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	438,16 €
P- 17	EQ9CCC17	ut	110.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 112,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	434,81 €
P- 18	EQ9CCC18	ut	111.- ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2.935,80 €
P- 19	EQ9CCC19	ut	111.01.- PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1 (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	81,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	EQ9CCC20	ut	201.- TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.555,88 €
P- 21	EQ9CCC21	ut	201.01.- AIXETA MONOMANDO MOD. GCAM Cromada (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	229,95 €
P- 22	EQ9CCC22	ut	202.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	399,39 €
P- 23	EQ9CCC23	ut	203.- TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (DOS MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2.603,38 €
P- 24	EQ9CCC24	ut	204.- REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrifugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°C. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostatica. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexionado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas. (DEU MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10.995,60 €
P- 25	EQ9CCC25	ut	205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN) (TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3.462,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	EQ9CCC26	ut	205.01.- REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable. (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	49,35 €
P- 27	EQ9CCC27	ut	206.- TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (TRES MIL CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3.114,90 €
P- 28	EQ9CCC28	ut	206.1.- TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjtes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. Nota: No inclou damuntera. (TRES MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3.154,20 €
P- 29	EQ9CCC29	ut	206.2.- PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE Dimensions: 246x40x50 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	498,32 €
P- 30	EQ9CCC30	ut	207.- FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (ONZE MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	11.938,50 €
P- 31	EQ9CCC31	ut	207.1.- DUTXA LATERAL EXTERNA (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	241,50 €
P- 32	EQ9CCC32	ut	207.2.- KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS (PER FORN 6 I 10 GN) De plastic (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	152,25 €
P- 33	EQ9CCC33	ut	207.3.- BASE OBERTA SUPORT PER FORN (6 I 10 GN 1/1) Dimensions: 86,5x70,5x76,35 cm. Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Nota: No inclou dotació safates (MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.307,25 €
P- 34	EQ9CCC34	ut	208.- XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIM. 503X125 CM. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.257,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	EQ9CCC35	ut	209.- ELEMENT NEUTRE Dimensions: 40x93x25 cm. Construït en acer inoxidable (VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	865,20 €
P- 36	EQ9CCC36	ut	209.01.- BASE OBERTA Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable (SIS-CENTS NOU EUROS)	609,00 €
P- 37	EQ9CCC37	ut	210.- FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4.467,75 €
P- 38	EQ9CCC38	ut	210.01.- 2 1/2 CISTELLS PER FREGIDORA DE 12, 14 I 15 LITRES Dimensions: 10,5x32,5x12,5 cm. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	131,25 €
P- 39	EQ9CCC39	ut	211.- FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable. (CINC MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS)	5.145,00 €
P- 40	EQ9CCC40	ut	211.01.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable (SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	792,75 €
P- 41	EQ9CCC41	ut	212.- CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciats. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable. (TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3.558,11 €
P- 42	EQ9CCC42	ut	212.1.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable (SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	792,75 €
P- 43	EQ9CCC43	ut	212.2.- COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA (CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	594,93 €
P- 44	EQ9CCC44	ut	213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable. (VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)	8.358,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	EQ9CCC45	ut	214.- CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d’aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acustic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxim 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d’obra i desplaçaments. (1 Uni.). (TRETZE MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	13.240,33 €
P- 46	EQ9CCC46	ut	215.- VARIADOR DE FREQUÈNCIA [VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 ´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos. (TRES MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3.044,42 €
P- 47	EQ9CCC47	ut	215.1.- EXTINCIÓ INCENDIS [EXTINCIO-D] Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tecnic inox amb apertura fácil, per diposit d'extinció i fácil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic , diposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1º, 2º o 3º nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de coccio) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK). (TRES MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3.153,15 €
P- 48	EQ9CCC48	ut	216.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.845,68 €
P- 49	EQ9CCC49	ut	217.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 224x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	370,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	EQ9CCC50	ut	218.- CUBELL SLIM 60 LT (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	116,42 €
P- 51	EQ9CCC51	ut	219.- CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v II Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (DOS MIL TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	2.039,10 €
P- 52	EQ9CCC52	ut	301.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3.377,79 €
P- 53	EQ9CCC53	ut	301.1.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC Cromada (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	381,15 €
P- 54	EQ9CCC60	ut	302.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 157x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	354,42 €
P- 55	EQ9CCC61	ut	401.- TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 cm Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3.943,65 €
P- 56	EQ9CCC62	ut	401.02.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA Cromada (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	445,20 €
P- 57	EQ9CCC63	ut	402.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 168x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	354,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	EQ9CCC64	ut	403.- RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetíc integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable. (CATORZE MIL QUARANTA-NOU EUROS)	14.049,00 €
P- 59	EQ9CCC65	ut	403.1.- 4 CUBILETS PER CUBERTS (VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	27,09 €
P- 60	EQ9CCC66	ut	403.2.- CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm. (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	36,75 €
P- 61	EQ9CCC67	ut	403.3.- CISTELLA PER GOTS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Per 16 gots de alçada 7cm. (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	47,25 €
P- 62	EQ9CCC68	ut	403.4.- CISTELLA PER TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites. (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	36,75 €
P- 63	EQ9CCC69	ut	404.- TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 false/s escaire. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1.136,71 €
P- 64	EQ9CCC70	ut	405.- DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada. (MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.062,68 €
P- 65	EQ9CCC71	ut	406.- ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. Dimensions 140x70x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (DOS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2.511,09 €
P- 66	EQ9CCC72	ut	407.- CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	582,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	EQ9CCC73	ut	409.- CUBELL SLIM 60 LT (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	116,42 €
P- 68	EQ9CCC74	ut	501.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable (NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	9.691,50 €
P- 69	EQ9CCC75	ut	502.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 31/28 kg Potència: 18.000 W a 400 v III Construïda en acer inoxidable (SETZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	16.878,75 €
P- 70	EQ9CCC76	ut	503.- ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA Dimensions: 89x125x181 cm. Tambo d'hacer inox. Capacitat roba: 24/20 kg Potència: 25.000 W a 400 v III (SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6.683,25 €
P- 71	EQ9CCC77	ut	504.- CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diàmetre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T (VUIT MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	8.709,75 €
P- 72	EQ9CCC78	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells (VUIT MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8.906,25 €
P- 73	EQ9CCC90	ut	504.01.- SISTEMA SMART SYSTEM Sistema per regular automaticament la velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual de la roba. (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.443,75 €
P- 74	EQ9CCC91	ut	505.- TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III (QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4.945,50 €
P- 75	EQ9CCC92	ut	506.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 250x55,5x175 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.135,89 €
P- 76	EQ9CCC93	ut	507.- TAULA CENTRAL Dimensions: 220x100x90 cm. Amb un prestatge inferior. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.245,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	EQ9CCC94	ut	508.- TAULA MURAL AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 70x70x90 cm. Dimensions sines: 60x50x33 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.352,14 €
P- 78	EQ9CCC95	ut	508.01.- AIXETA MONOMANDO Cromada (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	229,95 €
P- 79	EQ9CCC96	ut	509.- CARRO DE ROBA HUMIDA Dimensions: 56x65,5x71,5 cm. Capacitat: 200 litres Amb 4 rodes nylon giratories Cubeta de polietilè lacada de color blanc. (SIS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	603,75 €
P- 80	EQ9CCC97	ut	510.- CARRO DE ROBA SECA Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratories Xasis cromat i bosa de lona. (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	393,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EQ9CCC01	ut	101.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 121,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	460,95 €
	BQ9CCC01		PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 121,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	460,95000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 2	EQ9CCC02	ut	102.- TAULA MURAL , 1 CALAIX Dimensions: 100x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.019,58 €
	BQ9CCC02		TAULA MURAL , 1 CALAIX Dimensions: 100x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.019,58000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 3	EQ9CCC03	ut	102.1.- BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA Dimensions totals: 50x65 cm. Capacitat: 300 kg. Precisió: 50 g. Amb visor d'inox.de 12x13x98 cm. Construïda en acer inoxidable	1.002,75 €
	BQ9CCC03		102.1.- BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA Dimensions totals: 50x65 cm. Capacitat: 300 kg. Precisió: 50 g. Amb visor d'inox.de 12x13x98 cm. Construïda en acer inoxidable	1.002,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 4	EQ9CCC04	ut	103.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 412,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1.511,06 €
	BQ9CCC04		PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 412,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1.511,06000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 5	EQ9CCC05	ut	104.- EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc	221,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ9CCC05		EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc	221,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 6	EQ9CCC06	ut	105.- RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclòs.	14.675,89 €
	BQ9CCC06		RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclòs.	14.675,89000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 7	EQ9CCC07	ut	105.1.- EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25ºc. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cubic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	7.867,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	BQ9CCC07	ut	EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25°c. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cubic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	7.867,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC08		105.3.- EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°c. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	6.923,51 €
	BQ9CCC08		EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°c. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	6.923,51000 €
P- 9	EQ9CCC09	ut	Altres conceptes	0,00 €
			105.4.- EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10°c. ¾ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	7.617,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	BQ9CCC09	ut	EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10°c. ¾ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	7.617,11000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC10		105.5.- ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRADA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, al costat de cadascuna de les portes, una destrat tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm.	787,48 €
	BQ9CCC10		ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRADA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, al costat de cadascuna de les portes, una destrat tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm.	787,48000 €
P- 11	EQ9CCC11	ut	Altres conceptes	0,00 €
			105.6.- ALARMA D'HOME TANCAT, EN CÀMERES POSITIVES/NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C només cal muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 3 polsadors.	790,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	BQ9CCC11	ut	ALARMA D'HOME TANCAT, EN CÀMERES POSITIVES/NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C només cal muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 3 polsadors.	790,71000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC12		105.7.- LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant.	404,25 €
P- 13	BQ9CCC12	ut	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant.	404,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC13		106.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 183,4x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	594,41 €
P- 14	BQ9CCC13	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 183,4x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	594,41000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC14		107.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 130,4x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	503,27 €
P- 15	BQ9CCC14	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 130,4x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	503,27000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC15		108.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95,0x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	410,55 €
P- 16	BQ9CCC15	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95,0x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	410,55000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC16		109.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	438,16 €
	BQ9CCC16		PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	438,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17		ut	Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC17		110.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 112,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	434,81 €
	BQ9CCC17		PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 112,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	434,81000 €
P- 18		ut	Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC18		111.- ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v ll	2.935,80 €
	BQ9CCC18		ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v ll	2.935,80000 €
P- 19		ut	Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC19		111.01.- PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1	81,90 €
	BQ9CCC19		PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1	81,90000 €
P- 20		ut	Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC20		201.- TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.555,88 €
	BQ9CCC20		TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.555,88000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	EQ9CCC21	ut	201.01.- AIXETA MONOMANDO MOD. GCAM Cromada	229,95 €
	BQ9CCC21		AIXETA MONOMANDO MOD. GCAM Cromada	229,95000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 22	EQ9CCC22	ut	202.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	399,39 €
	BQ9CCC22		PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	399,39000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 23	EQ9CCC23	ut	203.- TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.603,38 €
	BQ9CCC23		TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.603,38000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 24	EQ9CCC24	ut	204.- REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrifugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°C. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostatica. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexionado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	10.995,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ9CCC24		REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrifugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°C. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostatica. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexionado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	10.995,60000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 25	EQ9CCC25	ut	205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN)	3.462,90 €
	BQ9CCC25		205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN)	3.462,90000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 26	EQ9CCC26	ut	205.01.- REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable. REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	49,35 €
	BQ9CCC26		REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	49,35000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 27	EQ9CCC27	ut	206.- TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.114,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	BQ9CCC27	ut	TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.114,90000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC28		206.1.- TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. Nota: No inclou damuntera.	3.154,20 €
	BQ9CCC28		TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. Nota: No inclou damuntera.	3.154,20000 €
P- 29		ut	Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC29		206.2.- PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE Dimensions: 246x40x50 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	498,32 €
	BQ9CCC29		PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE Dimensions: 246x40x50 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	498,32000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 30	EQ9CCC30	ut	207.- FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARCPG: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	11.938,50 €
	BQ9CCC30		FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARCPG: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	11.938,50000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 31	EQ9CCC31	ut	207.1.- DUTXA LATERAL EXTERNA	241,50 €
	BQ9CCC31		DUTXA LATERAL EXTERNA	241,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32		ut	Altres conceptes	0,00 €
	EQ9CCC32		207.2.- KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS (PER FORN 6 I 10 GN) De plastic	152,25 €
	BQ9CCC32		207.2.- KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS (PER FORN 6 I 10 GN) De plastic	152,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 33	EQ9CCC33	ut	207.3.- BASE OBERTA SUPORT PER FORN (6 I 10 GN 1/1) Dimensions: 86,5x70,5x76,35 cm. Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Nota: No inclou dotació safates	1.307,25 €
	BQ9CCC33		BASE OBERTA SUPORT PER FORN (6 I 10 GN 1/1) Dimensions: 86,5x70,5x76,35 cm. Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Nota: No inclou dotació safates	1.307,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 34	EQ9CCC34	ut	208.- XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIM. 503X125 CM. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.257,47 €
	BQ9CCC34		XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIM. 503X125 CM. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.257,47000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 35	EQ9CCC35	ut	209.- ELEMENT NEUTRE Dimensions: 40x93x25 cm. Construït en acer inoxidable	865,20 €
	BQ9CCC35		ELEMENT NEUTRE Dimensions: 40x93x25 cm. Construït en acer inoxidable	865,20000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 36	EQ9CCC36	ut	209.01.- BASE OBERTA Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	609,00 €
	BQ9CCC36		BASE OBERTA Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	609,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 37	EQ9CCC37	ut	210.- FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	4.467,75 €
	BQ9CCC37		FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	4.467,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 38	EQ9CCC38	ut	210.01.- 2 1/2 CISTELLS PER FREGIDORA DE 12, 14 I 15 LITRES Dimensions: 10,5x32,5x12,5 cm.	131,25 €
	BQ9CCC38		2 1/2 CISTELLS PER FREGIDORA DE 12, 14 I 15 LITRES Dimensions: 10,5x32,5x12,5 cm.	131,25000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 39	EQ9CCC39	ut	211.- FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable.	5.145,00 €
	BQ9CCC39		FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable.	5.145,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 40	EQ9CCC40	ut	211.01.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	792,75 €
	BQ9CCC40		BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	792,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 41	EQ9CCC41	ut	212.- CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciats. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	3.558,11 €
	BQ9CCC41		CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciats. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	3.558,11000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 42	EQ9CCC42	ut	212.1.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	792,75 €
	BQ9CCC42		BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	792,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 43	EQ9CCC43	ut	212.2.- COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA	594,93 €
	BQ9CCC43		COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA	594,93000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 44	EQ9CCC44	ut	213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable.	8.358,00 €
	BQ9CCC44		213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable.	8.358,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 45	EQ9CCC45	ut	214.- CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acustic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxim 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d'obra i desplaçaments. (1 Uni.).	13.240,33 €
	BQ9CCC45		CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acustic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxim 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d'obra i desplaçaments. (1 Uni.).	13.240,33000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 46	EQ9CCC46	ut	215.- VARIADOR DE FREQUÈNCIA VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 ´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos.	3.044,42 €
	BQ9CCC46		VARIADOR DE FREQUÈNCIA VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 ´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos.	3.044,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	EQ9CCC47	ut	215.1.- EXTINCIÓ INCENDIS [EXTINCIO-D] Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tecnic inox amb apertura fàcil, per diposit d'extinció i fàcil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic , disposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1º, 2º o 3º nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de coccio) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK).	3.153,15 €
	BQ9CCC47		EXTINCIÓ INCENDIS [EXTINCIO-D] Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tecnic inox amb apertura fàcil, per diposit d'extinció i fàcil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic , disposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1º, 2º o 3º nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de coccio) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK).	3.153,15000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 48	EQ9CCC48	ut	216.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.845,68 €
	BQ9CCC48		TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.845,68000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	EQ9CCC49	ut	217.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 224x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	370,58 €
	BQ9CCC49		PRESTATGE DE PARET Dimensions 224x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	370,58000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 50	EQ9CCC50	ut	218.- CUBELL SLIM 60 LT	116,42 €
	BQ9CCC50		CUBELL SLIM 60 LT	116,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 51	EQ9CCC51	ut	219.- CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v ll Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.039,10 €
	BQ9CCC51		CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v ll Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.039,10000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 52	EQ9CCC52	ut	301.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.377,79 €
	BQ9CCC52		TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.377,79000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 53	EQ9CCC53	ut	301.1.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC Cromada	381,15 €
	BQ9CCC53		AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC Cromada	381,15000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	EQ9CCC60	ut	302.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 157x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	354,42 €
	BQ9CMC01		PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 157x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	354,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 55	EQ9CCC61	ut	401.- TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 cm Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.943,65 €
	BQ9CCC61		TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 cm Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.943,65000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 56	EQ9CCC62	ut	401.02.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA Cromada	445,20 €
	BQ9CCC62		AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA Cromada	445,20000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 57	EQ9CCC63	ut	402.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 168x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	354,42 €
	BQ9CCC63		PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 168x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	354,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 58	EQ9CCC64	ut	403.- RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	14.049,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ9CCC64		403.- RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	14.049,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 59	EQ9CCC65	ut	403.1.- 4 CUBILETS PER CUBERTS	27,09 €
	BQ9CCC65		403.1.- 4 CUBILETS PER CUBERTS	27,09000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 60	EQ9CCC66	ut	403.2.- CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	36,75 €
	BQ9CCC66		CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	36,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 61	EQ9CCC67	ut	403.3.- CISTELLA PER GOTS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Per 16 gots de alçada 7cm.	47,25 €
	BQ9CCC67		CISTELLA PER GOTS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Per 16 gots de alçada 7cm.	47,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 62	EQ9CCC68	ut	403.4.- CISTELLA PER TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	36,75 €
	BQ9CCC68		CISTELLA PER TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	36,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 63	EQ9CCC69	ut	404.- TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 false/s escaire. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.136,71 €
	BQ9CCC69		TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 false/s escaire. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.136,71000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	EQ9CCC70	ut	405.- DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1.062,68 €
	BQ9CCC70		DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1.062,68000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 65	EQ9CCC71	ut	406.- ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. Dimensions 140x70x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.511,09 €
	BQ9CCC71		ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. Dimensions 140x70x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.511,09000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 66	EQ9CCC72	ut	407.- CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	582,12 €
	BQ9CCC72		CARRO DE SERVEI MOD. Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	582,12000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 67	EQ9CCC73	ut	409.- CUBELL SLIM 60 LT	116,42 €
	BQ9CCC73		CUBELL SLIM 60 LT	116,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 68	EQ9CCC74	ut	501.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable	9.691,50 €
	BQ9CCC74		RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable	9.691,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 69	EQ9CCC75	ut	502.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 31/28 kg Potència: 18.000 W a 400 v III Construïda en acer inoxidable	16.878,75 €
	BQ9CCC75		RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 31/28 kg Potència: 18.000 W a 400 v III Construïda en acer inoxidable	16.878,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 70	EQ9CCC76	ut	503.- ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA Dimensions: 89x125x181 cm. Tambo d'hacer inox. Capacitat roba: 24/20 kg Potència: 25.000 W a 400 v III	6.683,25 €
	BQ9CCC76		ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA Dimensions: 89x125x181 cm. Tambo d'hacer inox. Capacitat roba: 24/20 kg Potència: 25.000 W a 400 v III	6.683,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 71	EQ9CCC77	ut	504.- CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de di metre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T	8.709,75 €
	BQ9CCC77		CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de di metre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T	8.709,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 72	EQ9CCC78	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells	8.906,25 €
			Altres conceptes	8.906,25 €
P- 73	EQ9CCC90	ut	504.01.- SISTEMA SMART SYSTEM Sistema per regular automaticament la velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual de la roba.	1.443,75 €
	BQ9CCC90		SISTEMA SMART SYSTEM Sistema per regular automaticament la velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual de la roba.	1.443,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 74	EQ9CCC91	ut	505.- TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III	4.945,50 €
	BQ9CCC91		TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III	4.945,50000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 75	EQ9CCC92	ut	506.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 250x55,5x175 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1.135,89 €
	BQ9CCC92		PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 250x55,5x175 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1.135,89000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 76	EQ9CCC93	ut	507.- TAULA CENTRAL Dimensions: 220x100x90 cm. Amb un prestatge inferior. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.245,47 €
	BQ9CCC93		TAULA CENTRAL Dimensions: 220x100x90 cm. Amb un prestatge inferior. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.245,47000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 77	EQ9CCC94	ut	508.- TAULA MURAL AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 70x70x90 cm. Dimensions sines: 60x50x33 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.352,14 €
	BQ9CCC94		TAULA MURAL AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 70x70x90 cm. Dimensions sines: 60x50x33 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.352,14000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 78	EQ9CCC95	ut	508.01.- AIXETA MONOMANDO Cromada	229,95 €
	BQ9CCC95		AIXETA MONOMANDO Cromada	229,95000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 79	EQ9CCC96	ut	509.- CARRO DE ROBA HUMIDA Dimensions: 56x65,5x71,5 cm. Capacitat: 200 litres Amb 4 rodes nylon giratories Cubeta de polietilè lacada de color blanc.	603,75 €
	BQ9CCC96		CARRO DE ROBA HUMIDA Dimensions: 56x65,5x71,5 cm. Capacitat: 200 litres Amb 4 rodes nylon giratories Cubeta de polietilè lacada de color blanc.	603,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 80	EQ9CCC97	ut	510.- CARRO DE ROBA SECA Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratories Xasis cromat i bosa de lona.	393,75 €
	BQ9CCC97		CARRO DE ROBA SECA MOD. CC-300 Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratories Xasis cromat i bosa de lona.	393,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	25,30 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	22,47 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1501500	h	Camió per a transport de 5 t	34,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC01	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 121,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	460,95 €
BQ9CCC02	ut	TAULA MURAL , 1 CALAIX Dimensions: 100x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.019,58 €
BQ9CCC03	ut	102.1.- BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA Dimensions totals: 50x65 cm. Capacitat: 300 kg. Precisió: 50 g. Amb visor d'inox.de 12x13x98 cm. Construïda en acer inoxidable	1.002,75 €
BQ9CCC04	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 412,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1.511,06 €
BQ9CCC05	ut	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc	221,66 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC06	ut	RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclòs.	14.675,89 €
BQ9CCC07	ut	EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25°c. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cubic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	7.867,84 €
BQ9CCC08	ut	EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°c. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plató, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	6.923,51 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC09	ut	EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10ºc. ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	7.617,11 €
BQ9CCC10	ut	ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRADA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, al costat de cadascuna de les portes, una destrat tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm.	787,48 €
BQ9CCC11	ut	ALARMA D'HOME TANCAT, EN CÀMERES POSITIVES/NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C només cal muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 3 polsadors.	790,71 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC12	ut	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant.	404,25 €
BQ9CCC13	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 183,4x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	594,41 €
BQ9CCC14	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 130,4x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	503,27 €
BQ9CCC15	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95,0x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	410,55 €
BQ9CCC16	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	438,16 €
BQ9CCC17	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 112,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	434,81 €
BQ9CCC18	ut	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.935,80 €
BQ9CCC19	ut	PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1	81,90 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC20	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.555,88 €
BQ9CCC21	ut	AIXETA MONOMANDO MOD. GCAM Cromada	229,95 €
BQ9CCC22	ut	PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	399,39 €
BQ9CCC23	ut	TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.603,38 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC24	ut	REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrífugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°C. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostatica. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexionado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	10.995,60 €
BQ9CCC25	ut	205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN)	3.462,90 €
BQ9CCC26	ut	REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	49,35 €
BQ9CCC27	ut	TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.114,90 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC28	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjtes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. Nota: No inclou damuntera.	3.154,20 €
BQ9CCC29	ut	PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE Dimensions: 246x40x50 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	498,32 €
BQ9CCC30	ut	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	11.938,50 €
BQ9CCC31	ut	DUTXA LATERAL EXTERNA	241,50 €
BQ9CCC32	ut	207.2.- KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS (PER FORN 6 l 10 GN) De plastic	152,25 €
BQ9CCC33	ut	BASE OBERTA SUPORT PER FORN (6 l 10 GN 1/1) Dimensions: 86,5x70,5x76,35 cm. Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Nota: No inclou dotació safates	1.307,25 €
BQ9CCC34	ut	XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIM. 503X125 CM. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.257,47 €
BQ9CCC35	ut	ELEMENT NEUTRE Dimensions: 40x93x25 cm. Construït en acer inoxidable	865,20 €
BQ9CCC36	ut	BASE OBERTA Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	609,00 €
BQ9CCC37	ut	FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	4.467,75 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC38	ut	2 1/2 CISTELLS PER FREGIDORA DE 12, 14 I 15 LITRES Dimensions: 10,5x32,5x12,5 cm.	131,25 €
BQ9CCC39	ut	FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable.	5.145,00 €
BQ9CCC40	ut	BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	792,75 €
BQ9CCC41	ut	CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciats. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	3.558,11 €
BQ9CCC42	ut	BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	792,75 €
BQ9CCC43	ut	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA	594,93 €
BQ9CCC44	ut	213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable.	8.358,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC45	ut	CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acustic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxim 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d´obra i desplaçaments. (1 Uni.).	13.240,33 €
BQ9CCC46	ut	VARIADOR DE FREQUÈNCIA VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 ´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos.	3.044,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC47	ut	EXTINCIÓ INCENDIS [EXTINCIO-D] Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tecnic inox amb apertura fàcil, per diposit d'extinció i fàcil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic , diposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1º, 2º o 3º nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de cocció) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK).	3.153,15 €
BQ9CCC48	ut	TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.845,68 €
BQ9CCC49	ut	PRESTATGE DE PARET Dimensions 224x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	370,58 €
BQ9CCC50	ut	CUBELL SLIM 60 LT	116,42 €
BQ9CCC51	ut	CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v II Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.039,10 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC52	ut	TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.377,79 €
BQ9CCC53	ut	AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC Cromada	381,15 €
BQ9CCC61	ut	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 cm Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.943,65 €
BQ9CCC62	ut	AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA Cromada	445,20 €
BQ9CCC63	ut	PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 168x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	354,42 €
BQ9CCC64	ut	403.- RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	14.049,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC65	ut	403.1.- 4 CUBILETS PER CUBERTS	27,09 €
BQ9CCC66	ut	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	36,75 €
BQ9CCC67	ut	CISTELLA PER GOTS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Per 16 gots de alçada 7cm.	47,25 €
BQ9CCC68	ut	CISTELLA PER TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	36,75 €
BQ9CCC69	ut	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 false/s escaire. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.136,71 €
BQ9CCC70	ut	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1.062,68 €
BQ9CCC71	ut	ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. Dimensions 140x70x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.511,09 €
BQ9CCC72	ut	CARRO DE SERVEI MOD. Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	582,12 €
BQ9CCC73	ut	CUBELL SLIM 60 LT	116,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC74	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable	9.691,50 €
BQ9CCC75	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 31/28 kg Potència: 18.000 W a 400 v III Construïda en acer inoxidable	16.878,75 €
BQ9CCC76	ut	ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA Dimensions: 89x125x181 cm. Tambo d'hacer inox. Capacitat roba: 24/20 kg Potència: 25.000 W a 400 v III	6.683,25 €
BQ9CCC77	ut	CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diàmetre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T	8.709,75 €
BQ9CCC90	ut	SISTEMA SMART SYSTEM Sistema per regular automaticament la velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual de la roba.	1.443,75 €
BQ9CCC91	ut	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III	4.945,50 €
BQ9CCC92	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 250x55,5x175 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1.135,89 €
BQ9CCC93	ut	TAULA CENTRAL Dimensions: 220x100x90 cm. Amb un prestatge inferior. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.245,47 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ9CCC94	ut	TAULA MURAL AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 70x70x90 cm. Dimensions sines: 60x50x33 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.352,14 €
BQ9CCC95	ut	AIXETA MONOMANDO Cromada	229,95 €
BQ9CCC96	ut	CARRO DE ROBA HUMIDA Dimensions: 56x65,5x71,5 cm. Capacitat: 200 litres Amb 4 rodes nylon giratòries Cubeta de polietilè lacada de color blanc.	603,75 €
BQ9CCC97	ut	CARRO DE ROBA SECA MOD. CC-300 Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratòries Xasis cromat i bosa de lona.	393,75 €
BQ9CMC01	ut	PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 157x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	354,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	EQ9CCC01	ut	101.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 121,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	Rend.: 1,000		460,95 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQ9CCC01	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 121,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1,000	x 460,95000 =	460,95000	
					Subtotal...	460,95000	460,95000
					COST DIRECTE		460,95000
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		460,95000
P- 2	EQ9CCC02	ut	102.- TAULA MURAL , 1 CALAIX Dimensions: 100x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000		1.019,58 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQ9CCC02	ut	TAULA MURAL , 1 CALAIX Dimensions: 100x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x 1.019,58000 =	1.019,58000	
					Subtotal...	1.019,58000	1.019,58000
					COST DIRECTE		1.019,58000
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.019,58000	
P- 3	EQ9CCC03	ut	102.1.- BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA Dimensions totals: 50x65 cm. Capacitat: 300 kg. Precisió: 50 g. Amb visor d'inox.de 12x13x98 cm. Construïda en acer inoxidable	Rend.: 1,000		1.002,75 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQ9CCC03	ut	102.1.- BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA Dimensions totals: 50x65 cm. Capacitat: 300 kg. Precisió: 50 g. Amb visor d'inox.de 12x13x98 cm. Construïda en acer inoxidable	1,000	x 1.002,75000 =	1.002,75000	
					Subtotal...	1.002,75000	1.002,75000
					COST DIRECTE		1.002,75000
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.002,75000
P- 4	EQ9CCC04	ut	103.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 412,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	Rend.: 1,000		1.511,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQ9CCC04	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 412,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1,000	x 1.511,06000 =	1.511,06000	
					Subtotal...	1.511,06000	1.511,06000
					COST DIRECTE		1.511,06000
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.511,06000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
P- 5	EQ9CCC05	ut	104.- EXTERMINADOR PLUS+LIGHT-30 Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta de material inoxidable color blanc	D'INSECTES	MOD.	Rend.: 1,000			221,66 €	
						Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials: BQ9CCC05	ut	EXTERMINADOR PLUS+LIGHT-30 Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta de material inoxidable color blanc	D'INSECTES	MOD.	1,000	x 221,66000 =	221,66000		
							Subtotal...	221,66000	221,66000	
						COST DIRECTE			221,66000	
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			221,66000	

P- 6	EQ9CCC06	ut	105.- RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclòs.	Rend.: 1,000	14. 675 , 89 €	
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	BQ9CCC06	ut	RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclòs.	1,000	x	14.675,89000 = 14.675,89000
					Subtotal...	14.675,89000 14.675,89000
					COST DIRECTE	14.675,89000
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	14.675,89000

P- 7	EQ9CCC07	ut	105.1.- EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25°C. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cúbic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclusa la il·luminació interior.	Rend.: 1,000	7.867,84 €	
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ9CCC07	ut	EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25°c. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cubic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	1,000	x	7.867,84000 =	7.867,84000
				Subtotal...		7.867,84000	7.867,84000
				COST DIRECTE		7.867,84000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7.867,84000	
P- 8	EQ9CCC08	ut	105.3.- EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°c. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	Rend.: 1,000		6.923,51	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
			Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ9CCC08	ut	EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°c. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	1,000	x	6.923,51000 =	6.923,51000
				Subtotal...		6.923,51000	6.923,51000
				COST DIRECTE		6.923,51000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6.923,51000	
P- 9	EQ9CCC09	ut	105.4.- EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10°c. ¾ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	Rend.: 1,000		7.617,11	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
			Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ9CCC09	ut	EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10°c. ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclosa la il·luminació interior.	1,000	x	7.617,11000 =	7.617,11000
				Subtotal...		7.617,11000	7.617,11000
				COST DIRECTE			7.617,11000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7.617,11000

P- 10	EQ9CCC10	ut	105.5.- ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRADA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, al costat de cadascuna de les portes, una destral tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm.	Rend.: 1,000		787,48 €
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ9CCC10	ut	ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRADA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, al costat de cadascuna de les portes, una destral tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm.	1,000	x	787,48000 =	787,48000
				Subtotal...		787,48000	787,48000
				COST DIRECTE			787,48000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			787,48000

P- 11	EQ9CCC11	ut	105.6.- ALARMA D'HOME TANCAT, EN CÀMERES POSITIVES/NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C només cal muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 3 polsadors.	Rend.: 1,000		790,71 €
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BQ9CCC11	ut	ALARMA D'HOME TANCAT, EN CÀMERES POSITIVES/NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C només cal muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 3 polsadors.	1,000	x	790,71000 =	790,71000	
						Subtotal...	790,71000	790,71000
						COST DIRECTE		790,71000
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		790,71000
P- 12	EQ9CCC12	ut	105.7.- LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant.			Rend.: 1,000		404,25 €
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC12	ut	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant.	1,000	x	404,25000 =	404,25000	
						Subtotal...	404,25000	404,25000
						COST DIRECTE		404,25000
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		404,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	BQ9CCC15	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95,0x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres	1,000	x	410,55000 =	410,55000		
				Subtotal...				410,55000	410,55000
				COST DIRECTE				410,55000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				410,55000	
P- 16	EQ9CCC16	ut	109.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	Rend.: 1,000				438,16 €	
				Unitats	Preu €		Parcial	Import	
Materials:	BQ9CCC16	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	438,16000 =	438,16000		
				Subtotal...				438,16000	438,16000
				COST DIRECTE				438,16000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				438,16000	
P- 17	EQ9CCC17	ut	110.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 112,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	Rend.: 1,000				434,81 €	
				Unitats	Preu €		Parcial	Import	
Materials:	BQ9CCC17	ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 112,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000	x	434,81000 =	434,81000		
				Subtotal...				434,81000	434,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			434,81000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			434,81000
P- 18	EQ9CCC18	ut	111.- ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000			2.935,80 €
	Materials: BQ9CCC18	ut	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 2.935,80000 =	2.935,80000	
					Subtotal...	2.935,80000	2.935,80000
				COST DIRECTE			2.935,80000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.935,80000
P- 19	EQ9CCC19	ut	111.01.- PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1	Rend.: 1,000			81,90 €
	Materials: BQ9CCC19	ut	PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 81,90000 =	81,90000	
					Subtotal...	81,90000	81,90000
				COST DIRECTE			81,90000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 20	EQ9CCC20	ut	201.- TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000		2 . 555 , 88 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC20	ut	TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x 2.555,88000 =	2.555,88000	
					Subtotal...	2.555,88000	2.555,88000
					COST DIRECTE		2.555,88000
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.555,88000
P- 21	EQ9CCC21	ut	201.01.- AIXETA MONOMANDO MOD. GCAM Cromada	Rend.: 1,000		229 , 95 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC21	ut	AIXETA MONOMANDO MOD. GCAM Cromada	1,000	x 229,95000 =	229,95000	
					Subtotal...	229,95000	229,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			229,95000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			229,95000
P- 22	EQ9CCC22	ut	202.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000			399,39 €
	Materials: BQ9CCC22	ut	PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 399,39000 =	399,39000	
					Subtotal...	399,39000	399,39000
				COST DIRECTE			399,39000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			399,39000
P- 23	EQ9CCC23	ut	203.- TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000			2.603,38 €
	Materials: BQ9CCC23	ut	TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 2.603,38000 =	2.603,38000	
					Subtotal...	2.603,38000	2.603,38000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

				COST DIRECTE		2.603,38000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.603,38000	
P- 24	EQ9CCC24	ut	204.- REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrifugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°C. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostatica. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexionado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	Rend.: 1,000		10.995,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BQ9CCC24	ut	REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrifugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°C. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostatica. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexionado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	1,000	x 10.995,60000 =	10.995,60000	
				Subtotal...		10.995,60000	10.995,60000
				COST DIRECTE			
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

				COST DIRECTE		10.995,60000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10.995,60000	
P- 25	EQ9CCC25	ut	205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN)	Rend.: 1,000		3.462,90 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC25	ut	205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN)	1,000	x 3.462,90000 =	3.462,90000	
				Subtotal...		3.462,90000	3.462,90000
				COST DIRECTE		3.462,90000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.462,90000	
P- 26	EQ9CCC26	ut	205.01.- REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,000		49,35 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC26	ut	REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	1,000	x 49,35000 =	49,35000	
				Subtotal...		49,35000	49,35000
				COST DIRECTE		49,35000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,35000
P- 27	EQ9CCC27	ut	206.- TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 3.114,90 €
Materials:		ut	TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Unitats Preu € Parcial Import 1,000 x 3.114,90000 = 3.114,90000
Subtotal...				3.114,90000 3.114,90000
COST DIRECTE				3.114,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.114,90000
P- 28	EQ9CCC28	ut	206.1.- TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjtes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. Nota: No inclou damuntera.	Rend.: 1,000 3.154,20 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ9CCC28	ut	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjtes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. Nota: No inclou damuntera.	1,000 x 3.154,20000 = 3.154,20000
Subtotal...				3.154,20000 3.154,20000
COST DIRECTE				3.154,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.154,20000
P- 29	EQ9CCC29	ut	206.2.- PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE Dimensions: 246x40x50 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000 498,32 €
Materials:		ut	PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE Dimensions: 246x40x50 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Unitats Preu € Parcial Import 1,000 x 498,32000 = 498,32000
Subtotal...				498,32000 498,32000
COST DIRECTE				498,32000
GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				498,32000
P- 30	EQ9CCC30	ut	207.- FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 11.938,50 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ9CCC30	ut	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x	11.938,50000 =	11.938,50000	
						Subtotal...	11.938,50000	11.938,50000
						COST DIRECTE		11.938,50000
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		11.938,50000
P- 31	EQ9CCC31	ut	207.1.- DUTXA LATERAL EXTERNA			Rend.: 1,000		241 , 50 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQ9CCC31	ut	DUTXA LATERAL EXTERNA	1,000	x	241,50000 =	241,50000	
						Subtotal...	241,50000	241,50000
						COST DIRECTE		241,50000
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		241,50000
P- 32	EQ9CCC32	ut	207.2.- KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS (PER FORN 6 I 10 GN) De plastic			Rend.: 1,000		152 , 25 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQ9CCC32	ut	207.2.- KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS (PER FORN 6 I 10 GN) De plastic	1,000	x	152,25000 =	152,25000	
						Subtotal...	152,25000	152,25000
						COST DIRECTE		152,25000
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		152,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				865,20000			
P- 36	EQ9CCC36	ut	209.01.- BASE OBERTA Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	Rend.: 1,000609,00 €			
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC36	ut	BASE OBERTA Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	1,000	x 609,00000 =	609,00000	
				Subtotal...		609,00000	609,00000
				COST DIRECTE609,00000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL609,00000			
P- 37	EQ9CCC37	ut	210.- FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,0004.467,75 €			
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC37	ut	FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	1,000	x 4.467,75000 =	4.467,75000	
				Subtotal...		4.467,75000	4.467,75000
				COST DIRECTE4.467,75000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL4.467,75000			
P- 38	EQ9CCC38	ut	210.01.- 2 1/2 CISTELLS PER FREGIDORA DE 12, 14 I 15 LITRES Dimensions: 10,5x32,5x12,5 cm.	Rend.: 1,000131,25 €			
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC38	ut	2 1/2 CISTELLS PER FREGIDORA DE 12, 14 I 15 LITRES Dimensions: 10,5x32,5x12,5 cm.	1,000	x 131,25000 =	131,25000	
				Subtotal...		131,25000	131,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST DIRECTE131,25000							
GASTOS INDIRECTOS 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL131,25000							
P- 39	EQ9CCC39	ut	211.- FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable.	Rend.: 1,0005.145,00 €			
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC39	ut	FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable.	1,000	x 5.145,00000 =	5.145,00000	
				Subtotal...		5.145,00000	5.145,00000
				COST DIRECTE5.145,00000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL5.145,00000			
P- 40	EQ9CCC40	ut	211.01.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	Rend.: 1,000792,75 €			
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQ9CCC40	ut	BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	1,000	x 792,75000 =	792,75000	
				Subtotal...		792,75000	792,75000
				COST DIRECTE792,75000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL792,75000			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 41	EQ9CCC41	ut	212.- CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciats. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,000		3.558,11 €	
	Materials: BQ9CCC41	ut	CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciats. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 3.558,11000 =	3.558,11000	
				Subtotal...		3.558,11000	3.558,11000
				COST DIRECTE		3.558,11000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.558,11000	
P- 42	EQ9CCC42	ut	212.1.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	Rend.: 1,000		792,75 €	
	Materials: BQ9CCC42	ut	BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 792,75000 =	792,75000	
				Subtotal...		792,75000	792,75000
				COST DIRECTE		792,75000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		792,75000	
P- 43	EQ9CCC43	ut	212.2.- COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA	Rend.: 1,000		594,93 €	
	Materials: BQ9CCC43	ut	COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 594,93000 =	594,93000	
				Subtotal...		594,93000	594,93000
				COST DIRECTE		594,93000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		594,93000	
P- 44	EQ9CCC44	ut	213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,000		8.358,00 €	
	Materials: BQ9CCC44	ut	213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 8.358,00000 =	8.358,00000	
				Subtotal...		8.358,00000	8.358,00000
				COST DIRECTE		8.358,00000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8.358,00000	
P- 45	EQ9CCC45	ut	214.- CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400°/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxím 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d'obra i desplaçaments. (1 Uni.).	Rend.: 1,000		13.240,33 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:								
BQ9CCC45	ut		CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400°/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acustic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxím 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d'obra i desplaçaments. (1 Uni.).	1,000	x	13.240,33000 =	13.240,33000	
				Subtotal...		13.240,33000	13.240,33000	
				COST DIRECTE			13.240,33000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13.240,33000	
P- 46	EQ9CCC46	ut	215.- VARIADOR DE FREQUÈNCIA VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 '' TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos.	Rend.: 1,000			3.044,42 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ9CCC46	ut	VARIADOR DE FREQUÈNCIA VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 '' TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos.	1,000	x	3.044,42000 =	3.044,42000	
						Subtotal...	3.044,42000	3.044,42000
						COST DIRECTE		3.044,42000
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.044,42000
P- 47	EQ9CCC47	ut	215.1.- EXTINCIÓ INCENDIS [EXTINCIO-D] Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tecnic inox amb apertura fàcil, per diposit d'extinció i fàcil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic , diposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1º, 2º o 3º nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de coccio) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polimer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK).			Rend.: 1,000		3.153,15 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

Materials:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BQ9CCC47	ut	EXTINCIÓ INCENDIS [EXTINCIO-D] Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tecnic inox amb apertura fàcil, per diposit d'extinció i fàcil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic , diposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1º, 2º o 3º nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de coccio) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK).	1,000	x	3.153,15000 =	3.153,15000	
Subtotal...							3.153,15000	3.153,15000
COST DIRECTE								3.153,15000
GASTOS INDIRECTOS							0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								3.153,15000
P- 48	EQ9CCC48	ut	216.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000				3.845,68 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 51	EQ9CCC51	ut	219.- CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v II Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000		2.039,10 €	
	Materials:						
	BQ9CCC51	ut	CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v II Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	2.039,10000 =	2.039,10000
				Subtotal...		2.039,10000	2.039,10000
				COST DIRECTE			2.039,10000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.039,10000
P- 52	EQ9CCC52	ut	301.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000		3.377,79 €	
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ9CCC52	ut	TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x	3.377,79000 =	3.377,79000
				Subtotal...		3.377,79000	3.377,79000
				COST DIRECTE		3.377,79000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.377,79000	
P- 53	EQ9CCC53	ut	301.1.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC Cromada	Rend.: 1,000		381,15 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BQ9CCC53	ut	AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC Cromada	1,000	x	381,15000 =	381,15000
				Subtotal...		381,15000	381,15000
				COST DIRECTE		381,15000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		381,15000	
P- 54	EQ9CCC60	ut	302.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 157x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000		354,42 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BQ9CMC01	ut	PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 157x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	354,42000 =	354,42000
				Subtotal...		354,42000	354,42000
				COST DIRECTE		354,42000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				354,42000			
P- 55	EQ9CCC61	ut	401.- TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 cm Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000		3.943,65 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BQ9CCC61				ut	1,000	x 3.943,65000 =	3.943,65000
						Subtotal...	3.943,65000
				COST DIRECTE		3.943,65000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.943,65000	
P- 56	EQ9CCC62	ut	401.02.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA Cromada	Rend.: 1,000		445,20 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ9CCC62	ut	AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA Cromada	1,000	x 445,20000 =	445,20000	
						Subtotal...	445,20000
				COST DIRECTE		445,20000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		445,20000	
P- 57	EQ9CCC63	ut	402.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 168x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000		354,42 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BQ9CCC63				ut	1,000	x 354,42000 =	354,42000
						Subtotal...	354,42000
				COST DIRECTE		354,42000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		354,42000	
P- 58	EQ9CCC64	ut	403.- RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	Rend.: 1,000		14.049,00 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BQ9CCC64				ut	1,000	x 14.049,00000 =	14.049,00000
						Subtotal...	14.049,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			14.049,00000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14.049,00000
P- 59	EQ9CCC65	ut	403.1.- 4 CUBILETS PER CUBERTS	Rend.: 1,000			27,09 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQ9CCC65	ut	403.1.- 4 CUBILETS PER CUBERTS	1,000	x 27,09000 =	27,09000	
					Subtotal...	27,09000	27,09000
				COST DIRECTE			27,09000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,09000
P- 60	EQ9CCC66	ut	403.2.- CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	Rend.: 1,000			36,75 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQ9CCC66	ut	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	1,000	x 36,75000 =	36,75000	
					Subtotal...	36,75000	36,75000
				COST DIRECTE			36,75000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,75000
P- 61	EQ9CCC67	ut	403.3.- CISTELLA PER GOTS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Per 16 gots de alçada 7cm.	Rend.: 1,000			47,25 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQ9CCC67	ut	CISTELLA PER GOTS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Per 16 gots de alçada 7cm.	1,000	x 47,25000 =	47,25000	
					Subtotal...	47,25000	47,25000
				COST DIRECTE			47,25000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.136,71000			
P- 64	EQ9CCC70	ut	405.- DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	Rend.: 1,000		1.062,68 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
BQ9CCC70			DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1,000	x 1.062,68000 =	1.062,68000	
				Subtotal...		1.062,68000	1.062,68000
				COST DIRECTE		1.062,68000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.062,68000	
P- 65	EQ9CCC71	ut	406.- ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. Dimensions 140x70x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	Rend.: 1,000		2.511,09 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
BQ9CCC71			ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. Dimensions 140x70x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1,000	x 2.511,09000 =	2.511,09000	
				Subtotal...		2.511,09000	2.511,09000
				COST DIRECTE		2.511,09000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.511,09000			
P- 66	EQ9CCC72	ut	407.- CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000		582,12 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
BQ9CCC72			CARRO DE SERVEI MOD. Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x 582,12000 =	582,12000	
				Subtotal...		582,12000	582,12000
				COST DIRECTE		582,12000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		582,12000	
P- 67	EQ9CCC73	ut	409.- CUBELL SLIM 60 LT	Rend.: 1,000		116,42 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
BQ9CCC73			CUBELL SLIM 60 LT	1,000	x 116,42000 =	116,42000	
				Subtotal...		116,42000	116,42000
				COST DIRECTE		116,42000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		116,42000	
P- 68	EQ9CCC74	ut	501.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable	Rend.: 1,000		9.691,50 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 69	EQ9CCC74	ut	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable	1,000	x	9.691,50000 =	9.691,50000
				Subtotal...			
				9.691,50000 9.691,50000			
				COST DIRECTE 9.691,50000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.691,50000			
				Rend.: 1,000 16.878,75 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x	16.878,75000 =	16.878,75000
				Subtotal... 16.878,75000 16.878,75000			
P- 70	EQ9CCC76	ut	503.- ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA Dimensions: 89x125x181 cm. Tambo d'hacer inox. Capacitat roba: 24/20 kg Potència: 25.000 W a 400 v III	Rend.: 1,000 6.683,25 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x	6.683,25000 =	6.683,25000
				Subtotal... 6.683,25000 6.683,25000			
				COST DIRECTE 6.683,25000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.683,25000			
				Rend.: 1,000 1.443,75 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x	1.443,75000 =	1.443,75000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 71	EQ9CCC77	ut	504.- CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diàmetre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T	COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.683,25000			
				Rend.: 1,000 8.709,75 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x	8.709,75000 =	8.709,75000
				Subtotal... 8.709,75000 8.709,75000			
				COST DIRECTE 8.709,75000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.709,75000			
				Rend.: 1,000 8.906,25 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 72	EQ9CCC78	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells	Rend.: 1,000 8.906,25 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				165,000	/R x	25,30000 =	4.174,50000
				165,000	/R x	22,47000 =	3.707,55000
				Subtotal... 7.882,05000 7.882,05000			
				COST DIRECTE 8.906,25000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.906,25000			
				Rend.: 1,000 1.443,75 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 73	EQ9CCC90	ut	504.01.- SISTEMA SMART SYSTEM Sistema per regular automaticament la velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual de la roba.	Rend.: 1,000 1.443,75 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x	1.443,75000 =	1.443,75000
				Subtotal... 1.443,75000 1.443,75000			
				COST DIRECTE 8.906,25000			
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.906,25000			
				Rend.: 1,000 1.443,75 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x	1.443,75000 =	1.443,75000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		1.443,75000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.443,75000	
P- 74	EQ9CCC91	ut	505.- TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III	Rend.: 1,000		4 . 945 , 50 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BQ9CCC91				ut	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III	1,000 x 4.945,50000 =	4.945,50000
				Subtotal...		4.945,50000	4.945,50000
				COST DIRECTE		4.945,50000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.945,50000	
P- 75	EQ9CCC92	ut	506.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 250x55,5x175 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	Rend.: 1,000		1 . 135 , 89 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BQ9CCC92				ut	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 250x55,5x175 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.	1,000 x 1.135,89000 =	1.135,89000
				Subtotal...		1.135,89000	1.135,89000
				COST DIRECTE		1.135,89000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.135,89000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	1.352,14000	1.352,14000	
				COST DIRECTE		1.352,14000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.352,14000	
P- 78	EQ9CCC95	ut	508.01.- AIXETA MONOMANDO Cromada	Rend.: 1,000		229 , 95 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BQ9CCC95				1,000	x 229,95000 =	229,95000	
				Subtotal...	229,95000	229,95000	
				COST DIRECTE		229,95000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		229,95000	
P- 79	EQ9CCC96	ut	509.- CARRO DE ROBA HUMIDA Dimensions: 56x65,5x71,5 cm. Capacitat: 200 litres Amb 4 rodes nylon giratories Cubeta de polietilè lacada de color blanc.	Rend.: 1,000		603 , 75 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BQ9CCC96				1,000	x 603,75000 =	603,75000	
				Subtotal...	603,75000	603,75000	
				COST DIRECTE		603,75000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		603,75000	
P- 80	EQ9CCC97	ut	510.- CARRO DE ROBA SECA Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratories Xasis cromat i bosa de lona.	Rend.: 1,000		393 , 75 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ9CCC97	ut	CARRO DE ROBA SECA MOD. CC-300 Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratories Xasis cromat i bosa de lona.	1,000	x 393,75000 =	393,75000	
				Subtotal...		393,75000	393,75000
				COST DIRECTE			393,75000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			393,75000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EQ9CCC80	PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions varies i mitjans auxiliars auxiliars	14.331,00 €

PRESSUPOST

Obra	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
Capítulo	10	CUINA
Títol 3	01	MAGATZEM PRODUCTES NETEJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ9CCC01	ut	101.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 121,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 1)	460,95	1,000	460,95

TOTAL	Títol 3	01.10.01	460,95
-------	---------	----------	--------

Obra	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
Capítulo	10	CUINA
Títol 3	02	REBOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ9CCC02	ut	102.- TAULA MURAL , 1 CALAIX Dimensions: 100x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 2)	1.019,58	1,000	1.019,58
2	EQ9CCC03	ut	102.1.- BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA Dimensions totals: 50x65 cm. Capacitat: 300 kg. Precisió: 50 g. Amb visor d'inox.de 12x13x98 cm. Construïda en acer inoxidable (P - 3)	1.002,75	1,000	1.002,75
3	EQ9CCC04	ut	103.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 412,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 4)	1.511,06	1,000	1.511,06
4	EQ9CCC05	ut	104.- EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc (P - 5)	221,66	2,000	443,32
5	EQ9CCC06	ut	105.- RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm.	14.675,89	1,000	14.675,89

PRESSUPOST

			Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclòs. (P - 6)			
6	EQ9CCC07	ut	105.1.- EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25°C. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cubic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació interior. (P - 7)	7.867,84	1,000	7.867,84
7	EQ9CCC08	ut	105.3.- EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°C. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació interior. (P - 8)	6.923,51	1,000	6.923,51
8	EQ9CCC09	ut	105.4.- EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10°C. ¾ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. l - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa,vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació interior. (P - 9)	7.617,11	1,000	7.617,11
9	EQ9CCC10	ut	105.5.- ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRADA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de	787,48	1,000	787,48

PRESSUPOST

10	EQ9CCC11	ut	fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, al costat de cadascuna de les portes, una destrat tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm. (P - 10) 105.6.- ALARMA D'HOME TANCAT, EN CÀMERES POSITIVES/NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C només cal muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 3 polsadors. (P - 11)	790,71	1,000	790,71
11	EQ9CCC12	ut	105.7.- LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant. (P - 12)	404,25	1,000	404,25
12	EQ9CCC13	ut	106.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 183,4x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (P - 13)	594,41	1,000	594,41
13	EQ9CCC14	ut	107.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 130,4x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (P - 14)	503,27	1,000	503,27
14	EQ9CCC15	ut	108.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95,0x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 15)	410,55	1,000	410,55
15	EQ9CCC16	ut	109.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 95x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (P - 16)	438,16	1,000	438,16
16	EQ9CCC17	ut	110.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 112,6x37,3x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (P - 17)	434,81	1,000	434,81
17	EQ9CCC18	ut	111.- ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 18)	2.935,80	1,000	2.935,80
18	EQ9CCC19	ut	111.01.- PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1 (P - 19)	81,90	2,000	163,80

EUR

PRESSUPOST

TOTAL		Títol 3		01.10.02		48.524,30							
Obra		01		RESIDENCIA JOSEP MIRACLE									
Capítulo		10		CUINA									
Títol 3		03		PREPARACIONS									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		EQ9CCC20		ut		201.- TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 196 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 20)		2.555,88		1,000		2.555,88	
2		EQ9CCC21		ut		201.01.- AIXETA MONOMANDO MOD. GCAM Cromada (P - 21)		229,95		1,000		229,95	
3		EQ9CCC22		ut		202.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 22)		399,39		2,000		798,78	
4		EQ9CCC23		ut		203.- TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 23)		2.603,38		1,000		2.603,38	
5		EQ9CCC24		ut		204.- REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrífugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°c. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostatica. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexionado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas. (P - 24)		10.995,60		1,000		10.995,60	

EUR

PRESSUPOST

TOTAL		Títol 3		01.10.03		17.183,59	
Obra		01		RESIDENCIA JOSEP MIRACLE			
Capítulo		10		CUINA			
Títol 3		04		COCCIÓ			
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ9CCC25	ut	205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (No inclou dotació recipients GN) (P - 25)	3.462,90	1,000	3.462,90	
2	EQ9CCC26	ut	205.01.- REIXETA GN 2/1 Dimensions: 64,6x53 cm. Construïda en acer inoxidable. (P - 26)	49,35	10,000	493,50	
3	EQ9CCC27	ut	206.- TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 27)	3.114,90	1,000	3.114,90	
4	EQ9CCC28	ut	206.1.- TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjtes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304. Nota: No inclou damuntera. (P - 28)	3.154,20	1,000	3.154,20	
5	EQ9CCC29	ut	206.2.- PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE Dimensions: 246x40x50 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 29)	498,32	1,000	498,32	
6	EQ9CCC30	ut	207.- FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 30)	11.938,50	1,000	11.938,50	
7	EQ9CCC31	ut	207.1.- DUTXA LATERAL EXTERNA (P - 31)	241,50	1,000	241,50	
8	EQ9CCC32	ut	207.2.- KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS (PER FORN 6 I 10 GN) De plastic (P - 32)	152,25	1,000	152,25	
							EUR

PRESSUPOST

9	EQ9CCC33	ut	207.3.- BASE OBERTA SUPORT PER FORN (6 I 10 GN 1/1) Dimensions: 86,5x70,5x76,35 cm. Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Nota: No inclou dotació safates (P - 33)	1.307,25	1,000	1.307,25
10	EQ9CCC34	ut	208.- XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIM. 503X125 CM. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 34)	1.257,47	1,000	1.257,47
11	EQ9CCC35	ut	209.- ELEMENT NEUTRE Dimensions: 40x93x25 cm. Construït en acer inoxidable (P - 35)	865,20	2,000	1.730,40
12	EQ9CCC36	ut	209.01.- BASE OBERTA Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable (P - 36)	609,00	2,000	1.218,00
13	EQ9CCC37	ut	210.- FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable. (P - 37)	4.467,75	1,000	4.467,75
14	EQ9CCC38	ut	210.01.- 2 1/2 CISTELLS PER FREGIDORA DE 12, 14 I 15 LITRES Dimensions: 10,5x32,5x12,5 cm. (P - 38)	131,25	1,000	131,25
15	EQ9CCC39	ut	211.- FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable. (P - 39)	5.145,00	1,000	5.145,00
16	EQ9CCC40	ut	211.01.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable (P - 40)	792,75	1,000	792,75
17	EQ9CCC41	ut	212.- CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciats. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable. (P - 41)	3.558,11	1,000	3.558,11
18	EQ9CCC42	ut	212.1.- BASE OBERTA Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable (P - 42)	792,75	1,000	792,75
19	EQ9CCC43	ut	212.2.- COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA (P - 43)	594,93	1,000	594,93
20	EQ9CCC44	ut	213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable. (P - 44)	8.358,00	1,000	8.358,00
21	EQ9CCC45	ut	214.- CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400°/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn.	13.240,33	1,000	13.240,33
EUR						

PRESSUPOST

			Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acustic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxím 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d'obra i desplaçaments. (1 Uni.). (P - 45)			
22	EQ9CCC46	ut	215.- VARIADOR DE FREQUÈNCIA VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 '' TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos. (P - 46)	3.044,42	1,000	3.044,42
23	EQ9CCC47	ut	215.1.- EXTINCIÓ INCENDIS [EXTINCIO-D] Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per campana amb armari tecnic inox amb apertura fácil, per diposit d'extinció i fácil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic , diposito d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1º, 2º o 3º nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de cocció) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK). (P - 47)	3.153,15	1,000	3.153,15
24	EQ9CCC48	ut	216.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 48)	3.845,68	1,000	3.845,68
25	EQ9CCC49	ut	217.- PRESTATGE DE PARET Dimensions 224x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 49)	370,58	1,000	370,58
26	EQ9CCC50	ut	218.- CUBELL SLIM 60 LT (P - 50)	116,42	3,000	349,26
27	EQ9CCC51	ut	219.- CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v II Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 51)	2.039,10	3,000	6.117,30

PRESSUPOST

TOTAL		Títol 3		01.10.04		82.530,45							
Obra		01		RESIDENCIA JOSEP MIRACLE									
Capitulo		10		CUINA									
Títol 3		05		RENTAT D'OLLES									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		EQ9CCC52		ut		301.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 52)		3.377,79		1,000		3.377,79	
2		EQ9CCC53		ut		301.1.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT GERONTOLOGIC Cromada (P - 53)		381,15		1,000		381,15	
3		EQ9CCC60		ut		302.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 157x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 54)		354,42		1,000		354,42	
TOTAL		Títol 3		01.10.05		4.113,36							
Obra		01		RESIDENCIA JOSEP MIRACLE									
Capitulo		10		CUINA									
Títol 3		06		RENTAT DE VAIXELLA									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		EQ9CCC61		ut		401.- TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 cm Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 55)		3.943,65		1,000		3.943,65	
2		EQ9CCC62		ut		401.02.- AIXETA DUTXA DE DUES AIGÜES AMB MONOCOMANDAMENT I AIXETA Cromada (P - 56)		445,20		1,000		445,20	
3		EQ9CCC63		ut		402.- PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 168x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 57)		354,42		1,000		354,42	
4		EQ9CCC64		ut		403.- RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat.		14.049,00		1,000		14.049,00	

PRESSUPOST

			Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable. (P - 58)			
5	EQ9CCC65	ut	403.1.- 4 CUBILETS PER CUBERTS (P - 59)	27,09	2,000	54,18
6	EQ9CCC66	ut	403.2.- CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm. (P - 60)	36,75	1,000	36,75
7	EQ9CCC67	ut	403.3.- CISTELLA PER GOTS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Per 16 gots de alçada 7cm. (P - 61)	47,25	1,000	47,25
8	EQ9CCC68	ut	403.4.- CISTELLA PER TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites. (P - 62)	36,75	2,000	73,50
9	EQ9CCC69	ut	404.- TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 false/s escaire. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 63)	1.136,71	1,000	1.136,71
10	EQ9CCC70	ut	405.- DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada. (P - 64)	1.062,68	1,000	1.062,68
11	EQ9CCC71	ut	406.- ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. Dimensions 140x70x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (P - 65)	2.511,09	1,000	2.511,09
12	EQ9CCC72	ut	407.- CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 66)	582,12	3,000	1.746,36
13	EQ9CCC73	ut	409.- CUBELL SLIM 60 LT (P - 67)	116,42	1,000	116,42

TOTAL	Títol 3	01.10.06	25.577,21
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
Capítulo	20	BUGADERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ9CCC74	ut	501.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable (P - 68)	9.691,50	1,000	9.691,50
2	EQ9CCC75	ut	502.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm.	16.878,75	1,000	16.878,75

EUR

PRESSUPOST

			De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 31/28 kg Potència: 18.000 W a 400 v III Construïda en acer inoxidable (P - 69)			
3	EQ9CCC76	ut	503.- ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA Dimensions: 89x125x181 cm. Tambo d'hacer inox. Capacitat roba: 24/20 kg Potència: 25.000 W a 400 v III (P - 70)	6.683,25	1,000	6.683,25
4	EQ9CCC77	ut	504.- CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de di metre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T (P - 71)	8.709,75	1,000	8.709,75
5	EQ9CCC90	ut	504.01.- SISTEMA SMART SYSTEM Sistema per regular automaticament la velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual de la roba. (P - 73)	1.443,75	1,000	1.443,75
6	EQ9CCC91	ut	505.- TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III (P - 74)	4.945,50	1,000	4.945,50
7	EQ9CCC92	ut	506.- PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINOLIETILÈ Dimensions: 250x55,5x175 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. (P - 75)	1.135,89	2,000	2.271,78
8	EQ9CCC93	ut	507.- TAULA CENTRAL Dimensions: 220x100x90 cm. Amb un prestatge inferior. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 76)	1.245,47	1,000	1.245,47
9	EQ9CCC94	ut	508.- TAULA MURAL AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 70x70x90 cm. Dimensions sines: 60x50x33 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (70) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 77)	1.352,14	1,000	1.352,14
10	EQ9CCC95	ut	508.01.- AIXETA MONOMANDO Cromada (P - 78)	229,95	1,000	229,95
11	EQ9CCC96	ut	509.- CARRO DE ROBA HUMIDA Dimensions: 56x65,5x71,5 cm. Capacitat: 200 litres Amb 4 rodes nylon giratories Cubeta de polietilè lacada de color blanc. (P - 79)	603,75	1,000	603,75
12	EQ9CCC97	ut	510.- CARRO DE ROBA SECA Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratories Xasis cromat i bosa de lona. (P - 80)	393,75	1,000	393,75

TOTAL	Capítulo	01.20	54.449,34
-------	----------	-------	-----------

Obra	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
Capítulo	30	MUNTATGE I AJUDES

EUR

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ9CCC78	ut	Transport, muntatge i posta en marxa dels aparells (P - 72)	8.906,25	1,000	8.906,25
2	EQ9CCC80	PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions varies i mitjans auxiliars auxiliars (P - 0)	14.331,00	1,000	14.331,00
TOTAL			Capítulo 01.30			23.237,25

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTULO			Import
Capítulo	01.10	CUINA	178.389,86
Capítulo	01.20	BUGADERIA	54.449,34
Capítulo	01.30	MUNTATGE I AJUDES	23.237,25
Obra	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE	256.076,45
			256.076,45

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	RESIDENCIA JOSEP MIRACLE	256.076,45
			256.076,45

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	256.076,45
Subtotal	256.076,45
21 % IVA SOBRE 256.076,45.....	53.776,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 309.852,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(TRES-CENTS NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

IV. PC PLEC DE PRESCRIPCIONS TEQUQUES PARTICULARS

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EQ EQUIPAMENTS

EQ9 EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS

EQ9C EQUIPAMENT PER A CUINES INDUSTRIALS

EQ9CCC12 - 105.7.- LEGALITZACIÓ

Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant.

EQ9C - EQUIPAMENT PER A CUINES INDUSTRIALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a equipament de cuines industrials.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Subministrament de tots materials.
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació, fixació i anivellament, si es el cas, d'acord amb les instruccions de muntatge del fabricant.
- Connexió a les xarxes a que ha d'estar connectades, segons els tipus d'element (aigua, electricitat, evacuació, gas etc.)
- Posada en funcionament, prova d'estanqueïtat, servei i funcionament.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació de manteniment.

CONDICIONS GENERALS:

Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.

Els equips i sistemes han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.

Les distàncies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant i han de complir amb la normativa específica que li sigui d'aplicació.

El elements han de quedar fixats sòlidament pels punts i amb els elements previstos i recomanats pel fabricant.

Les zones on l'aparell necessita ventilació, d'acord amb les instruccions del fabricant han d'estar lliures.

S'han de respectar les distàncies lliures i altres distàncies indicades pel fabricant.

Les portes, calaixos i elements mòbils han d'obrir i tancar correctament.

Els elements que necessiten manipulació o manteniment, han de ser fàcilment accessibles i s'han de poder realitzar aquestes tasques sense desmuntar altres elements.

Han de quedar instal·lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 20 mm o la limitació donada per la instal·lació dels altres elements i mobiliari.
- Anivellament: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.
- Aplomat: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA:

Han d'estar connectats a la tensió indicada pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'AIGUA SANITÀRIA:

Han d'estar connectats als diàmetres recomanats pel fabricant i als serveis indicats pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

Les connexions han de ser estanques.

Han d'estar realitzades les proves d'estanqueïtat de les unions.

No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'EVACUACIÓ I ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA DE GAS:

Han d'estar connectats als diàmetres indicats o recomanats pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

Les connexions han de ser estanques.

Ha d'estar realitzada la prova d'estanqueïtat de la unió.

No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.

La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.

Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.

Les distàncies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant o per la normativa i han d'estar accessibles en el moment de realitzar el muntatge.

La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.

El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.

Les connexions s'han de fer sense servei.

Les proves d'estanquïtat s'han de realitzar d'acord amb el procediment que especifica la normativa per cada tipus d'instal·lació, la DT del fabricant o de la DT del projecte.

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament de l'element i les proves de servei i accionament de portes, calaixos, elements mòbils, etc.

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.

Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
