

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'ESTELLA DE FUSTA PELS BIOFILTRES LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE LA GARROTXA

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte de la present contractació el servei subministrament d'estella de fusta pels biofiltres de la planta de compostatge de la Garrotxa situat a la carretera de les Feixes s/n d'Olot, gestionat pel Consell Comarcal.

CLÀUSULA SEGONA. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'ACTUACIÓ

La planta de compostatge de la Garrotxa disposa de cinc biofiltres. Un biofiltre és una bassa de formigó (d'ampla, llarg i alçada concrets) que es reomplen amb farciment d'estella de fusta, el qual permet el filtrat georgànic de l'aire.

Els biofiltres de la planta de compostatge són:

BIOFILTRE	AMPLADA (m)	LLARGADA (m)	ALÇADA (m)	VOLUM (m ³)	Tm REPLÈ
Cuera Polígon	19,69	12,50	2,00	492,25	350
Cuera deixalleria	19,44	12,50	2,00	486,00	
WTT EDAR	30,00	14,12	2,00	847,20	325
WTT Planta	30,00	14,28	2,00	856,80	325
EDAR	24,06	20,16	2,00	970,10	350

El servei de subministrament d'estella de fusta pels biofiltres de la planta de compostatge de la Garrotxa, haurà de garantir:

- **Paràmetres tècnics i condicionants de l'estella de fusta i el seu subministrament:**

Origen de l'estella de fusta: pi, roure o acàcia. Qualsevol altre origen no serà acceptat.

Mida mínima: G100 (Norma austríaca ÖNORM M7133)

pH= 6-8

Porositat > 80%

Percentatge de fins < 10%

Només s'accepta material de tronc i branca, no d'arrels.

- **Quantitats i terminis:**

BIOFILTRE	Tm REPLÈ	Última substitució	Previsió substitució
WTT EDAR	350	Gener 2017	Setembre 2024
WTT Planta	350	Març 2019	Setembre 2025

Segons el pla de manteniment dels biofiltres de la planta de compostatge, el Consell Comarcal porta a terme de manera anual la substitució d'un biofiltre. Dos mesos abans de la substitució, el consell comarcal avisarà a l'empresa adjudicatària de la data exacte de la substitució del biofiltre.

En el present contracte, és preveu la substitució del primer biofiltre WTT EDAR, més una possible pròrroga pel segon WTT Planta.

Per evitar que l'acumulació de l'estella a substituir dificulti els funcionament ordinari de la planta per la ocupació de l'espai temporal, serà obligació de l'empresa subministrar tot el material necessari amb el termini màxim de 3 setmanes, equivalent a 15 dies laborals de dilluns a divendres, previ a l'execució de l'actuació per part del consell comarcal. Tot i això, l'empresa adjudicatària del subministrament podrà oferir una rebaixa en el termini màxim d'entrega que serà valorada, entesa com a una millora en el funcionament de la planta.

L'adjudicatari haurà de garantir que tot el material estigui a la planta de compostatge per la data prevista de substitució segons haurà informat prèviament el CCG i per tal de donar compliment a l'oferta presentada.

El Consell Comarcal de la Garrotxa es reserva el dret de modificar els termini d'entrega i les quantitats previstes, en funció de les necessitats. Aquest canvi seria notificat amb antelació a l'empresa adjudicatària del subministrament.

- **Transport:**

El transport del material a subministrar ha d'estar inclòs en el preu i s'haurà de realitzar seguint la normativa vigent.

El transporta serà fins a la planta de compostatge de la Garrotxa, a la carretera de les Feixes s/n 17800 Olot.

El transport del material, haurà d'anar acompanyat si s'escau, de la documentació oficial exigida per la normativa vigent i seguint els models oficials.

- **Subministrament i entrega:**

Es realitzarà amb pis mòbil, amb descàrrega automàtica a l'interior de la planta.

El servei de subministrament es farà dins l'horari d'obertura al públic de la instal·lació planta de compostatge de la Garrotxa.

Les operacions seran realitzades únicament pel personal de l'empresa adjudicària amb mitjans propis i

amb tots els dispositius de seguretat que garanteixin unes òptimes condicions de treball.

- **Seguiment dels subministraments:**

Després de cada servei de subministrament, l'adjudicatari haurà de presentar un informe o certificat on es recullin les següents dades:

- Quantitats de tones subministrades
- Tipologia i característiques del material subministrat
- Incidències detectades. Tipus i mesures adoptades

Les incidències detectades hauran de ser comunicades al Consell Comarcal, el més aviat possible.

- **Parc mòbil del servei i característiques dels vehicles:**

El contractista estarà obligat a disposar de tot el material mòbil necessari per a la correcta prestació del subministrament (transport i entrega del material).

Els vehicles adscrits al servei hauran de complir amb les normes generals específiques sobre ús, i seran d'un tonatge, capacitat i característiques adequades per garantir el correcte transport del material fins a la planta de compostatge.

- **Personal del servei:**

El personal del subministrament haurà d'anar uniformat i equipat degudament. Haurà de tenir la formació i els coneixements necessaris per desenvolupar la seva feina.

El personal de l'empresa adjudicatària tindrà l'obligació d'assenyalar totes les incidències i anomalies que es produeixin en el servei, als tècnics del consell comarcal.

El licitador presentarà en la seva oferta un responsable del servei. Aquest serà el representant del adjudicatari davant els tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, i, com a tal, responsable tècnic del subministrament. Haurà d'estar al corrent de tots els serveis que es realitzin habitualment. Estarà a disposició dels serveis tècnics del Consell sempre que la seva presència sigui requerida. L'adjudicatari facilitarà el telèfon de contacte amb el que sigui permanentment localitzable (mòbil) per assumptes ordinaris i per casos d'urgència.

L'adjudicatari no podrà canviar el tècnic assignat sense coneixement del Consell Comarcal de la Garrotxa.

- **Altres:**

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei la coordinació d'activitats empresarials i totes les despeses derivades de gestió documental i plans de seguretat i salut, sense que suposi un cost específic pel consell comarcal.

L'adjudicatari haurà de disposar del personal necessari i adequat per a la prestació del servei, essent l'únic responsable del mateix, i per tant, de la seva exclusiva competència llur modificació, substitució o alteració segons les necessitats. L'empresa adjudicatària complirà tota la normativa legalment establerta referent al personal que aportarà al servei i transport.

D'acord amb allò establert a l'art. 214 del RD Legislatiu 3/2011, serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

En tot moment l'adjudicatari del servei haurà de seguir les instruccions del personal de la planta de compostatge, per tal que l'entrega del material afecti el menys possible el desenvolupament normal de l'explotació de la planta de compostatge.

Les incidències del servei que puguin tenir conseqüències majors a persones o a medi seran comunicades de manera immediata al Consell Comarcal de la Garrotxa, així com les mesures a prendre al respecte.