

ANNEX: DETALL DE TASQUES A REALITZAR

A continuació s'indiquen els camins i zones que cal considerar per a emetre el corresponent pressupost per aquesta licitació.

Cal considerar la **realització de 2 passades/any tal com s'estableix en el present plec tècnic** per tal de mantenir els espais en bones condicions i minimitzar riscos associats (falta visibilitat, salubritat, risc incendis...).

Concretament caldrà fer una passada global al mes de maig, i una altra entre setembre/octubre (a concretar amb l'Ajuntament segons climatologia). La passada de tardor sol ser més ràpida i amb menys vegetació. S'inclou el bufat.

TREBALLS DE DESBROSSADA DE LA VEGETACIÓ DE NUCLIS I ZONES VERDES

Concretament cal actuar sobre tots els carrers dels següents **nuclis** (ambdues voreres):

- Ordal
- Urbanització Can Rossell
- Urbanització Casablanca (** a tenir en compte que hi ha carrers no urbanitzats. En aquests casos cal comptar la desbrossada de la part equivalent a la vorera, o com a referència 1m d'amplada...*)

Així mateix, també cal desbrossar les zones verdes indicades en **els plànols adjunts**. Les zones de parcs infantils i places dels nuclis, al tractar-se d'una feina més de detall i de zones concretes, preferentment caldrà realitzar-les mitjançant desbrossada manual (excepte llocs degudament justificats on sigui possible l'ús de maquinària gran).

Les superfícies indicades en els plànols són totalment orientatives, per tal de delimitar l'àmbit d'actuació, doncs no hi haurà herbes a tota la superfície marcada ni a tots els carrers de forma contínua. A més, depenent de la climatologia i l'època de l'any n'hi haurà més o menys quantitat, i per tant en molts casos serà una passada ràpida.

TREBALLS DE SEGA I DESBROSSADA DE LA VEGETACIÓ DELS MARGES DE CAMINS PÚBLICS

Es tracta de diversos **camins** repartits per tot el terme municipal. Són els següents:

CAMINS DEL MUNICIPI		longitud aprox (m)	zona
1	Can Cartró	600	
2	Corral del Mestre	1000	
3	Corral del Mestre- Ca l'Avi	1700	
4	Ca l'Avi - Can Bas	1800	Can Cartró - Ca l'Avi
5	Can Bas	400	
6	La Salada	800	
7	Ermites Sant Pere - Sant Joan	1300	
8	Mercatxollo - granja de perdius	1250	
9A	Can Batista (des de la Crta 245)	1000	Can Batista
9B	Can Batista - Lavern	1400	



10	Can Cartró - Ca l'Almirall	1800	
11	Entrada Lavern (oest)	600	<i>Lavern</i>
12	Accés Lavern (est)	500	
13	Cal Martistany - Savall	2400	
14	Savall - La Bardera	1800	
15	La Bardera - Els Casots	1300	
16	Cal Panxa (inclou nucli)	800	<i>Els Casots</i>
17	Casots - Castell - Residència	2000	
17B	Residència - Torrerramona	1300	
18	Urbanització Can Rossell	1000	
19	Can Rossell	1150	<i>Can Rossell</i>
19B	Conxes Portes	1700	
20	Can Vidal - Can Ros	1300	
21	Torrerramona - El Rebato	650	
21B	Espiells	1200	<i>Sant Joan</i>
22	Camí de la Creu - El Pago	500	<i>El Pago i Muntanya Rodona</i>
23	Cal Sala - El Pago	700	
24	Urbanització Muntanya Rodona	750	
25 al 29	VEURE DETALL EN PLÀNOL NUCLI ORDAL		
30	Sant Pau - La Guàrdia (inclou carrers)	1000	
31	Sant Pau - Can Rovira - Cantallops	1500	
32	Can Massana	600	<i>Sant Pau d'Ordal</i>
33	El Maset - Sant Pau	1800	
34	Can Mata	1200	
35	Carretera Sant Pau- Decordal	400	
36	Depuradora Sant Pau	450	

TOTAL: 39650

En el plànol adjunt corresponent a camins s'indiquen sobre cartografia del municipi tots aquests camins que cal considerar (considerant que cal dur a terme una desbrossada a banda i banda del camí, d'1m d'amplada).

TASQUES PUNTUALS I DE REPÀS

A més a més, en cas d'oferir-ho com a millora puntuable sense cost addicional, tal com s'estableix al PCAP, es duran a terme altres actuacions de desbrossada de reforç (expressades en jornades laborals per part d'1 operari amb tractor desbrossador, o bé equivalent a un equip de 3 operaris amb desbrossadora manual) que seran **variables**, depenent de les necessitats que es detectin des dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Subirats.

Les tasques a realitzar seran indicades per l'Ajuntament, i en cas de no arribar a cobrir la totalitat del temps destinat s'acumularan per a exercicis successius.