

Aclariments i informació addicional:

Ref.: Exp. EEQ CAI2024

Plec de prescripcions tècniques (PPT):

Conrad Segarra Font
Cap d'Operacions
Eco-equip SAM
Tel. 93 784 33 00
conrad.segarra@terrassa.cat

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP):

Josep Miquel Colomer Espinet
Gerent
Eco-equip SAM
Tel. 93 784 33 00
josepmiquel.colomer@terrassa.cat

Els licitadors que notifiquin el seu interès en l'anunci de licitació d'aquest contracte a l'adreça eco-equip@terrassa.cat rebran a les adreces de contacte que designin qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació, sens perjudici de la seva notificació i publicitat pels mitjans que estableixin les disposicions vigents.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TRES CAIXES OBERTES I SIS CAIXES TANCADDES PER AL TRANSPORT DE RESIDUS D'ECO-EQUIP SAM.

1.- Objecte

És objecte del present plec la descripció de les característiques de les caixes obertes i tancades per a deixalleries del municipi de Terrassa, gestionades per l'empresa Eco-equip, SAM i de tots els elements tècnics necessaris en relació a la contractació del subministrament d'aquestes caixes de 40 m³ per a la planta de transferència i la deixalleria de Can Barba.

2.- Requeriments tècnics mínims

LOT 1 - Caixes obertes

Nombre de caixes a subministrar: TRES (3) unitats

Les característiques tècniques mínimes que caldrà que acompleixin seran les següents:

- a) Capacitat:
Caixa oberta 40 m³ per al transport de residus, capacitat de càrrega 20 Tn.
- b) Mides interiors (mm): 8.000*2.300*2.100
*Aquestes mides són orientatives
- c) Qualitat mínima xapes:
Espessor xapa base: 3 mm
Espessor xapa lateral: 4 mm
Guies base de IPN 180 a 1.060 mm ample
Reforços horitzontals en laterals de caixa i porta
Qualitat xapa mínima S275
- d) Sistema de manipulació amb ganxo
Ganxo reforçat rodó, diàmetre 60
Alçada centre ganxo: 1.600 mm

- e) 4 plaques laterals per manipular amb pont grua
- f) Porta d'una fulla amb obertura lateral cap a l'esquerra, en posició davant la porta de la caixa. Amb sistema d'enganxament de la porta un cop oberta.
- g) 2 de les caixes tindran porta amb sistema d'obertura lateral de la caixa, estanca i amb tanca de seguretat i 1 caixa tindrà porta per a la descàrrega d'una fulla basculant estanca.
- h) 2 Rodes d'arrossegament tubulars metàl·liques o massisses, amb sistema de lubricació, una a cada extrem dels laterals del contenidor.
- i) Pintura 1 capa d'imprimació interior i exterior i una capa exterior d'esmalt Blau Ral 5002

2.1- Caixes tancades

Nombre de caixes a subministrar: SIS (6) unitats

Les característiques tècniques mínimes que caldrà que compleixin seran les següents:

- a) Capacitat:
Caixa tancada de 40 m³ per al transport de residus.
- b) Mides interiors (mm): 8.000*2.300*2.100
*Aquestes mides són orientatives.
- c) Qualitat xapes:
 - Espessor mínim xapa base, lateral i frontal: 4 mm.
 - Espessor mínim xapa sostre: 3 mm.
 - Guies base de IPN 180 a 1.060 mm ample. Han de permetre la fixació de la caixa al sistema d'enclavament amb pinça dels remolcs que s'utilitzen a la Planta.
 - 2 reforços horitzontals en els laterals de la caixa i la porta.
 - Reforç amb anells perimetrals al llarg del cos de la caixa per evitar deformacions, tant de la base de la caixa com de les parets laterals.
 - Qualitat xapa mínima S275
- d) Sistema d'aproximació i retirada amb ganxo.
 - Ganxo reforçat rodó, diàmetre 60.
 - Alçada centre ganxo: 1.600 mm.
- e) 4 plaques laterals per manipular amb pont grua
- f) Obturador amb sistema de fixació a la premsa per pressió i "orelles" per suportar-lo a la caixa.
- g) Porta d'una fulla batent estanca d'obertura lateral, tanca de seguretat amb palanca.
- h) 4 Rodes d'arrossegament tubulars metàl·liques o massisses amb sistema de lubricació.
- i) Pintura 1 capa d'imprimació interior i exterior i una capa exterior d'esmalt Blau Ral 5002

3.- Execució del projecte:

El subministrament de les caixes corresponents a cadascun dels lots s'haurà de realitzar en el termini màxim de 125 dies naturals a partir de la formalització del contracte, no computant en aquest període el mes d'agost.

Es podran realitzar entregues parcials a mesura que l'adjudicatària disposi de les caixes

L'adjudicatària es farà càrrec del subministrament i transport de les caixes fins a la Planta de Transferència de Can Barba: Adreça: Carretera N-150 km 14,8 (08227) Terrassa.

4.- Garantia:

S'estableix un període de garantia de 2 anys.

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de recepció de cadascuna de caixes.

5.- Estructura de les ofertes:

La documentació tècnica a presentar inclourà necessàriament la següent documentació:

- a) Resum de les característiques de les caixes proposades:
 - Dimensions interiors i exteriors de la caixa.
 - Característiques de les xapes.
 - Guies base i reforç de les xapes.
 - Detall ganxo, porta, rodes i plaques laterals per manipular amb pont grua.
- b) Termini d'entrega, detallant els terminis d'entrega parcials preevistos
- c) Altres informacions addicionals.

En general, s'adjuntarà tota la documentació que es consideri d'interès i pugui millorar la qualitat de l'oferta presentada.

Josep Miquel Colomer Espinet
Gerent d'Eco-equip SAM