



CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE RECANVI (2024-2028)	2
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques (PPT)	2
1. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS (A DESENVOLUPAR AL PLA DE GESTIÓ)	2
1.1. Organització del Servei	2
1.2. Disposició de Personal	3
1.3. Seguretat i salut	3
1.4. Disposició d'equips	3
1.5. Disposició de vehicles	3
1.6. Estoc de recanvis	4
1.7. Disposició d'un local	4
1.8. Inventari de les instal·lacions	4
1.9. Gestió mediambiental	4
2. CONTROL PREVENTIU DE FUNCIONAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC (PRESTACIÓ MÍNIMA A DESENVOLUPAR EN EL PLA DE GESTIÓ)	4
2.1. Objecte del Servei	4
2.2. Control d'encesa de les instal·lacions	5
2.3. Control de làmpades en servei	5
2.4. Control de l'estat dels elements mecànics	5
2.5. Reparació d'averies	5
2.6. Verificació d'instal·lacions	6
2.7. Servei de Guàrdia	6
2.8. Control normatiu de les instal·lacions d'enllumenat	7
2.9. Numeració de suports i quadres	7
2.10. Programa inventari de les instal·lacions	7
3. PRESSUPOST DEL CONTRACTE	7
3.1. Pressupost base de licitació	7
3.2. Valor estimat del contracte	8
3.3. Durada del contracte	8
3.4. Revisió de preus	8
4. GENERALITATS	9
4.1. Objecte	9
4.2. Abast del contracte	9
4.3. Obligacions Generals	9
4.4. Extensió Territorial	10
4.5. Instal·lacions actuals	10
4.6. Inventari Base	10
4.7. Instal·lacions futures	10
4.8. Modificacions	11
5. ALTRES TREBALLS RELACIONATS AMB EL CONTRACTE	11
ANNEX LLISTAT DE QUADRES	13





Expedient 2024/0080
Contractació
Serveis
Procediment obert

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE RECANVI (2024-2028)

PLEC DE PRESCRICIONS TÈCNIQUES (PPT)

1. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS (A DESENVOLUPAR AL PLA DE GESTIÓ)

1.1. Organització del Servei

Els licitadors indicaran a les seves ofertes els aspectes d'organització detallant especialment els següents punts:

- a) Organigrama detallat del conjunt de personal destinat al servei en funció de les necessitats.
- b) Calendari de posada en marxa de la contracta.
- c) Descripció exhaustiva de tots els treballs de manteniment contemplats al present plec.
- d) Planificació operativa de les rotacions i mètodes de control.
- e) Relació de mitjans previstos.
- f) Qualitat (gestió, materials...)
- g) Servei Tècnic dels materials

Dins la seva organització, els licitadors han de preveure dispositius que permetin:

- a) Variar i flexibilitzar les programacions establertes, segons les necessitats de cada moment.
- b) Proporcionar, en un termini curt de temps, totes les dades requerides per L'Ajuntament per portar a terme controls dels serveis, així com la oportuna justificació dels serveis realitzats.

L'empresa adjudicatària nomenarà un responsable com a interlocutor vàlid amb L'Ajuntament a l'objecte de controlar la bona marxa del servei.

Aquest responsable haurà de ser necessàriament tècnic especialista en enllumenat i instal·lacions. Aquest responsable es personarà a L'Ajuntament per tal d'informar i comentar les principals incidències del servei sempre que sigui requerit o bé, per la seva experiència vegi





necessari. El responsable de la contracta disposarà d'un telèfon mòbil d'àmplia cobertura per poder ser localitzat en tot moment.

S'estableix mitjançant correu electrònic l'avís i indicacions de les incidències generades tot i que, en casos excepcionals d'urgència es pugui truca directament al mòbil.

1.2. Disposició de Personal

El contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracta i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.

L'adjudicatari haurà d'estar al corrent de totes les obligacions a la seguretat social i tributàries.

El personal mínim previst pel servei serà:

- Responsable de la contracta / encarregat.
- Equips de treball: 1 equip de 2 operaris que atindrà les necessitats del servei i del conjunt de tasques incloses en el present Plec.
- Tasques administratives: segons necessitats del servei.
- El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents extrems:
 - Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general.
 - Uniforme: Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
 - El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris.
 - Estricta neteja de tots els materials emprats.

1.3. Seguretat i salut

Sempre que els treballs a executar puguin representar un perill públic, utilitzaran mitjans de senyalització i protecció, tant personals com generals.

Se seguiran els procediments adequats per garantir el compliment de la normativa de seguretat laboral.

1.4. Disposició d'equips

Els licitadors hauran d'especificar els equips que pensen utilitzar en la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs exigits al Plec de Condicions. El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions pertinents.

1.5. Disposició de vehicles

El contractista s'haurà de comprometre, en cas de ser l'adjudicatari, a disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es posaran al servei de la contracta en funció de les necessitats per tal de complir amb el que estableix el present plec:





- 1 Elevador cistella que arribi a tot tipus de lluminària de l'actual instal·lació
- 1 Furgoneta pel trasllat de materials.

Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat havent passat satisfactòriament la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). En cap cas la reparació o revisió d'un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei, pel que el contractista haurà de disposar dels vehicles de reserva adients per a casos d'urgència.

Els vehicles que prestin servei hauran d'acomplir tots els requisits que assenyali el vigent Codi de Circulació, així com anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables.

1.6. Estoc de recanvis

Per assegurar el bon servei de conservació de l'enllumenat públic, el contractista estarà obligat a tenir en els seus magatzems el estoc de materials suficient per poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi. Al menys caldrà disposar pel que fa a tot tipus de bombeta i equips que es troben en l'enllumenat actual. En el cas de no tenir-ho amb estoc la contracta donarà una solució provisional essent aquesta aprovada pels Serveis Tècnics Municipals abans de la seva execució.

1.7. Disposició d'un local

El contractista haurà de disposar d'un local. Aquest local haurà de comptar amb l'extensió suficient per encabir les següents dependències: Oficines administratives, magatzem de materials, dependències pel personal, aparcament per a vehicles i magatzem per la maquinària i equips destinats al servei.

1.8. Inventari de les instal·lacions

D'acord amb l'annex del present plec.

1.9. Gestió mediambiental

L'adjudicatari ha de gestionar correctament tots els residus generats durant els treballs i disposar de contractes amb gestors autoritzats dels diferents residus generats.

2. CONTROL PREVENTIU DE FUNCIONAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC (PRESTACIÓ MÍNIMA A DESENVOLUPAR EN EL PLA DE GESTIÓ)

2.1. Objecte del Servei

La prestació del control de funcionament té com a objectiu localitzar incorreccions en l'estat de les instal·lacions, procedint a reparar-les i tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de tots els elements que les componen.

Els treballs inclosos dintre d'aquest servei són els següents:

1. Control d'encesa de les instal·lacions.





2. Control de làmpades en servei.
3. Control de l'estat dels elements mecànics.
4. Detecció i reparació d'averies.
5. Substitució de bombetes i equips.
6. Verificació de les instal·lacions.
7. Servei de guàrdia.
8. Control normatiu de les instal·lacions d'enllumenat
9. Numeració de suports i quadres
10. Programa inventari de les instal·lacions

L'oferta econòmica presentada pels licitadors inclourà només la mà d'obra i vehicles necessaris per realitzar aquestes operacions.

En els següents articles es defineix l'abast dels diversos treballs relacionats.

2.2. Control d'encesa de les instal·lacions

El contractista serà responsable del control de l'encesa de les instal·lacions que s'ajustarà als criteris que estableixin els Serveis Tècnics Municipals, sempre que els sistemes existents als quadres de comandament s'adaptin a la programació d'encesa i apagada. Aquest control tindrà i consistirà en la realització d'un recorregut que permeti detectar i corregir qualsevol mal funcionament en l'horari d'encesa de les instal·lacions d'enllumenat públic. Aquesta operació es pot coordinar amb l'operació de control de làmpades en servei per tal de garantir que al final de cada trimestre s'hagi verificat la correcta encesa de tots els quadres de comandament.

2.3. Control de làmpades en servei

Tots els punts de llum hauran de ser inspeccionats durant les hores de funcionament amb una periodicitat mensual.

A la oferta presentada per cada licitador es detallarà el procés exacte de control de làmpades en servei portat a terme a cada proposta.

2.4. Control de l'estat dels elements mecànics

Anualment el contractista haurà de realitzar una inspecció general diürna de totes les instal·lacions per tal de comprovar l'estat de conservació dels elements mecànics, suports, llumeneres, portelles, arquetes, quadres, etc. Com a resultat d'aquestes inspeccions el contractista lliurarà als Serveis Tècnics Municipals un informe on detallarà les anomalies detectades.

2.5. Reparació d'averies

El contractista està obligat a la reparació de totes les averies que es produeixin pel normal funcionament de les instal·lacions, incloent en el preu de la licitació tota la mà d'obra necessària. Tot el material utilitzat es facturarà mensualment amb un import d'un 20% de marge sobre cost. Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament podran revisar els preus facturats quan ho creguin oportú i es reserva el dret, en casos puntuals aportar el material.





Per imports elevats o quan els Serveis Tècnics de l'Ajuntament ho creguin adient es sol·licitarà un preu contradictori per l'execució dels treballs.

Pel que fa a la reparació de les avaries produïdes per tercers (punts de llum col·lisionats, vandalisme, desperfectes per obres, i productes de desastres naturals) el contractista presentarà un pressupost dels treballs a realitzar a l'Ajuntament.

Un cop rebuda l'aprovació de l'Ajuntament el contractista procedirà a la reparació o reposició, i lliurarà la factura corresponent a l'Ajuntament. Tot i això l'adjudicatari restarà obligat a efectuar els treballs necessaris per eliminar qualsevol risc en el moment de la detecció.

El contractista haurà d'acomplir amb els següents terminis màxims per a la reparació de les avaries:

Quan l'avaria afecti fins a un màxim de 1 punt de llum consecutiu el termini màxim de reparació serà el dia establert setmanal per a la realització de les tasques de manteniment.

Quan l'avaria afecti a 2 o més punts de llum consecutius el termini màxim de reparació serà de 24 hores des de la recepció de l' incidència.

Qualsevol urgència que comporti un perill per a la població (un sector apagat, un punt de llum en perill de caure, cables al descobert, etc.) haurà de tenir una resposta inferior a 2 hores.

Quan per raons justificades no sigui possible complir aquests terminis de reparació el contractista es posarà en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals que determinaran un nou termini a la vista de les circumstàncies que incideixin en el fet a reparar.

2.6. Verificació d'instal·lacions

El contractista realitzarà anualment un repàs general de tots els elements dels quadres generals. És responsabilitat del contractista la verificació de les característiques elèctriques de les instal·lacions:

- Comprovació del calibrat funcionament dels dispositius de protecció i d'accionament.
- Comprovació de la tensió d'entrada i de l'equilibri entre fases.
- Comprovació del factor de potència.
- Comprovació de la resistència de terra.
- Comprovació de les caixes de connexió i de les pròpies connexions.
- Comprovació de l'estat dels equips auxiliars.
- Comprovació de l'aïllament entre fases i terra del cablejat.

2.7. Servei de Guàrdia

Haurà d'establir-se un sistema de localització permanent, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, per poder atendre avaries o accidents que afectin l'enllumenat públic. Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la reparació de totes les urgències que es puguin produir. Tant la disponibilitat permanent del servei de guàrdia





com les actuacions degudes a urgències, s'entendran incloses dins de l'oferta econòmica presentada pels licitadors.

Es consideren urgències: un sector apagat, un punt de llum en perill de caure, etc., i en general totes aquelles actuacions quina resolució no pugui demorar-se fins a la jornada laboral següent al moment en que es produeixin degut al perill que comportin.

2.8. Control normatiu de les instal·lacions d'enllumenat

El contractista haurà d'efectuar, a través d'una entitat d'inspecció i control acreditada per la Generalitat de Catalunya, les inspeccions periòdiques de les instal·lacions d'enllumenat d'acord amb l'annex "l'listat de quadres".

Quan cop realitzada la inspecció periòdica, l'entitat de control efectuarà una acta amb les deficiències que ha observat a la instal·lació.

Dins del preu del present contracte inclou acompanyar a l'inspector de l'entitat quan es realitzin les inspeccions periòdiques obligatòries dels quadres. No inclou el preu d'inspecció.

L'adjudicatari, en el cas d'un informe amb punts desfavorables, haurà de fer les actuacions pertinents dins del temps màxim autoritzat.

2.9. Numeració de suports i quadres

Tots els punts de llums i quadres estan geolocalitzats en una APP municipal a la que tindrà accés el gestor del servei.

2.10. Programa inventari de les instal·lacions

El contractista actual del servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic disposa d'un programa via web (APP) amb tot l'inventari de l'enllumenat públic i amb l'inventari de les incidències que hi ha hagut durant el contracte.

El nou adjudicatari, s'haurà de fer-se càrrec de mantenir actualitzat aquest programa, omplir la informació que falti tant dels diferents quadres com dels diferents punts de llum i a la finalització del contracte haurà de cedir íntegrament a l'ajuntament.

3. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

3.1. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació del contracte corresponent al primer any de contracte ascendeix a **51.358,51 euros** (IVA inclòs).

Aquest preu inclou el pagament dels treballs de manteniment de l'enllumenat exterior públic. No inclou el manteniment de cap edifici ni equipament municipal. L'import del contracte es desglossa en els següents conceptes:

- Manteniment de l'enllumenat públic: **24.445,05 €/any**





- Revisar, actualitzar el sistema de gestió de l'enllumenat i marcar in situ, cadascun dels punts: **1.000,00 €/any**
- Estimació de subministrament, aportació de material vari: **7.000,00 €/any**
- Estimació de treballs de renovació: **10.000,00 €/any**

3.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (1 any de contracte més 3 anys de possible pròrroga) és de **171.256,71 euros** (IVA exclòs).

RESUM	1 ANUALITAT	VALOR ESTIMAT ACUMULAT ANUAL
Manteniment 1er any	24.445,05 €	24.445,05 €
Manteniment 2n any	24.689,50 €	49.134,55 €
Manteniment 3er any	24.936,40 €	74.070,95 €
Manteniment 4rt any	25.185,76 €	99.256,71 €
<i>Cost anual de revisar i actualitzar el sistema de gestió</i>	1.000,00 €	4.000,00 €
<i>Cost anual estimat de subministrament de material vari</i>	7.000,00 €	28.000,00 €
<i>Cost anual estimat dels treballs de renovació</i>	10.000,00 €	40.000,00 €
Valor estimat del contracte (sense IVA)	42.445,05 €	171.256,71 €
IVA (21%)	8.913,46 €	35.963,91 €
Import del contracte (amb IVA)	51.358,51 €	207.220,61 €

3.3. Durada del contracte

La duració del present contracte és d'un any, prorrogable tres anys fins a un total màxim de **quatre anys**.

3.4. Revisió de preus

La fórmula de revisió aplicable serà la següent: el càlcul es farà aplicant el 50% de l'increment general de l'índex de preus al consum (IPC) de l'exercici anterior sempre que sigui superior a zero. La revisió tindrà lloc dins del primer trimestre de l'any natural. Pel càlcul del valor estimat de contracte s'ha tingut en compte un **1%** anual acumulat.





4. GENERALITATS

4.1. Objecte

És objecte del present Plec l'establiment de les condicions a les quals s'han de subjectar les tasques de manteniment i conservació de la xarxa d'enllumenat públic en el municipi de La Selva del Camp.

4.2. Abast del contracte

Enllumenat públic: S'entén com a enllumenat públic als afectes regulats per aquest Plec, el conjunt d'elements de titularitat pública encaminats a il·luminar espais oberts, entès com enllumenat vial i ambiental per places i jardins, i/o l'exterior d'edificis singulars i representatius, entesos com a enllumenat ornamental.

En aquest sentit s'engloben aquestes instal·lacions en l'enllumenat del nucli urbà, i el Polígon Industrial. (veure annex I dels quadres que engloba on indica també el Q27. Aquest quadre d'enllumenat és d'una nova urbanització que s'entregarà a final d'any, quan acabi el període de garantia passarà a formar part del present contracte)

4.3. Obligacions Generals

La prestació del servei té com a principal finalitat, assegurar la continuïtat de l'enllumenat públic, mantenint el nivell tècnic de les instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi, reparacions i intervencions programades.

De forma explícita la prestació del servei ha d'incloure:

- Organització i Serveis Generals:
- Disposició de personal i mitjans.
- Direcció i servei administratiu.
- Inventari, informatitzat i físic, actualitzat de forma permanent mitjançant el programa de gestió proporcionat per l'Ajuntament.

Enllumenat públic:

- Control de funcionament de l'enllumenat públic, segons periodicitats establertes al plec:
 - Control d'encesa de les instal·lacions.
 - Control de les làmpades en servei.
 - Control de l'estat dels elements mecànics.
 - Reparació d'avaries.
 - Verificació d'instal·lacions.
 - Servei de guàrdia.
- Conservació preventiva de l'enllumenat públic:
 - Numeració de quadres i suports actualitzat de forma permanent.

Les ofertes econòmiques que realitzin els licitadors hauran de contemplar obligatòriament totes aquestes tasques.





4.4. Extensió Territorial

El present Plec inclou la conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic del terme municipal de La Selva del Camp (nucli urbà i Polígon Industrial) que han de ser gestionades per l'Ajuntament.

4.5. Instal·lacions actuals

L'adjudicatari haurà d'acceptar les instal·lacions existents fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de cadascun dels seus elements, mantenint els elements actualment instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat de prèvia autorització de Ajuntament, la qual, si s'escau, haurà de ser sol·licitada pel contractista de forma raonada i per escrit.

No obstant això, en un termini no superior a 3 mesos des de l'inici de la prestació, l'adjudicatari farà entrega d'un informe tècnic detallat de la situació de les instal·lacions proposant accions valorades econòmicament d'adequació i millora en el cas de detectar instal·lacions que no compleixen les actuals reglamentacions vigents.

4.6. Inventari Base

Per tal que les ofertes de tots els licitadors siguin comparables, aquestes es faran en base a l'inventari de quadres elèctrics d'enllumenat públic actualment gestionades per l'Ajuntament que s'adjunta com a Annex d'aquest Plec.

4.7. Instal·lacions futures

El contractista, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les noves instal·lacions d'enllumenat públic que l'Ajuntament realitzi o rebí de tercers, sempre i quan aquestes estiguin connectades als quadres descrits al contracte. Això comportarà un increment de l'import del contracte de manteniment proporcional al número de lluminàries de nova instal·lació respecte al número de lluminàries inicials.

Les noves instal·lacions realitzades per tercers, abans de la seva recepció per part de l'Ajuntament, hauran de ser revisades pels Serveis Tècnics Municipals i pel contractista del Serveis de Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi, els quals emetran el seu informe.

Si la instal·lació a rebre no disposa de tota la documentació tècnica o comercial o no compleix amb tota la reglamentació i normativa vigent, el contractista haurà de posar aquest fet en coneixement dels esmentats Serveis Tècnics d'Enginyeria Industrial Municipal, que decidirà les obres que han de realitzar-se per a la seva adequació i emetran el seu informe, valorant econòmicament, fixant termini per a la seva execució, a fi que l'Ajuntament pugui prendre la decisió que consideri oportuna.

Si una instal·lació ha de revertir al manteniment municipal i no disposa de tota la documentació tècnica o comercial o no compleix amb tota la reglamentació i normativa vigent, no s'acceptarà la seva incorporació fins que no quedin totes les deficiències esmenades. En cas de





persistència en la no reparació dels defectes esmentats, l'Ajuntament es reserva el dret d'encarregar els treballs a l'empresa adjudicatària i executar les garanties i avals dipositats per part de l'empresa que ha efectuat la nova instal·lació a incorporar a l'inventari municipal.

Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l'empresa instal·ladora que l'hagi portat a terme qui haurà de respondre de la reparació d'avaries i de la substitució del possible material defectuós. A tal efecte, podrà escollir entre realitzar els treballs ella mateixa o delegar la seva execució al concessionari del servei, previ acord mutu. En qualsevol cas, el concessionari queda obligat a intervenir amb dret a ser indemnitzat per un valor equivalent a l'import dels treballs efectuats quan l'empresa instal·ladora no doni solució a les possibles avaries dintre dels terminis màxims que per cada cas s'estableixin a l'efecte.

4.8. Modificacions

Si durant la vigència del contracte l'Ajuntament considera oportú modificar o ampliar els elements de les instal·lacions o s'adopten altres sistemes, el contractista quedarà obligat a acceptar la conservació dels mateixos, sempre que aquest no augmentin en un 10% de més les lluminàries existents en aquest contracte sense modificació de preus. En els demés casos, i fins a un 20% de lluminàries es realitzaran preus contradictoris prèvia elaboració i acceptació per ambdues parts, dels preus contradictoris que corresponguin.

Si el contractista cregués oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions, haurà de comunicar la seva petició a l'Ajuntament, sense el consentiment del qual no es podran realitzar els esmentats canvis.

El conjunt de les modificacions no podran superar el 20% de l'import del contracte.

No tenen la consideració de modificacions, atès que el seu import s'ha previst expressament en el plec les estimacions de:

- Subministrament de material vari
- Treballs de renovació i substitució tecnologia (mà d'obra)

5. ALTRES TREBALLS RELACIONATS AMB EL CONTRACTE

L'objecte d'aquest capítol és contemplar la realització de treballs no programables relacionats amb les instal·lacions objecte del servei que poden encarregar-se al contractista.

Atenent al caràcter contractual d'aquestes feines el contractista resta obligat a acceptar la seva execució, i amb l'objecte de no diluir la responsabilitat que té el conservador sobre les instal·lacions, L'Ajuntament dintre de les seves limitacions procurarà que l'encàrrec d'aquestes operacions es faci sempre a l'empresa mantenidora.

Abans de procedir a l'execució de qualsevol feina, el contractista haurà de comptar amb l'aprovació per part de l'Ajuntament del corresponent pressupost. Aquest anirà desglossat per separat amb els preus de material i de mà d'obra (hores).





L'abonament es farà mitjançant una factura que s'emetrà una vegada s'hagin finalitzat les tasques encomanades.

Els treballs (que poden ser motivats per interès municipal o per tercers) inclosos en aquest capital són:

- Renovació d'instal·lacions obsoletes.
- Desplaçaments i modificacions.
- Actuacions puntuals.
- Assistència tècnica.
- instal·lacions provisionals i especials.

La Selva del Camp, a la data de la signatura digital





ANNEX LLISTAT DE QUADRES

QUADRE	EMPLAÇAMENT	Nº LLUMINÀRIES
Q01	Av. del Progrés	41
Q02	Carrer Energia	39
Q03	Av. Carintia P1	30
Q04	Av. Carintia P2	65
Q06	Av. Del Camp	15
Q07	Av. Fraternitat	52
Q08	Carrer Botànica P1	55
Q09	Carrer Botànica P2	37
Q10	Av. Puig i Ferrater	125
Q11	Pg. de l'Estació	4
Q12	Av. Llibertat P1	113
Q13	Camí de l'horta-Pavelló	9
Q14	Av. Llibertat P2	119
Q15	Carrer Gandhi	99
Q16	Carrer Castella	191
Q17	Carrer dels Molins	60
Q19	Carrer de l'hort de Guitarró	31
Q20	Carrer Paret Delgada	132
Q21	Carrer Botànica P3	89
Q22	Carrer de Tarragona	18
Q23	Carrer Mossèn Pie	12
Q24	Polígon Xalamec	96
Q25	Camí de la Serra (PK Autocaravanes)	5
Q26	Carretera Almofter rotonda	9
Q27	Nou quadre pendent de recepció	

