



Es fa constar que aquest document ha estat aprovat per decret d'alcaldia núm. 2024-0231 de data 24.04.2024.

La secretaria de l'Ajuntament,

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
LES OBRES PER A LA CREACIÓ D'UN CAMP D'ESLÀLOM I RULL
AL RIU NOGUERA PALLARESA A LA POBLA DE SEGUR**

- Ajuntament de La Pobla de Segur -





1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	3
1.1 CONTEXT	3
1.2 OBJECTE DEL CONTRACTE	3
1.3 DIVISIÓ EN LOTS	4
1.4 CODIS CPV	4
1.5 TERMINIS DE DURADA, INICI I GARANTIA	4
1.6 FORMA DE PAGAMENT	4
2. ABAST DE LA PRESTACIÓ	4
MITJANS PERSONALS	5
3. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE	5
3.1 RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTUACIÓ	5
3.1 DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE	5
3.2 CONSIDERACIONS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE	5
3.3 FORMAT DE LLIURAMENT	7
4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	7
4.1 REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU	7
COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICI AMBIENTAL (DNSH)	9
5. PRESSUPOST	10
A. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	10
6. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA	11
7. SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS	11





1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.1 Context

Núm. d'expedient: 134/2023

Aquest contracte definirà l'actuació de les obres a realitzar posteriorment en execució del projecte "La Pobla de Segur: natura i turisme actiu sostenible" corresponent al Pla de Sostenibilitat Turística en Destí atorgat a l'Ajuntament de La Pobla de Segur, concretament en el desenvolupament d'una part de l'Actuació 9 "Nous equipaments de turisme actiu" de l'Eix 4 "Competitivitat", que tindrà com a objectiu la creació i l'execució de les obres d'un tram del camp d'eslàlom i rull al riu Noguera Pallaresa.

Per tant, serà objecte d'aquest contracte la redacció del camp d'eslàlom i rull complet, amb l'establiment de la separata corresponent que determinarà les obres de creació de la part corresponent al projecte "La Pobla de Segur: natura i turisme actiu sostenible", la redacció del present projecte haurà de complir amb els objectius climàtics i el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient – DNSH –, per tal d'adequar-se a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en el marc dels Next Generation EU.

L'actuació consisteix en la redacció del projecte per tal de convertir el tram del riu Noguera Pallaresa, al seu pas pel municipi de La Pobla de Segur, en un recorregut lúdic i esportiu per a esports aquàtics d'aigües braves que es practiquen amb embarcació lleugera.

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest, quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1.2 Objecte del contracte

És objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) la contractació promoguda per l'Ajuntament de La Pobla de Segur dels serveis de redacció del Projecte Bàsic i l'Executiu per les obres de creació d'un camp d'eslàlom i rull al riu Noguera Pallaresa a La Pobla de Segur.

Amb la realització de l'objecte contractual referit, l'òrgan de contractació pretén cobrir les següents necessitats i funcionalitats:

- Posar a disposició dels usuaris una infraestructura per l'oci i l'aventura.
- Posar en valor la façana fluvial de La Pobla de Segur per a la pràctica d'esports en aigües braves.
- Promoure un turisme actiu i turisme sostenible del municipi.
- Potenciar la col·laboració pública-privada.
- Generar nous llocs de treball i de riquesa local.
- Transformar i millorar la imatge de La Pobla de Segur com a destí global, diversificat i desestacionalitzat.

Per a executar aquests treballs de creació d'un camp d'eslàlom és necessària la redacció del projecte bàsic i executiu per a dur-se a terme la corresponent execució de les obres.

En la redacció del projecte corresponent al present contracte s'ha de preveure una separata d'un tram per tal d'executar les obres d'una part d'aquest projecte a través dels fons Next Generation EU, on l'import de l'execució de les obres (PEC) es definirà amb un màxim import aproximat de 123.000,00 €, IVA inclòs.





1.3 Divisió en lots

En el cas de la prestació que es licita cal que es gestioni de forma unificada i sota una mateixa coordinació i supervisió, raó per la qual s'ha acordat la no divisió en lots, previst en l'art. 99.3 LCSP.

El present contracte no és susceptible de divisió en lots, d'acord amb la necessitat i conveniència que el projecte sigui unitari per garantir la coherència del disseny i per una correcta execució des d'un punt de vista tècnic. Per raons d'idoneïtat en l'execució global de la prestació, atès que l'execució del contracte mitjançant diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d'efectivitat. Requereix que el projecte disposi d'un òptim control de la qualitat del resultat final i simplificar l'execució i seguiment del present contracte.

A l'expedient queda acreditada i justificada la necessitat d'executar aquest contracte i la insuficiència de mitjans propis, d'acord amb l'article 28, 63 i l'article 116.4 de la LCSP.

La individualització funcional per lots de les prestacions, dificultaria l'execució des del punt de vista tècnic, menyscabant la coordinació i planificació integrada, i resultant desproporcionats per a les finalitats que es pretenen. Les diferents parts del contracte depenen les unes de les altres i el temps de durada del contracte és ajustat. Es necessita una visió global per a poder treballar de manera eficient.

1.4 Codis CPV

L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV), d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, és:

71240000-2 – Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació.
71420000-8 – Serveis d'arquitectura paisatgística
71313000-5 – Serveis d'assessorament en enginyeria ambiental
71356200-0 - Serveis d'assistència tècnica

1.5 Terminis de durada, inici i garantia

Els serveis es realitzaran tenint en compte els següents terminis d'execució:

- Per a la redacció del projecte bàsic i executiu i estudis corresponents: el termini d'execució serà de **tres (3) mesos** a comptar des de la formalització del contracte.

En el termini de trenta (30) dies naturals des de la formalització del contracte, l'empresa adjudicatària presentarà un avantprojecte.

1.6 Forma de pagament

Les factures s'emetran un cop validats els treballs per part de l'Ajuntament de La Pobla de Segur.

2. ABAST DE LA PRESTACIÓ

L'objecte del present contracte consisteix en la redacció del projecte bàsic i l'executiu, així com la realització dels estudis corresponents per a la posterior execució i la previsió de la corresponent separata d'un tram del camp d'eslàlom i rull. El contingut dels serveis de redacció del projecte ha d'incloure l'estudi de seguretat i salut, el de gestió de residus, l'estudi topogràfic,



l'estudi hidràulic, l'estudi d'impacte ambiental, l'estudi d'inundabilitat i l'estudi d'impacte i integració paisatgística, el pla d'obra i els annexos justificatius del dimensionat de les principals solucions adoptades.

El present plec tècnic fa referència, únicament, a les assistències tècniques incloses en el contracte, no a l'execució de l'obra que es regiran pel projecte executiu, i que s'haurà de sotmetre a la documentació que es determini en aquest.

Mitjans personals

L'empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte. El personal adscrit al contracte serà com a mínim el següent:

- 1 Tècnic/a responsable i redactor/a del projecte amb possessió del títol universitari, llicenciatura o grau, d'arquitectura tècnica, enginyeria o titulació competent, segons el que disposa la legislació vigent en matèria d'edificació, amb un mínim de 3 anys d'experiència.
- 1 Tècnic/a responsable i redactor/a del projecte amb possessió del títol universitari, llicenciatura o grau, d'enginyeria de camins, canals i ports o titulació competent, segons el que disposa la legislació vigent en matèria d'edificació, amb un mínim de 3 anys d'experiència.

Mitjà d'acreditació: còpia autenticada del títol acadèmic del tècnic responsable que acrediti la seva habilitació legal, còpia del DNI i currículum vitae dels treballs realitzats i de l'experiència assenyalada en el perfil.

3. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

3.1 Resum de les característiques de l'actuació

L'actuació on s'ubica el camp d'eslàlom i rull es situa al riu Noguera Pallaresa, i contempla un tram de 550 metres de la Noguera Pallaresa des d'uns 140 metres aigua amunt del Pont de Claverol. La zona d'actuació, des del punt vista ambiental, és un hàbitat d'Interès Natural Collegats-Queralt, i és una zona de pesca controlada.

L'actuació que es pretén dur a terme és en un sol qualificat com a no urbanitzable, treballs que es localitzen en la llera del riu Noguera Pallaresa, amb el corresponent un informe preceptiu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, així com d'informe corresponent a l'organisme de Conca del Noguera Pallaresa.

L'abast del projecte planteja la creació del camp d'eslàlom i rull com a una opció turística i esportiva que aposti per La Pobla de Segur, facilitant la pràctica d'aquests esports als usuaris. Es pretén que les empreses turístiques de la zona puguin ampliar les seves ofertes i contribuir a al turisme actiu i sostenible del municipi..

3.1 Documentació disponible

- Estudi hidràulic per a l'establiment de la viabilitat i definició bàsic d'un camp d'eslàlom i un rull a la llera de la Noguera Pallaresa a La Pobla de Segur" signat pels enginyers de camins, canals i ports, Agustí Pere Figueras Romero i Carlos Cortijo Yarza, d'ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.

3.2 Consideracions per a la redacció del projecte





L'Ajuntament de La Pobla de Segur, marcarà i definirà les línies de treball i les solucions formals de l'actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l'encàrrec, seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d'aplicació. S'inclou la documentació dels documents amb les característiques necessàries per a la seva comprensió, prenent com a base aquesta documentació facilitada per l'Ajuntament de La Pobla de Segur. Entre la que s'inclou la proposta presentada a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 2022, per a la creació del camp d'eslàlom i rull.

Els treballs de redacció del projecte bàsic i executiu inclouen sessions de treball de camp amb estades a l'àmbit de treball, per tal de captar els valors del lloc, fer reunions amb els tècnics implicats, així com amb els organismes que sigui pertinent, etc.

Durant la redacció del projecte bàsic i executiu i fins a la seva aprovació definitiva, el redactor haurà de convocar o assistir, en cas que sigui requerit per l'Ajuntament, a les reunions de seguiment necessàries i incorporar els ajustos i modificacions que se'n desprenguin en les dites reunions amb els organismes sectorials corresponents.

En **trenta (30) dies naturals** des de l'inici del contracte de redacció del projecte bàsic i executiu, es presentarà un avenç del projecte. La documentació ha de ser necessària i suficient per poder descriure la proposta d'intervenció i poder-la exposar a entitats i departaments que hi intervinguin, i es presentarà en una reunió conjunta entre l'Ajuntament, els tècnics redactors i els organismes sectorials implicats. Les reunions es duran a terme a petició d'una de les parts.

Serà tasca de l'equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.

Es demanarà la màxima concreció de les solucions proposades, de manera que el pressupost que s'incorpori en el projecte executiu sigui el més ajustat possible a la realitat de l'actuació, tot per partides unitàries d'obra amb format editable per programari de l'ITEC.

L'adjudicatària de la redacció dels projectes realitzarà la totalitat dels treballs complementaris que calgui per a la correcta execució del contracte com podrien ser: treballs de camp necessaris, comprovació dels càlculs, memòries, annexos, ordenació, enquadernació, etc. tant dels documents redactats durant el transcurs de la elaboració del projecte, com els sol·licitats per l'Ajuntament, així com l'elaboració i la subscripció de la documentació del projecte.

El treball comprèn totes les feines prèvies i l'elaboració de tota la documentació necessària que possibiliti la total execució de les obres a projectar, i els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte per a dur a terme la direcció facultativa competent d'acord amb aquests documents per als treballs d'execució de les obres.

Prèvia a la redacció de documents s'haurà de disposar dels informes sectorials preceptius i de les companyies de serveis, estudi topogràfic detallat, estudi d'impacte ambiental, estudi d'inundabilitat, estudi d'integració paisatgística i altres estudis o informes pertinents.

S'hi afegiran els plànols i detalls constructius més al detall, s'acotaran totes les actuacions a dur a terme, amb mides i materials concrets. En aquest cas, s'incorporarà un pressupost detallat al 100%.



Previ al lliurament de les còpies definitives del projecte, l'adjudicatari lliurarà una maqueta del projecte bàsic i executiu en format PDF per a la seva revisió, i una copia impresa d'aquells apartats que l'Ajuntament consideri oportuns. I un cop obtingut el vist i plau de l'Ajuntament de La Pobla de Segur es lliuraran les còpies definitives.

3.3 Format de lliurament

Amb l'objecte d'uniformitzar l'estructura dels diferents documents dels treballs que es deriven del present contracte, tant de l'entrega dels projectes com dels documents preceptius de la direcció facultativa i executiva de les obres i coordinació de seguretat i salut, s'estableixen a continuació en conjunt de normes i requisits que s'han de tenir en compte a l'hora de la seva elaboració i presentació.

El format de la documentació seguirà els criteris que s'estableixen a continuació:

- Documents en suport informàtic

S'ha de presentar còpia sencera del treball en suport informàtic editable adaptat als requeriments de l'Ajuntament (USB i mitjançant enllaç a un sistema d'emmagatzematge Cloud), tant de la documentació escrita com la gràfica. Es lliurarà també el treball en format PDF/A perquè pugui ser llegit i imprès, en la seva totalitat, en qualsevol equip informàtic.

La informació ha d'estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva.

Cal adjuntar tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals.

Els formats editables dels diferents tipus de fitxers seran els següents:

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu format de tractament de textos, preferentment .DOCX o compatible.
- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment .XLS, o compatible, encara que s'hagin incorporat a d'altres documents de text o gràfics.
- Base de dades, en format ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge.
- Els documents PDF/A hauran d'anar signats amb signatura electrònica reconeguda.
- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi la configuració establerta per imprimir.
- Els amidaments i pressupost s'hauran d'entregar en format .BC3.

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l'Ajuntament, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

4.1 Redacció del Projecte Bàsic i Executiu

En aquesta fase caldrà definir de manera precisa les característiques generals de les obres de les diferents actuacions mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes, determinació





completa de detalls i especificacions de totes les unitats d'obra, les seves condicions i situació, les descomposicions de preus i els pressupostos detallats.

El seu contingut haurà de ser suficient per tal que l'Ajuntament pugui aprovar el projecte i iniciar els processos de licitació de les obres corresponents i per a la seva posterior execució. Haurà d'incloure tant les obres, com les instal·lacions i equipament necessari.

El contingut serà com a mínim el següent, segons disposa l'article 24 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals:

a. Memòria descriptiva i justificativa.

1. Dades generals: Identificació, objectes i agents que intervenen en el projecte.
2. Informació prèvia.
 - Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres normatives si escau.
3. Descripció del projecte.
 - Descripció general, programa de necessitats, usos previstos, relació amb l'entorn, procediment detallat.
 - Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d'altres normes.
 - Descripció i relació de superfícies útils i construïdes.
 - Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema estructural, el sistema de compartimentació, el sistema evolutiu, el sistema d'acabats, el sistema de condicionament ambiental i el de serveis.
4. Avaluació favorable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi **DNSH**), de la present clàusula.

b. Annexes a la memòria

c. Normativa aplicable

d. Documentació gràfica

e. Plec de prescripcions tècniques generals i particulars per l'execució de l'obra

f. Pressupostos

1. Amidaments.
2. Estadística de partides i conjunts.
3. Quadre de preus núm.
4. Pressupostos parcials.
5. Pressupost general.

g. Documents i projectes complementaris, si s'escau, sense relació limitativa:

1. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic segons escaigui)
2. Pla d'obra
3. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició, tenint en compte les especificitats de la present clàusula.
4. Estudi topogràfic
5. Estudi d'integració paisatgística de la proposta
6. Estudi d'Impacte Ambiental, junt amb la memòria ambiental.





7. Estudi d'inundabilitat
8. Reportatge fotogràfic
9. Processos constructius i organització de l'obra
10. Pla de manteniment i seguiment
11. Pla de control de qualitat
12. Serveis afectats
13. Afeccions a llera pública i espais d'interès natural
14. Justificació de preus

4.2 Gestió de residus

L'empresa adjudicatària està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en **el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició**, on es compliran les següents condicions:

- I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de reblliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.
- II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s'establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats per al seu tractament.
- III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi *do no significant harm* - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions



sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

Es pretén actuar per recuperar les zones degradades, millorar i restaurar l'hàbitat de la fauna i la flora, així com protegir i restaurar la biodiversitat augmentant la resiliència dels ecosistemes.

Les activitats s'adeqüen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com a l'adequació dels recursos presents en la zona, essent aquests recursos hídrics a preservar. Es tracta d'actuacions transversals que s'han d'adaptar al Principi de No Causar Danys Significatius al Medi ambient.

Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable. No causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

L'entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del principi de "no causar un perjudici significatiu al medi ambient" (principi *do no significant harm* – DNSH).

5. PRESSUPOST

5.1 Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació

El pressupost de licitació del contracte és d'un total de VINT-I-QUATRE MIL EUROS (24,000,00 €) IVA inclòs. Aquest import és el sumatori de DINOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (19.834,71 €) de pressupost net més QUATRE MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINT-I-NOU CÈNTIMS (4.165,29 €) en concepte d'IVA calculat al 21%.

Projecte Bàsic i Executiu	19.834,71 €
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)	19.834,71 €
21% IVA	4.165,29 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	24.000,00 €

Mètode de càlcul:

Per a l'obtenció aproximada d'aquest pressupost base de licitació s'ha utilitzat "l'estimació econòmica de serveis d'enginyeria de l'estudi hidràulic per a l'establiment de la viabilitat i definició bàsic d'un camp d'eslàlom i un rull a la llera de la Noguera Pallaresa a La Pobla de Segur" signat pels enginyers de camins, canals i ports, Agustí Pere Figueras Romero i Carlos Cortijo Yarza, d'ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que en l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur



a terme el servei objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

6. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Seran obligacions del contractista:

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines desenvolupades per a l'execució del contracte s'ajustin a les obligacions establertes a les reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de disposar d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

El personal de la direcció facultativa i executiva disposarà dels medis i equips de protecció individual (EPI's) en cas de requerir-se.

b) Obligacions respecte del personal

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d'aplicació.

L'ens contractant és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb l'esmentat personal, quedant en conseqüència l'ens contractant exempta de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seran d'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, pel personal a càrrec seu.

En l'àmbit general, el personal de l'entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat d'acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions necessàries, les quals seran comunicades a l'ens contractant a l'efecte de preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits.

c) Responsabilitat sobre els béns materials

Serà obligació de l'empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns materials de l'ens contractant.

L'empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.

7. SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

Per a la redacció del projecte bàsic i projecte executiu, l'empresa adjudicatària ha de designar una persona responsable de l'execució de la part contractual corresponent, la qual serà la designada per les qüestions relacionades amb el desenvolupament de les tasques de redacció i de relacionar-se amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.





Aquestes persones s'han de reunir amb una periodicitat **mínima mensual** per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el present contracte, a fi d'assegurar que s'està executant de conformitat amb l'establert.

Als efectes anteriors, s'ha d'avaluar el seguiment i el control del compliment dels requeriments tècnics, mitjançant una acta de cada reunió (realitzada per la persona designada per l'òrgan de contractació).

La Pobla de Segur,

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

