

Codi Segur de Verificació: 27dc8f2f-afd2-4001-8183-28b75db36c8a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171674_2024_25997786
Data d'impressió: 24/04/2024 14:17:05
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES
1.- Ramon Roqué Riu (TCAT) (Alcalde), 19/04/2024 18:41



Expedient X2024000294

**Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació del
servei de conservació i manteniment de la gespa artificial del
camp de futbol de Sant Joan de les Abadesses**



Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació del servei de conservació i manteniment de la gespa artificial del camp de futbol de Sant Joan de les Abadesses

ÍNDEX

- 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
- 2.- TASQUES A REALITZAR
- 3.- CALENDARI I FREQUÈNCIA DE LES TASQUES A REALITZAR
- 4.- MAQUINÀRIA NECESSÀRIA PER AL MANTENIMENT CORRECTE.
- 5.- PERSONAL NECESSARI
- 6.- DIRECCIÓ TÈCNICA
- 7.- DURADA DEL CONTRACTE
- 8.- VALORACIÓ ECONÒMICA



1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

El servei de manteniment i conservació de la gespa artificial del camp de futbol municipal, situat a la zona esportiva municipal de Sant Joan de Les Abadesses.

2.- TASQUES A REALITZAR

2.1.- Manteniment semestral de la gespa artificial del camp de futbol municipal:

- Descompactació de tota la superfície del terreny de joc i verificació del nivell de farciment perquè aquest sigui homogeni. Amb màquina descompactadora tipus Verti Top o similar, especialitzada per a la descompactació dels reblerts de camps de futbol de gespa artificial amb raspall rotatiu.
- Reparacions necessàries (línies, punts, juntes, etc), quan sigui necessari fins a 5 metres lineals.
- Redistribució per mitjans mecànics, tant de la sorra com el cautxú de farciment, amb aportació de material al final del procés, en cas de ser necessari.
- Neteja mitjançant bufadora i raspallat de tota la superfície amb maquinària especialitzada.
- Raspallat especial de la superfície del paviment esportiu per a reorientar la fibra i recollir-ne la fibra despresa amb raspall especial.
- Desherbat químic de tot el perímetre del camp. (zona finalització gespa artificial).
- Revisió del sistema reg i drenatge de l'espai esportiu conjuntament amb propietat per confirmar el seu bon funcionament o confirmar la necessitat de reparacions o substitucions de materials per un bon funcionament, es presentarà valoració amb el cost dels treballs i que no estan inclosos en l'objecte d'aquest contracte.

3.- CALENDARI I FREQÜÈNCIA DE LES TASQUES A REALITZAR.

Tasques semestrals:

- Es duran a terme 2 vegades l'any, una vegada cada semestre.

Les dates i hores concretes de les actuacions es marcaran directament entre l'empresa adjudicatària i l'entitat que gestiona el camp de futbol municipal.

En el cas de que el camp fos renovat en el transcurs de la durada del contracte, l'Ajuntament podrà demanar adaptar el manteniment del camp renovat, és a dir, amb 2 actuacions semestrals amb descompactació. Amb el corresponent ajustament de feines i imports prèvia comunicació amb l'adjudicatari.



4.- MAQUINÀRIA NECESSÀRIA PER AL MANTENIMENT CORRECTE

La maquinària especialitzada que es considera necessària per al bon manteniment d'aquest tipus de paviments artificials és la següent:

- 1 Vehicle per a transport de maquinària, útils i eines.
- 1 Aspirador bufador de bandolera o motxilla.
- 1 Tractor de 24 HP muntat sobre neumàtics de baixa pressió especials per a gespa artificial, amb acoblis per a diferents accessoris.
- 1 Escombradora específica per a gespes artificials (Verti Top o similar).
- 1 Raspall triangular d'arrossegament.
- 1 Raspall d'arrossegament i rotatiu (tipus Verti Brush o similar).
- 1 Descompactadora (tipus Verti Top o similar).
- 1 Sulfatadora fumigadora.

Tant el tractor, raspall d'arrossegament, descompactadora i la recebadora, podran sersubstituïts per un vehicle compacte que faci totes les funcions (tipus Verti Top, CaremaxCM2 o similar).

5.- PERSONAL NECESSARI

S'estima el personal mínim necessari per al bon manteniment de l'àmbit objecte del contracte en els manteniments semestrals serà de dos operaris.

6.- DIRECCIÓ TÈCNICA

Les tasques de control i seguiment del contracte seran realitzades pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Sant Joan de Les Abadesses.

7.- DURADA DEL CONTRACTE

El termini de la contractació serà de quatre anys. Aquest termini començarà a comptar a partir de la data d'inici de la prestació que s'especifiqui en el contracte.

8.- VALORACIÓ ECONÒMICA

S'estableix un pressupost estimat màxim anual de 1.900,00 euros i 399,00 euros d'IVA.

TOTAL CONTRACTE 4 ANYS: 7.600,00 euros i 1.596,00 euros d'IVA.

El preu consignat inclou les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre Seguretat i Salut en el treball.