

AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLSExpedient: X2024012382 / 14112024000193  
Expedient Relacionat: X2024012265

LLISTAT DE PREUS UNITARIS DE PAVIMENTACIÓ DE CARRERS			
Març - 2024			
			Preu/unitari
<b>P R E U S   U N I T A R I S</b>			
<b>ENDERROCS I/O EXTRACCIONS</b>			
1 ML	TALL DISC Tall amb serra de disc de paviment de mesclades bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm, previ a enderroc de paviment		3,50
2 M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT/LLOSA FORMIGÓ Demolició de paviment/llosa de formigó de fins a 40 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Inclou p.p. gestió de costos de la runa generada.		15,44
3 M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA Demolició de paviment de mescla bituminosa en calent fins a 15 cm de gruix i més de 2 m amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador autoritzat i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus.		5,75
4 ML	ENDERROC VORADA I RIGOLA Enderroc de vorada i p.p. paviment per a formació de rigola, de qualsevol material. Inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals així com tall de paviment amb disc i càrrega sobre camió		4,30
5 M2	DEMOLICIÓ PECES DE PANOT Demolició de peces de panot sense enderroc de la base de formigó, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus generats.		4,10
6 M2	DEMOLICIÓ VORERA DE PANOT O PECES FORMIGÓ PREFABRICAT Demolició de vorera de panots o peces formigó prefabricat inclosa base de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador autoritzat, i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus generats.		7,11
7 M2	FRESSAT PAVIMENT ASFÀLTIC Fressat de paviment de mescla bituminosa fins a 5 cm de gruix, càrrega sobre camió, transport a abocador. Inclosos talls previs superficials de paviment en punts on sigui necessari, i costos de gestió de la runa a abocador autoritzat.		3,22
8 UT	EXTRACCIÓ PILONA / SENYAL VIÀRIA Extracció de pilona o senyal viària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual sobre camió i transport a magatzem brigada		14,42
9 UT	DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ DE GÀLIB Treballs necessaris pel desmuntatge de gàlib d'acer, de 6 mts d'amplada, existent a l'entrada de l'aparcament per a poder executar les obres, i posterior recol·locació d'aquest una vegada finalitzades.		250,00



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS


10	UT	DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ PILONES/SENYALS EXISTENTS	62,22
		Desmuntatge i recol·locació de pilones o senyals existents, totalment acabat	
11	UT	CATA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS	59,50
		Cata localització de serveis, de superfície màxima 1 m2 i 1 metre de fondària.	
12	ML	RETIRADA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA	3,69
		Treballs de retirada de línia elèctrica d'alimentació de caseta de control Inclou treballs d'instal·lador de desconnexió de la línia.	
<b>MOVIMENTS DE TERRES</b>			
13	M3	EXCAVACIÓ RASA TERRENY COMPACTE	27,06
		Excavació de rasa en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclosa càrrega a camió, i transport a abocador autoritzat.	
14	M3	EXCAVACIÓ RASA AMB ROCA	53,08
		Excavació rasa en terreny rocós de fins a 40 cm d'amplària i fins a 70 cm de fondària, amb martell trencador mutat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material, transport i taxes abocador autoritzat	
<b>PAVIMENTS I TREBALLS DE PALETERIA</b>			
15	M2	SANEJAT ARRELS I CAPA D'ASFALT D12 (8 CM)	49,77
		Treballs de sanejat de ferm amb retirada d'arrels, amb vistiplau dels tècnics de l'àrea municipal de Sostenibilitat, Medi Natural i Salut. Inclou sanejat formació de caixa de nou paviment fins a 30 cm de fondària amb aportació de material granular (subbase Tot-ú artificial amb compactació del 98% del p.m.), en terreny compacte, amb repàs i piconatge, càrrega mecànica del material excavat i arrels i transport a abocador autoritzat (incloent costos de gestió), i col·locació de la capa d'asfalt AC16surfB50/70 D (D-12) de 8 cms de gruix mig prèvia a la capa de rodament, sobre reg d'adherència. S'inclou també la p.p. de fressat lateral de rigoles i encaixos per entregues amb contorns d'actuació i segellat de les juntes amb emusió asfàltica.	
16	M2	ASFALTAT D12 DE 6 CM DE GRUIX	14,89
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16surfB50/70 D (D-12) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou aplicació del reg d'adherència i la p.p. de fressat lateral de rigoles i encaixos per entregues amb contorns d'actuació i segellat de les juntes amb emusió asfàltica.	
17	M2	ASFALTAT S20 DE 6 CM DE GRUIX	13,53
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22binfB50/70 D (S-20) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de base i granulat granític, estesa i compactada. Inclou reg d'imprimació previ.	
18	M2	GEOMALLA	8,00
		Subministrament i col·locació de geomalla per a reforç de paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre, amb una resistència a la tracció de 40 KN/M en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recobriments bitumisós polimèric.	





## AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

19	UT	ANIVELLACIÓ TAPA DE REGISTRE		107,55
		Treballs d'anivellació fins a cota de nova pavimentació de qualsevol tipus de registre d'instal·lacions existent. Inclou retirada i amuntegament del material, recrescut o repicat del registre segons s'escaigui i col·locació del bastiment i tapa a la cota d'acabat del nou paviment amb morter tècnic d'alta resistència.		
20	M3	REBLIMENT RASA DE SERVEIS		15,66
		Rebliment de rasa de 40x70 cms com a màxim, amb sorra per a protecció de serveis i subbase fins a nivell de pavimentació.		
21	M3	SUBBASE TOT-Ú ARTIFICIAL		26,70
		Subbase de tot-ú artificial, amb estesa, humectació i piconatge del material.		
22	M3	TERRA VEGETAL		23,00
		Subministrament i estesa de terra vegetal en parterres.		
23	M2	SAULÓ 10 CM DE GRUIX		3,15
		Subministrament, estesa, humectació i compactació de capa de sauló de 10 cm de gruix, per a superfícies superiors a 1.500 M2.		
24	M2	PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT (SAULÓ SÒLID O SIMILAR)		34,59
		Formació de paviment de terra d'aportació, amb mol alta estabilització, tipus Sauló Sòlid o similar, amb mitjans mecànics, en espais de més de 2,50 mts d'amplada, d'acord amb les especificacions tècniques del procediment certificat del paviment i les següents característiques:		
		*Gruix del paviment de 13 cm		
		*Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges minerals adients, d'acord amb l'I+D Sauló Sòlid o similar		
		*175 kg/m3 de conglomerant ecològic Sauló Sòlid o similar		
		*S'inclouen en la partida la formació de talls per a junts de dilatació que siguin necessaris, les entregues del nou paviment a paviments, vorades o rígoles existents i els remats amb les tapes de registres d'instal·lacions existents.		
25	M2	PAVIMENT FORMIGÓ		30,84
		Paviment de formigó HA-25 de 20 cm de gruix mig, armat amb fibres o amb malla electrosoldada, acabat remolinat. Inclou p. p. junts de dilatació.		
26	ML	FORMACIÓ CUNETA DE 80 CM DE DESENVOLUPAMENT		30,65
		Formació de cuneta de formigó, en forma de V, de 80 cms de desenvolupament, de formigó HM-20, i un gruix mig de 12 cms. Inclou excavació prèvia amb refinat i formació de pendents necessàries, i treballs d'encofrat amb taulons de fusta.		
27	M2	BASE FORMIGÓ VORERA		17,10
		Base de formigó HM-20, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, de 15 cm de gruix		
28	M2	PAVIMENT PANOT VORERA 20x20 I 30X30 CM		34,88
		Paviment de panot antilliscant de peces grises de 9 pastilles de 20x20 cm o de peces vermelles estriades 30x30 cm, amb beurada de ciment portland. Inclosa p.p formació iguals i rampes amb les mateixes peces de panot. La formació de voreres inclou tots els treballs necessaris per a la reposició dels registres que hi hagi actualment a les voreres a intervenir		





## AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

29	M2	PAVIMENT PANOT PECES ESPECIALS ACCESSIBILITAT Paviment de panot amb peces especials de paviment tàctil indicador de botons o estriat (accessibilitat), de 20x20 cm, amb diferenciació cromàtica respecte l'entorn, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Totalment acabat.	38,81
30	M2	PAVIMENT PECES 60X40x7 cm Subministrament i col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 de 7 cm de gruix, inclòs rejuntat. Totalment acabat.	39,66
31	UT	ESCOCELL PLANXA D'ACER CORTEN 1,50x1,50 MTS subministrament i col·locació d'escocell de planxa d'acer corten de mides 1500x1500 cms i 100 mm d'alçada i 8 mm de gruix. Inclou elements d'ancoratge i pa de formigó necessari per a la seva fixació.	197,66
32	UT	INTERIOR ESCOCELL AMB SAULÓ Subministrament, estesa i piconatge de capa de sauló garbellat 0/10, de fins a 15 cms de gruix, en escocell de mides 1,50x1,50 mts. Inclou anivellació, humectació i compactació, tant mecànica com manual amb planxa vibradora.	176,59
33	ML	PLANXA D'ACER CORTEN 100x8 MM DELIMITACIÓ PAVIMENTS subministrament i col·locació de planxa d'acer corten amb passamà de 100x8 mm, per a delimitació de paviments. Inclou elements d'ancoratge i pa de formigó necessari per a la seva fixació.	32,94
34	ML	VORADA AMB PECES DE FORMIGÓ T2 Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó, tipus T2 sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10. S'inclou p.p peces especials. Totalment acabada.	24,20
35	ML	VORADA JARDINERIA Subministrament i col·locació de vorada de jardineria amb peces de formigó, col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, inclosa p.p peces especials. Totalment acabada.	17,00
36	ML	VORADA REMUNTABLE PER A GUAL DE VEHICLES 20 Subministrament i col·locació de vorada remuntable per a gual de vehicles, amb peça especial prefabricada de formigó de 20. Totalment acabat	38,00
37	ML	VORADA REMUNTABLE PER A GUAL DE VEHICLES 40 Subministrament i col·locació de vorada remuntable per a gual de vehicles, amb peça especial prefabricada de formigó de 40. Totalment acabat	52,00
38	ML	RIGOLA FORMIGÓ PREFABRICAT COLOR BLANC Subministrament i col·locació de rigola de peces prefabricades de formigó, de color blanc, totalment acabat, inclosa base formigó.	20,35
39	ML	RIGOLA DE FORMIGÓ Rigola de formigó feta "in situ" de 30 cm d'amplada. Inclosa p.p encofrat així com totes les operacions necessàries per a deixar-ho totalment acabat.	16,40
40	M2	MURET BLOC 20 CM AMB FORMIGÓ ARMAT Formació de paret/muret jardineria de gruix 20 cm, de bloc de 400x200x200 mm gris, reblert amb formigó i armat amb hacer B-500S, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland	75,00





## AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

41	M3	FONAMENT MURET BLOC Formació de fonament continu de paret/muret desnivell de bloc, de formigó armat, de 60x60 cm de secció, no inclou la formació de rasa	185,00
42	M2	REMOLINAT PARET/MURET DESNIVELL BLOC Remolinat de paret/muret de bloc per a possible formació de desnivell a zona enjardinada	19,00
43	M2	PINTAT PARET/MURET DESNIVELL BLOC Pintat color de paret/muret de bloc remolinat per a possible formació de desnivell a zona enjardinada	9,44
44	UT	NETEJA EMBORNAL O PUNT DE DESGUÀS Treballs manuals necessaris per a neteja de fulles, terres o altres objectes que impedeixin el bon funcionament del punt de desguàs.	59,11
<b>MOBILIARI URBÀ</b>			
45	UT	PAPERERA Subministrament i col·locació de paperera metàl·lica amb acabat pintat, circular, abatible, de la casa Fundició Benito o similar.	148,44
46	UT	PILONA Subministrament i col·locació pilona metàl·lica de d.96x1000 mm d'alçada, model Barcelona o similar.	59,91
<b>POSSIBLES AFECTACIONS XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE</b>			
47	ML	Tub PEAD, PE-100, DN 90 mm, PN 10 bar,unió termosoldada, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat	24,12
48	ML	Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 16 bar,unió termosoldada, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat	31,51
49	ML	Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 16 bar,unió termosoldada, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat	36,67
50	UT	Subministre i col·locació d'escomesa 1,5" - 2" equipada amb accessoris de llautó inclosa connexió (inclou enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües), sobre canonada de qualsevol diàmetre	285,00
51	UT	Obra civil per a construcció de pou de registre DN 60, inclosa senyalització i transport de terres a abocador autoritzat i subministrament i col·locació de marc i tapa de fosa dúctil, totalment acabat	250,21
<b>POSSIBLES AFECTACIONS XARXA SANEJAMENT</b>			
52	ML	Tub Polietilè per a sanejament d.400 mm, inclosa p.p peces especials col·locat al fons de la rasa	59,70
53	UT	Substitució escomesa clavegueram domiciliària d.200 mm, inclòs demolició paviment, excavació manula en voreres, connexió amb canonada existent, rebliment de terres, compactació	318,53





## AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

54	UT	Formació de pou de registre de sanejament inclosa tapa i marc de fosa dúctil així com totes les operacions i materials necessaris per a deixar la partida completament acabada. Fondària màxima de 1,5 mts.	684,51
55	UT	Connexió baixants de l'edifici a la xarxa d'aigües pluvials, acabada i connectada. Inclou tub, colzats, peça de religa 20x20 cm i si s'escau moviment de terres	160,29
56	UT	Embornal, amb bastiment i reixa de fosa dúctil, de mides 460x265x40 mm. Tot inclòs	231,40
57	ML	Formació d'interceptor amb caixa de 84x50, inclòs bastiment, reixa i moviments de terres. Totalment acabada.	270,00
58	ML	Canal prefabricada per a drenatge d'amplària interior 20 cm amb reixa galvanitzada col·locada sobre base de formigó, incloses treballs moviment de terres. Totalment acabada.	140,00
59	ML	Canal prefabricada per a drenatges, d'amplària interior 200 mm, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat, fixada a la canal, col·locada sobre base de formigó. Totalment acabada	128,42
60	ML	Demolició canonada de sanejament i els pous de registre corresponents, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, taxes abocador	15,23
<b>PREVISIONS SOTERRAMENT CREUAMENTS</b>			
61	ML	Canalització amb dos tubs corrugats PE d.160 mm, de doble capa i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	14,23
62	ML	Canalització amb dos tubs corrugats PE d.90 mm, de doble capa i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	9,50
63	ML	Canalització amb dos tubs corrugats PE d.90 mm, de doble capa i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	9,05
64	ML	Formació de canalització per previsió de serveis amb dos tubs corrugats PE d.110 mm, de doble capa inclòs dau de formigó de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I	10,00
65	UT	Pericó de registre prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	58,00
66	UT	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	31,00
<b>ENJARDINAMENT I REG</b>			
67	UT	Subministrament i plantació d'arbre Prunus Serrulata 16/18, inclòs transport i	344,00
68	UT	Subministrament i plantació d'arbre Sophora Japonica 18/20, inclòs transport	376,00

