

**MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA
D'INFRAESTRUCTURES O EQUIPAMENTS DE
PRACTICA ESPORTIVA EN MUNICIPIS DE FINS A
2000 HABITANTS**

AJUNTAMENT DE LLÍVIA



Xavier Porta Pous, arquitecte municipal



ÍNDEX

1. DADES GENERALS

- 1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE LA MEMÒRIA**
- 1.2. AGENTS DE LA MEMÒRIA**

2. MEMÒRIA

2.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- 2.1.1. ESTAT ACTUAL**
- 2.1.2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA**

2.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

- 2.2.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES**
- 2.2.2. TERMINI D'EXECUCIÓ**
- 2.2.3. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS**
- 2.2.4. VIDA ÚTIL PREVISTA DE LA INVERSIÓ**

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

4. PLÀNOLS



1. DADES GENERALS

1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE LA MEMÒRIA

■ **Títol de la memòria**

Millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2000 habitants

■ **Objecte de l'encàrrec**

Realització de millora valorada per descriure les obres objecte del títol anterior.

■ **Situació: adreça**

Pavelló poliesportiu al carrer de l'Esport , terme municipal de Llívia

1.2. AGENTS DEL PROJECTE

■ **Promotor:**

Nom: AJUNTAMENT DE LLÍVIA

Adreça: C/ dels Forns, 10

17527 Llívia

Girona

NIF: P1710100G

Telèfon: 972896011

e-mail: administracio@llivia.org

■ **Projectista i direcció d'obra (arquitecte) :**

Nom: Xavier Porta Pous, arquitecte municipal

AJUNTAMENT DE LLÍVIA

e-mail: arquitecte@llivia.org



2. MEMÒRIA

2.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1.1. ESTAT ACTUAL

L'ajuntament de Llívia té la voluntat de procedir a executar obres per millorar les instal·lacions del pavelló poliesportiu de la vila de Llívia per tal de millorar-ne l'eficiència i oferir un servei òptim als seus usuaris.

L'actual pavelló va ser dissenyat i construït als anys 90 i es evident que les necessitats han anat canviant, sobre tot tenint en compte que l'objecte d'aquesta instal·lació respon a nombroses necessitats, com en tots els pobles d'aquesta dimensió, essent les principals les pràctiques esportives.

Es per aquest motiu que es plantegen un seguit de petites actuacions per tal d'actualitzar mínimament les instal·lacions i adequar-les a les necessitats actuals.

2.1.2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA

La descripció de les obres a executar per a l'obtenció de pressupostos per a la seva execució.

Es redacta la present memòria valorada amb una breu descripció dels treballs a efectuar i el corresponent pressupost.

2.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.2.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Bàsicament els treballs a executar seran de construcció de tancaments de nous espais en la zona de vestíbul i accessos i treballs de pintura en general essent les més importants les de pintura exterior i de la sala polivalent

2.2.5 TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució de les obres es fixa en 2 mesos a comptar des de la signatura de l'acta de replanteig.

2.2.6 DISPONIBILITAT DELS ESPAIS

L'edifici és propietat de l'ajuntament de Llívia.



2.2.5 VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓ.

La vida útil d'aquesta inversió s'estima en 15 anys.

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS I PRESSUPOST				
Obra:	Millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per al poliesportiu de Llivia			
Àmbit:	Pavelló Poliesportiu de Llivia (Carrer de l'Esport)			
Prom.:	Ajuntament de Llivia			
Part.	Tipus d'obra	UT.	PREU/UT	TOTAL
CAPITOL 1. Construcció de divisòries				7.624,78.- €
1,01	M2. Construcció d'envans amb estructura de fusta, revestiment de DM de 16 mm i doblat a dues cares amb pladur ignífug	36,55	189,07 €	6.910,50.-€
1.02	Ut. Fabricació i muntatge de porta de 100 x 211 amb DM ignífug	2,00	357,14 €	714,28.-€
CAPITOL 2. Adquisició d'estanteries				6.210,45.- €
2,01	Ut. Subministre i instal.lació d'estanteries galvanitzades de 1950 mm x 2000 mmx 800 mm de 4 nivells per a una càrrega de 3.500 kg .	15,00	414,03 €	6.210,45.-€
CAPITOL 3. Pintures				11.693,27.- €
3,01	P.A. Aplicació de dues capes de pintura a la façana exterior per impermeabilitzant de naturalesa acrílica en base acuosa, de curad superficial per radiació ultravioleta que admeti la sortida d'humitats prevenint la carbonatació i amb elongació elevada.	P.A.	9.512,60 €	9.512,60.-€
3.02	P.A. Aplicació de pintura plàstica a la sala polivalent amb textura llisa, color blanc, acabat mate, sobre paraments verticals interiors de guix, dues mans d'acabat (rendimento: 0,25 l/m² cada ma).	P.A.	2.180,67 €	2.180,67.-€



