

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ZONES D'OMBRA AL PATI DE L'ESCOLA GINESTA I AL PATI DE L'ESCOLA JOAN TORREDEMER AL MUNICIPI DE MATADEPERA.

1.ANTECEDENTS, NECESSITAT I IDONEÏTAT.

El departament d'educació de la Generalitat va publicar la Guia d'actuació per a centres educatius en el marc d'altres (POCAT) per reduir l'impacte sobre la salut de la comunitat educativa, citant-la literalment: *"(...) els episodis d'altres temperatures són un fenomen que es va repetint amb una certa freqüència en el nostre entorn mediterrani, que es podrien emmarcar en el conjunt de fenòmens complexos que s'agrupen sota el concepte de canvi climàtic"*

A les escoles Ginesta i Torredemer s'exposa la situació de vulnerabilitat i de manca d'ombres a les zones de patis.

El subministrament i col·locació de tendals al pati de l'Escola Ginesta de Primària i als patis de l'Escola Joan Torredemer d'infantil i primària al municipi de Matadepera es proposa com a solució per crear zones d'ombra als exteriors d'ambdós centres educatius davant de les elevades temperatures

En aquest sentit es valora també l'ús que efectua l'ajuntament ja sigui per activitats pròpies o per la cessió d'espais a entitats del municipi fora de l'horari lectiu d'aquestes instal·lacions i posa de manifest la voluntat de subministrar tendals mòbils que serveixin a l'activitat lectiva però que alhora incloguin la possibilitat de millora dels equipaments per activitats municipals així com l'opció de la seva mobilitat.

La necessitat i conveniència d'instal·lar tendals es justifica doncs amb la voluntat de col·laboració conjunta de l'ajuntament de Matadepera amb departament d'educació de la Generalitat de Catalunya per treballar amb coresponsabilitat assolint un doble objectiu, la millora benestar i salut de l'alumnat en moments elevades temperatures quan encara hi ha activitat lectiva i alhora duent a terme actuacions de millora l'equipament que també utilitza fora de l'horari lectiu l'ajuntament de Matadepera.

Es per aquest motiu que es volen crear zones d'ombra, amb uns tendals que seran mòbils per adaptar-los a l'espai i moment que mes convingui.

2.OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del present plec és el subministrament i col·locació d'unes zones d'ombra al pati de l'Escola Ginesta i als patis de l'Escola Joan Torredemer al municipi de Matadepera.

3.CODIS CPV.

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV, són:

39522120-4 Toldos

4.PRESCRIPCIONS TEQUQUES.

4.1 Emplaçament

L'emplaçament del subministrament i col·locació d'unes zones d'ombra son:

- Al pati de l'Escola Ginesta de Primària i als patis de l'Escola Joan Torredemer al municipi de Matadepera.

4.2 Descripció

Escola Ginesta Primària

- Creació de zones d'ombra de 6x18 m, amb màstils allotjats a jardineres mòbils amb ancoratges d'elevació, cobrint sorral del pati.
- Xarxa de malla de 6x3 de poliamida troquelada amb filtre ultraviolat que permet traspasar l'aigua i l'aire.
- Màstil reforçat de 6m de diàmetre 102 amb gruix de 3mm. d'acer galvanitzat amb reforç interior de 70x70.
- Base per allotjar màstil tipus jardinera. Fabricació amb metall negre, reompliment amb formigó i acabat amb pintura gris oxiron.
- Cables d'acer, carraques, tensors, mosquetons i petit material.
- Transport amb camió grua i instal·lació mastils.
- Instal·lació xarxes.
- Protecció dels pals, per evitar els possibles accidents al topar amb els esmentats pals.
- Cantos rodons i proteccions a tot arreu.

Escola Joan Torredemer

- Creació de zones d'ombra de 5x5 m, amb màstils allotjats a jardineres mòbils amb ancoratges d'elevació, cobrint sorral del pati infantil.
- Xarxa de malla de 5x5 de poliamida troquelada amb filtre ultraviolat que permet traspasar l'aigua i l'aire.
- Màstil reforçat de 6m de diàmetre 102 amb gruix de 3mm. d'acer galvanitzat amb reforç interior de 70x70.
- Base per allotjar màstil tipus jardinera. Fabricació amb metall negre, reompliment amb formigó i acabat amb pintura gris oxiron.
- Cables d'acer, carraques, tensors, mosquetons i petit material.

- Creació de zones d'ombra de 3x18 m, amb màstils allotjats a jardineres mòbils amb ancoratges d'elevació, situada a la pista de l'edifici de primària.
- Xarxa de malla de 6x3 de poliamida troquelada amb filtre ultraviolat que permet trespasar l'aigua i l'aire.
- Màstil reforçat de 6m de diàmetre 102 amb gruix de 3mm. d'acer galvanitzat amb reforç interior de 70x70.
- Base per allotjar màstil tipus jardinera. Fabricació amb metall negre, reompliment amb formigó i acabat amb pintura gris oxiron.
- Cables d'acer, carraques, tensors, mosquetons i petit material.
- Transport amb camió grua i instal·lació mastils.
- Instal·lació xarxes.
- Protecció dels pals, per evitar els possibles accidents al topar amb els esmentats pals.
- Cantos rodons i proteccions a tot arreu.

5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

L'horari de treball serà en dies feiners i s'acordarà entre l'Ajuntament i l'Escola per entorpir el mínim l'activitat lectiva. Les empreses hauran de donar compliment de la normativa de riscos laborals en matèria de coordinació de coordinació d'activitats empresarials (article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre).

Els centres educatius facilitaran a l'empresa adjudicatària tota la documentació a emplenar.

L'adjudicatari disposarà d'una pòlissa d'assegurança per cobrir qualsevol desperfecte o mal que es pugui produir a persones o coses en el decurs de l'execució dels treballs.

L'empresa adjudicatària realitzarà els subministraments i els treballs relacionats a continuació:

- Muntatge i tancat de seguretat en obres: l'empresa adjudicatària col·locarà tanques delimitant tota la zona de treball, d'una alçaria de 2m. per impedir l'accés.
- Subministrament i col·locació dels pals i les teles.
- Neteja de la zona: un cop finalitzats els treballs objecte d'aquest contracte, l'empresa adjudicatària desmuntarà el tancat de seguretat i netejarà tota la zona afectada durant l'execució de les feines, retirant qualsevol resta de material i deixant la zona totalment neta.

6. IMPORT DEL CONTRACTE.

Pressupost base licitació

El pressupost base màxim de licitació es fixa en la quantitat de 27.830,00 €, IVA inclòs.

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ			
	Preu (sense IVA)	IVA (21%)	Preu (amb IVA)
ZONES D'OMBRA	23.000,00 €	4.830,00 €	27.830,00 €
TOTAL	23.000,00 €	4.830,00 €	27.830,00 €

Aquest pressupost base, s'ha fixat en base a preus actuals de mercat de productes similars. Comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir el preu fixat com a tipus de licitació i hauran d'indicar l'IVA a aplicar mitjançant una partida independent.

Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, és de 23.000,00 €, IVA exclòs.

7. TERMINI DE LLIURAMENT I DURADA DEL CONTRACTE.

El termini de lliurament del subministrament i col·locació de les zones d'ombra al pati de l'escola Ginesta i al pati de l'escola Joan Torredemer serà d'1 mes a partir de l'endemà de la data de la formalització del contracte, o en el seu cas, el termini de lliurament millorat i ofert per l'adjudicatari.

L'Ajuntament de Matadepera formalitzarà una acte de recepció al lliurament i col·locació de la comanda

El contracte no contempla cap prorroga.

8. TERMINI DE GARANTIA.

En aquesta contractació s'ha previst un termini de garantia de 3 mesos a comptar de l'endemà de la signatura de l'acta de recepció del contracte i en conformitat del subministrament contractat, o en el seu cas, a l'ampliació del termini de garantia millorat i ofertat per l'adjudicatari.