



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ SOSTENIBLE, DESTINATS A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DE LLORET DE MAR, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA - NEXT GENERATION EU, INSTRUMENT FINANCER DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DEL GOVERN D'ESPANYA.

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant, PPTP) és establir les condicions i qualitats mínimes que s'han de complir en el subministrament, instal·lació i característiques dels elements de mobiliari urbà a subministrar i tasques complementàries establertes com a objecte de la licitació.

El **Lot 1** de l'objecte del contracte es troba finançat per la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Next Generation EU. Aquesta contractació està orientada i s'emmarca en el programa Next Generation EU aprovat el 21 de juny de 2020 pel Consell Europeu, amb uns fons que com a instrument d'estímul econòmic i social tenen l'objectiu de respondre de manera conjunta i coordinada a la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.

El contracte porta implícit el desmuntatge i la retirada d'elements de mobiliari urbà que puguin interferir en la col·locació dels nous elements a instal·lar; el muntatge del nou material i/o del reaprofitat en terra tou o dur; la restauració d'elements de mobiliari existent a reaprofitar i parcialment a recol·locar, així com el conjunt de treballs derivats de la instal·lació dels elements subministrats i dels reaprofitats que formen l'objecte de la licitació (col·locació fixacions, obra d'ancoratge, reposició de panots o ferm, neteja posterior, trasllat del material retirat/recuperat a dependències municipals, gestió de residus...). En finalitzar el muntatge dels elements, en els espais on s'hagi intervingut, no hi romandran materials ni elements que puguin suposar un potencial risc pels usuaris i transeünts.

Així mateix, les despeses del lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc convingut han de ser a compte del contractista.

L'adjudicatari també serà el responsable d'adoptar les mesures de seguretat adients, així com de senyalitzar i delimitar el pas en les zones d'intervenció mentre durin els treballs d'instal·lació dels diferents elements de mobiliari, per tal d'evitar riscos tant al propi personal de l'empresa com a tercers.

Els elements hauran de complir els següents requisits:



2ff6f2b1-79ec-4ee0-b6c4-408194671686



- Mobiliari urbà sostenible, fabricat amb material plàstic 100% reciclat i 100% reciclable i/o recuperable, lliure de components químics. Material durador, resistent a la intempèrie i inalterable als agents externs, evitant l'aparició de fractures o d'estelles, així com el desgast i la pèrdua de color.
- Elements auxiliars (cargolaria, peus, recolzabraços, ancoratges...) a l'estructura principal del mobiliari, fabricats amb material de baix manteniment, alta resistència a la intempèrie i inalterables davant agents climatològics, químics i/o biològics (acer inoxidable, acer galvanitzat, fosa dúctil amb tractament protector i anticorrosiu del metall...). No s'admetran elements fabricats totalment o parcialment amb fusta.

Se subministrarà el següent nombre d'unitats per a cadascun dels Lots:

Lot 1:

- 80 bancs amb recolzabraços per passeig marítim i front de la platja de Lloret (banc model A)
- 10 cadires amb recolzabraços del mateix disseny que els bancs del passeig marítim (cadira model A)
- 90 conjunts de llistons reforçats (6 unitats/banc) per bancs existents al casc urbà del municipi (banc model B/C)
- 25 pilones pel casc urbà del municipi

Lot 2:

- 55 bancs amb recolzabraços per passeig marítim i front de la platja de Fenals (banc model D)
- 80 bancs semiurbans amb recolzabraços (model E)
- 25 conjunts de llistons reforçats (6 unitats/banc) per bancs existents a barris i espais públics del municipi (banc model F)

Les propostes del **Lot 1** i **Lot 2** que no donin compliment a les condicions mínimes exigides al plec de prescripcions tècniques **no seran admeses i quedaran excloses de la licitació.**

Els licitadors assumeixen la responsabilitat pels models, marques i patents que utilitzin, comptant amb les autoritzacions oportunes.

A banda del subministrament d'elements de mobiliari urbà de nova adquisició, el contracte inclou d'altres treballs d'instal·lació i/o de restauració, en les quantitats que s'indiquen tot seguit i segons descripció de les fitxes d'actuació adjuntes en l'Annex de cadascun dels Lots:

Lot 1:

1. Retirar 60 elements existents tipus banc o cadira de la zona del passeig marítim de la platja de Lloret i 27 bancs de la zona interior del nucli urbà.



2ff6f2b1-79ec-4ee0-b6c4-408194671686



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



2. Fixar 67 elements dels subministrats de nou (model A), en terra dur (paviment), al llarg del passeig marítim de la platja de Lloret, en la mateixa posició o propera als emplaçaments actuals.

De les 80 unitats de nous bancs model A subministrats, 13 unitats no s'hauran de col·locar, solament transportar fins a magatzem municipal.

3. Pintar les parts metàl·liques (peus i recolzabraços) de bancs retirats de la zona del passeig de Lloret (45 unitats, model C) o bé dels existents en la zona interior (45 unitats, model B), desmuntar els llistons vells i substituir-los pels llistons nous subministrats a raó de 6 unitats/banc.

Del total de 90 bancs a arranjat i reposar llistons, 45 unitats (model B) no caldrà retirar-los, sinó que es podran fer els treballs de restauració i la substitució de llistons "in situ", sense moure'ls de la posició.

Tots els bancs a arranjat, identificats amb els codis model B o C, tenen el mateix disseny, per la qual cosa els llistons de material reciclat podran ser del mateix format (gruix, longitud...). En l'annex s'adjunten fitxes dels bancs del **Lot 1** amb fotografies del disseny dels bancs a recuperar, tant dels retirats del passeig (model C), com dels que sense desmuntar-los de lloc, cal fer-ne l'arranjament (model B).

4. Reposar en el mateix emplaçament d'on s'han retirat bancs a eliminar, per bancs dels reaprofitants i renovats amb els llistons nous (model C) que provenien del passeig de Lloret (actuació núm. 1). Dels 45 bancs recuperats model C, 13 unitats es col·locaran en paviment dur i 14 unitats en terra tou, prèvia retirada de la base de fonament existent. Els 18 bancs recuperats model C restants, una vegada feta la restauració i substituïts els llistons, s'hauran de transportar fins a magatzem municipal.
5. Gestió dels bancs residuals no objecte de treballs de recuperació i llistons a eliminar, a través de la deixalleria municipal, prèvia separació de la part metàl·lica de la restant (llistons de fusta, base de formigó...).

Lot 2:

1. Retirar 42 elements existents tipus banc o cadira de la zona del passeig marítim de la platja de Fenals i entorn immediat.
2. Fixar 45 elements dels subministrats de nou (model D), dels quals 6 aniran en terra tou i els 39 restants en terra dur (paviment), al llarg del passeig marítim de la platja de Fenals o zones adjacents, en la mateixa posició o propera als emplaçaments actuals^(*).

De les 55 unitats de nous bancs model D subministrats, 10 unitats no s'hauran de col·locar, solament transportar fins a magatzem municipal.

^(*) Arran dels episodis de borrasca Monica i Nelson la part de garbí del passeig marítim de la platja de Fenals va quedar malmesa, enfondrant-



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



se el mur de protecció i la zona de pas. En el supòsit que en la data d'execució dels treballs d'instal·lació dels bancs en la part danyada del passeig, el pas romangués prohibit, les unitats de bancs corresponents a aquell sector, hauran de ser transportades al magatzem municipal, eximint l'adjudicatari de la seva instal·lació posterior.

3. Retirar 62 elements existents tipus banc així com les bases de formigó i fixar en el seu lloc 65 nous elements dels subministrats (model E), instal·lats en terra tou.

Dels 80 nous bancs semiurbans (model E) a subministrar, 15 unitats s'hauran de transportar fins a magatzem municipal.

4. Pintar les parts metàl·liques (peus i recolzabraços) de bancs retirats de la zona del passeig de Fenals (21 unitats, model F) o bé dels existents en el C/ Josep Tarradellas (4 unitats, model F), desmuntar els llistons vells i substituir-los pels llistons nous subministrats a raó de 6 unitats/banc. Del total de 25 bancs a arranjat i reposar llistons, 4 unitats (model F) no caldrà retirar-los, sinó que es podran fer els treballs de restauració i la substitució de llistons "in situ", sense moure'ls de la posició.

Els 21 bancs recuperats (model F) restants, una vegada feta la restauració i substituïts els llistons, s'hauran de transportar fins a magatzem municipal.

Tots els bancs a arranjat, identificats amb el codi model F, tenen el mateix disseny, per la qual cosa els llistons de material reciclat podran ser del mateix format (gruix, longitud...). En l'annex s'adjunten fitxes dels bancs del **Lot 2** amb fotografies del disseny dels bancs a recuperar, tant dels retirats del passeig, com dels que sense desmuntar-los de lloc, cal fer-ne l'arranjament (model F).

5. Gestió dels bancs residuals no objecte de treballs de recuperació i llistons a eliminar, a través de la deixalleria municipal, prèvia separació de la part metàl·lica de la restant (llistons de fusta, base de formigó...).

2. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DELS ELEMENTS

S'hauran de presentar les certificacions individuals de cadascun dels elements a instal·lar, de manera que es garanteixi que estan fabricats amb materials plàstics 100% reciclat i 100% reciclable i/o recuperat.

En cas que les estructures dels elements continguin cargols, siguin o no visibles exteriorment, aquests hauran de ser d'acer inoxidable per tal de ser resistents a les condicions marines i d'altres agents corrosius.

En general, tots els materials han de tenir una gran resistència a la corrosió atmosfèrica, a l'atac químic i als esforços mecànics.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



En la fase de requeriment previ, l'empresa proposada com a adjudicatària del **Lot 1** i/o **Lot 2** haurà de presentar la següent documentació, en cas de no haver-la presentat anteriorment:

- Fitxa tècnica de l'element.
- Certificació dels materials 100% reciclats i 100% reciclables, amb indicació de la tipologia i origen del material reciclat.

En el cas del **Lot 1** i **Lot 2**, el licitador haurà de presentar en algun dels idiomes oficials de Catalunya, com a mínim, la següent informació:

- Garantia per defectes de fabricació.
- Garantia per defectes de la instal·lació.

2.1. Banc amb recolzabraços model A (Lot 1)

Els bancs model A han de ser instal·lats al llarg del passeig marítim de la platja de Lloret, zona urbana altament freqüentada i punt d'atracció turística del municipi, per la qual cosa es valorarà l'estètica i el disseny elegant i contemporani de l'element.

Els llistons del seient del banc contindran una ànima interior metàl·lica, així com perfils de reforç per evitar la flexió dels llistons de la base.

Cada banc estarà format per un mínim tres (3) llistons al respall i tres (3) llistons al seient, amb cantells arrodonits, sense angles vius i cap sortint de més de 150 mm. L'acabat serà llis, no porós i de color homogeni.

Les mides de referència de l'estructura del banc són: alçada del seient de 450-470 mm, profunditat del seient 400-500 mm i longitud entre 1.800-2.000 mm. El gruix dels llistons ha de ser de mínim 35-40 mm i amplada 80-120 mm.

Els bancs hauran de dur les fixacions que es considerin adients per a la seva instal·lació, en paviment dur. Caldrà preveure que en determinats vials, podran haver d'adaptar-se els suports del banc, per ajustar-los al desnivell longitudinal del terreny -paviment dur-.

El tractament de l'acabat de les parts metàl·liques serà amb protecció marina i preventiu de la corrosió per salnitre i orins.

2.2. Cadira amb recolzabraços model A (Lot 1)

El disseny de la cadira haurà de ser idèntic al dels bancs model A, atès que poden haver de col·locar-se formant un conjunt i cal garantir l'estètica i homogeneïtat dels elements de la zona del passeig on han de situar-se.

Els llistons del seient de la cadira contindran una ànima interior metàl·lica, així com perfils de reforç per evitar la flexió dels llistons de la base.



Cada cadira estarà formada per un mínim 3 llistons al respatller i 3 llistons al seient, amb cantells arrodonits, sense angles vius i cap sortint de més de 150 mm. L'acabat serà llis, no porós i de color homogeni.

Les mides de referència de l'estructura de la cadira són: alçada del seient de 450-470 mm, profunditat del seient 400-500 mm i longitud entre 600-800 mm. El gruix del llistons ha de ser de mínim 35-40 mm i amplada 80-120 mm.

Les cadires hauran de dur les fixacions que es considerin adients per a la seva instal·lació, en paviment dur. Caldrà preveure que en determinats vials, podran haver d'adaptar-se els suports de la cadira, per ajustar-los al desnivell del terreny -paviment dur-.

El tractament de l'acabat de les parts metàl·liques serà amb protecció marina i preventiu de la corrosió per salnitre i orins.

2.3. Llistons reforçats per bancs existents (Lot 1)

Per cada banc existent a adequar i reaprofitar fent-ne la deguda restauració de les parts metàl·liques, caldrà preveure un conjunt de sis (6) llistons reforçats per banc.

Els llistons del seient del banc contindran una ànima interior metàl·lica, així com perfils de reforç per evitar la flexió dels llistons de la base.

El gruix del llistons ha de ser de mínim 35-40 mm i amplada 80-120 mm.

Cada banc estarà format per un mínim tres (3) llistons al respatller i tres (3) llistons al seient, amb cantells arrodonits, sense angles vius i cap sortint de més de 150 mm. L'acabat serà llis, no porós i de color homogeni.

2.4. Pilona (Lot 1)

Les pilones han de ser instal·lades en l'àmbit del nucli antic, zona urbana altament freqüentada i punt d'atracció turística del municipi, per la qual cosa es valorarà l'estètica i el disseny elegant i contemporani de l'element.

Estructura tubular de material plàstic 100% reciclat i reciclable, de mida 1000 mm d'alçada per 100mm.

Base preparada per ancoratge mitjançant encastament.

2.5. Banc amb recolzabraços model D (Lot 2)

Els bancs model D han de ser instal·lats al llarg del passeig marítim de la platja de Fenals i entorn immediat, zona urbana altament freqüentada i punt d'atracció turística del municipi, per la qual cosa es valorarà l'estètica i el disseny elegant i contemporani de l'element.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Els elements hauran de complir les mateixes condicions que les establertes en el punt 2.1, referent als bancs amb recolzabrazos model A, del **Lot 1**.

Els bancs hauran de dur les fixacions que es considerin adients per a la seva instal·lació, en paviment dur o bé en terreny tou (terra, sauló, gespa). Caldrà preveure que en determinats vials, podran haver d'adaptar-se els suports del banc, per ajustar-los al desnivell longitudinal del terreny -paviment dur/tou.

2.6. Banc amb recolzabraços semiurbà model E (Lot 2)

Els llistons del seient del banc contindran una ànima interior metàl·lica, així com perfils de reforç per evitar la flexió dels llistons de la base.

Cada banc estarà format per un mínim tres (3) llistons al respatller i tres (3) llistons al seient, amb cantells arrodonits, sense angles vius i cap sortint de més de 150 mm. L'acabat serà llis, no porós i de color homogeni.

Les mides de referència de l'estructura del banc són: alçada del seient de 450-470 mm, profunditat del seient 400-500 mm i longitud entre 1.800-2.000 mm. El gruix del llistons ha de ser de mínim 35-40 mm i amplada 80-120 mm.

Els bancs hauran de dur les fixacions que es considerin adients per a la seva instal·lació, en paviment dur o bé en terreny tou. Caldrà preveure que en determinats vials, podran haver d'adaptar-se els suports del banc, per ajustar-los al desnivell longitudinal del terreny -paviment dur-.

El tractament de l'acabat de les parts metàl·liques serà amb protecció marina i preventiu de la corrosió per salnitre i orins.

2.7. Llistons reforçats per bancs existents (Lot 2)

Els elements a subministrar i col·locar en els bancs existents (model F) hauran de complir les mateixes condicions que les establertes en el punt 2.3 del **Lot 1**.

3. TREBALLS DE RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ D'ELEMENTS DE MOBILIARI EXISTENT

Tant en el **Lot 1** com en el **Lot 2** es preveu el servei de restauració amb el pintat de les parts metàl·liques (peus i recolzabraços) de bancs existents. Caldrà netejar les peces de tota la brutícia i les parts oxidades, i aplicar-hi una capa d'imprimació epoxi i una capa de recobriment de pintura resistent a la intempèrie i amb tractament protector del ferro a factors de corrosió (salnitre, aigua de mar, orins...).

El color de la pintura de l'acabat final serà el mateix pels peus que pels recolzabrazos i travessers de reforç. La gamma de colors de l'acabat serà



l'adient per garantir l'estètica del conjunt del bancs, considerant la tonalitat dels llistons nous i ajustats a l'entorn i si escau, al mobiliari urbà proper.

Les pintures o laques que es facin servir han de complir la normativa sobre toxicitat UNE-EN 71.

En els bancs a recuperar, a més, caldrà retirar els llistons vells i substituir-los per llistons de material reciclat i reciclable a subministrar com a part de l'objecte de la licitació. Els llistons hauran de ser reforçats, d'acord amb les característiques descrites en el punt 2.3 i 2.7 del present PPT.

Tots els bancs a arranjat, identificats amb els codis model B o C, tenen el mateix disseny, per la qual cosa els llistons de material reciclat podran ser del mateix format (gruix, longitud...). En l'annex s'adjunten fitxes dels bancs del **Lot 1** amb fotografies del disseny dels bancs a recuperar, tant dels retirats del passeig (model C), com dels que sense desmuntar-los de lloc, cal fer-ne l'arranjament (model B).

Tots els bancs a arranjat, identificats amb el codi model F, tenen el mateix disseny, per la qual cosa els llistons de material reciclat podran ser del mateix format (gruix, longitud...). En l'annex s'adjunten fitxes dels bancs del **Lot 2** amb fotografies del disseny dels bancs a recuperar, tant dels retirats del passeig, com dels que sense desmuntar-los de lloc, cal fer-ne l'arranjament (model F).

4. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini mínim de garantia del material subministrat, sens perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l'adjudicatari, de:

- Tres (3) anys pel conjunt de materials, amb independència del material de fabricació de l'element: plàstic 100% reciclat, components metàl·lics (acer inoxidable, acer galvanitzat), etc.

El termini de garantia començarà a comptar des de la data d'emissió de l'acta de recepció del material -objecte del contracte-, una vegada subministrat i correctament instal·lat.

Aquestes garanties han de cobrir les despeses de substitució de peces per defectes de fabricació o del mateixos materials, considerant un ús normal i apropiat pel propòsit pel qual han estat dissenyats i, per tant, no inclouen els desperfectes ocasionats per vandalisme o un ús inadequat.

5. ETIQUETATGE VERD I DIGITAL

La Inversió C14.I1 contribueix de manera directa a la transició ecològica i la transició digital.



2ff6f2b1-79ec-4ee0-b6c4-408194671686



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.cat/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



De conformitat amb el que es disposa en l'Annex VI del Reglament (UE) 2021/241 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, relatiu a la «Metodologia de seguiment per a l'acció pel clima» i en el qual s'estableixen les Dimensions i codis relatius als tipus d'intervenció del Mecanisme i el que es disposa en l'Annex I de la [Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente](#), elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic, la Inversió 1 del Component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la qual s'emmarca l'execució de la licitació actual té assignat un camp d'intervenció que contribueixi a objectius climàtics:

Identificador UE de la medida o submedida	Nombre de la medida o submedida	Importe (mill. €)	Contribución a objetivos climáticos y medioambientales		
			Campo de intervención (etiqueta)	Coef. clima	Coef. medioambiente
C14.11.a.i	Acciones en el ámbito de la transición ecológica y sostenible (coeficiente del 100 %). Adaptación al cambio climático de destino y sus infraestructuras; desarrollo de conocimientos y elaboración de planes en relación con la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos, incluidos sistemas de alerta rápida, seguimiento y evaluación, fomento de la inversión para la prevención y gestión de riesgos específicos en el territorio	139	035	100%	100%
C14.11.a.ii	Acciones en el ámbito de la transición ecológica y sostenible (coeficiente del 40 %), economía circular, gestión de los recursos naturales, protección y mejora del ecosistema natural.	139	050	40%	100%

Aquesta actuació, que s'engloba en la Submesura 2 de la Inversió 1 (Plans de Sostenibilitat Turística en Destins) del Component 14 "Pla de modernització i competitivitat del sector turístic", contribueix a la transició ecològica en un 100% i no contribueix de manera directa a la transició digital.

METODOLOGIA PER A L'ETIQUETATGE VERD			
Codi	Descripció camp d'intervenció	Coeficient per al càlcul de l'ajuda als objectius climàtics	Coeficient per al càlcul de l'ajuda als objectius mediambientals



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



050	Protecció de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves.	40%	100%
-----	---	-----	------

METODOLOGIA PER A L'ETIQUETATGE DIGITAL		
Codi	Descripció camp d'intervenció i tipus d'intervenció	Coeficient per al càlcul de l'ajuda a la transició digital
No aplica	No aplica	No aplica

El contractista i, si és el cas, els subcontractistes, estaran obligats a complir amb les condicions de la referida Etiqueta.

6. PRINCIPI DE NO CAUSAR UN PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH, PER LES SEVES SIGLES EN ANGLÈS)

Els contractistes i possibles subcontractistes garantiran el respecte al principi de «no causar un perjudici significatiu» (DNSH), exigit pel REGLAMENT (UE) 2021/241, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. En particular es complirà amb la Comunicació de la Comissió Guia tècnica 2021/C 58/01, sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu».

Es podran adoptar mesures correctores per part de l'òrgan de contractació en compliment d'obligacions assumides pel que fa a l'etiquetatge verd i digital i a l'aplicació del principi de no causar un mal significatiu amb l'abast i límits que, en el seu cas, s'indiqui.

7. OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT

L'entitat contractista i subcontractista, si fos el cas, estaran obligades a complir les obligacions d'informació i publicitat establertes en l'Article 9. Comunicació, de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Concretament, estaran obligats a complir les següents obligacions:

a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport que s'utilitzi en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que digui "finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU", al costat del logo del PRTR i contenir





tant en el seu encapçalament com en el seu cos de desenvolupament la següent referència «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU».

b) En les mesures d'informació i comunicació, sigui com fos el canal de comunicació que s'empri, es deurà a fer referència al fet que la inversió és finançada per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència-NextGeneration EU.

En aquest cas, els bancs hauran de contenir una etiqueta, en el format que es determini per l'òrgan de contractació, que contingui l'origen del finançament. L'òrgan de contractació proporcionarà durant l'execució del contracte les indicacions sobre el contingut precís en cada mitjà i/o format.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN SERVEIS CENTRALS	REFERÈNCIA 14312023000002
Codi Segur de Verificació: 2ff6f2b1-79ec-4ee0-b6c4-408194671686 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2024_13135124 Data d'impressió: 19/04/2024 11:32:50 Pàgina 12 de 12	SIGNATURES 1.- ANNA AULET CORNEY (TCAT) (Tècnics (Signadors)), 15/04/2024 14:08	



ANNEX:

Annex 1:

Plànol de localització de l'àmbit del **Lot 1**
Plànols de detall de les actuacions objecte del **Lot 1**
Fitxes d'actuació **Lot 1**

Annex 2:

Plànol de localització de l'àmbit del **Lot 2**
Plànols de detall de les actuacions objecte del **Lot 2**
Fitxes d'actuació **Lot 2**

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.cat/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



2ff6f2b1-79ec-4ee0-b6c4-408194671686