

MEMÒRIA PER LES ACTUACIONS DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ A LES FRANGES DE LA URBANITZACIÓ MIRADOR DEL PENEDÉS

Ajuntament de El Montmell

Març 2023

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Susanna Escribà Vivó - DNI: **. (SIG) el dia 04/04/2023 a les 10:31:23 Registrat d'entrada el dia 04/04/2023 a les 10:34:38 amb el número d'assentament 2023-0000019625

Joan Prous
Cañellas - DNI
39892479Z
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Joan Prous Cañellas -
DNI 39892479Z (SIG)
Fecha: 2023.04.03
13:50:30 +02'00'

1. INTRODUCCIÓ	3
2. OBJECTE DEL PROJECTE	3
3. DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR	3
4. PLANEJAMENT	3
5. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIES	3
6. PROGRAMA DE TREBALLS	3
7. GESTIÓ DE RESIDUS	4
8. SEGURETAT I SALUT	4
9. PRESSUPOST	4

A) INTRODUCCIÓ

Seguint amb la política forestal d'aquest ajuntament, que des de fa anys, ve realitzant en el terme municipal actuacions destinades a la prevenció d'incendis i protecció d'urbanitzacions i altre nuclis vulnerables, es considera adient presentar a la convocatòria d'ajuts la franja de protecció de la urbanització el Mirador del Penedès.

És la urbanització més gran del terme municipal, amb més població i construccions. Continuant amb la política d'acabar les franges d'urbanitzacions, a la zona del mirador s'ha decidit continuar fins tancar tota la urbanització.

B) OBJECTE DEL PROJECTE

Les obres consisteixen en la neteja de la franja de prevenció d'incendis de la Urbanització El Mirador, en les zones marcades

C) DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

El treball a realitzar afecta a dos tipus de vegetació:

1.- Obertura de franja forestal amb de vegetació amb estassada i matoll i tallada d'arbrat superior al 33% dels peus inicialment existents.

El terreny ha on s'ha d'actuar NO presenta una pendent superior al 40%.

La superfície a actuar marcada és de 48.237 m2.

D) TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIES

S'ha estimat que el termini d'execució de les obres és de 2 mesos

El termini de garantia s'estableix en UNY (1) ANY a partir de la recepció definitiva de les obres per part del promotor de les obres.

E) PROGRAMA DE TREBALLS

El contractista presentarà un Pla d'obra que s'haurà d'ajustar al mateix termini que l'aprovat en el projecte aprovat inicialment i que és de DOS MESOS.

F) GESTIÓ DE RESIDUS

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, de la normativa de caràcter estatal; i en compliment del Decret 201/1994 i el Decret 161/2001, de la normativa autonòmica i reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció, es realitza un Estudi de Gestió de Residus.

L'Estudi de Gestió de Residus generats durant l'execució de les obres que es proposen en aquest projecte es detalla en l'Annex núm. 6 *Gestió de Residus*.

Atenent l'article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d'iniciar les obres, el posseïdor dels residus que correspon al que executa l'obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de construcció i demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat.

Els costos de la gestió de residus estan inclosos en algunes de les partides definitòries d'activitats generadores de residus, i els costos que no queden contemplats explícitament en aquestes partides s'inclouen de manera proporcional als preus simples del pressupost general de la memòria tècnica.

G) SEGURETAT I SALUT

Se seguirà amb el que marca el projecte aprovat inicialment.

D'acord amb l'article 7 de l'esmentat Reial Decret, el contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut, en el que es recullin les actuacions que es portaran a terme relatives a la Seguretat i Salut en l'obra que es corresponguin amb les circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb que executi els treballs.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans del inici de les obres.

H) PRESSUPOST

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra s'obté un Pressupost d'Execució per Contracte, IVA inclòs de:

VINT-I-UN MIL SIS-CENTS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
(21.600,94 eur)

El Montmell,

Joan Prous Cañellas
Arquitecte municipal

DETALL PRESSUPOST

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Susanna Escribà Vivó - DNI: **. (SIG) el dia 04/04/2023 a les 10:31:23 Registrat d'entrada el dia 04/04/2023 a les 10:34:38 amb el número d'assentament 2023-0000019625

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALçada	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL CAP1 Desbrossada									
FR111000	m2 Desbroce franjas anch.<=5m,maleza h>1m,40-80 obst./km,tractor 100CV sistema aplt.+remolque								
	Desbroce de franjas de terreno de hasta 5 m de anchura, con una altura de maleza de más de 1 m y de 40 a 80 obstáculos por km, mediante tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia con brazo desbrozador y sistema de aspiración con remolque para recogida de la maleza, con un mínimo de dos pasadas de máquina								
							48.237	0,311	15.001,70

TOTAL CAPITOL CAP1 Desbrossada **15.001,70**

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
CAP1	Desbrossada	15.001,70	100,00
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		9.610,00	
	13,00 % Despeses Generals	1.950,22	
	6,00 % Benefici industrial	900,10	
SUMA DE G.G. y B.I.		17.852,02	
	21,00 % IVA	3.748,92	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		21.600,94	

PLÀNOL ZONA A ACTUAR

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Susanna Escribà Vivó - DNI: **. (SIG) el dia 04/04/2023 a les 10:31:23 Registrat d'entrada el dia 04/04/2023 a les 10:34:38 amb el número d'assentament 2023-0000019625