

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS D'INFRAESTRUCTURES PER ALS ESDEVENIMENTS DINS DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU.

1. Objecte del contracte
2. Descripció del servei
3. Organització del programa i tasques a realitzar
 - 3.1. Esdeveniments: espectacles i dates.
 - 3.2. Característiques de les infraestructures i equips de cada espectacle.
 - 3.3. Personal de muntatge
 - 3.4. Coordinació entre l'Ajuntament i el contractista

1. OBJECTE DE CONTRACTE

L'objecte del present contracte és la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge (amb el corresponent certificat d'enginyeria del muntatge) de tres camions escenari per a la Festa Major d'Estiu 2024.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El subministrament (en règim de lloguer) dels escenaris implica el seu transport, muntatge i desmuntatge. A més del corresponent certificat de muntatge per part d'un enginyer.

Des del departament de cultura dins de l'àrea de ciutadania i promoció local s'organitzen la Festa Major d'estiu molt actes durant quatre dies que requereixen del lloguer de 3 escenaris per a espectacles.

És imprescindible el contracte d'una empresa de subministrament del material que especifiquem que ens porti tant els materials necessaris i el servei per a realitzar els muntatges.

L'objectiu és dotar la festa major amb el material necessari per tal que es pugui dur a terme amb els millors condicions.

3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

- 3.1. Esdeveniments: espectacles i dates.

La festa major d'estiu es desenvolupa sempre s'inicia el primer diumenge del mes de setembre, a partir d'aquesta premisa 4 dies consecutius. L'any 2024 és del 29 d'agost al 2 de setembre.

El subministrament (en règim de lloguer) només es realitzarà dins del marc de la Festa Major d'estiu, en funció dels esdeveniments programats per cadascun dels serveis de l'Ajuntament.

3.2. Característiques de les infraestructures i equips de cada espectacle.

Escenaris coberts Trailer

Tres escenaris coberts Tràilers:

Parc Central i Parc de la Ribera (1 escenari a cada emplaçament de les mateixes característiques)

Que consisteix en un camió remolc amb escenari de 12 x 7,50 m a 1,30 d'alt.
(aproximadament)

Cobert a una aigua amb cortines fons

Faldó negre a tot el perímetre

Barana de seguretat

Estructures per equips d'escena

Escala d'accés a l'escenari i rampa de càrrega i descarrega

Model segons fotografia:



Muntatge i Desmuntatge:

Camió tarima cobert Parc Central

Muntatge **dijous 29 d'agost al matí**

Desmuntatge **dimarts 3 de setembre màxim 15h**

Camió tarima gran amb coberta Parc de la Ribera

Muntatge escenari **dijous 29 d'agost al matí**. (Important: ha de ser la primera en muntar, 8:00h)

L'empresa de so vindran a muntar els equips divendres a les 15h.

Sobretot cal deixar la connexió preparada per endollar

Desmuntatge Dilluns 2 de setembre màxim a les 15h

Rambla

Que consisteix en un camió remolc amb escenari de 10 x 6 m a 1,30 d'alt.

(aproximadament)

Cobert a una aigua amb cortines fons

Faldó negre a tot el perímetre

Barana de seguretat

Estructures per equips d'escena

Escala d'accés a l'escenari i rampa de càrrega i descarrega

Model segons fotografia anterior.

Muntatge i desmuntatge:

Camió tarima cobert a la Rambla

Muntatge cúpula i tarima idealment **dijous 29 d'agost al matí** així els electricistes, també munten els llums. (dijous arriben camerinos que van just al darrera)

Desmuntatge dimarts 3 de setembre

3.3.Coordinació entre l'Ajuntament i el contractista

Cada servei estipulat al present Plec de clàusules depèn d'un servei gestor de referència, que és qui organitza l'acte a cobrir. En el moment de l'adjudicació, la persona responsable del contracte, posarà a disposició de l'empresa adjudicatària els contactes dels serveis organitzadors per tal d'acabar de concretar cada activitat. Així mateix, posarà en coneixement dels i les tècniques de l'Ajuntament, el nom i contactes de l'empresa adjudicatària.

- Coordinar els muntatges, desmuntatges i recollida dels diferents materials, estipulant un calendari detallat.
- Garantir que tots els materials estan homologats i complexeixen les normatives europees.
- Facilitar una persona de referencia com
- Subministrar tots els materials detallats
- Garantir el correcte estat de muntatge
- El desmuntatge i recollida dels materials s'ha de realitzar com a màxim el dimarts després de la festa major d'estiu abans de les 15h.

- Gestionar i resoldre les incidències que es produeixin durant l'execució del contracte.

3.4. Personal

L'empresa ha de proporcionar el personal necessari especialitzat amb coneixement per a la realització dels diferents muntatges.

3.5. Coordinació entre l'Ajuntament i el contractista

Cada servei estipulat al present Plec de clàusules depèn d'un servei gestor de referència, que és qui organitza l'acte a cobrir. En el moment de l'adjudicació, la persona responsable del contracte, posarà a disposició de l'empresa adjudicatària els contactes dels serveis organitzadors per tal d'acabar de concretar cada activitat. Així mateix, posarà en coneixement dels i les tècniques de l'Ajuntament, el nom i contactes de l'empresa adjudicatària.