



**Expedient número:** 3599/2024

**Procediment:** Contracte d'obra per Procediment Obert Simplificat

**Assumpte:** Actuacions de millora, reparació i conservació de la xarxa de senders comarcals del Pallars Sobirà, any 2024.

## INFORME PROPOSTA DELS SERVEIS TÈCNICS DE MEDI AMBIENT

### Necessitat a satisfer:

Respondre a la necessitat de contractar l'obra que porta per títol "Actuacions de millora, reparació i conservació de la xarxa de senders comarcals del Pallars Sobirà, any 2024." Aquesta actuació s'emmarca dins l'ajut concedit per a la realització del manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i Aran concedit per la direcció general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, i que té un import de 79.250 €.

Els treballs a realitzar es troben definits en la memòria valorada que es troba en l'expedient de referència.

### Actuacions a contractar:

**Actuació 1.** Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Sort, Rialp, Baix Pallars i Soriguera.

#### Camins a desbrossar del municipi de Sort.

Camí Montardit de Baix-Montardit de Dalt  
Camí Montardit de Dalt-Estac  
Camí Montardit de Dalt-Enviny (veure mapa)  
Camí Montardit de Dalt-Bressui (Borda Aytés)  
Camí Montardit de Dalt-Enviny (veure mapa)  
Camí Montardit de Dalt-Ermita Soler  
Camí Bressui-Sort  
Camí Enviny-Pujalt  
Camí Llarven-Montardit de Dalt  
Camí Pujalt-Sort  
Camí que surt del camí de Pujalt-Enviny (veure mapa)  
Camí Diagonal de Bressui (Cursa comtal)  
Camí Llessui-Sorre





### Camins a desbrossar del municipi de Rialp.

Camí Rialp-Benzinera de Rialp ( Inclou treure la pedra que hi ha al mig del camí).

Camí Fusteria Sebastia- la caseta dels caçadors.

Camí mola de Sall-Surp

### Camins a desbrossar del municipi de Baix Pallars.

Camí Gerri-Peramea

Camí Peramea-Balestui

Camí Balestui-Borda Cossan

Camí Balestui-Sellui

Camí Mentui- Estany de Montcortés

Camí Mentui-Camí Senterada

Camí Peramea-Bretui

Camí Bretui-Montcortés

Camí Montcortés-Cortscastell

Camí Cortscastell-Peramea

Camí Masia de Peracalç-Peracalç

Camí Peracalç-Cortscastell

### Camins a desbrossar del municipi de Soriguera

Camí de Mencui al planell que agafa la pista cap a la Borda Cossant.

- **Desbrossada i neteja intensiva** de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulten el pas pel camí.
- Retirada manual de les pedres soltes.
- Tala i retirada arbres caiguts i anivellament d'algun tram del camí.

Camí Mencui –Estac (vessant sud)

- **Desbrossada i neteja intensiva** de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulten el pas pel camí.
- Retirada manual de les pedres soltes.
- Tala i retirada arbres caiguts i anivellament d'algun tram del camí.

Camí Sort-Vilamur

**Actuació 2.** Retirada de pedres de la plataforma del camí.

El camí a despedregar del municipi de Sort és:





Camí Enviny-Bressui

**Actuació 3.** Reposició de murs de pedra seca.

La reposició de murs de pedra seca es realitzarà amb mitjans manuals i pedra preexistent de la zona, seguint les tècniques tradicionals de construcció, aplomat i anivellat. La base del mur serà de 70a cm de profunditat.

Les terres restants de la reposició del mur de pedra seca serviran per anivellar la plataforma del camí.

S'anirà a veure aquest murs amb l'empresa adjudicatària abans d'executar l'obra per veure l'estat i si s'escau s'arreglarà un altre mur.

Municipi de Sort

- Camí Olp- Sort
- Camí Olp- Sant Josep d'Olp.
- 

Municipi de Rialp

- Mur 1: camí del Boteral.
- Mur 2: camí del Boteral.
- Mur 3: camí del Boteral

**Característiques del contracte:**

Tipus de contracte: contracte d'obra.

Subtipus de contracte:

Objecte del contracte: actuacions de millora, reparació i conservació de la xarxa de senders comarcals del Pallars Sobirà, any 2024.

Procediment de contractació: obert simplificat.

Tipus de tramitació: ordinària. Codi CPV:

45111220-6: "Treballs d'estassada".

45233160-8 : "Treballs de construcció en camins i altres superfícies empedrades".

Valor estimat del contracte: 54.118,34 €

IVA: 11.364,85 €

Preu: 65.483,19 €

Durada: 1 mes a partir de l'adjudicació del contracte.





**Proposta de les actuacions:**

<b>CAMINS MUNICIPI DE SORT</b>				
<b>1 Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Sort</b>				
<b>Partida d'obra</b>				
1.1 ml	Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb <b>motoseerra i motodesbroçadora</b> , respectant l'amplada de camí, de mur a mur o talús a talús, mínima de 1,5 m d'amplada i 2 metres d'alçada. Deixant veure els murs de pedra seca. De les branques i troncs d'un diàmetre superior a 10 cm se'n faran trossos d'1m de llargada i s'apilaran als marges del camí. Les restes de branques, arbusts i herbes caldrà apilar-les en llocs on no dificultin el pas del camí i no generin impacte visual o triturar-les amb motosserra i/o trituradora. S'evitarà llençar-les en finques agrícoles colindants als camins.			
	Camí Montardit de Baix-Montardit de Dalt	958	0,65	622,70
	Camí Montardit de Dalt-Estach	3.991,31	0,65	2.594,35
	Camí Montardit de Dalt-Enviny (veure mapa)	761	0,65	494,65
	Camí Montardit de Dalt-Bressui (Borda Aytes)	1.860	0,65	1.209,00
	Camí Montardit de Dalt-Enviny (veure mapa)	676	0,65	439,40
	Camí Montardit de Dalt-Ermita Soler	1.700	0,65	1.105,00
	Camí Bressui-Sort	729,5	0,65	474,18
	Camí Llarven-Montardit de Dalt	527	0,65	342,55
	Camí Enviny-Pujalt	1.663	0,65	1.080,95
	Camí Pujalt-Sort	2.066,54	0,65	1.343,25
	Camí que surt del camí de Pujalt-Enviny (veure mapa)	1.717	0,65	1.116,05
	Camí Diagonal de Bressui (Cursa comptal)	864	0,65	561,60
	Camí Llessui-Sorre	1.711	0,65	1.112,15
1.2 ml	Retirada manual de les pedres i roques soltes sobre la superfície del camí incloent el rasclatge manual i respectant l'amplada original del camí, delimitada per parets, talussos o qualsevol altra fita que cregui la direcció d'execució.(Mapa color verd)			
	Camí Enviny-Bressui	1.624,50	0,96	1.559,52

1.3 m <sup>2</sup>	Reposició de murs de pedra serca amb pedra del país. Inclou neteja dels murs caiguts, de la terra acumulada i replè posterior de tot el trasdós del mur . La terrar restant servirà per anivellar la plataforma del camí.			
	Camí Olp-Sort	12	219	2.625,60
	Camí Olp-Sant Josep Olp	15	219	3.282,00

<b>CAMINS MUNICIPI DE RIALP</b>				
<b>2 Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Rialp</b>				
2.1 ml	Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb <b>motoseerra i motodesbroçadora</b> , respectant l'amplada de camí, de mur a mur o talús a talús, mínima de 1,5 m d'amplada i 2 metres d'alçada. Deixant veure els murs de pedra seca. De les branques i troncs d'un diàmetre superior a 10 cm se'n faran trossos d'1m de llargada i s'apilaran als marges del camí. Les restes de branques, arbusts i herbes caldrà apilar-les en llocs on no dificultin el pas del camí i no generin impacte visual o triturar-les amb motosserra i/o trituradora.			





	Camí Rialp-Benzinera, inclou extracció de pedra al mig de la plataforma del camí.	720	0,65	468,00
	Camí Fustes Sebastia-caseta dels caçadors.	200	0,65	130,00
	Camí mola de Sall-Surp	500	0,65	325,00
2.2 m <sup>2</sup>	Reposició de murs de pedra serca amb pedra del país. Inclou neteja dels murs caiguts, de la terra acumulada i replè posterior de tot el trasdós del mur . La terra restant servirà per anivellar la plataforma del camí.			
	Camí tram superior del Boteral. Mur 1, entrada amb màquina per pista.	8,75	219	1.914,50
	Camí tram superior del Boteral. Mur 2, no entra cap màquina.	14	219	3.063,20
	Camí tram superior del Boteral. Mur 3, entrada amb màquina.	21,5	219	4.704,20
<b>CAMINS MUNICIPI DE BAIX PALLARS</b>				
3	<b>Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Baix Pallars</b>			
3.1 ml	Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb <b>moserra i motodesbroçadora</b> , respectant l'amplada de camí, de mur a mur o talús a talús, mínima de 1,5 m d'amplada i 2 metres d'alçada. Deixant veure els murs de pedra seca. De les branques i troncs d'un diàmetre superior a 10 cm se'n faran trossos d'1m de llargada i s'apilaran als marges del camí. Les restes de branques, arbusts i herbes caldrà apilar-les en llocs on no dificultin el pas del camí i no generin impacte visual o triturar-les amb motosserra i/o trituradora. S'evitarà llençar-les en finques agrícoles colindants als camins.			
	Camí Peramea-Balestui (els 873 metres després de la senyal que hi ha a la pista)	873	0,65	567,45
	Camí Gerri de la Sal-Peramea	1.844,22	0,65	1.198,74
	Camí Balestui-Borda Cossan	4.063	0,65	2.640,95
	Camí Balestui-Sellui	867	0,65	563,55
	Camí Mentui- Estany de Montcortés	891	0,65	579,15
	Camí Mentui-Camí Senterada	620	0,65	403,00
	Camí Peramea-Bretui	1.729,53	0,65	1.124,19
	Camí Bretui-Montcortés	978,56	0,65	636,06
	Camí Montcortés-Cortscastell	2.071	0,65	1.346,15
	Camí Cortscastell-Peramea	1.500	0,65	975,00
	Camí Masia de Peracalç-Peracalç	645	0,65	419,25
	Camí Peracalç-Cortscastell	2.482	0,65	1.613,60
<b>CAMINS MUNICIPI DE SORIGUERA</b>				
4	<b>Manteniment de la xarxa de senders del municipi de Soriguera</b>			
4.1 ml	Desbrossada i neteja intensiva de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria que dificulta el pas pel camí amb <b>moserra i motodesbroçadora</b> , respectant l'amplada de camí, de mur a mur o talús a talús, mínima de 1,5 m d'amplada i 2 metres d'alçada. Deixant veure els murs de pedra seca. De les branques i troncs d'un diàmetre superior a 10 cm se'n faran trossos d'1m de llargada i s'apilaran als marges del camí. Les restes de branques, arbusts i herbes caldrà apilar-les en llocs on no dificultin el pas del camí i no generin impacte visual o triturar-les amb motosserra i/o trituradora. S'evitarà llençar-les en finques agrícoles colindants als camins.			
	Camí Sort-Vilamur	5.400	0,65	3.510,00





4.2	ml	<b>Retirada manual de les pedres i roques soltes</b> sobre la superfície del camí incloient el rascaltge manual i respectant l'amplada original del camí, delimitada per parets, talussos o qualsevo altra fita que cregui la direcció d'execució i <b>desbrossada herbàcia i arbustiva</b> del camí respectant la seva amplada original. Les restes de branques, arbusts i herbes caldrà apilar-les en llocs on no dificultin el pas del camí i no generin impacte visual o triturar-les amb motosserra i/o trituradora. S'evitarà llençar-les en finques agrícoles colindants als camins.			
-----	----	---	--	--	--

		Camí de Mencui a Borda Cossant	3.087	1,25	3.858,75
		Camí de Mencui a Estach	3.051,71	1,25	3.814,64
4.3	j	Tala arbres caiguts situats sobre la plataforma del camí o altres feines que ho requereixi la direcció d'obra. De les branques i troncs d'un diàmetre superior a 10 cm se'n faran trossos d'1m de llargada i s'apilaran als marges del camí.			
		Camí de Mencui a Borda Cossant	1	150	150,00
		Camí Mencui a Estac	1	150	150,00
		<b>TOTAL</b>			54.118,34
		<b>IVA (21%)</b>			11.364,85
		<b>TOTAL PRESSUPOST</b>			<b>65.483,19 €</b>

A la vista de les característiques i de l'import del contracte, es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, de conformitat amb el previst en l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Document signat electrònicament per Mònica Vázquez Solé, serveis tècnics comarcals.

