

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CORTINATGES A L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL I ACCIÓ SOCIAL

CONTINGUT

- 01. Introducció i objecte del plec
- 02. Emplaçament
- 03. Promotor
- 04. Autor del plec
- 05. Descripció de l'actuació i justificació de la solució adoptada
- 06. Treballs a realitzar i pressupost.
- 07. Qualificació de contractista
- 08. Termini d'execució
- 09. Termini de garantia

01.-INTRODUCCIÓ DEL OBJECTE DEL PLEC

Es redacta el present plec, amb l'objectiu de contractar les proteccions relatives a les superfícies vidriades de l'edifici de la Policia Local i Acció Social, això són les proteccions solars (cortinatges) i les relatives a seguretat d'utilització (DB-SU-2 ap. 1.3- Código tècnic) disposant vinils logotipats en l'envidrament.

02.-EMPLAÇAMENT

L'actuació es realitzarà al Carrer Llobregat 1, on s'ubica l'edifici de Policia Local.

03.-PROMOTOR

El promotor per a l'actuació d'obra és l'excel·lentíssim Ajuntament de Salou

04.-AUTOR DEL PLEC

El plec ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

05.-DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ

Davant les obres contractades de renovació de fusteries de l'edifici de la Policia Local i Acció Social, es preveu l'imminent canvi de fusteries existents per unes altres. Les finestres actuals porten annexat un sistema de lamel·les per la protecció davant el sol, que es preveu retirar com a part de la fusteria. L'actuació contractada per l'Ajuntament no contempla la disposició de cortinatges ni proteccions de les superfícies vidriades, tals com l'entrada principal.

Es redacta el present plec per poder dur a terme la protecció davant el sol necessària pels diferents llocs de treball existents en l'edifici, així com per la protecció d'utilització davant el risc d'impacte davant grans superfícies vidriades (accés principal).

PROPOSTA D'ACTUACIÓ

Es proposa la realització de subministrament i col·locació de les superfícies vidriades que es descriuen al present plec, amb cortinatges tipus estora, enrotllable, amb el curro cap a la paret, de forma que el teixit tapi el curró, i amb un teixit que enfosqueixi el 60 %.

La fixació s'haurà de contemplar en paret, sostre, cel-ras o fins i tot a la mateixa fusteria, segons la particularitat de cada finestra i decisió dels STM.

Respecte la qualitat del teixit, caldrà complir les prescripcions del "Código Técnico de Edificación", relatives a la classificació davant del comportament al foc de cortines i cortinatges: "Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc. Deben ser de Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003" així com les relatives a la UNE-EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). (+UNE-EN 1101:1996/A1: 2005)

La protecció davant de grans superfícies vidriades es preveu realitzar-la, tenint en compte les prescripcions relatives a seguretat d'utilització (DB-SU-2 ap. 1.3- Código técnico) disposant vinils logotipats en l'envidrament.

06.-TREBALLS A REALITZAR I PRESSUPOST

Els treballs a realitzar són els següents:

Proteccions a grans superfícies vidriades						
Proteccions solars						
DESCRIPCIÓ				UNITATS	PREU	TOTAL
m ² . Subministrament de cortines enrotllables en teixit translúcid, amb un 60% d'enfosquiment, de mides ajustables per tal coincideixi la junta amb els muntants d'alumini, amb comandament a cadena de 200 cms. Col·locació amb corró enrotllable cap a la paret, de forma que el teixit de la cortina tapi el corró. Sistema d'ancoratge (paret, sostre o alumini), especejament i color a escollir pels STM. Garantia de material de 5 anys.				500,41 m2	87,67 €	43.870,94 €
	<u>Ubicació</u>	<u>Ud.1</u>	<u>Ud.2</u>	<u>Ud.3</u>	<u>Amidament</u>	
	F01	36,00 m	1,10 m	2,20 m	87,12 m2	
	F02	118,00 m	1,10 m	2,20 m	285,56 m2	
	F03	2,00 m	1,10 m	2,20 m	4,84 m2	
	F04	3,00 m	1,10 m	1,10 m	3,63 m2	
	F05	2,00 m	1,30 m	1,60 m	4,16 m2	
	C01	1,00 m	4,90 m	1,00 m	4,90 m2	
	C02	2,00 m	6,35 m	1,40 m	17,78 m2	
	C03	2,00 m	5,65 m	1,40 m	15,82 m2	
	C04	2,00 m	6,10 m	1,00 m	12,20 m2	
	C05	1,00 m	6,20 m	1,00 m	6,20 m2	
	C06	2,00 m	12,50 m	1,00 m	25,00 m2	
	C07	1,00 m	3,80 m	1,00 m	3,80 m2	
	B01	2,00 m	1,50 m	3,00 m	9,00 m2	
	B02	2,00 m	1,10 m	3,00 m	6,60 m2	
	P01	1,00 m	1,15 m	3,00 m	3,45 m2	
	P02	1,00 m	1,15 m	3,00 m	3,45 m2	
	P03	2,00 m	1,15 m	3,00 m	6,90 m2	
				500,41 m2		
Proteccions per seguretat d'utilització						
DESCRIPCIÓ				UNITATS	PREU	TOTAL
m2. Subministrament i col·locació de vinil translúcid, per m2 (o en col·locació de franges de 10 cm d'ample a raó de 0,1 m2/m) , a col·locar-se en vidres per marcar l'existència de gran superfície vidriada. Inclou logotip troquelat d'Ajuntament de Salou				60,10 m2	116,00 €	6.971,60 €
	<u>Ubicació</u>	<u>Uds.</u>	<u>Long.</u>	<u>Ample</u>	<u>Long. Total</u>	
	Vidres entrada	1	4,50 m	1,20 m	5,40 m2	
	Vidre antibala	1	7,00 m	0,10 m	0,70 m2	
	Lavabos	30	18,00 m	0,10 m	54,00 m2	
				60,10 m2		
				Pressupost sense IVA		50.842,54 €
				21% IVA		10.676,93 €
				Pressupost		61.519,48 €

L'oferta econòmica haurà d'anar acompanyada de les fitxes tècniques dels materials que s'oferten. No podrà reduir-se el termini de garantia ni les qualitats.

S'inclouen tots els treballs accessoris i mitjans auxiliars necessaris per la completa i adient realització de les partides assenyalades.

L'import limitatiu màxim de les ofertes és l'import del pressupost de licitació. Les ofertes que excedeixin d'aquest preu no seran considerades com a vàlides.

07.-Qualificació del contractista.

Les característiques de l'actuació a dur a terme, d'acord a les classificacions que estableix el RD. 3/2011, s'entenen com a:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| - OBRA | ☐ |
| - SUBMINISTRAMENT | ☒ |
| - SERVEI | ☐ |

En compliment de l'apartat 1 de l'Art. 65 del R.D. 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la llei de contractes del sector públic, no és necessària la classificació per part del contractista donat que l'import de l'obra és inferior a 500.000 €.

08.-Termini d'execució

La durada prevista de les obres és de 7 setmanes des de la signatura del contracte.

09.-Termini de Garantia

La garantia mínima exigida serà de 5 anys, a comptar des de la data de l'acta de recepció de l'actuació.

Alberto Bujalance López
Arquitecte Tècnic Municipal
Secció de Projectes Urbans