



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, EN MODALITAT DE LLOGUER D'ESCENARIS I ESTRUCTURES, PER A LES ACTIVITATS A L'EXTERIOR ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET DURANT LA FESTA MAJOR DE 2024

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ OBERT SIMPLIFICAT SUMARI

EXP.NÚM.: 2024/2275

INDEX

1.	Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques	2
2.	Funcions dels serveis	2
3.	Subministrament en règim d'arrendament d'escenaris i estructures.....	2
4.	Treballs de l'empresa adjudicatària	4
5.	Operativa del servei	6
6.	Descripció dels elements.....	6

Signatura 1 de 1	15/04/2024	Cap d'Àrea de servei a les Persones
Marta Gili Lorente		

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





1. Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques

El present contracte té per objecte la determinació de les prescripcions tècniques per a la contractació mixta del subministrament d'escenaris i estructures en modalitat d'arrendament, vinculats a les activitats a l'exterior organitzades per l'Ajuntament de Ripollet durant la Festa Major de 2024.

El present plec de clàusules constitueix la llei del contracte, amb força vinculant per ambdues parts, amb subjecció a la legislació vigent en matèria de contractació i serveis de les entitats locals.

Els subministraments a contractar, definits de forma genèrica, són els següents:

- Subministrament en règim d'arrendament d'escenaris i estructures: arrendament, muntatge i desmuntatge d'escenaris i estructures necessaris per les activitats previstes per la FESTA MAJOR d'enguany, que organitza l'Ajuntament els dies 22,23,24, 25 i 26 d'agost de 2024 o per aquells actes que compten amb el seu suport i col·laboració.

2. Funcions del subministrament

Les funcions bàsiques del subministrament a contractar, seran les definides a continuació, sense perjudici de les directrius específiques que pugui donar l'ajuntament en un cas concret:

Subministrament en règim d'arrendament d'escenaris i estructures

2.1 Objecte

L'objecte del present contracte és la determinació de les prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament, en la modalitat d'arrendament, muntatge i desmuntatge, d'escenaris i estructures per les diverses activitats al carrer que organitza l'Ajuntament durant la Festa Major de 2024, o que compten amb el seu suport i col·laboració.

Forma part de l'objecte del contracte el transport, la instal·lació, el muntatge i el desmuntatge, i l'aportació de tot el material, personal tècnic amb l'experiència i els coneixements adequats per assumir la correcta instal·lació del material de forma successiva i per preus unitaris i la certificació dels elements muntats.

2.2 Condicions tècniques

Signatura 1 de 1	Cap d'Àrea de servei a les Persones
Marta Gili Lorente	15/04/2024

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:		
Codi Segur de Validació	4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001	
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Per a la correcta prestació de l'objecte del present plec, s'han identificat les necessitats de cadascuna de les activitats a partir de les quals es defineixen les dimensions i els elements per a cadascun dels esdeveniments.

Es detallen per a cadascuna de les activitats previstes, amb dates i import base de licitació. Les característiques especificades són orientatives i podran modificar-se en funció de les necessitats concretes de cada esdeveniment i sempre d'acord amb les indicacions dels organitzadors.

Aquests servei d'instal·lació d'escenaris i estructures haurà d'incloure:

- Transport del material.
- Muntatge, instal·lació i desmuntatge.
- Aportació del material complementari necessari per a la correcta prestació.
- Certificació tècnica d'assentament i muntatge determinada per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics, activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Aquest certificat haurà d'acreditar que el muntatge s'ha realitzat correctament i que s'han comprovat els següents aspectes:
 - a) Compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 - b) Verificació desgast i resistència elements mecànics.
 - c) Verificació elements de protecció personal i els de control de funcionament.
 - d) Compliment Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, així com de la resta de normativa que li afecti.

A continuació es detallen els condicionants tècnics que hauran de complir les instal·lacions:

- Segons el REBT 2002, en els apartats ITC-BT-18 i ITC-BT-33 (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió - Instrucció Tècnica Complementària) tots els escenaris/ estructures de carrer s'han de connectar a terra, segons les especificitats esmentades al text.
- Donar compliment al RIPCI, Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, aplicable a nivell d'elements actius (extintors de CO2 i de pols necessaris) i passius que siguin d'aplicació (materials, senyalització, etc.).
- Tots els escenaris i elements subministrats hauran de ser de ser degudament homologats.
- El material susceptible de furt que estigui exposat al carrer, es servirà en gàbies amb rodes, tancades amb pany o element equivalent.
- Tot el material lliurat ha d'estar net, i en perfecte estat.
- Els preus unitaris dels diversos elements d'infraestructures de carrer inclouran els desplaçaments, el transport, el muntatge i desmuntatge. També han d'estar incloses la pòlissa de responsabilitat civil y

Signatura 1 de 1	Cap d'Àrea de servei a les Persones
Marta Gili Lorente	15/04/2024

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





manteniment, les reunions prèvies d'organització amb el Servei de l'Ajuntament de Ripollet com a responsable del servei i organitzador dels esdeveniments, les gestions administratives, així com les reunions de coordinació amb el grup o grups participants en l'acte i els mitjans personals i tècnics necessaris per executar el contracte.

- Tot el material s'haurà d'ubicar en el lloc adequat d'acord amb el personal del Servei de l'Ajuntament de Ripollet.

3. Treballs de l'empresa adjudicatària

Serà tasca de l'empresa adjudicatària:

a.- Aportació de les estructures i materials necessaris

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de subministrar les estructures necessàries per al correcte desenvolupament dels esdeveniments. Entenent que en el subministrament s'hi inclou el transport fins el punt de muntatge.

L'empresa adjudicatària haurà realitzar el muntatge i el desmuntatge de les instal·lacions seguint les indicacions del personal de l'ajuntament

La persona designada com a responsable per part de l'Ajuntament serà l'encarregada d'indicar les necessitats, en quant a mides i quantitats d'estructures, i material complementari per a cada una d'elles.

b.- Proporcionar el personal necessaris

L'empresa adjudicatària aportarà el nombre de personal que sigui necessari, per a la correcta prestació del servei objecte del present plec.

Aquests seran els responsables de garantir el correcte muntatge i desmuntatge de les estructures i així evitar riscos.

c.- Proporcionar el material complementari necessari

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar tot el material complementari necessari per garantir l'estabilitat dels elements subministrats, així com la seguretat de les persones.

A tall indicatiu es detalla una llista del material complementari que pot ser necessari aportar:

- Baranes
- Escales
- Suports per anivellar les tarimes
- Rampes
- Etc.

Signatura 1 de 1	Cap d'Àrea de servei a les Persones
Marta Gili Lorente	15/04/2024

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





En tots els casos caldrà aportar faldó negre per tapar la part inferior de les tarimes o escenaris.

d.- Condicions dels lliurament dels béns i dels serveis

Els materials han de ser lliurats al lloc que designi l'Ajuntament de Ripollet, mitjançant els responsables assignats.

Els responsables del contracte tindran la facultat d'inspeccionar i d'informar-se, quan així ho demanin, del procés de fabricació o elaboració dels elements subministrats. A més poden ordenar, amb la prèvia designació de les corresponents empreses o laboratoris de control de qualitat que es facin les proves, anàlisis i assaigs dels materials utilitzats i dels propis béns i productes elaborats amb la finalitat de comprovar que es corresponen amb el nivell de qualitat i amb el grau d'idoneïtat amb què va obligar-se el subministrador. Les despeses que s'originin per les proves, anàlisis i assaigs que s'hagin especificat en els plecs aniran a càrrec de l'adjudicatari.

L'horari i el temps de lliurament dels elements els determinaran els serveis i/o departaments corresponents de l'Ajuntament, que es faran constar en les comandes.

L'adjudicatari haurà de servir, coordinar, muntar i desmuntar els elements d'infraestructura necessaris per a tots els actes i festes que s'organitzin. A cada acte, l'Ajuntament de Ripollet especificarà les necessitats concretes.

Una estimació de la relació d'actes en què és necessari aquest subministrament/servei i que se celebren de forma habitual estan inclosos al final del present.

A part d'aquests, es poden produir necessitats per a la realització d'activitats que no es troben inclosos en el paràgraf anterior i que no es poden preveure. En aquest cas, l'adjudicatari haurà d'estar permanentment comunicat amb el servei corresponent de l'Ajuntament que hagi fet la comanda, així com amb els serveis d'urgència que tinguin l'esmentat servei durant la realització dels actes o activitats en qüestió.

L'Ajuntament no es fa responsable de la seguretat i el bon ús del material lliurat per a activitats a l'aire lliure (Via Pública).

4. Operativa del servei

Els actes previstos són els enunciats a la clàusula 5 del present. En cas d'alguna modificació, l'Ajuntament passarà una relació dels actes als quals haurà de donar servei l'empresa adjudicatària.

Signatura 1 de 1	Cap d'Àrea de servei a les Persones
Marta Gili Lorente	15/04/2024

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





L'Ajuntament podrà cancel·lar amb una (1) setmana d'antelació qualsevol acte ja planificat quan així ho precisi, sense que aquest tingui cap cost.

Totes les característiques tècniques descrites són aproximades, l'adjudicatari haurà d'adequar-se a qualitats similars a les descrites i a les necessitats concretes depenent el tipus d'acte que es demanaran en cada cas.

5. Descripció dels elements

Activitat: Festa Major

Ubicació Parc Brollador - Pinetons

Previsió de muntatge: 5 dies abans inici activitat (a concretar segons necessitats)

TOTAL 1 UNITAT

Composició Escenari 1	Preu màxim, exclòs l'IVA
• Escenari cobert d'estructura mecanitzada de sistema tipo Layher o tipo ORBIT o similar homologat, fent un cos compacte i totalment tancat, amb plataforma de marc de ferro i sobre de fusta contraxapada fenòlic antilliscant, de mides 16 m. de boca per 12 m de fons a una alçada de 2 m. • 2 estructures mecanitzades de sistema Layher o Orbit o similar homologat a cada costat de l'escenari de mides 2,57 x 10,28 m. De fons per suport de coberta • 2 Ales de so: 2m d'amplada x 4m de fondària x 2m d'alçada • 2 Torres de so (P.A): 2m x 2m. amb una alçada de 12m; 1 estructura trasera de mides 16 m .de boca per 2 mts.de fons a una alçada de 8,50 m. del terra. • 1 Coberta a 7 m. d'alçada des de la pista fins l'escenari, o similar • 40 m. Baranes protectores al voltant de l'escenari • 2 Escales d'estructura Layher o similar d'accés a l'escenari segons plànols riders. • 1 Rampa de 2m d'amplada, de càrrega i descàrrega de materials d'estructura Layher o similar, amb barana • 1 Faldó negre frontal a l'escenari ignífug • 40m. Teló negre per darrere i laterals de l'escenari (càmera negra) • 1 biga IPN en cada una de les torres per suport D. • 30 peces de tarima de 2x1m tipus Rosco/Sumescal pels músics dels grups, amb rodes i peces d'unió per composicions de diferents mides i alçades segons riders • 20m.tanques antiavalot davant de l'escenari i mixer de control • 1 Tarima pel control tècnic (MIXER) 6x3 a 0,20m aprox., coberta, a uns 30m de la boca de l'escenari • Elements contra-incendis actius (extintors de CO2 i de pols necessaris) i passius (materials, senyalització, etc.) segons normativa vigent	19.000,00€

Cap d'Àrea de servei a les Persones

15/04/2024

Signatura 1 de 1
Marta Gili Lorente

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





d'aplicació

- Inclourà informe tècnic certificant solidesa i les garanties tècniques del muntatge en compliment a les normatives que li siguin d'aplicació.

Activitat Festa Major

Ubicació: Escenari Plaça Molí

Previsió de muntatge: 3 dies abans inici activitat (a concretar segons necessitats)

TOTAL 1 UNITAT

Composició Escenari 2	Preu màxim, exclòs l'IVA
• 1 Escenari d'estructura mecanitzada de sistema o tipo Layher o tipo ORBIT o similar homologat fent un cos compacte amb plataforma de marc de ferro i sobre de fusta contraxapada fenòlic antilliscant de mides 10 m. de boca per 10 m de fons a una alçada de 1,5 m. • 30 m. Baranes protectores al voltant de l'escenari • 1 escala d'estructura Layher o similar d'accés a l'escenari • 30m. Faldó negre al voltant a l'escenari, ignífug • 1 Rampa de 2m d'amplada, de càrrega i descàrrega de materials d'estructura Layher o similar, amb barana • 10m. Teló negre fons de l'escenari ignífug • 30 Peces de tarima de 2x1m tipus Rosco/Sumescal pels músics dels grups, amb rodes i peces d'unió per composicions de diferents mides i alçades segons riders • 10 m. Tanques antiavalot davant de l'escenari • 1 tarima pel control tècnic (MIXER) 3x3 a 0,20m, coberta, (confirmar la distància de la boca de l'escenari, segons necessitats). • Elements contra-incendis actius (extintors de CO2 i de pols necessaris) i passius (materials, senyalització, etc.) segons normativa vigent d'aplicació. • Informe tècnic certificant solidesa i les garanties tècniques del muntatge en compliment a les normatives que li siguin d'aplicació	12.000,00€

Activitat Festa Major

Ubicació: Plaça Clos

Previsió de muntatge: 2 dies abans inici activitat (a concretar segons necessitats)

TOTAL 1 UNITAT

Composició Escenari 3	Preu màxim, exclòs l'IVA
• 1 Escenari d'estructura mecanitzada de sistema Layher o similar de mides 6 m. de boca per 4m. de fons, i 1m d'alçada • 14m. Baranes protectores al voltant de l'escenari • 1 Estructura trust per fer de fons d'escenari i teló negre ignífug	3.000,00€

Cap d'Àrea de servei a les Persones

15/04/2024

Signatura 1 de 1
Marta Gili Lorente

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- 14m. Faldó negre al voltant a l'escenari, ignífug
- Elements contra-incendis actius (extintors de CO2 i de pols necessaris) i passius (materials, senyalització, etc.) segons normativa vigent d'aplicació.
- Inclourà informe tècnic certificant la solidesa i les garanties tècniques del muntatge en compliment a les normatives que li siguin d'aplicació

Activitat Festa Major.

Ubicació: Parc Oriol Martorell

Previsió de muntatge: 3 dies abans inici activitat (a concretar segons necessitats)

TOTAL 1 UNITAT

Composició Escenari 4	Preu màxim, exclòs l'IVA
• 1 Escenari cobert d'estructura mecanitzada de sistema o tipo Layher o tipo ORBIT o similar homologat fent un cos compacte amb plataforma de marc de ferro i sobre de fusta contraxapada fenòlic antilliscant de mides 10 m. de boca per 10 m de fons a una alçada de 1,5 m. • 30m. Baranes protectores al voltant de l'escenari. • 1 escala d'estructura Layher o similar d'accés a l'escenari. • 30m. Faldó negre al voltant de l'escenari, ignífug • 1 Rampa de 2m d'amplada, de càrrega i descàrrega de materials d'estructura Layher o similar, amb barana • 10m. Teló negre fons de l'escenari ignífug • 30 Peces de tarima de 2x1m tipus Rosco/Sumescal pels músics dels grups, amb rodes i peces d'unió per composicions de diferents mides i alçades segons riders • 10m Tanques antiavalot davant de l'escenari • 1 Tarima pel control tècnic (MIXER) 3x3 a 0,20m, coberta, (confirmar la distància de la boca de l'escenari, segons necessitats). • Elements contra-incendis actius (extintors de CO2 i de pols necessaris) i passius (materials, senyalització, etc.) segons normativa vigent d'aplicació. • Inclourà Informe tècnic certificant la solidesa i les garanties tècniques del muntatge en compliment a les normatives que li siguin d'aplicació.	12.000,00€

Activitat: Festa Major.

Ubicació: Plaça Pere Quart

Previsió de muntatge: 3 dies abans inici activitat (a concretar segons necessitats)

Cap d'Àrea de servei a les
Persones

15/04/2024

Signatura 1 de 1
Marta Gili Lorente

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet
Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

TOTAL 1 UNITAT

Composició Estructura 1	Preu màxim, exclòs l'IVA
- Estructura metàl·lica en alumini de mides 17x12mts, amb una alçada de 4 metres amb les corresponents columnes que siguin necessàries per normativa. - Muntatge i desmuntatge de l'estructura en zona exterior - Muntatge i desmuntatge del tendal, que caldrà recollir prèviament a les oficines de l'Ajuntament a rambla Sant Jordi, 2-4 i que es tornarà en coordinació amb la brigada municipal - Elements contra-incendis actius (extintors de CO2 i de pols necessaris) i passius (materials, senyalització, etc.) segons normativa vigent d'aplicació. - Inclourà Informe tècnic certificant la solidesa i les garanties tècniques del muntatge en compliment a les normatives que li siguin d'aplicació	7.000,00€

Activitat: Mercat de la Vinya (Festa Major)

Ubicació: carrer Afores, Plaça Clos o a determinar

Previsió de muntatge: 2 dies abans inici activitat (a concretar segons necessitats)

TOTAL 1 UNITAT

Composició Estructura 2	Preu màxim, exclòs l'IVA
1 unitat de 20x15m Elements d'ombra i decoració del mercat de la Vinya amb teles i màstils amb una extensió aproximada de 20 x 15 m i una alçada de 3 m alçada aprox. 1 unitat de 30x4m Elements d'ombra i decoració del mercat de la Vinya amb teles i màstils amb una extensió aproximada de 30 x 4m de carrer i l'alçada adaptada a l'arbrat 40 Màstils per guirnalda amb instal·lació, (caldrà recollir les guirnaldes prèviament a les oficines de l'Ajuntament a rambla Sant Jordi, 2-4 i que es tornarà en coordinació amb la brigada municipal) - Elements contra-incendis actius (extintors de CO2 i de pols necessaris) i passius (materials, senyalització, etc.) segons normativa vigent d'aplicació. - Inclourà informe tècnic certificant la solidesa i les garanties tècniques del muntatge en compliment a les normatives que li siguin d'aplicació.	6.990,00

Signatura 1 de 1	Cap d'Àrea de servei a les Persones
Marta Gili Lorente	15/04/2024

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:		
Codi Segur de Validació	4afeeca0484643fba6f0984b69554fcf001	
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	