

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	S9-INA-02762 CQ
Capítol	06	ACTUACIÓ 6 i 15_CONDICIONAMENT PATI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 6)	528,61	1,000	528,61
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 5)	528,61	1,000	528,61
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 4)	528,61	1,000	528,61
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 3)	528,61	1,000	528,61
TOTAL Capítol			01.06			2.114,44

Obra	01	S9-INA-02762 CQ
Capítol	14	ACTUACIÓ 14_PAVIMENT GIMNÀS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 1)	87,41	1,000	87,41
TOTAL	Capítol	01.14				87,41

Obra	01	S9-INA-02762 CQ
Capítol	22	ACTUACIÓ 22_SUBSTITUCIÓ FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JA11210C	U	Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 2)	1.322,22	1,000	1.322,22
TOTAL			Capítol 01.22			1.322,22

Obra	01	S9-INA-02762 CQ
Capítol	25	ACTUACIÓ 25_FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JA11210C	U	Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 2)	1.322,22	1,000	1.322,22
TOTAL	Capítol		01.25			1.322,22

(*) Branques incompletes

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.27.01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Títol 3	01.27.03	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Títol 3	01.27.04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	0,00
Títol 3	01.27.05	DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL	0,00
Capítol	01.27	SEGURETAT I SALUT	0,00

0,00

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIÓ 1_FILTRACIONS COBERTA	0,00
Capítol	01.02	ACTUACIÓ 2_FILTRACIONS PORTA ACCÉS	0,00
Capítol	01.03	ACTUACIÓ 3_TRENCAMENT PECES VESTIDORS	0,00
Capítol	01.04	ACTUACIÓ 4_CONTROL SOLAR ACCÉS	0,00
Capítol	01.06	ACTUACIÓ 6 i 15_CONDICIONAMENT PATI	2.114,44
Capítol	01.07	ACTUACIÓ 7_FILTRACIONS VESTIDORS	0,00
Capítol	01.08	ACTUACIÓ 8_TALÚS ACCÉS	0,00
Capítol	01.09	ACTUACIÓ 9_REVESTIMENTS EXTERIORS	0,00
Capítol	01.10	ACTUACIÓ 10_MALES OLORES VESTIDORS	0,00
Capítol	01.11	ACTUACIÓ 11_CONTROL SOLAR GIMNÀS	0,00
Capítol	01.12	ACTUACIÓ 12_CANAL RECOLLIDA	0,00
Capítol	01.13	ACTUACIÓ 13_ADEQUACIÓ ESPAI PROFESSORAT	0,00
Capítol	01.14	ACTUACIÓ 14_PAVIMENT GIMNÀS	87,41
Capítol	01.16	ACTUACIÓ 16_PORTA CORREDISSA P1	0,00
Capítol	01.17	ACTUACIÓ 17_PAVIMENT EXTERIOR PATI	0,00
Capítol	01.19	ACTUACIÓ 19_ESCALA ACCÉS COBERTA	0,00
Capítol	01.20	ACTUACIÓ 20_DIVISIÒRIES AULES	0,00
Capítol	01.21	ACTUACIÓ 21_SEGELLAT DE PARETS	0,00
Capítol	01.22	ACTUACIÓ 22_SUBSTITUCIÓ FUSTERIES	1.322,22
Capítol	01.23	ACTUACIÓ 23_POLSADOR	0,00
Capítol	01.25	ACTUACIÓ 25_FAÇANES	1.322,22
Capítol	01.26	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.27	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	S9-INA-02762 CQ	4.846,29

4.846,29

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	S9-INA-02762 CQ	4.846,29
			4.846,29

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	4.846,29
-------------------------------------	----------

Subtotal	4.846,29
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 4.846,29.....	1.017,72
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 5.864,01
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
