

## INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA DE LES

### Mesures cautelars a Blocs de Ninxols de les agrupacions 06, 08, 09, 14, 15, 16 i 17 del Cementiri de Collserola.

#### 1.- OBJECTE:

L'objecte d'aquest informe és la justificació de la necessitat de contractació pel procediment d'emergència d'actuacions immediates de reparació a blocs de ninxols de les agrupacions 06, 08, 09, 14, 15, 16 i 17 del Cementiri de Collserola.

#### 2.- JUSTIFICACIÓ:

En data 07 de març del 2024, la responsable del Pla de Vigilància i el seu seguiment, la Arquitecta Sandra López Kovács de la empresa IM3, adjudicatària d'aquest servei, emet informe anomenat: "INFORME CORRESPONENT A L'ESTAT DELS BLOCS DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI DE COLLSEROLA"

*Resumidament el informe planteja les següents justificacions:*

*a.- El 12 de desembre de 2023 es lliura "Informe sobre el nou enfoc al Cementiri de Collserola", en el qual es fa una proposta de modificació i canvi a les actuacions definides pel Pla Director 2019 al Cementiri de Collserola. Un gran nombre d'edificacions de les agrupacions 14, 15, 16 i 17 es classifiquen en Mal Estat, a causa de les seves característiques constructives, (bàsicament les cobertes i parets envolupants).*

*b.- En els darrers mesos s'han rebut notificacions en referència a la caiguda de peces de la teulada:*

- 04 de setembre de 2023, dels blocs:*

- 298 - A17*

- 285 – A17*

- 256A – A16*

- 06 de setembre de 2023 es va fer inspecció al Cementiri de Collserola i es van detectar riscos per caiguda de peces de la teulada a les agrupacions 14 i 16:*

- 261b – A16*

- 87a – A14*

- 80b – A14*

- 9b – A14*

- 16A – A14*

- 22 de desembre 2023, peces caigudes de la teulada del bloc 71B-A14*

- 27 de desembre 2023, peces caigudes de la teulada del 79B-A14*

• El passat 19 de febrer es va fer inspecció a les agrupacions 14, 15, 16 i 17 i es van detectar riscos per desprendiments de peces de cobertes i deficiències en l'estabilitat de murs de tester.

c.- Com resum es pretén actuar en 128 blocs en total bàsicament retirant 621 unitats de peces de coberta i 17 murs testers.

d.- La situació de la infraestructura constitueix un esdeveniment sobre el qual **s'ha de procedir de manera immediata, emprenent les actuacions necessàries per limitar possibles accidents, garantint amb això la seguretat de les persones.**



Cementiris de Barcelona sol·licita la gestió de SSTT de B:SM de la intervenció.

Sota el parer de Serveis tècnics de BSM es convenient **proposar a l'òrgan de contractació les tasques per pal·liar la situació d'emergència, doncs els riscos de danys patrimonials i cap a les persones són més que evidents en cas de caiguda del mur i això podria succeir en qualsevol moment si no es duen a terme les esmentades accions correctives per tal de disminuir tals riscos. Es recomana doncs una actuació, amb la màxima celeritat possible, atès el risc real, immediat i imminent i a causa de la situació greu en la estabilitat dels blocs esmentats, ja que hi han riscos per desprendiments de peces de cobertes i deficiències en l'estabilitat de murs de tester**

A priori, i a falta de desenvolupar la documentació tècnica pertinent, els treballs haurien de ser enderroc parcial o total dels murs d'envolupant i posterior

arrebossat projectat de la part exposada del bloc de nínxol, retirada parcial o total de les peces de la coberta dels blocs de nínxol així com d'altres elements que estiguin deteriorats i que tinguin risc de caiguda.

En aquest sentit i, per tot l'exposat anteriorment, la utilització de qualsevol altre mecanisme de contractació dels previstos a la LCSP comportaria determinats terminis que, amb la situació actual de risc material i cap a les persones, risc que resulta ser imminent i real, BSM no pot assumir. Així les coses, cap altre mecanisme de contractació atorga un nivell de celeritat com el present procediment d'emergència.

Les tasques esmentades, son les necessàries per tal de eliminar aquesta situació d'emergència, i que aquestes compleixen allò indicat a l'article 120 de la LCSP.

### 3.- CONCLUSIONS:

En base al present informe es procedeix **proposar** a l'òrgan de contractació la declaració i adjudicar via tràmit de contractació d'emergència (Art.120 de Llei de Contractes del Sector Públic) de les obres i els serveis necessaris pels treballs de reparació esmentats, concretament:

| EMPRESA                               | OBJECTE CONTRACTACIÓ                                                                    | IMPORT (PEC SENSE IVA) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | Execució de l'Obra                                                                      | <b>290.858,61 €</b>    |
| INGENIEROS EMETRES, S.L.P,            | Direcció d'Obra, Coordinació de Seguretat i Salut, i As Built de les obres d'emergència | <b>14.000,00 €</b>     |

Les empreses han d'iniciar els treballs de forma immediata, treballs que s'estimen d'una durada total d'unes 12 setmanes.

Barcelona, març de 2024

**Sgt: Jorge Linares Roger**  
Cap d'Àrea Projectes Serveis Tècnics

**Sgt: Xavier Pascual i Prat**  
Director Corporatiu Serveis Tècnics