



A. QUADRES DE PREUS

A.1. PREUS PER AL MANTENIMENT DE TASQUES NO PROGRAMADES I ARRANJAMENTS

MANTENIMENT ZONES VERDES RUBÍ - LOT 1 PREUS UNITARIS DEL MANTENIMENT NO PROGRAMAT

	TASCA	PREU SORTIDA IVA NO INCLÒS	ut amidament
1	REPOSICIÓ ARBUST, ENTAPISSANT I VIVACES		
	Plantació manual per a reposició d'arbustiva, vivaç , aromàtiques, en grups o planta de tanca (a arrel nua, en test o pa de terra), en clot de plantació de 40x60x40 cm, inclou adobat, distribució de plantes, arrencada de marres, primer reg, retirada de restes i subministrament i col·locació de tanca perimetral de protecció, si s'escau. Caldrà afegir el subministrament de la planta.	15,70	m2
	1.1 Subministrament arbustiva		
	- Gran	72,60	ut
	- Mitjana	33,20	ut
	- Petita	15,45	ut
	1.2 Subministrament entapissant		ut
	- Gran	15,78	ut
	- Mitjana	9,85	ut
	- Petita	5,10	ut
	1.2 Subministrament planta vivaç		ut
	- Gran	29,15	ut
	- Mitjana	21,30	ut
	- Petita	13,18	ut
2	CONDICIONAMENT XARXES DE REG		
	Substituir trams envellits de xarxa i/o ampliar xarxa existent:		
	Xarxes de degoters,	P.A.	P.A.
	Xarxes de reg per aspersió,	P.A.	P.A.
3	IMPLANTACIÓ DE TELEGESTIÓ		
	En funció necessitats i ubicació adjudicatari	P.A.	P.A.
4	ENCOIXINAMENT DE NOVA IMPLANTACIÓ		
	Aportació de material d'encoixinament divers, en zones verdes existents, segons apartat 6.5 PPT		
	- Triturat de poda propi, només malla, transport i estesa	2,90	m2
	- Escorça de pi, gruix de 10 cm	7,10	m2
	- Graveta de diàmetre 7 a 15 mm, gruix de 10 cm	16,10	m2
	- Còdols de riu diàmetre entre 8/12 mm, gruix de 10 cm	14,75	m2
	- Marmolina colors diàmetre màxim 25/40 mm, gruix de 10 cm	34,05	m2



	TASCA	PREU SORTIDA IVA NO INCLÒS	ut amidament
5	SANITAT VEGETAL NO PROGRAMADA		
	Aplicació de tractaments no previstos, degut a l'aparició sobtada de plagues, seguint els protocols habituals d'acord amb la normativa vigent.	0,15	m2
6	MANTENIMENT SUPERFÍCIES DE SAULÓ		
	Reparació i anivellament sense aportació de material , d'acord amb la descripció de l'apartat 6.7.1 del PPT	1,15	m2
	Reparació i anivellament amb aportació de material , d'acord amb l'apartat 6.7.2 del PPT	3,76	m2
7	CONDICIONAMENT TANQUES FUSTA		
	Tanca tipus estàndard formada per panell de 2,00 x 0,80 + 2 postes laterals, a 46,80 €/conjunt	23,40	m.l.
	Porta per a tanca estàndard (1,00 x 0,80) incloses frontisses i tancament	53,10	ut
	Tanca de roll tornejat de UVV2	62,24	m.l.
	Tanca de roll tornejat de UVV6	85,70	m.l.
8	CONTENCIÓ DE TALUSSOS		
	Per evitar els esllavissaments en talussos de zones verdes existents, amb diferents mitjans, segons apartat 6.9 del PPT	P.A.	P.A.
9	ALTRES SERVEIS PER A NECESSITATS SOBREVINGUDES		
	Per atendre alguna urgència i/o necessitat en serveis relacionats amb l'objecte del contracte.	P.A.	P.A.
10	APORTACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE SAULÓ		
	Aportació de sauló, impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, inclòs, estesa, anivellament, compactació i preparació de la barreja, d'acord amb l'apartat 6.11 del PPT	25,70	m2



A.2. PREUS A APLICAR EN DEDUCCIONS

Núm.	SERVEI	€/ut deducció per
1	Neteja zones verdes (€/m2)	0,6
2	Reg automàtic (€/Ha)	1,05
3	Manteniment xarxa de reg (€/m2)	0,13
4	Adobaments (€/m2)	0,19
5	Entrecavats i escardes (€/m2)	0,85
6	Reposició de l'encoixinament	0,15
7	Esporga i retall arbustiva manual (€/ m2)	3,8
8	Plantació planta flor, sense planta (€/m2)	2,45
9	Segues gespa intensiva (€/m2)	5,39
10	Segues de prats (€/m2)	3,07
11	Escarificats gespa (€/m2)	0,3
12	Airejats gespa (€/m2)	0,08
13	Renovació i ressebres gespa (€/m2)	4,18
14	Esmenes (€/m2)	0,65
15	Sanitat vegetal (€/m2)	0,10
16	Manteniment tanques zones gossos (€/m.l.)	
	Tanques metàl·liques de 1,20 m	18,00
	Tanques metàl·liques de 1,80 m	27,00
17	Manteniment tanques roll tornejat (€/m.l.)	
	Tanques de roll tornejat UVV2	62,00
	Tanques de roll tornejat UVV6	86,00
18	Manteniment tanques vegetals (€/m.l.)	1,62
19	Desbrossament de paviments tous (€/m2)	0,57
20	Àrees de jocs infantils	
	Manteniment tanques de fusta (€/m.l.)	41,22



Deduccions per retard en la informació a aportar.

L'adjudicatari presentarà la informació amb la periodicitat exigida sense necessitat que se li reclami, si no ho fa, el responsable del contracte el requerirà i li donarà un termini d'entre 5 i 15 dies hàbils, a partir de l'incompliment del termini donat s'aplicaran les següent deduccions diàries.

Informació a aportar	Periodicitat establerta al PPT	Preu deducció (IVA no inclòs)	ut
Informe mensual tasques executades	Mensual	20	dia
Inventari de comptadors	Anual	50	dia
Inventari de xarxes de reg, amb tipus, m ² , etc.	Anual, finalitzat al final del 1r any de contracte	50	dia
Proposta d'optimització del consum de l'aigua del reg	Es presentarà al cap de 2 mesos de la posada en marxa del servei	50	dia
Inventari de zones verdes per tipologies en GIS	Mensual	10	dia
Proposta d'escarificats de la gespa	A principis de primavera	10	dia
Proposta d'airejats de la gespa	A principis de primavera	10	dia
Proposta de renovació o ressebres de gespa	A principis de primavera	10	dia
Proposta d'aportació d'esmenes	A principis de primavera	10	dia
Actualització de l'Inventari de zones amb encoixinament	Als 2 mesos inici contracte	50	dia
Actualització de l'inventari de les zones d'esbarjo per a gossos	Als 2 mesos inici del contracte	50	dia
Actualització de l' Inventari de les àrees de jocs infantils - Tanques.	Als 2 mesos inici del contracte	50	dia
Actualització inventari de tanques de roll tornejat en zones verdes.	Als 2 mesos inici del contracte	50	dia
Informe i certificats de la Gestió de residus	Mensual	5	dia
Consum propis del local i del solar (aigua, electricitat, telefonia)	Mensual (en quant estiguin instal·lats)	5	Dia
Consums o Km efectuats setmanalment pels vehicles adscrits al servei	Mensuals	5	Dia