

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	01	EDIFICI INFANTIL
SUBCAPITOL	01	COBERTA - H (Porxo Entrada)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	1,000	483,24
TOTAL	PARTIDES		01.01.01.02			483,24

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	01	EDIFICI INFANTIL
SUBCAPITOL	01	COBERTA - H (Porxo Entrada)
PARTIDES	05	TANCAMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escurrimient d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)	262,50	1,000	262,50
TOTAL	PARTIDES		01.01.01.05			262,50

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	01	EDIFICI INFANTIL
SUBCAPITOL	02	COBERTA - J (Coberta General 1)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J700K50P	U	Determinació de la resistència a la perforació per arrels d'una mostra de làmina per a impermeabilització, segons la norma UNE-EN 13948 (P - 4)	90,36	1,000	90,36
2	J741320L	U	Determinació del doblegament d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 (P - 6)	51,95	1,000	51,95
3	J741220H	U	Determinació de les dimensions i la tolerància d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 24341, UNE-EN ISO 24346 (P - 5)	68,16	1,000	68,16
4	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	6,000	2.899,44
5	J741580J	U	Determinació de l'absorció d'aigua en làmines de materials plàstics, segons la norma UNE-EN ISO 62 (P - 7)	25,88	1,000	25,88
6	J741620C	U	Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 527-3 (P - 8)	128,89	1,000	128,89
7	J741820L	U	Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 (P - 9)	2.683,62	1,000	2.683,62
8	J741A20L	U	Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 (P - 11)	186,18	1,000	186,18
9	J741B20L	U	Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 (P - 12)	158,90	1,000	158,90

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

10	J741C20L	U	Determinació de l'envelliment tèrmic d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 (P - 13)	508,95	1,000	508,95
11	J741D20L	U	Determinació de l'adherència entre capes d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 (P - 14)	324,00	1,000	324,00
12	J741E20L	U	Determinació de la resistència a la transmissió del vapor d'aigua d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 (P - 15)	236,05	1,000	236,05
13	J741920L	U	Determinació de la resistència a la percussió d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 (P - 10)	176,92	1,000	176,92

TOTAL	PARTIDES	01.01.02.02	7.539,30
-------	----------	-------------	----------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	01	EDIFICI INFANTIL
SUBCAPITOL	02	COBERTA - J (Coberta General 1)
PARTIDES	05	TANCAMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)	262,50	1,000	262,50

TOTAL	PARTIDES	01.01.02.05	262,50
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	01	EDIFICI INFANTIL
SUBCAPITOL	03	COBERTA - K (Coberta Luernari)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	1,000	483,24

TOTAL	PARTIDES	01.01.03.02	483,24
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	01	EDIFICI INFANTIL
SUBCAPITOL	04	COBERTA - L (Coberta General 2)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	3,000	1.449,72

TOTAL	PARTIDES	01.01.04.02	1.449,72
-------	----------	-------------	----------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	01	EDIFICI INFANTIL
SUBCAPITOL	04	COBERTA - L (Coberta General 2)
PARTIDES	05	TANCAMENTS EXTERIORS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)	262,50	1,000	262,50

TOTAL	PARTIDES	01.01.04.05				262,50
-------	----------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	01	COBERTA - A (Entrada Colegi)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	1,000	483,24

TOTAL	PARTIDES	01.02.01.02				483,24
-------	----------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	01	COBERTA - A (Entrada Colegi)
PARTIDES	03	FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 16)	512,67	1,000	512,67

TOTAL	PARTIDES	01.02.01.03				512,67
-------	----------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	01	COBERTA - A (Entrada Colegi)
PARTIDES	05	TANCAMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)	262,50	1,000	262,50

TOTAL	PARTIDES	01.02.01.05				262,50
-------	----------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	02	COBERTA - B (Pati 1 Façana pistes)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	1,000	483,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

TOTAL	PARTIDES	01.02.02.02	483,24
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	02	COBERTA - B (Pati 1 Façana pistes)
PARTIDES	03	FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 16)	512,67	1,000	512,67

TOTAL	PARTIDES	01.02.02.03	512,67
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	02	COBERTA - B (Pati 1 Façana pistes)
PARTIDES	05	TANCAMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)	262,50	1,000	262,50

TOTAL	PARTIDES	01.02.02.05	262,50
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	03	COBERTA - C (Pati 2 Façana pistes)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	1,000	483,24

TOTAL	PARTIDES	01.02.03.02	483,24
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	03	COBERTA - C (Pati 2 Façana pistes)
PARTIDES	03	FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 16)	512,67	1,000	512,67

TOTAL	PARTIDES	01.02.03.03	512,67
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	03	COBERTA - C (Pati 2 Façana pistes)

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

PARTIDES		05	TANCAMENTS EXTERIORS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)	262,50	1,000	262,50
TOTAL		PARTIDES	01.02.03.05			262,50
Obra		01	S10-PNA-05557			
CAPITOL		02	EDIFICI PRIMARIA			
SUBCAPITOL		04	COBERTA - D (Pati Angles 2)			
PARTIDES		02	COBERTES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	1,000	483,24
TOTAL		PARTIDES	01.02.04.02			483,24
Obra		01	S10-PNA-05557			
CAPITOL		02	EDIFICI PRIMARIA			
SUBCAPITOL		04	COBERTA - D (Pati Angles 2)			
PARTIDES		03	FUSTERIES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 16)	512,67	1,000	512,67
TOTAL		PARTIDES	01.02.04.03			512,67
Obra		01	S10-PNA-05557			
CAPITOL		02	EDIFICI PRIMARIA			
SUBCAPITOL		04	COBERTA - D (Pati Angles 2)			
PARTIDES		05	TANCAMENTS EXTERIORS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)	262,50	1,000	262,50
TOTAL		PARTIDES	01.02.04.05			262,50
Obra		01	S10-PNA-05557			
CAPITOL		02	EDIFICI PRIMARIA			
SUBCAPITOL		05	COBERTA E-F (Pati Angles 1: Accés Coberta General)			
PARTIDES		02	COBERTES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	1,000	483,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

TOTAL	PARTIDES	01.02.05.02				483,24
Obra	01	S10-PNA-05557				
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA				
SUBCAPITOL	05	COBERTA E-F (Pati Angles 1: Accés Coberta General)				
PARTIDES	03	FUSTERIES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 16)	512,67	1,000	512,67
TOTAL	PARTIDES	01.02.05.03				512,67
Obra	01	S10-PNA-05557				
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA				
SUBCAPITOL	05	COBERTA E-F (Pati Angles 1: Accés Coberta General)				
PARTIDES	04	SANEJAMENT				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	503,44	1,000	503,44
TOTAL	PARTIDES	01.02.05.04				503,44
Obra	01	S10-PNA-05557				
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA				
SUBCAPITOL	05	COBERTA E-F (Pati Angles 1: Accés Coberta General)				
PARTIDES	05	TANCAMENTS EXTERIORS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)	262,50	1,000	262,50
TOTAL	PARTIDES	01.02.05.05				262,50
Obra	01	S10-PNA-05557				
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA				
SUBCAPITOL	05	COBERTA E-F (Pati Angles 1: Accés Coberta General)				
PARTIDES	06	ACABATS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	1,000	105,26
TOTAL	PARTIDES	01.02.05.06				105,26
Obra	01	S10-PNA-05557				
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA				

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

SUBCAPITOL	06	COBERTA - G (Coberta General)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	10,000	4.832,40

TOTAL	PARTIDES	01.02.06.02	4.832,40
-------	----------	-------------	----------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	07	COBERTA - I (Coberta Gimnàs)
PARTIDES	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	483,24	2,000	966,48

TOTAL	PARTIDES	01.02.07.02	966,48
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	S10-PNA-05557
CAPITOL	02	EDIFICI PRIMARIA
SUBCAPITOL	07	COBERTA - I (Coberta Gimnàs)
PARTIDES	04	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	503,44	1,000	503,44

TOTAL	PARTIDES	01.02.07.04	503,44
-------	----------	-------------	--------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : PARTIDES			Import
PARTIDES	01.01.01.00	IMPLANTACIÓ	0,00
PARTIDES	01.01.01.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.01.01.02	COBERTES	483,24
PARTIDES	01.01.01.05	TANCAMENTS EXTERIORS	262,50
SUBCAPITOL	01.01.01	COBERTA - H (Porxo Entrada)	745,74
PARTIDES	01.01.02.00	IMPLANTACIÓ	0,00
PARTIDES	01.01.02.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.01.02.02	COBERTES	7.539,30
PARTIDES	01.01.02.03	FUSTERIES	0,00
PARTIDES	01.01.02.04	SANEJAMENT	0,00
PARTIDES	01.01.02.05	TANCAMENTS EXTERIORS	262,50
PARTIDES	01.01.02.06	ACABATS	0,00
SUBCAPITOL	01.01.02	COBERTA - J (Coberta General 1)	7.801,80
PARTIDES	01.01.03.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.01.03.02	COBERTES	483,24
SUBCAPITOL	01.01.03	COBERTA - K (Coberta Luernari)	483,24
PARTIDES	01.01.04.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.01.04.02	COBERTES	1.449,72
PARTIDES	01.01.04.04	SANEJAMENT	0,00
PARTIDES	01.01.04.05	TANCAMENTS EXTERIORS	262,50
SUBCAPITOL	01.01.04	COBERTA - L (Coberta General 2)	1.712,22
PARTIDES	01.01.05.02	COBERTES	0,00
SUBCAPITOL	01.01.05	COBERTA - M (Coberta Porxo Pati Infantil)	0,00
PARTIDES	01.02.01.00	IMPLANTACIÓ	0,00
PARTIDES	01.02.01.01	ENDERROC	0,00
PARTIDES	01.02.01.02	COBERTES	483,24
PARTIDES	01.02.01.03	FUSTERIES	512,67
PARTIDES	01.02.01.04	SANEJAMENT	0,00
PARTIDES	01.02.01.05	TANCAMENTS EXTERIORS	262,50
SUBCAPITOL	01.02.01	COBERTA - A (Entrada Colegi)	1.258,41
PARTIDES	01.02.02.00	IMPLANTACIÓ	0,00
PARTIDES	01.02.02.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.02.02.02	COBERTES	483,24
PARTIDES	01.02.02.03	FUSTERIES	512,67
PARTIDES	01.02.02.04	SANEJAMENT	0,00
PARTIDES	01.02.02.05	TANCAMENTS EXTERIORS	262,50
PARTIDES	01.02.02.06	ACABATS	0,00
SUBCAPITOL	01.02.02	COBERTA - B (Pati 1 Façana pistes)	1.258,41
PARTIDES	01.02.03.00	IMPLANTACIÓ	0,00
PARTIDES	01.02.03.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.02.03.02	COBERTES	483,24
PARTIDES	01.02.03.03	FUSTERIES	512,67
PARTIDES	01.02.03.04	SANEJAMENT	0,00
PARTIDES	01.02.03.05	TANCAMENTS EXTERIORS	262,50
PARTIDES	01.02.03.06	ACABATS	0,00
SUBCAPITOL	01.02.03	COBERTA - C (Pati 2 Façana pistes)	1.258,41
PARTIDES	01.02.04.00	IMPLANTACIÓ	0,00
PARTIDES	01.02.04.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.02.04.02	COBERTES	483,24
PARTIDES	01.02.04.03	FUSTERIES	512,67
PARTIDES	01.02.04.04	SANEJAMENT	0,00
PARTIDES	01.02.04.05	TANCAMENTS EXTERIORS	262,50
PARTIDES	01.02.04.06	ACABATS	0,00
SUBCAPITOL	01.02.04	COBERTA - D (Pati Angles 2)	1.258,41

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

PARTIDES	01.02.05.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.02.05.02	COBERTES	483,24
PARTIDES	01.02.05.03	FUSTERIES	512,67
PARTIDES	01.02.05.04	SANEJAMENT	503,44
PARTIDES	01.02.05.05	TANCAMENTS EXTERIORS	262,50
PARTIDES	01.02.05.06	ACABATS	105,26
SUBCAPITOL	01.02.05	COBERTA E-F (Pati Angles 1: Accés Coberta General)	1.867,11
PARTIDES	01.02.06.00	IMPLANTACIÓ	0,00
PARTIDES	01.02.06.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.02.06.02	COBERTES	4.832,40
PARTIDES	01.02.06.04	SANEJAMENT	0,00
PARTIDES	01.02.06.05	INSTAL·LACIONS	0,00
SUBCAPITOL	01.02.06	COBERTA - G (Coberta General)	4.832,40
PARTIDES	01.02.07.01	ENDERROCS	0,00
PARTIDES	01.02.07.02	COBERTES	966,48
PARTIDES	01.02.07.04	SANEJAMENT	503,44
SUBCAPITOL	01.02.07	COBERTA - I (Coberta Gimnàs)	1.469,92
PARTIDES	01.02.08.01	ACABATS	0,00
SUBCAPITOL	01.02.08	RESTAURACIÓ SOSTRE EXTERIOR PORXO PATI PRIMARIA	0,00
			23.946,07

NIVELL 3 : SUBCAPITOL Import

SUBCAPITOL	01.01.01	COBERTA - H (Porxo Entrada)	745,74
SUBCAPITOL	01.01.02	COBERTA - J (Coberta General 1)	7.801,80
SUBCAPITOL	01.01.03	COBERTA - K (Coberta Luernari)	483,24
SUBCAPITOL	01.01.04	COBERTA - L (Coberta General 2)	1.712,22
SUBCAPITOL	01.01.05	COBERTA - M (Coberta Porxo Pati Infantil)	0,00
CAPITOL	01.01	EDIFICI INFANTIL	10.743,00
SUBCAPITOL	01.02.01	COBERTA - A (Entrada Colegi)	1.258,41
SUBCAPITOL	01.02.02	COBERTA - B (Pati 1 Façana pistes)	1.258,41
SUBCAPITOL	01.02.03	COBERTA - C (Pati 2 Façana pistes)	1.258,41
SUBCAPITOL	01.02.04	COBERTA - D (Pati Angles 2)	1.258,41
SUBCAPITOL	01.02.05	COBERTA E-F (Pati Angles 1: Accés Coberta General)	1.867,11
SUBCAPITOL	01.02.06	COBERTA - G (Coberta General)	4.832,40
SUBCAPITOL	01.02.07	COBERTA - I (Coberta Gimnàs)	1.469,92
SUBCAPITOL	01.02.08	RESTAURACIÓ SOSTRE EXTERIOR PORXO PATI PRIMARIA	0,00
CAPITOL	01.02	EDIFICI PRIMARIA	13.203,07
SUBCAPITOL	01.03.01	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	0,00
CAPITOL	01.03	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	0,00
SUBCAPITOL	01.04.01	VARIS	0,00
CAPITOL	01.04	VARIS	0,00
SUBCAPITOL	01.GR.01	GESTIÓ RESIDUS	0,00
CAPITOL	01.GR	GESTIÓ RESIDUS	0,00
			23.946,07

NIVELL 2 : CAPITOL Import

CAPITOL	01.01	EDIFICI INFANTIL	10.743,00
CAPITOL	01.02	EDIFICI PRIMARIA	13.203,07
CAPITOL	01.03	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	0,00
CAPITOL	01.04	VARIS	0,00
CAPITOL	01.GR	GESTIÓ RESIDUS	0,00
CAPITOL	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Obra	01	S10-PNA-05557	23.946,07
			23.946,07
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	S10-PNA-05557	23.946,07
			23.946,07

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	23.946,07
-------------------------------------	-----------

Subtotal	23.946,07
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 23.946,07.....	5.028,67
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 28.974,74
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
