

ANNEX A

Millora 1: Substitució de la porta d'entrada principal a l'Ajuntament.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Millora de canvi de portes entrada Ajuntament

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C02 Portes entrada entrada principal Ajuntament						
IBL6305	U		Portes de fusta de IROKO (2 fulles de 0,92cms)			
Substituir bastiment i porta d'entrada Principal de l'Ajuntament (porta amb punt). Fent les seccions del bastiment iguals que l'existent. La porta amb 2 fulles de la matreixa amplada. Les fulles de les portes seràn massisses i folrades amb encadellat per les 2 cares (interior i exterior). Amb vidres de càmara, muntats amb Luxmat i un disseny com els existents.						
Les portes aniràn muntades amb pernès antipalanca, burlet inferior, Les portes aniràn muntades amb pernès antipalanca, burlet inferior, pany de seguretat amb un sistema de tancament multipunt motoritzat, de la casa ROTO, model alurama atinenca i pany Winkhaus o similar, amb bombí acabat negre i el sistema de claus anirà integrat a la gestió de domotica lox one , s'inclou la molla amb retenció i manetes acabat Negre.						
El tipus de fusta de les portes serà de class IROKO. S'inclou la feines de paleta i les feines de vernís d'ultima capa. tot Inclós.						
mt42mee257l	1,000	U	porta de fusta IROKO-entrada ajuntament	8.000,00	8.000,00	
mt42mee810a	1,000	U	pany motoritzat de multipunt	600,00	600,00	
mt35aia090aa	1,000	m	connexió a la centraleta de lox one i la seva programació	200,00	200,00	
A012A000	8,000	h	Oficial 1a fuster	26,00	208,00	
A0122000	4,000	h	Oficial 1a paleta	24,00	96,00	
TOTAL PARTIDA						9.104,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU MIL CENT QUATRE EUROS

AMIDAMENTS

Millora de canvi de portes entrada Ajuntament

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C02 Portes entrada entrada principal Ajuntament							
IBL6305	U Portes de fista de IROKO (2 fulles de 0,92cms) Substituir bastiment i porta d'entrada Principal de l'Ajuntament (porta amb punt). Fent les seccions del bastiment iguals que l'existent. La porta amb 2 fulles de la matreixa amplada. Les fulles de les portes seràn massisses i folrades amb encadellat per les 2 cares (interior i exterior). Amb vidres de càmara, muntats amb Luxmat i un disseny com els existents. Les portes aniràn muntades amb perns antipalanca, burllet innferior, Les portes aniràn muntades amb perns antipalanca, burllet inferior, pany de seguretat amb un sistema de tancament multipunt motoritzat, de la casa ROTO, model alurama atinenca i pany Winkhaus o similar, amb bombí acabat negre i el sistema de claus anirà integrat a la gestió de domotica loxone , s'inclou la molla amb retenció i manetes acabat Negre. El tipus de fusta de les portes serà de class IROKO. S'inclou la feines de paletteria i les feines de vernis d'ultima capa. tot Inclós.						
	maquina clima	1	1,00	1,00		1,00	
							1,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Millora de canvi de portes entrada Ajuntament

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL C02 Portes entrada entrada principal Ajuntament									
IBL6305	U Portes de fista de IROKO (2 fulles de 0,92cms)								
Substituir bastiment i porta d'entrada Principal de l'Ajuntament (porta amb punt). Fent les seccions del bastiment iguals que l'existent. La porta amb 2 fulles de la matreixa amplada. Les fulles de les portes seràn massisses i folrades amb encadellat per les 2 cares (interior i exterior). Amb vidres de càmara, muntats amb Luxmat i un disseny com els existents.									
Les portes aniràn muntades amb pems antipalanca, burllet innferior, Les portes aniràn muntades amb pems antipalanca, burllet inferior, pany de seguretat amb un sistema de tancament multipunt motoritzat, de la casa ROTO, model alurama atinenca i pany Winkhaus o similar, amb bombí acabat negre i el sistema de claus anirà integrat a la gestió de domotica loxone , s'inclou la molla amb retenció i manetes acabat Negre.									
El tipus de fusta de les portes serà de class IROKO. S'inclou la feines de paletteria i les feines de vernis d'ultima capa. tot Inclós.									
maquina clima		1	1,00	1,00		1,00			
							1,00	9.104,00	9.104,00
TOTAL CAPITOL C02 Portes entrada entrada principal Ajuntament.....									9.104,00
TOTAL.....									9.104,00