

ANNEX B

Millora 2: Substitució de la porta d'entrada a les oficines de l'Ajuntament.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Millora de canvi de portes entrada Ajuntament

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C01 Portes entrada oficines de L'Ajuntament						
IBL6304	U		Portes de fista de IROKO (2 fulles de 0,92cms)			
Substituir bastiment i porta d'entrada de les oficines de l'Ajuntament, fent les seccions del bastiment iguals que l'existent i la porta d'entrada amb 2 fulles, però la principal amb una amplada de 92 cm.						
Les fulles de porta seràn massisses i folrades amb encadellat per les 2 cares (interior i exterior). Amb vidres de càmara, muntats amb Luxmat, i un disseny com els existents. Les portes aniràn muntades amb pernys antipalanca, burllet inferior, pany de seguretat amb un sistema de tancament multipunt motoritzat, de la casa ROTO, model alurama atinenca i pany Winkhaus o similar, amb bombí acabat negre i el sistema de claus anirà integrat a la gestió de domotica loxone , s'inclou la molla amb retenció i manetes acabat Negre.						
El tipus de fusta de les portes serà de class IROKO. S'inclou la feines de paleta i les feines de vernis d'ultima capa. tot Inclós.						
mt42mee257g	1,000	U	porta de fusta IROKO-entrada oficines	4.900,00	4.900,00	
mt42mee810a	1,000	U	pany motoritzat de multipunt	600,00	600,00	
mt35aia090aa	1,000	m	connexió a la centraleta de loxone i la seva programació	200,00	200,00	
A012A000	8,000	h	Oficial 1a fuster	26,00	208,00	
A0122000	4,000	h	Oficial 1a paleta	24,00	96,00	
TOTAL PARTIDA						6.004,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS MIL QUATRE EUROS

AMIDAMENTS

Millora de canvi de portes entrada Ajuntament

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL C01 Portes entrada oficines de L'Ajuntament						
IBL6304	U Portes de fista de IROKO (2 fulles de 0,92cms) Substituir bastiment i porta d'entrada de les oficines de l'Ajuntament, fent les seccions del bastiment iguals que l'existent i la porta d'entrada amb 2 fulles, però la principal amb una amplada de 92 cm. Les fulles de porta seràn massisses i folrades amb encadellat per les 2 cares (interior i exterior). Amb vidres de càmara, muntats amb Luxmat, i un disseny com els existents. Les portes aniràn muntades amb perns antipalanca, burlet inferior, pany de seguretat amb un sistema de tancament multipunt motoritzat, de la casa ROTO, model alurama atinenca i pany Winkhaus o similar, amb bombí acabat negre i el sistema de claus anirà integrat a la gestió de domotica loxone , s'inclou la molla amb retenció i manetes acabat Negre. El tipus de fusta de les portes serà de class IROKO. S'inclou la feines de paleteria i les feines de vernis d'ultima capa. tot Inclós.						
	maquina clima	1	1,00	1,00		1,00	
							1,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Millora de canvi de portes entrada Ajuntament

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL C01 Portes entrada oficines de L'Ajuntament									
IBL6304	U Portes de fista de IROKO (2 fulles de 0,92cms)								
Substituir bastiment i porta d'entrada de les oficines de l'Ajuntament, fent les seccions del bastiment iguals que l'existent i la porta d'entrada amb 2 fulles, però la principal amb una amplada de 92 cm. Les fulles de porta seràn massisses i folrades amb encadellat per les 2 cares (interior i exterior). Amb vidres de càmara, muntats amb Luxmat, i un disseny com els existents. Les portes aniràn muntades amb perns antipalanca, burlet inferior, pany de seguretat amb un sistema de tancament multipunt motoritzat, de la casa ROTO, model alurama atinenca i pany Winkhaus o similar, amb bombí acabat negre i el sistema de claus anirà integrat a la gestió de domotica loxone , s'inclou la molla amb retenció i manetes acabat Negre. El tipus de fusta de les portes serà de class IROKO. S'inclou la feines de paletaeria i les feines de vernis d'ultima capa. tot Inclós.									
maquina clima		1	1,00	1,00			1,00		
							1,00	6.004,00	6.004,00
TOTAL CAPITOL C01 Portes entrada oficines de L'Ajuntament.....									6.004,00
TOTAL.....									6.004,00