DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 1 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

TRÀMIT ELECTRÒNIC
19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
Codi CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C (verificació a http://csv.aparellador.cat) 19/01/2024
Col·legiat 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament Plç Església s/n SANTMARTI VELL
Intervencions 11 Projecte i direcció
05 Coord. seguretat projecte i E.B.S.S. i coord. obra
Obra : 31 Reforma i/o restauració d'edificació
Dest.: 33 Burocràtics / despatxos
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA

AJUNTAMENT DE SANT MARTI VELL
Plaça de l'Església, s/n
17462 - Sant Martí Vell (Girona)
Tel. 972 490 401

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS. SANT MARTÍ VELL
-gener 2024-

tècnic redactor del projecte
Adolf Cabañas Egaña
arquitecte tècnic.

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 2 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

DD. DADES GENERALS.

DD 1 Identificació i objecte del projecte.

- **Títol del projecte**
  PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS.

- **Objecte de l'encàrrec.**
  Redacció del Projecte tècnic de les obres.

- **Situació.**
  Ajuntament de Sant Martí Vell
  Plaça de l'Església, s/n
  17462 Sant Matí Vell
  Referència cadastral: **4321401DG9542S0001FG**



Situació de l'obra.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
2 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA — SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA — DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 4321401DG9542S0001FG

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CL DALT DE
17462 SANT MARTI VELL [GIRONA]

Clase: URBANO
Uso principal: Residencial
Superficie construida: 330 m2
Año construcción: 1970

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
PUBLICO	1/00/0A	61
PUBLICO	1/00/0A	133
PUBLICO	1/00/0A	136

PARCELA

Superficie gráfica: 134 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Diciembre de 2023

DD 2 Agents del projecte.

- **Promotor:** Ajuntament de Sant Martí Vell
  Plaça de l'església, s/n
  17462 Sant Matí Vell
  NIF: P1718200G

  Telèfon: 972 49.04.01
  Fax: 972 49.09.95
  Mail: ajuntament @santmartivell.cat

- **Redactor:** Adolf Cabañas Egaña
  Arquitecte tècnic col·legiat 17004620 en el CATGI.
  Carrer Barcelona 5, 3r-2a
  17002 - Girona

  Telèfon: 696.49.00.05
  Mail: adolfcabanas@telefonica.net

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236 19/01/2024
3 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 4 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA.

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida.

- **Àmbit territorial.**

Sant Martí Vell forma part de la comarca del Gironès, província de Girona.

El terme municipal de Sant Martí Vell té una extensió de 17,34 km2. i una densitat de població d'11,8 habitants per quilòmetre quadrat. El terme està situat al nord del massís de les Gavarres i el punt més alt és el puig Alt o muntanya de la Mare de Déu dels Àngels, a 490 metres d'altitud. Els corrents d'aigua que travessen el terme són dos: el Rissec, que és afluent del Daró, i la riera de Sant Martí, que neix en el terme municipal, als vessants a tramuntana del puig Alt i que es barreja avall amb les aigües del Ter.

Els límits del terme municipal són al nord amb Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà; al nord-est amb la Pera; al sud amb Quart; al sud-est amb Madremanya i a l'oest amb Juià.

El municipi té varis agregats de població, com són els nuclis del Barri de l'Estació, La Vilosa, El Mercadal, Sant Martí i El Puig, aquests darrers tres formen en el seu conjunt el nucli pròpiament de Sant Martí Vell.

Sant Martí Vell gaudeix de les característiques d'una petita vall i de la sinuositat de les Gavarres, el que li ofereix una important diversitat paisatgística, amb el bosc salvatge poblat de pins, alzines, alzines sureres i arbustos, i amb la vall amb conreus majoritàriament de secà.

- **Descripció general de les premisses i condicionants de l'encàrrec.**

L'encàrrec forma part del PUOSC 2020-2024.

Es redacta aquest projecte de redistribució i millora de les dependències municipals.

L'objectiu és adequar-ho a la accessibilitat, fer una sala multifuncional que serveixi per a fer els plens i a l'hora que es pugui separar en dos espais en moments donats.

Donar accés la planta superior on hi ha les entitats municipals, sense haver de passar per l'interior de les oficines, separant els dos àmbits.

- **Marc legal, adequació a la normativa.**

El projecte s'adequa a la normativa urbanística i d'edificació aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d'àmbit estatal, autonòmic i local.

Les obres de l'actuació compleixen amb la normativa vigent.

La memòria valorada comprèn una obra completa, tal i com es defineix en els articles 13 i 14 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/95 de 13 de juny), susceptible de ser lliurada al servei públic una vegada acabada la totalitat de les partides.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
4 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 5 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

En aplicació de l'article 235 de la Llei de Contractes de l'Estat, relatiu a la supervisió de projectes; el pressupost base de la licitació és de **47.190,50 €** (inferior a 500.000 euros, IVA exclòs), les obres no afecten a l'estabilitat i la seguretat motiu pel qual no és necessari l'informe de l'oficina o unitat de supervisió dels projectes encarregades de verificar-ho.

MD 2 Descripció del projecte.

2.1 Descripció general de l'edifici.

Edificació antiga corresponent al nucli antic de Sant Martí Vell i inclosa en la relació de béns protegits, amb protecció de primer grau. Conjunt del nucli medieval de Sant Martí Vell.

Es tracta d'un volum de forma quasi rectangular d'uns 18,40 x 7,40 i una superfície construïda de 134 m^2. Consta de dues plantes i disposa de dos accessos. Part de l'edificació, a la dreta i esquerra, disposa de soterrani on s'ubica la sala de calderes i un petit magatzem.

La tipologia constructiva és de parets de carreus de pedra vista de gruixos variables entre els 55 i 60 cm, en alguns punts inclús superiors. Sostres unidireccionals amb bigues de formigó i fusta. Algunes de les divisions interiors son d'envans ceràmics, fruit de diferents intervencions.

Obertures emmarcades amb pedra o rajol massís, de fusta pintada color marró fosc.
Coberta a dues aigües de teula ceràmica corba.

L'edifici que actualment alberga les oficines i dependències de l'ajuntament, es troba en un bon estat de conservació.

Els acabats interiors son a base de paviments de gres ceràmic imitació tova de mides 40x40 cm, parets remolinades i pintades. Banys enrajolats i cel ras de guix.

Disposa de les instal·lacions elèctriques, aigua F&C, calefacció, comunicació.

Vista de la façana principal.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
5 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 6 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.

Les obres que es pretenen dur a terme contemplen la redistribució interior dels espais, adequació i millora de l'accessibilitat a l'edifici.

Per aquest motiu s'elimina la zona destinada a dispensari mèdic, que ja temps no té cap utilització. En aquest espai s'ubicarà el nou bany adaptat, deixant-lo preparat per què en un futur es pugui accedir també des de l'exterior.

S'elimina un els banys actuals, el més gran i es fa una obertura per tal d'unir dos sales petites. Així tenim un espai prou gran per poder acollir els plens. A aquest àmbit se li dona un tractament polivalent, de tal manera que es pugui dividir si cal, en dues sales d'atenció individualitzada i/o treball.

En aquest punt es realitza una intervenció estructural amb dues bigues HEB-200.

Es regularitzarà el paviment per salvar els desnivells existents entre les sales actuals. També es modificarà l'actual rampa interior.

A nivell de distribució hi ha petites actuacions destinades a eliminar portes actuals o a modificar i adaptar alguna existent.

Adaptació de la instal·lació elèctrica, veu i dades, de calefacció, nova xarxa d'aigua en el bany nou. Nova il·luminació amb lluminàries tipus LED.

2.3 Zona de l'edifici on es fa l'actuació. Descripció i superfície.

L'actuació es realitza en la planta baixa de l'edifici.



TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
6 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 7 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Estança	Superfície útil
Sala 1	17,75 m^2
Sala 2	12,90 m^2
Entrada-distribuïdor	11,30 m^2
Sala d'espera	7,00 m^2
Bany adaptat	10,05 m^2
Aseo	1,75 m^2
TOTAL	**60,75 m^2**

La superfície construïda de l'actuació és de **60,75 m^2**.

2.4 Gestió de residus i materials d'obra.

Els residus de la construcció es gestionaran amb la normativa i segons la fitxa de residus adjunta.
A més, a l'obra es prepararà una àrea d'apilament de residus i en cas necessari, s'instal·larà un contenidor per a emmagatzematge d'eines i material.

2.5 Classificació del contractista i revisió de preus.

La classificació del contractista serà la següent.

GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
GRUP C - EDIFICACIONS	SUBGRUP 1 – demolicions	Categoria 1
	SUBGRUP 2 – estructures de fàbrica o formigó	Categoria 1
	SUBGRUP 4 – Paleteria, remolinats i revestiments.	Categoria 1

No és preveu atorgar revisió de preus donada la relativa curta durada de l'obra i que els industrials intervinents hauran ratificat el preu de l'oferta.

2.6 Programa d'obra i termini d'execució.

El termini previst per a l'execució de les obres és de 3 mesos, a partir del replanteig i com a garantia el de dotze mesos a partir de la recepció provisional.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
7 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 8 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

No es desglossa el programa previst atesa la seva curta durada d'execució.

MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l'edifici.

Codi tècnic d'edificació. CTE

SE Seguretat Estructural.	És d'aplicació.
SI Seguretat en cas d'incendi.	És d'aplicació.
SUA Seguretat Utilització i Accessibilitat.	És d'aplicació.
HE Estalvi energia.	No és d'aplicació.
HR Protecció en front el soroll.	No és d'aplicació.
HS Salubritat.	No és d'aplicació.

La intervenció en l'edifici no disminueix ni les mesures de seguretat ni el compliment del CTE d'abans de la reforma.

3.1 CTE DB-SE Seguretat estructural

En aquest projecte s'han tingut en compte el CTE i el CE Codi estructural (Aprovat per el REAL DECRET 470/2021, el 29 de Juny del 2021).

DB-SE-AE. Accions edificació

El projecte inclou una petita intervenció estructural per tal d'eliminar un dels murs i poder comunicar les dues sales.

El camp d'aplicació és determinar les accions sobre els edificis, per verificar el compliment dels requisits de seguretat estructural (capacitat portant i estabilitat) i aptituds servei, establerts en el DB-SE.

Pes propi a tenir en compte és el dels elements estructurals, tancaments, separacions, fusteries, revestiments i equip fixe. El valor característic propi dels elements constructius es determinarà amb les taules de l'annex C.

Sobrecàrrega d'ús deguda al pes dels elements que graviten sobre l'edifici per raó del seu ús, determinat per la taula 3.1 categoria B zones administratives amb una càrrega uniforme de 2 kN/m2.

Les accions per vent, tèrmiques i neu no es tenen en compte en aquest cas.

DB-SE-A Acer

A nivell estructural consisteix en incorporar dues bigues metàl·liques tipus HEB-200 i uns perfils transversals per a travament HEB-80.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
8 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 9 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

En el dimensionat de les seccions s'ha tingut en compte l'establert pel document DB-SI *"Seguretat en cas d'incendi".*

L'acer laminat especificat en aquesta estructura compleix el que determina el "Codi Estructural" (CE), amb el suport del document DB-SE-A "Acero" del "Codi Tècnic de la Edificació" (CTE). El disseny i el càlcul dels elements s' ajusten en tot moment a l'establert en l'esmentada normativa, així com l'execució de la seva construcció .

Mètode de càlcul.

D'acord amb el Codi Estructural (CE) i el DB-SE-A "Acero" del CTE, la determinació de les tensions i les deformacions, i les comprovacions de l'estabilitat estàtica i elàstica de l'estructura, s'han realitzat seguint els principis de la Mecànica Racional, complementats per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de l'Elasticitat, encara que admetent-se ocasionalment estats plàstics locals.

Emprant aquests mètodes de càlcul, suposant l'estructura sotmesa a les accions de càlcul d'acord amb el DB-SE-AE "Accions en la edificació" del CTE i escollint en cada cas la combinació d'accions més desfavorable, s'ha comprovat que el conjunt estructural i cadascun dels seus elements són estàticament estables, i les tensions així calculades no sobrepassen les condicions d'esgotament fixades en el DB-SEA "Acero" del CTE (estats límits ÚLTIMS).

En el càlcul dels elements comprimits s'ha tingut en compte el vinclament. Es consideren també els increments produïts en els esforços per causa de les deformacions (efectes de 2n Ordre) allà on no resultin despreciables.

També s'ha comprovat que, sotmesa l'estructura a les accions característiques de servei i escollint els casos de combinacions d'accions més desfavorables, no es sobrepassen les deformacions màximes admissibles (estats límits DE SERVEI).

Les condicions de recolzament que es consideren en els càlculs corresponen amb les disposicions constructives previstes.

Aptitud al servei de l'estructura

L'estructura s'ha calculat enfront dels estats límits de servei, que son els que, de ser superats, afecten al confort i al benestar dels usuaris o terceres persones, al correcte funcionament de l'edifici o a l'aparença de la construcció. En general s'han considerat els següents:

- Les deformacions (fletxes, assentaments o desploms) que afectin a l'aparença de l'obra, al confort dels usuaris, als elements constructius o al funcionament d'equips i instal·lacions.

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o que afectin a la funcionalitat de l' obra.

- Els danys o deteriorament que puguin afectar desfavorablement a l'aparença, a la durabilitat o a la funcionalitat de l' obra.

S'ha comprovat que l'estructura respon a un comportament adequat, en relació als estat límits de servei descrits anteriorment, ja que per les situacions de dimensionament pertinents, l'efecte de les accions.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
9 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 10 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Coeficients de seguretat

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones

Tipo de verificación [1]	Tipo de acción	Situación persistente o transitoria	
		desfavorable	favorable
Resistencia	Permanente		
	Peso propio, peso del terreno	1,35	0,80
	Empuje del terreno	1,35	0,70
	Presión del agua	1,20	0,90
	Variable	1,50	0
		desestabilizadora	estabilizadora
Estabilidad	Permanente		
	Peso propio, peso del terreno	1,10	0,90
	Empuje del terreno	1,35	0,80
	Presión del agua	1,05	0,95
	Variable	1,50	0

[1] Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C

Per a l'acer laminat s'adoptarà com a coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material γ M0 = 1.05.

La fletxa màxima activa serà de L/500.

3.2 CTE DB-SI Seguretat en cas d'incendi

Compliment de les exigències bàsiques en cas d'incendi.

SI-1 Propagació interior

L'edifici comprèn un únic sector d'incendi al no excedir dels 500 m².

Segons la taula 1.2 *Resistència al foc de parets, sostres i portes*, tindran una **EI-60**

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio[1] [2]

Elemento	Resistencia al fuego			
	Plantas bajo rasante	Plantas sobre rasante en edificio con *altura de evacuación*:		
		h ≤ 15 m	15 < h ≤ 28 m	h > 28 m
Paredes y techos[3] que separan al sector considerado del resto del edificio, siendo su *uso previsto*:[4]				
- *Sector de riesgo mínimo* en edificio de cualquier uso	(no se admite)	EI 120	EI 120	EI 120
- *Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo*	EI 120	EI 60	EI 90	EI 120
- *Comercial*, Pública Concurrencia, *Hospitalario*	EI 120[5]	EI 90	EI 120	EI 180
- *Aparcamiento*[6]	EI 120[7]	EI 120	EI 120	EI 120

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
10 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 11 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

No hi han locals ni zones de risc especial.

La reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari complirà amb la taula4.1.

Tabla 4.1 Clases de *reacción al fuego* de los elementos constructivos

Situación del elemento	Revestimientos[1]	
	De techos y paredes[2][3]	De suelos[2]
Zonas ocupables[4]	C-s2,d0	E_{FL}
Pasillos y escaleras protegidos	B-s1,d0	C_{FL}-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial [5]	B-s1,d0	B_{FL}-s1
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.	B-s3,d0	B_{FL}-s2 [6]

SI-2 Propagació exterior

No li és d'aplicació al no modificar cap paràmetre de l'envolupant exterior.

SI-3 Evacuació d'ocupants

Càlcul d'ocupació.

A efectes del càlcul d'ocupació es prenen els valors indicats en la taula 2.1.

Tabla 2.1. Densidades de ocupación[1]

Uso previsto	Zona, tipo de actividad	Ocupación (m^2/persona)
Administrativo	Plantas o zonas de oficinas	10
	Vestíbulos generales y zonas de uso público	2

Les configuracions específiques poden donar lloc a ocupacions poc realistes, en aquest cas es pot determinar una ocupació més acord amb la realitat segons el plànol de mobiliari.

Sala 1	6 persones
Sala 2	4 persones
Espera	3 persones

El total ocupació real estimada 13 persones.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
11 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 12 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Sortides i longitud del recorregut d'evacuació.

Actualment es disposen de dues sortides que no es modifiquen. Una a través de les oficines municipals que dona directament a la plaça de l'església i l'altra que dona al carrer lateral.

El recorregut d'evacuació no excedeix dels 50 m en cap cas i dona compliment a aquest punt i la taula corresponent 3.1

Dimensionat dels elements d'evacuació.

Portes i passadissos amb una amplada mínima de 80 cm i apertura en sentit d'evacuació.. (taula 4.1)

La porta de sortida és corredissa de 145 cm i d'apertura controlada elèctricament. Disposarà d'un sistema en cas de falla en el subministrament elèctric de forma que resti oberta de forma permanent.

Senyalització d'evacuació.

S' utilitzaran els senyals d'evacuació definits en la norma UNE 23034: 1988, conforme als següents criteris:

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", seran fàcilment visibles des de tot punt d'aquests recintes i els ocupants estaran familiaritzats amb l' edifici.

S'han de disposar senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d' evacuació des del qual no es perceben directament les sortides o els seus senyals indicatius.

Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l' enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents han de complir l' establert a les normes UNE 23035-1: 2003, UNE 23035-2: 2003 i UNE 23035-4: 2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l' establert a la norma UNE 23035-3: 2003.

Dotació d'instal·lació de protecció contra incendis.

L'edifici ja disposa dels mitjans i està dotat d'extintors contra incendis i la seva corresponent senyalització.

SI-5 Intervenció dels bombers

No li és d'aplicació al no modificar cap paràmetre de l'envolupant exterior.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
12 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 13 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

SI-6 Resistència al foc de l'estructura

Als elements estructurals principals s'aplica la taula 3.1.

Tabla 3.1 *Resistencia al fuego* suficiente de los elementos estructurales

Uso del *sector de incendio* considerado[1]	Plantas de sótano	Plantas sobre rasante *altura de evacuación* del edificio		
		≤15 m	≤28 m	>28 m
Vivienda unifamiliar [2]	R 30	R 30	-	-
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente Administrativo	R 120	R 60	R 90	R 120
Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario	R 120[3]	R 90	R 120	R 180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso)		R 90		
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)		R 120[4]		

Documents de recolzament.

SI-1 Posta en obra de productes

En aquest apartat s'especifiquen les comprovacions i acreditacions documentals necessàries per a justificar la posada en obra d'un producte en quan a la reacció i resistència al foc.

A la recepció en l' obra del producte, s' ha de comprovar si aquest ha d'ostentar el marcatge CE, ja que si així fos i manca del mateix, ha de ser rebutjat.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
13 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 14 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

3.3 CTE DB-SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

Compliment de les exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat. L'objectiu és reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys immediats en l'ús previst de l'edifici.

SUA-1 Seguretat en front al risc de caigudes.

Resbaladicitat dels sols.

La classe de sols ve exigida per la taula 1.2 en funció de la localització i característiques.

- Zones interiors seques amb pendent inferiors al 6%: classe 1.
- Zones interiors humides (banys i aseos) amb pendent inferiors al 6%: classe 2
- Si el pendent es superior al 6%: classe 3

Per a cada classe es tindrà en compte la classificació de la taula 1.1

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento R_d	Clase
$R_d \leq 15$	0
$15 < R_d \leq 35$	1
$35 < R_d \leq 45$	2
$R_d > 45$	3

Rampes

Itinerari accessible amb una longitud menor de 3 m, la pendent màxima serà del 10%. Estarà lliure d'obstacles.

No hi hauran passadissos inferiors a 1,20 m.

Disposaran de passamans continu en tot el seu recorregut a ambdós costats i estarà a una alçada compresa entre 90 i 110 cm. La distància del parament serà mínim de 4 cm i el sistema d'ancoratge no interferirà el pas continu de la mà.

SUA-4 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada

Enllumenat en zones de normal circulació

En cada zona es disposarà una instal·lació d'enllumenat capaç de proporcionar, una luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, mesurada a nivell del sòl.

El factor d'uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
14 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 15 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Enllumenat d'emergència

L'edifici disposarà d'enllumenat d'emergència que, en cas de falla elèctrica, subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici.

Comptaran amb l'enllumenat totes les dependències on hi hagi activitat, els banys i aseos, passadissos i recorreguts d'evacuació.

Se situaran al menys a 2 metres per sobre del nivell del sòl.

Es posaran en funcionament quan es detecti un descens de la tensió d'alimentació per sota del 70 % del valor nominal. Hauran d'assolir al menys el 50% del nivell d'il·luminació requerit durant un tems mínim d'una hora.

SUA-9 Accessibilitat

Per tal de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació d'elements accessibles que s'estableixen a continuació.

Accessibilitat des de l'exterior

Disposa d'un itinerari accessible que comunica l'entrada lateral amb l'interior de l'edifici.

- No presenta desnivells ni graons.
- L'amplada lliure de pas és ≥ 1,10 m.
- El vestíbul permet el gir de diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles.
- Les portes tenen una amplada de pas ≥ 0,80 m.
- Els mecanismes d'apertura i tanca se situen a una alçada entre 0,80 i 1,20 m, maniobrables amb una mà , o son automàtics.
- A ambdós costats de les portes hi ha un espai que permet un gir de diàmetre 1,20 m, lliure de l'escombrada de les fulles.
- Els banys compleixen amb el requeriment de gir de Ø 1,50m. Inodor amb transferència lateral. Aixetes automàtica amb detector de presència.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
15 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 16 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l'edifici

4.1 Genèric:

Façana formada per un tancament de 30 cm, sense cossos sortint i amb balcons en les diferents obertures del parament. Està rematada superiorment amb una cornisa.

El parament de façana presenta una composició simètrica, emmarcaments al voltant de les balconeres. El frontis superior dels balcons té unes motllures, a nivell de la planta quarta també hi ha unes motllures verticals entre els balcons.

4.2 Complementaris: segons el tipus d'intervencions

Actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectònicament:

• Justificació de les Condicions addicionals quan es tracti d'edificis inclosos en el Catàleg de Protecció.

Segons el document d'intervenció en obres, per motius de la tipologia d'actuacions i nivells de protecció de l'emplaçament, **s'ha demanat l'Informe Previ de Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic (PAHA)**.
L'edifici està catalogat coma categoria **D** (Bé d'Interès Documental).

Sant Martí Vell, gener 2024.

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 13:56:45 +01'00'

El Promotor.	El Contractista.	L'Arquitecte Tècnic.
Ajuntament de Sant Martí Vell		**ADOLF CABAÑAS EGAÑA**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
16 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 17 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

MN. NORMATIVA APLICABLE.

MN 1 Edificació.

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del mateix.

- **Normativa d'àmbit estatal i autonòmic.**

Aspectes generals:

Ley de ordenación de la edificación, LOE
Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999).

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019)
RD 1371/2007 de 19 d'octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.
RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010)

Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors.

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'eco eficiència en els edificis.
Decret 21/2006 de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les seves modificacions posteriors.

Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici
Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015)

Normes per la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació.
Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

RD sobre el visado col·legial obligatorio.
RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010)

Arquitectura
Llei 12/2017, de 06 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017)

S'estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988)

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
17 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Urbanisme:

Text refós de la llei d'urbanisme
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel DL 1/2010.
Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
Reglament de la llei d'urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors.

Ordenances municipals

Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (BOE nº61, 11/03/2010)

Control de qualitat (edificació no pública):

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022)

Código Estructural, CE
RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021)

Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.
RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia (BOE nº86, 10/04/2019)

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)
RD 256/2016, de 10 de juny ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016)

Control de qualitat de l'edificació.
Decret 375/1988, de 01 de desembre (DOGC nº 1086, 28/12/1988)

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre de 12 de juliol 1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 2267, 11/10/1996)

Seguretat i salut:

Llei de prevenció de riscos laborals.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
18 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 19 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
Es desenvolupa l'article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997)

Reglament dels Serveis de Prevenció.
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves modificacions posteriors.

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i publica el VI **Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció**.
Resolución de 21 de septiembre de 2017 (BOE nº232, de 26/09/2017)

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.

Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.
Ley 32/2006, de 18 d'octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions posteriors.
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.

ORDRE sobre **requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en el centre de treball.**
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d'abril (BOE nº106, 1/5/2010)

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998)

Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Resolució de 25 de novembre de 2008. Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008)

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
RD 486/1997 de 14 d'abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions posteriors.

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
RD 485/1997 de 14 d'abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves modificacions posteriors.

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
19 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 20 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions posteriors.
RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021)

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció individual.
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997)

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball.
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997)
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada.

Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l'exposició a vibracions mecàniques.
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les seves modificacions posteriors.

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006)

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
RD 386/2006, de 31 de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006)

Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obra.
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions posteriors.

Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues mòbils autopropulsades.
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions posteriors.

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.
RD 1644/2008 de 10 d'octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 494/2012.

Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball (DOGC núm. 5127 -08/05/2008)

Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d'obres fixes fora de poblat.
Ordre de 31 d'agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987)

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
20 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

S'estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) amiant.

Gestió de residus i enderrocs:

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08 de febrer ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008)

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves modificacions posteriors.

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)

Residuos y suelos contaminados.
Ley 22/2011, de 28 de juliol; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011). I les seves modificacions posteriors.

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016)

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018]
D 152/2017 de 17 d'octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017)

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
RD 210/2018, de 6 d'abril; Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
21 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 22 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Accessibilitat:

DB SUA – Seguretat d'utilització i accessibilitat

DB SUA 2 - Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents (versió 29 juny 2018).

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. DOGC núm. 2043, de 28/04/1995

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,. pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Estructura:

DB SE (Seguretat estructural)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.

Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021)

Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.
Ordre, de 18 de gener de 1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 1852, 28/01/1994)

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).
RD 997/2002 de 27 de setembre ; Ministerio de Fomento (BOE nº 244, 11/10/2002)

- **Normativa d'àmbit municipal.**

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA de Barcelona.
Compleix amb la Normativa vigent.

Les normes i disposicions d'aplicació en aquest projecte són:

- Les Ordenances Municipals.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
22 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

- Les Normes dictades per la Presidència del Govern, pel Ministeri de la Vivenda, Obres Públiques i Urbanisme, pel Ministeri de Indústria i Energia, així com les de la Conselleria de la Vivenda, el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya sobre construcció.

- Totes les que es vagin promulgant.

MN 2 Altres.

Bastides:

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE núm. 188, 07/08/1997)

Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
RD 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm.274, 13/11/2004)

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, (BOE núm 61 11/03/2010)

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) i les seves modificacions posteriors.

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
RD 485/1997 de 14 d'abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves modificacions posteriors.

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
RD 486/1997 de 14 d'abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions posteriors.

Llei de prevenció de riscos laborals.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat
DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, (DOGC num. 2043, 28/04/1995) i totes les modificacions posteriors.

Normes UNE de referència:

UNE-EN 12810-1:2005
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
23 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 24 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

UNE-EN 12810-2:2005
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural

UNE-EN 12811-1:2005
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño general.

UNE-EN 12811-2:2005
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información sobre los materiales.

UNE-EN 12811-3:2003
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de carga.

UNE-EN 12811-4:2015
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 4: Viseras de protección para andamios. Requisitos de comportamiento y diseño del producto.

UNE-EN 74-1:2008
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos para tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo.

Sant Martí Vell, gener 2024.

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 13:57:21 +01'00'

El Promotor.	El Contractista.	L'Arquitecte Tècnic.
Ajuntament de Sant Martí Vell		**ADOLF CABAÑAS EGAÑA**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
24 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 25 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PRESSUPOST, AMIDAMENTS, QUADRE DE PREUS.

Reforma i acondicinament oficines municipals. Ajuntament de Sant Martí Vell.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		36.050,80
13,00 % despeses generals SOBRE 36.050,80		4.686,60
6,00 % benefici industrial SOBRE 36.050,80		2.163,05
	Subtotal	42.900,45
10,00 % IVA SOBRE 42.900,45		4.290,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	47.190,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-SET MIL CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

TOTAL DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTACTE 47.190,50 €

Sant Martí Vell, gener 2024.

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 13:57:37 +01'00'

El Promotor.	El Contractista.	L'Arquitecte Tècnic.
Ajuntament de Sant Martí Vell		**ADOLF CABAÑAS EGAÑA**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
25 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 26 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost SMV_24
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K1661310	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural i en oaviments amb mitjans manuals, per a recollida d'informació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT. (P - 30)	35,30	4,000	141,20
2	H16F1003	u	Redacció del Pla de Seguretat i Salut del contractista. Comunicació d'obertura del Centre de treball. (P - 28)	274,05	1,000	274,05
3	K8658CK5	m2	Tancament vertical provisional per sectoritzar les obres a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 61)	30,99	4,620	143,17
4	KY01U004	m3	Extracció del mobiliari existent en les sales amb destí a la planta superior. Inclou el petit material, etc de l'ambulatori actual. (P - 88)	151,68	1,000	151,68

TOTAL Capítol 01.01 710,10

Obra 01 Pressupost SMV_24
Capítol 02 ENDERROCS I EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K21A3G1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (P - 39)	23,81	9,000	214,29
2	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 45)	43,69	1,000	43,69
3	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 46)	34,21	2,000	68,42
4	K21JG111	u	Extracció i desmuntatge d'elements diversos i complements del bany: barra abatible, tovalloler, dispensador paper i sabó, extractor i conducte, mirall, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 47)	106,33	1,000	106,33
5	K21E56K1	u	Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió fins a magatzem per a la seva reutilització. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o	91,74	2,000	183,48

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
26 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 27 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PRESSUPOST

6	K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (P - 41)	9,17	10,000	91,70
7	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 42)	183,47	1,000	183,47
8	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Sectorització i anulació instal·lació del bany. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 44)	194,48	1,000	194,48
9	K21H23A2	u	Desmuntatge de lluminària interior muntada sobre superfície o encastada, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 43)	22,93	7,000	160,51
10	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 32)	5,50	16,270	89,49
11	K2148212	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. (P - 31)	93,62	7,480	700,28
12	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (P - 34)	18,96	5,125	97,17
13	K2183721	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (P - 35)	5,12	28,800	147,46
14	K218A210	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 36)	6,07	14,660	88,99
15	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 37)	6,64	56,030	372,04
16	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 38)	2,90	75,600	219,24
17	K2441120	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 48)	34,67	15,000	520,05
18	K2RA72F1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3	10,40	15,000	156,00

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
27 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 28 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 49)

TOTAL Capítol 01.02 3.637,09

Obra 01 Pressupost SMV_24

Capítol 03 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K4C5U001	u	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta i sostre de llargària 3,5 m i alçària <=3 m, recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons (P - 52)	142,98	1,000	142,98
2	K4F1615C	u	Refer pilar de maó ceràmic massís de 45x45 cm per a revestir, de maó massís de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2. Inclou la formació del dau de formigó per assentament de la biga 45x45x15 cm, segons detall de projecte. Criteri d'amidament: unitat amidat segons les especificacions de la DT. (P - 53)	313,43	2,000	626,86
3	K4435325	u	Reforç estructural d'acer S275JR 5-2, per a bigues formades per dues HEB-200 perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Col·locació de xapa d'acer de 8 mm de gruix per folrar les bigues transversals. Inclou la formació de l'encast en el mur. Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT. (P - 50)	1.117,50	1,000	1.117,50
4	K44Z552A	u	Reforç transversal amb bigues d'cer S275JR tipus HEB-80, perfils laminats en calent, de 8 mm de gruix, i una longitud de 80 cm, col·locats cada 50 cm en el mur. a una alçària <= 3 m. Inclou la formació dels forats per encastar-ho i realització de base d'anivellació amb morter. Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls (P - 51)	649,55	1,000	649,55
5	K612YR8K	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, per revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 55)	85,44	9,300	794,59
6	K936R3D0	m2	Solera de 25 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat alleugerit, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat lleuger, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 64)	37,00	24,500	906,50
7	K21				000	51,33

euros

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236 19/01/2024
28 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 29 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

			Amb mitjans manuals i mecànics; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (P - 33)			
8	KY03U003	u	Repicat de laterals i brancal d'obertura del consultori per donar-li més amplitud. Amb mitjans mecànics i manuals; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (P - 92)	50,30	1,000	50,30
9	EY011312	u	Protecció d'obertures i altres amb carteró i plàstic per evitar danys. Criteri d'amidament: realment executat d'acord amb la DT. (P - 27)	214,42	1,000	214,42
10	K4F7RK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 54)	19,28	3,000	57,84
11	K936N3B0	u	Formació de rampa d'accés al bany directe de l'exterior, acabat amb peces de gres del mateix tipus al paviment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 63)	312,71	1,000	312,71
12	KANA51D6	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. (P - 72)	31,91	5,000	159,55
13	KY02A00B	u	Ajudes de paleteria a instal·lacions en general. A justificar en obra amb albarans i de conformitat amb la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (P - 91)	303,75	1,000	303,75
14	KY02A00A	u	Ajudes de paleteria i instal·lador a col·locació de la porta corredissa exterior. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (P - 90)	140,11	1,000	140,11

TOTAL Capítol 01.03 5.527,99

Obra 01 Pressupost SMV_24
Capítol 04 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K81131C2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 56)	24,45	71,130	1.739,13
2	K8122112	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la	12,34	35,180	434,12

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
29 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 30 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

			obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 57)			
3	K8122412	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 58)	18,08	21,000	379,68
4	K8443260	m2	Cel ras continu acústic de plaques de guix laminat perforada tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb vel de fibra de vidre en el dors. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 60)	55,16	18,000	992,88
5	K82111JP	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració manual de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 59)	34,44	24,400	840,34
6	K9DAUE10	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 66)	48,12	10,100	486,01
7	K9DA122Y	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcel·lànic extruït, estil rústic, de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 65)	49,15	11,000	540,65
8	K9U331AY	m	Sòcol de rajola de gres porcel·lànic extruït esmaltat (similar pavimentr, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% (P - 71)	11,39	25,500	290,45

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
30 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 31 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PRESSUPOST

TOTAL Capítol 01.04 5.703,26

Obra	01	Pressupost SMV_24
Capítol	05	INSTAL·LACIONS
Titol 3	01	INSTAL. ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	4G224201	u	Acondicionament d'instal·lació elèctrica interior d'un espai destinat a oficines de 60 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits. Eliminació de línies obsoletes o fora de servei, línies fins a punts de llum nous en sala 1 i 2. Es procurarà mantenir la instal·lació existent en bon estat. La sala que s'acondiciona com a bany presenta canals de distribució a nivell de mitja alçada i tota una xarxa elèctrica que s'eliminarà, deixant el mínim. (P - 3)	580,70	1,000	580,70
2	4G411333	u	Adaptació del quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 4)	262,28	1,000	262,28
3	KGA12232	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà, muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 79)	70,58	1,000	70,58
4	KG3R3D11	u	Adaptació d'enllumenat d'emergència en els espais. Desplaçament dels punts actuals a les sortides, línia repartidora de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Element instal·lat, mesurat segons les especificacions de la DT. (P - 78)	274,93	1,000	274,93

TOTAL Titol 3 01.05.01 1.188,49

Obra	01	Pressupost SMV_24
Capítol	05	INSTAL·LACIONS
Titol 3	02	INSTAL. FLUIDS - AIGUA, CALEFACCIÓ I CLIMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1J414001	u	Instal·lació de lampisteria interior per a bany format per inodor i lavabo, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, aixeta de pas. Inclou la connexió al acumulador petit existent. (P - 1)	237,46	1,000	237,46
2	EFM2AA00	u	Buidat del circuit de calefacció. (P - 18)	68,89	1,000	68,89
3	EE336171	u	Desplaçament de dos radiadors (aprofitar existents) en la sales 1 i 2. Inclou la modificació del traçat de la xarxa i adaptació a nova situació, amb suport per a anar encastat, sense valvuleria. (s'aprofita). Inclou la p.p. de petit materials i accessoris. Completament acabat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 16)	318,56	1,000	318,56
4	EEZ				000	117,10

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
31 de 282

euros

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 32 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

			les especificacions de la DT. (P - 17)			
5	1J414500	u	Pre-instal·lació de clima interior per a dues sales, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, i tot el petit material. (P - 2)	212,45	1,000	212,45

TOTAL Titol 3 01.05.02 954,46

Obra	01	Pressupost SMV_24
Capítol	05	INSTAL·LACIONS
Titol 3	03	INSTAL. DESGUÀS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 22)	52,22	1,000	52,22
2	KJ3617NG	u	Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 84)	53,20	1,000	53,20
3	KD7K577S	m	Baixant desguàs amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre fins a terra de la planta inferior. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 77)	197,08	2,000	394,16
4	KD7FBB7P	m	Clavegueró soterrat amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm. (no inclou la obra civil) Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 76)	59,06	6,000	354,36

TOTAL Titol 3 01.05.03 853,94

Obra	01	Pressupost SMV_24
Capítol	05	INSTAL·LACIONS
Titol 3	04	SANITARIS, AIXETES, ACCESORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KJ13B71Q	u	Lavabo d'encimera de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 600x420x80 mm3 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat i amb orifici per aixeta. Model Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 80)	184,51	1,000	184,51
2	KJ14BA1Q	u	Col·locació inodor (provinent d'obra) de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 81)	94,39	1,000	94,39
3	KJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues	177,35	1,000	177,35

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
32 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 33 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

			les especificacions de la DT. (P - 82)			
4	KJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 83)	18,59	1,000	18,59
5	KJ42U010	u	Col·locació de diferents accessoris provinents del bany anterior. Dispensador paper wc i tovalloler paper, sabonera Col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 85)	47,85	1,000	47,85
6	KJ46U003	u	Col·locació de barra mural abatible i barra fixa per a bany adaptat, provinent del bany anterioir, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 86)	51,44	1,000	51,44
7	EJ4ZU115	u	Penjador, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 23)	39,01	1,000	39,01

TOTAL Titol 3 01.05.04 613,14

Obra	01	Pressupost SMV_24
Capítol	05	INSTAL·LACIONS
Titol 3	05	COMUNICACIÓ I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP417444	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (P - 24)	6,37	25,000	159,25
2	EP7351F2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 26)	36,52	2,000	73,04
3	EP535112	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 25)	30,43	2,000	60,86

TOTAL Titol 3 01.05.05 293,15

Obra	01	Pressupost SMV_24
Capítol	05	INSTAL·LACIONS
Titol 3	06	LLUMINÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	4H612221	u	Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada led no permanent de 200 lúmens amb 3 h d'autonomia com a màxim, col·locat, inclou pp tub vist de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació.MIdes 55x115x335 mm. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 5)	60,90	2,000	121,80

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
33 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 34 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

2	EH12JE61	u	Llumenera decorativa modular panell LED d'alumini, de 30x120 cm, de 48 W de potència de la llumenera, color 4200K, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment penjada del sostre. (P - 19)	103,22	2,000	206,44
3	EH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (P - 20)	67,93	4,000	271,72
4	EH2DA346	u	Adaptació de làpades de bany a il·luminació tipus led. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (P - 21)	34,36	4,000	137,44

TOTAL Titol 3 01.05.06 737,40

Obra 01 Pressupost SMV_24
Capítol 06 FUSTERIA I VIDRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Incorporació de visor de mides 40x20 cm. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Segons detall de projecte. (P - 73)	320,30	2,000	640,60
2	KAQDU025	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. 1 porta amb clau. Segons detall de projecte. (P - 74)	279,49	3,000	838,47
3	KAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. Segons detall de projecte. (P - 75)	389,51	1,000	389,51
4	EAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions. Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament. (P - 10)	6.759,80	1,000	6.759,80
5	EAQVDR5K	u	Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales. De fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, i per a un forat d'obra 270 x 210 d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 11)	2.188,23	1,000	2.188,23
6	EC1K1302	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament, de mides 60x80 cm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària (P - 15)	64,04	2,000	128,08

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
34 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 35 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

7	EC151701	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm - Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 13)	49,63	3,040	150,88
8	EC151C01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm - Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 14)	61,95	2,563	158,78
9	K9DB0010	m2	Paviment laminat de fusta color roure gris clar o similar a escollir. Tires d'amplada 190mm i longitud 1380 mm; de 7mm de gruix, amb ranures per collar sistema click, resistents a l'aigua. Estructura multipanel amb cara superior resistent al desgast AC4, , nucli de HDF resistent a la humitat (<18% inmersió en aigua a 20ºC durant 24h). Reacció al foc Cfl-s1. (P - 67)	42,03	30,750	1.292,42
10	K9DC0010	m	Sòcol de fusta similar paviment, fixat mecànicament a la paret. (P - 68)	9,79	26,900	263,35

TOTAL Capítol 01.06 **12.810,12**

Obra 01 Pressupost SMV_24
Capítol 07 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K9JZU100	m	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport per aferrar en la paret amb pipa. (P - 70)	55,78	4,900	273,32
2	EB14B9KD	u	Perfil d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm massís per formar marc perimetral per vidre entre sales. Collat mecà nicament a la paret. Per a un forat d'obra de 2060x1300 mm, Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 12)	289,95	1,000	289,95

TOTAL Capítol 01.07 **563,27**

Obra 01 Pressupost SMV_24
Capítol 08 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 7)	5,93	20,800	123,34
2	E89				000	347,80

euros

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
35 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 36 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

			Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 8)			
3	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 9)	5,41	91,150	493,12
4	E8981BB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. (P - 6)	15,33	42,300	648,46
5	K894GCK0	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P - 62)	18,81	13,275	249,70

TOTAL Capítol 01.08 **1.862,42**

Obra 01 Pressupost SMV_24
Capítol 09 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KY025002	u	Cortina enrollatble tipous store de color gris per a forat de mides 2050x1300 mm. accionable amb cadena Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segoxxns les especificacions de la DT. (P - 89)	119,02	1,000	119,02
2	KMSBANP1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 87)	17,66	2,000	35,32
3	K9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització d'obstacles. de llargària 220 cm . Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 69)	91,63	1,000	91,63

TOTAL Capítol 01.09 **245,97**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
36 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 37 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PRESSUPOST

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H16F1004	PA	Partida alçada íntegra per a Seguretat i Salut en els riscos específics de l'obra (P - 29)	350,00	1,000	350,00
TOTAL	**Capítol**		**01.10**			**350,00**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
37 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 38 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Titol 3				Import
Titol 3	01.05.01	INSTAL. ELÈCTRICA		1.188,49
Titol 3	01.05.02	INSTAL. FLUIDS - AIGUA, CALEFACCIÓ I CLIMA		954,46
Titol 3	01.05.03	INSTAL. DESGUÀS		853,94
Titol 3	01.05.04	SANITARIS, AIXETES, ACCESORIS		613,14
Titol 3	01.05.05	COMUNICACIÓ I DADES		293,15
Titol 3	01.05.06	LLUMINÀRIES		737,40
Capítol	**01.05**	**INSTAL·LACIONS**		**4.640,58**
			4.640,58	

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	710,10
Capítol	01.02	ENDERROCS I EXTRACCIONS	3.637,09
Capítol	01.03	PALETERIA	5.527,99
Capítol	01.04	REVESTIMENTS	5.703,26
Capítol	01.05	INSTAL·LACIONS	4.640,58
Capítol	01.06	FUSTERIA I VIDRES	12.810,12
Capítol	01.07	SERRALLERIA	563,27
Capítol	01.08	PINTURA	1.862,42
Capítol	01.09	VARIS	245,97
Capítol	01.10	SEGURETAT I SALUT	350,00
Obra	**01**	**Pressupost SMV_24**	**36.050,80**
		36.050,80	

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost SMV_24	36.050,80
			36.050,80

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
38 de 282

euros

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 39 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		36.050,80
13,00 % despeses generals SOBRE 36.050,80.....		4.686,60
6,00 % benefici industrial SOBRE 36.050,80.....		2.163,05
	Subtotal	42.900,45
10,00 % IVA SOBRE 42.900,45.....		4.290,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	47.190,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-SET MIL CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
39 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 40 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K1661310	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural i en oaviments amb mitjans manuals, per a recollida d'informació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	murs		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	H16F1003	u	Redacció del Pla de Seguretat i Salut del contractista. Comunicació d'obertura del Centre de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pla Seguretat i Comunicació apertura		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K8658CK5	m2	Tancament vertical provisional per sectoritzar les obres a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sectorització oficines actuals			2,100	2,200		4,620	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,620	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	KY01U004	m3	Extracció del mobiliari existent en les sales amb destí a la planta superior. Inclou el petit material, etc de l'ambulatori actual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(2 operris 8h)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 02 ENDERROCS I EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21A3G1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	practicables		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	corredissa armari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	acordeó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	pas doble		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024

Euro

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 41 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

5	sortida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

2 K21JB111 u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 K21JD111 u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany i dispensari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 K21JG111 u

Extracció i desmuntatge d'elements diversos i complements del bany: barra abatible, tovalloler, dispensador paper i sabó, extractor i conducte, mirall, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 K21E56K1 u

Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió fins a magatzem per a la seva reutilització.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	sala 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 K21EA011 m

Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 42 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 K21G2011 m

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K21J1011 u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Sectorització i anulació instal·lació del bany.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 K21H23A2 u

Desmuntatge de lluminària interior muntada sobre superfície o encastada, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	passadís		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	sala 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	sala 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	dispensdari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 K2161511 m2

Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona bany			1,700	2,600		4,420	C#*D#*E#*F#
2				2,250	2,600		5,850	C#*D#*E#*F#
3	sobre porta ext			2,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
4	varis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,270

11 K2148212 m3

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	obrir sales 1-2			2,700	2,200		5,940	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
42 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 43 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

2	desplaçar porta sala 2			0,500	2,200		1,100	C#*D#*E#*F#
3	obrir porta dispensari		2,000	0,100	2,200		0,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,480**

12 K2183501 m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany			1,650	2,500		4,125	C#*D#*E#*F#
2	dispensari - rev.marbre			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,125**

13 K2183721 m2

Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	local 2		2,000	3,300	1,000		6,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
3	dispensari		2,000	4,100	1,000		8,200	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,800**

14 K218A210 m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany			1,600	2,100		3,360	C#*D#*E#*F#
2	+ sala 1		11,300				11,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,660**

15 K2194421 m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 1		11,500				11,500	C#*D#*E#*F#
2	bany			1,600	2,100		3,360	C#*D#*E#*F#
3	pas		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
4	distribuidor		13,100				13,100	C#*D#*E#*F#
5	+ sala 2 (no cal)			3,900	3,300		12,870	C#*D#*E#*F#
6	dispensari		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,030**

16 K2197821 m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
43 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 44 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

1	sala 1	2,000	3,300		6,600	C#*D#*E#*F#
2		2,000	5,800		11,600	C#*D#*E#*F#
3	pas	2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
4		2,000	1,650		3,300	C#*D#*E#*F#
5	distribuidor	2,000	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
6		2,000	2,250		4,500	C#*D#*E#*F#
7	+ sala 2 (no cal)	2,000	3,900		7,800	C#*D#*E#*F#
8		2,000	3,300		6,600	C#*D#*E#*F#
9	dispensari	2,000	4,100		8,200	C#*D#*E#*F#
10		2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,600**

17 K2441120 m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió murs		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	paviments		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	varis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

18 K2RA72F1 m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 03 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K4C5U001	u	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta i sostre de llargària 3,5 m i alçària <=3 m, recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a dos costats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 45 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

2 K4F1615C u

Refer pilar de maó ceràmic massís de 45x45 cm per a revestir, de maó massís de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2.
Inclou la formació del dau de formigó per assentament de la biga 45x45x15 cm, segons detall de projecte.
Criteri d'amidament: unitat amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	refer extrems		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 K4435325 u

Reforç estructural d'acer S275JR 5-2, per a bigues formades per dues HEB-200 perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Col·locació de xapa d'acer de 8 mm de gruix per folrar les bigues transversals.
Inclou la formació de l'encast en el mur.
Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reforç obertura forat en mur		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 K44Z552A u

Reforç transversal amb bigues d'cer S275JR tipus HEB-80, perfils laminats en calent, de 8 mm de gruix, i una longitud de 80 cm, col·locats cada 50 cm en el mur. a una alçària <= 3 m.
Inclou la formació dels forats per encastar-ho i realització de base d'anivellació amb morter.

Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reforç		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 K612YR8K m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, per revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sota lavabo			2,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
2	porta a desplaçar			1,000	2,600		2,600	C#*D#*E#*F#
3	tancar forat porta			1,000	2,600		2,600	C#*D#*E#*F#
4	zona separació sala 1 - oficines			2,100	1,000		2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,300**

6 K936R3D0 m2

Solera de 25 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat alleugerit, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat lleuger, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 2		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024

Euro

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 46 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

2	entrada - distribuidor (part en rampa)		11,500				11,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,500**

7 K2161512 u

Formació de forats per a baixant de bany amb trepant rotatiu, de D-110 mm
Amb mitjans manuals i mecànics; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ampliació porta bany nou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 KY03U003 u

Repicat de laterals i brancal d'obertura del consultori per donar-li més amplitud.
Amb mitjans mecànics i manuals; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	porat pas consultori		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 EY011312 u

Protecció d'obertures i altres amb carteró i plàstic per evitar danys.
Criteri d'amidament: realment executat d'acord amb la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció obertures i varis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 K4F7RK11 u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	porta modificada sala 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	+ accés bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	porta ext.dispensari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

11 K936N3B0 u

Formació de rampa d'accés al bany directe de l'exterior, acabat amb peces de gres del mateix tipus al paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	graons directa ext. bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 KANA51D6 u

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
46 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 47 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	portes 1 full		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	porta aseo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	porta pas doble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

13 KY02A00B u Ajudes de paleteria a instal·lacions en general. A justificar en obra amb albarans i de conformitat amb la DF.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 KY02A00A u Ajudes de paleteria i instal·lador a col·locació de la porta corredissa exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 04 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K81131C2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	porta tapiada		2,000	2,000	2,600		10,400	C#*D#*E#*F#
2				0,500	2,560		1,280	C#*D#*E#*F#
3	brancal			1,500	2,600		3,900	C#*D#*E#*F#
4	bany			13,200	2,900		38,280	C#*D#*E#*F#
5	sala 2 porta		2,000	0,400	2,600		2,080	C#*D#*E#*F#
6	porta entrada (extracc)			1,000	2,600		2,600	C#*D#*E#*F#
7				0,500	2,600		1,300	C#*D#*E#*F#
8	porta pas (extracc)		2,000	0,400	2,600		2,080	C#*D#*E#*F#
9	llinda bany			1,210	1,000		1,210	C#*D#*E#*F#
10	porta nova ext. bany +		2,000	2,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
47 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 48 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

TOTAL AMIDAMENT 71,130

2 K8122112 m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	+ sala 1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	+ sala 2 zona rev fusta eliminiat		2,000	3,600	1,100		7,920	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,300	1,100		7,260	C#*D#*E#*F#
4	+ zona entrada		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,180

3 K8122412 m2

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 2 repàs sostre volta		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	+ zona entrada		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 K8443260 m2

Cel ras continu acústic de plaques de guix laminat perforada tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb vel de fibra de vidre en el dors.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 1		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 K82111JP m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració manual de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
48 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 49 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany (paret fons)			3,500	2,900		10,150	C#*D#*E#*F#
2	+ aseo (sense descomptar forat)			5,700	2,500		14,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,400**

6 K9DAUE10 m2

Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany		10,100				10,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,100**

7 K9DA122Y m2

Paviment exterior, de rajola de gres porcel·lànic extruït, estil rústic, de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona entrada		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

8 K9U331AY m

Sòcol de rajola de gres porcel·lànic extruït esmaltat (similar pavimentr, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona entrada		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	bany		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,500**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 05 INSTAL·LACIONS
Titol 3 01 INSTAL. ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 4G224201 u

Acondicionament d'instal·lació elèctrica interior d'un espai destinat a oficines de 60 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits.
Eliminació de línies obsoletes o fora de servei, línies fins a punts de llum nous en sala 1 i 2. Es procurarà mantenir la instal·lació existent en bon estat. La sala que s'acondiciona com a bany presenta canals de distribució a nivell de mitja alçada i tota una xarxa elèctrica que s'eliminarà, deixant el mínim.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 4G411333 u

Adaptació del quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
49 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 50 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 KGA12232 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà, muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 KG3R3D11 u Adaptació d'enllumenat d'emergència en els espais.
Desplaçament dels punts actuals a les sortides, línia repartidora de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Element instal·lat, mesurat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 05 INSTAL·LACIONS
Titol 3 02 INSTAL. FLUIDS - AIGUA, CALEFACCIÓ I CLIMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior per a bany format per inodor i lavabo, sense ajudes de ram de paleta.
Element completament muntat amb canonades, aixeta de pas. Inclou la connexió al acumulador petit existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EFM2AA00 u Buidat del circuit de calefacció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EE336171 u Desplaçament de dos radiadors (aprofitar existents) en la sales 1 i 2.
Inclou la modificació del traçat de la xarxa i adaptació a nova situació, amb suport per a anar encastat, sense valvuleria. (s'aprofita). Inclou la p.p. de petit materials i accessoris. Completament acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 51 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EEZ51320 u

Col·locació d'un punt de presa d'aigua baix per a neteja, d'aixeta. Inclou la p.p. de tub vist.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aixeta (neteja)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 1J414500 u

Pre-instal·lació de clima interior per a dues sales, sense ajudes de ram de paleta.
Element completament muntat amb canonades, i tot el petit material.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 05 INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 INSTAL. DESGUÀS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EJ3317P7 u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 KJ3617NG u

Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 KD7K577S m

Baixant desguàs amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre fins a terra de la planta inferior.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
51 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 52 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 KD7FBB7P m

Clavegueró soterrat amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm. (no inclou la obra civil)
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió a carrer		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 05 INSTAL·LACIONS
Titol 3 04 SANITARIS, AIXETES, ACCESORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KJ13B71Q	u	Lavabo d'encimera de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 600x420x80 mm3 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat i amb orifici per aixeta. Model Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 KJ14BA1Q u

Col·locació inodor (provinent d'obra) de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 KJ23513G u

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Model Atlas de Roca. Ref A5A3190C00.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 KJ24A131 u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
52 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 53 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 KJ42U010 u Col·locació de diferents accessoris provinents del bany anterior. Dispensador paper wc i tovalloler paper, sabonera
Col·locat amb fixacions mecàniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 KJ46U003 u Col·locació de barra mural abatible i barra fixa per a bany adaptat, provinent del bany anterioir, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 EJ4ZU115 u Penjador, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 05 INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 COMUNICACIÓ I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP417444	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió enllaç línia TF i xarxa @		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

2 EP7351F2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	sala 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
53 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 54 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 EP535112 u Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	sala 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 05 INSTAL·LACIONS
Titol 3 06 LLUMINÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada led no permanent de 200 lúmens amb 3 h d'autonomia com a màxim, col·locat, inclou pp tub vist de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació.MIdes 55x115x335 mm.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passadis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EH12JE61 u Llumenera decorativa modular panell LED d'alumini, de 30x120 cm, de 48 W de potència de la llumenera, color 4200K, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment penjada del sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 EH1L1141 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passadís		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 EH2DA346 u Adaptació de làpades de bany a il·luminació tipus led.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fluorescent bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024

Euro

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 55 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

3	sala 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 06 FUSTERIA I VIDRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Incorporació de visor de mides 40x20 cm. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Segons detall de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	portes pas sala 1 i 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	KAQDU025	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. 1 porta amb clau. Segons detall de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany adpatat (1 porta amb clau)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	aseo (porta 70)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	KAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. Segons detall de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pporta de pas espera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions. Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	EAQVDR5K	u	Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales. De fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, i per a un forat d'obra 270 x 210 d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024

Euro

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 56 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EC1K1302 u

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament, de mides 60x80 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 EC151701 m2

Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tarja porta doble		8,000	0,750	0,400		2,400	C#*D#*E#*F#
2	visor sales		2,000	0,800	0,400		0,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,040**

8 EC151C01 m2

Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fixa oficines a sala 1			2,050	1,250		2,563	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,563**

9 K9DB0010 m2

Paviment laminat de fusta color roure gris clar o similar a escollir. Tires d'amplada 190mm i longitud 1380 mm; de 7mm de gruix, amb ranures per collar sistema click, resistents a l'aigua.
Estructura multipanel amb cara superior resistent al desgast AC4, , nucli de HDF resistent a la humitat (<18% inmersió en aigua a 20ºC durant 24h). Reacció al foc Cfl-s1.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 1		17,750				17,750	C#*D#*E#*F#
2	sala 2		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,750**

10 K9DC0010 m

Sòcol de fusta similar paviment, fixat mecànicament a la paret.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 1		2,000	3,250			6,500	C#*D#*E#*F#
2			2,000	5,150			10,300	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Vist at V/W.24.0236
19/01/2024
56 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 57 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

3	sala 2	2,000	3,250		6,500	C#*D#*E#*F#
4		1,000	3,600		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,900**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 07 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K9JZU100	m	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport per aferrar en la paret amb pipa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona rampa		4,900				4,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,900**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EB14B9KD	u	Perfil d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm massís per formar marc perimetral per vidre entre sales. Collat mecà nicament a la paret. Per a un forat d'obra de 2060x1300 mm, Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 08 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	+ oficines		1,000	8,000	2,600		20,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,800**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
57 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 58 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

1	sala 1		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	sala 2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	bany		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	entrada		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5	espera		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **74,000**

3 E898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala 1		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	sala 2		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	bany		10,100				10,100	C#*D#*E#*F#
4	entrada		11,300				11,300	C#*D#*E#*F#
5	espera		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6	aseo		1,750				1,750	C#*D#*E#*F#
7	+ oficines		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **91,150**

4 E8981BB0 m2

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	portes pas		10,000	1,000	2,100		21,000	C#*D#*E#*F#
2	porta doble		1,000	1,600	2,100		3,360	C#*D#*E#*F#
3	corredera oficines		2,000	1,500	2,200		6,600	C#*D#*E#*F#
4	porta entre sales		2,000	2,700	2,100		11,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,300**

5 K894GCK0 m2

Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bigues reforç estructural			3,300	1,250		4,125	C#*D#*E#*F#
2	planxa			3,000	0,350		1,050	C#*D#*E#*F#
3	moble baix		2,000	2,050	1,000		4,100	C#*D#*E#*F#
4			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
58 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 59 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 13,275

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 09 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KY025002	u	Cortina enrollatble tipous store de color gris per a forat de mides 2050x1300 mm. accionable amb cadena Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segoxxns les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	KMSBANP1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passadís		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització d'obstacles. de llargària 220 cm . Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SMV_24
Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H16F1004	PA	Partida alçada íntegra per a Seguretat i Salut en els riscos específics de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
59 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 60 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1J414001	u	Instal·lació de lampisteria interior per a bany format per inodor i lavabo, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, aixeta de pas. Inclou la connexió al acumulador petit existent. (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	237,46	€
P-2	1J414500	u	Pre-instal·lació de clima interior per a dues sales, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, i tot el petit material. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	212,45	€
P-3	4G224201	u	Acondicionament d'instal·lació elèctrica interior d'un espai destinat a oficines de 60 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits. Eliminació de línies obsoletes o fora de servei, línies fins a punts de llum nous en sala 1 i 2. Es procurarà mantenir la instal·lació existent en bon estat. La sala que s'acondiciona com a bany presenta canals de distribució a nivell de mitja alçada i tota una xarxa elèctrica que s'eliminarà, deixant el mínim. (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	580,70	€
P-4	4G411333	u	Adaptació del quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	262,28	€
P-5	4H612221	u	Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada led no permanent de 200 lúmens amb 3 h d'autonomia com a màxim, col·locat, inclou pp tub vist de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació.Mldes 55x115x335 mm. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	60,90	€
P-6	E8981BB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. (QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	15,33	€
P-7	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	5,93	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
60 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 61 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-8	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	4,70	€
P-9	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	5,41	€
P-10	EAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions. Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament. (SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	6.759,80	€
P-11	EAQVDR5K	u	Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales. De fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, i per a un forat d'obra 270 x 210 d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	2.188,23	€
P-12	EB14B9KD	u	Perfil d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm massís per formar marc perimetral per vidre entre sales. Collat mecà nicament a la paret. Per a un forat d'obra de 2060x1300 mm, Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	289,95	€
P-13	EC151701	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm - Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	49,63	€
P-14	EC151C01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm - Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	61,95	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
61 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 62 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	EC1K1302	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament, de mides 60x80 cm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	64,04	€
P-16	EE336171	u	Desplaçament de dos radiadors (aprofitar existents) en la sales 1 i 2. Inclou la modificació del traçat de la xarxa i adaptació a nova situació, amb suport per a anar encastat, sense valvuleria. (s'aprofita). Inclou la p.p. de petit materials i accessoris. Completament acabat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	318,56	€
P-17	EEZ51320	u	Col·locació d'un punt de presa d'aigua baix per a neteja, d'aixeta. Inclou la p.p. de tub vist. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT DISSET EUROS AMB DEU CENTIMS)	117,10	€
P-18	EFM2AA00	u	Buidat del circuit de calefacció. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	68,89	€
P-19	EH12JE61	u	Llumenera decorativa modular panell LED d'alumini, de 30x120 cm, de 48 W de potència de la llumenera, color 4200K, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment penjada del sostre. (CENT TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	103,22	€
P-20	EH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	67,93	€
P-21	EH2DA346	u	Adaptació de làpades de bany a il·luminació tipus led. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	34,36	€
P-22	EJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	52,22	€
P-23	EJ4ZU115	u	Penjador, col·locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)	39,01	€
P-24	EP417444	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	6,37	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
62 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 63 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-25	EP535112	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	30,43	€
P-26	EP7351F2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	36,52	€
P-27	EY011312	u	Protecció d'obertures i altres amb carteró i plàstic per evitar danys. Criteri d'amidament: realment executat d'acord amb la DT. (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	214,42	€
P-28	H16F1003	u	Redacció del Pla de Seguretat i Salut del contractista. Comunicació d'obertura del Centre de treball. (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)	274,05	€
P-29	H16F1004	PA	Partida alçada íntegra per a Seguretat i Salut en els riscos específics de l'obra (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00	€
P-30	K1661310	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural i en oaviments amb mitjans manuals, per a recollida d'informació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	35,30	€
P-31	K2148212	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	93,62	€
P-32	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	5,50	€
P-33	K2161512	u	Formació de forats per a baixant de bany amb trepant rotatiu, de D-110 mm Amb mitjans manuals i mecànics; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	51,33	€
P-34	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	18,96	€
P-35	K2183721	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.	5,12	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
63 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 64 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-36	K218A210	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB SET CENTIMS)	6,07	€
P-37	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	6,64	€
P-38	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	2,90	€
P-39	K21A3G1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	23,81	€
P-40	K21E56K1	u	Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió fins a magatzem per a la seva reutilització. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	91,74	€
P-41	K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)	9,17	€
P-42	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	183,47	€
P-43	K21H23A2	u	Desmuntatge de lluminària interior muntada sobre superfície o encastada, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	22,93	€
P-44	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Sectorització i anulació instal·lació del bany. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	194,48	€
P-45			sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i	43,69	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
64 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 65 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)		
P-46	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	34,21	€
P-47	K21JG111	u	Extracció i desmuntatge d'elements diversos i complements del bany: barra abatible, tovalloler, dispensador paper i sabó, extractor i conducte, mirall, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports, amidat segons les especificacions de la DT. (CENT SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	106,33	€
P-48	K2441120	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	34,67	€
P-49	K2RA72F1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	10,40	€
P-50	K4435325	u	Reforç estructural d'acer S275JR 5-2, per a bigues formades per dues HEB-200 perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Col·locació de xapa d'acer de 8 mm de gruix per folrar les bigues transversals. Inclou la formació de l'encast en el mur. Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT. (MIL CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	1.117,50	€
P-51	K44Z552A	u	Reforç transversal amb bigues d'cer S275JR tipus HEB-80, perfils laminats en calent, de 8 mm de gruix, i una longitud de 80 cm, col·locats cada 50 cm en el mur. a una alçària <= 3 m. Inclou la formació dels forats per encastar-ho i realització de base d'anivellació amb morter. Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls (SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	649,55	€
P-52	K4C5U001	u	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta i sostre de llargària 3,5 m i alçària <=3 m, recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	142,98	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
65 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 66 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-53	K4F1615C	u	Refer pilar de maó ceràmic massís de 45x45 cm per a revestir, de maó massís de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2. Inclou la formació del dau de formigó per assentament de la biga 45x45x15 cm, segons detall de projecte. Criteri d'amidament: unitat amidat segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	313,43	€
P-54	K4F7RK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	19,28	€
P-55	K612YR8K	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, per revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	85,44	€
P-56	K81131C2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	24,45	€
P-57	K8122112	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	12,34	€
P-58	K8122412	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	18,08	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
66 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 67 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-59	K82111JP	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració manual de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	34,44	€
P-60	K8443260	m2	Cel ras continu acústic de plaques de guix laminat perforada tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb vel de fibra de vidre en el dors. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)	55,16	€
P-61	K8658CK5	m2	Tancament vertical provisional per sectoritzar les obres a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	30,99	€
P-62	K894GCK0	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	18,81	€
P-63	K936N3B0	u	Formació de rampa d'accés al bany directe de l'exterior, acabat amb peces de gres del mateix tipus al paviment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	312,71	€
P-64	K936R3D0	m2	Solera de 25 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat alleugerit, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE-235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat lleuger, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SET EUROS)	37,00	€
P-65	K9DA122Y	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcel·lànic extruït, estil rústic, de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	49,15	€
P-66	K9DAUE10	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN	48,12	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
67 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 68 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-67	K9DB0010	m2	Paviment laminat de fusta color roure gris clar o similar a escollir. Tires d'amplada 190mm i longitud 1380 mm; de 7mm de gruix, amb ranures per collar sistema click, resistents a l'aigua. Estructura multipanel amb cara superior resistent al desgast AC4, , nucli de HDF resistent a la humitat (<18% inmersió en aigua a 20ºC durant 24h). Reacció al foc Cfl-s1. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)	42,03	€
P-68	K9DC0010	m	Sòcol de fusta similar paviment, fixat mecànicament a la paret. (NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	9,79	€
P-69	K9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització d'obstacles. de llargària 220 cm . Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	91,63	€
P-70	K9JZU100	m	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport per aferrar en la paret amb pipa. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	55,78	€
P-71	K9U331AY	m	Sòcol de rajola de gres porcel·lànic extruït esmaltat (similar pavimentr, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% (ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	11,39	€
P-72	KANA51D6	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	31,91	€
P-73	KAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Incorporació de visor de mides 40x20 cm. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Segons detall de projecte. (TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	320,30	€
P-74	KAQDU025	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. 1 porta amb clau. Segons detall de projecte. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	279,49	€
P-75	KAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. Segons detall de projecte. (TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	389,51	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
68 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 69 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-76	KD7FBB7P	m	Clavegueró soterrat amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm. (no inclou la obra civil) Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)	59,06	€
P-77	KD7K577S	m	Baixant desguàs amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre fins a terra de la planta inferior. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)	197,08	€
P-78	KG3R3D11	u	Adaptació d'enllumenat d'emergència en els espais. Desplaçament dels punts actuals a les sortides, línia repartidora de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Element instal·lat, mesurat segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	274,93	€
P-79	KGA12232	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà, muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	70,58	€
P-80	KJ13B71Q	u	Lavabo d'encimera de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 600x420x80 mm3 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat i amb orifici per aixeta. Model Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	184,51	€
P-81	KJ14BA1Q	u	Col·locació inodor (provinent d'obra) de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	94,39	€
P-82	KJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Model Atlas de Roca. Ref A5A3190C00. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	177,35	€
P-83	KJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	18,59	€
P-84	KJ3617NG	u	Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de	53,20	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
69 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 70 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-85	KJ42U010	u	Col·locació de diferents accessoris provinents del bany anterior. Dispensador paper wc i tovalloler paper, sabonera Col·locat amb fixacions mecàniques. (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	47,85	€
P-86	KJ46U003	u	Col·locació de barra mural abatible i barra fixa per a bany adaptat, provinent del bany anterioir, col·locat amb fixacions mecàniques (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	51,44	€
P-87	KMSBANP1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	17,66	€
P-88	KY01U004	m3	Extracció del mobiliari existent en les sales amb destí a la planta superior. Inclou el petit material, etc de l'ambulatori actual. (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	151,68	€
P-89	KY025002	u	Cortina enrollatble tipous store de color gris per a forat de mides 2050x1300 mm. accionable amb cadena Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segoxxns les especificacions de la DT. (CENT DINOU EUROS AMB DOS CENTIMS)	119,02	€
P-90	KY02A00A	u	Ajudes de paleteria i instal·lador a col·locació de la porta corredissa exterior. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (CENT QUARANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)	140,11	€
P-91	KY02A00B	u	Ajudes de paleteria a instal·lacions en general. A justificar en obra amb albarans i de conformitat amb la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	303,75	€
P-92	KY03U003	u	Repicat de laterals i brancal d'obertura del consultori per donar-li més amplitud. Amb mitjans mecànics i manuals; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	50,30	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
70 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 71 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
71 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 72 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	1J414001	u	Instal·lació de lampisteria interior per a bany format per inodor i lavabo, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, aixeta de pas. Inclou la connexió al acumulador petit existent.	**237,46**	€
			Altres conceptes	237,46000	€
P-2	1J414500	u	Pre-instal·lació de clima interior per a dues sales, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, i tot el petit material.	**212,45**	€
			Altres conceptes	212,45000	€
P-3	4G224201	u	Acondicionament d'instal·lació elèctrica interior d'un espai destinat a oficines de 60 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits. Eliminació de línies obsoletes o fora de servei, línies fins a punts de llum nous en sala 1 i 2. Es procurarà mantenir la instal·lació existent en bon estat. La sala que s'acondiciona com a bany presenta canals de distribució a nivell de mitja alçada i tota una xarxa elèctrica que s'eliminarà, deixant el mínim.	**580,70**	€
			Altres conceptes	580,70000	€
P-4	4G411333	u	Adaptació del quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**262,28**	€
			Altres conceptes	262,28000	€
P-5	4H612221	u	Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada led no permanent de 200 lúmens amb 3 h d'autonomia com a màxim, col·locat, inclou pp tub vist de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació.MIdes 55x115x335 mm. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**60,90**	€
			Altres conceptes	60,90000	€
P-6	E8981BB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.	**15,33**	€
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	7,06300	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,48750	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,74358	€
			Altres conceptes	4,03592	€
P-7	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments	**5,93**	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
72 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 73 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,70432	€
			Altres conceptes	4,22568	€
P-8	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	**4,70**	**€**
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,35650	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,74358	€
			Altres conceptes	2,59992	€
P-9	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	**5,41**	**€**
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,74358	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,35650	€
			Altres conceptes	3,30992	€
P-10	EAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions. Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament.	**6.759,80**	**€**
	BAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vid	6.389,57000	€
			Altres conceptes	370,23000	€
P-11	EAQVDR5K	u	Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales. De fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, i per a un forat d'obra 270 x 210 d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	**2.188,23**	**€**
	BAQQDR52	u	Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales.	1.998,99000	€
	BAZGD390	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	57,11000	€
			Altres conceptes	132,13000	€
P-12	EB14B9KD	u	Perfil d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm massís per formar marc perimetral per vidre entre sales. Collat mecà nicament a la paret. Per a un forat d'obra de 2060x1300 mm, Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	**289,95**	**€**
	BB14F8B0	m	Perfil d'acer inoxidable (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm	184,28000	€
			Altres conceptes	105,67000	€
P-13	EC151701	m2	Vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2	**49,63**	**€**

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
73 de 282

considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 74 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat		
	BC151701	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (	37,31000	€
			Altres conceptes	12,32000	€
P-14	EC151C01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm - Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	**61,95**	**€**
	BC151C01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (	48,26000	€
			Altres conceptes	13,69000	€
P-15	EC1K1302	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament, de mides 60x80 cm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària	**64,04**	**€**
	BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	27,40000	€
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	8,42840	€
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,57200	€
			Altres conceptes	27,63960	€
P-16	EE336171	u	Desplaçament de dos radiadors (aprofitar existents) en la sales 1 i 2. Inclou la modificació del traçat de la xarxa i adaptació a nova situació, amb suport per a anar encastat, sense valvuleria. (s'aprofita). Inclou la p.p. de petit materials i accessoris. Completament acabat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**318,56**	**€**
	BE336170	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i	85,30000	€
	BEW31300	u	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	3,92000	€
			Altres conceptes	229,34000	€
P-17	EEZ51320	u	Col·locació d'un punt de presa d'aigua baix per a neteja, d'aixeta. Inclou la p.p. de tub vist. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**117,10**	**€**
	BEZ5H200	u	Aixeta	36,06000	€
	BEZ52000	u	Tap cec, preu alt, per a radiador	0,38000	€
	BEZ55000	u	Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	1,29000	€
			Altres conceptes	79,37000	€
P-18	EFM2AA00	u	Buidat del circuit de calefacció.	**68,89**	**€**
	BFY5CT00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de di	1,96000	€
			Altres conceptes	66,93000	€
P-19	EH12JE61	u	Llumenera decorativa modular panell LED d'alumini, de 30x120 cm, de 48 W de potència de la llumenera, color 4200K, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment penjada del sostre.	**103,22**	**€**
	BH12JE61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 30x1260 cm, de 48W de potència de la llu	75,00000	€
			Altres conceptes	28,22000	€
P-20	EH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment.	**67,93**	**€**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
74 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 75 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus aplic de paret d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de	45,00000	€
			Altres conceptes	22,93000	€
P-21	EH2DA346	u	Adaptació de làpades de bany a il·luminació tipus led. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.	**34,36**	**€**
	BHU8C770	u	Làmpada fluorescent led compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de co	15,65000	€
			Altres conceptes	18,71000	€
P-22	EJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**52,22**	**€**
	BJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 m	6,35000	€
			Altres conceptes	45,87000	€
P-23	EJ4ZU115	u	Penjador, col·locat amb fixacions mecàniques	**39,01**	**€**
	BJ4ZU115	u	Penjador d'acer inoxidable col·locat amb fixacions mecàniques.	25,85000	€
			Altres conceptes	13,16000	€
P-24	EP417444	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	**6,37**	**€**
	BP417440	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de p	1,78500	€
			Altres conceptes	4,58500	€
P-25	EP535112	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**30,43**	**€**
	BP535112	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 sim	5,70000	€
			Altres conceptes	24,73000	€
P-26	EP7351F2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.	**36,52**	**€**
	BP7351F2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ4	11,79000	€
			Altres conceptes	24,73000	€
P-27	EY011312	u	Protecció d'obertures i altres amb carteró i plàstic per evitar danys. Criteri d'amidament: realment executat d'acord amb la DT.	**214,42**	**€**
			Altres conceptes	214,42000	€
P-28	H16F1003	u	Redacció del Pla de Seguretat i Salut del contractista. Comunicació d'obertura del Centre de treball.	**274,05**	**€**
			Altres conceptes	274,05000	€
P-29				**350,00**	**€**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
75 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 76 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	350,00000	€
P-30	K1661310	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural i en oaviments amb mitjans manuals, per a recollida d'informació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.	**35,30**	**€**
			Altres conceptes	35,30000	€
P-31	K2148212	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	**93,62**	**€**
			Altres conceptes	93,62000	€
P-32	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**5,50**	**€**
			Altres conceptes	5,50000	€
P-33	K2161512	u	Formació de forats per a baixant de bany amb trepant rotatiu, de D-110 mm Amb mitjans manuals i mecànics; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	**51,33**	**€**
			Altres conceptes	51,33000	€
P-34	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.	**18,96**	**€**
			Altres conceptes	18,96000	€
P-35	K2183721	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.	**5,12**	**€**
			Altres conceptes	5,12000	€
P-36	K218A210	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**6,07**	**€**
			Altres conceptes	6,07000	€
P-37	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**6,64**	**€**
			Altres conceptes	6,64000	€
P-38	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	**2,90**	**€**
			Altres conceptes	2,90000	€
P-39	K21A3G1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	**23,81**	**€**
			Altres conceptes	23,81000	€
P-40	K21E56K1	u	Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió fins a magatzem per a la seva reutilització. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i segons les especificacions de la DT.	**91,74**	**€**

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
76 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 77 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes 91,74000 €	
P-41	K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes 9,17000 €	**9,17** €
P-42	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes 183,47000 €	**183,47** €
P-43	K21H23A2	u	Desmuntatge de lluminària interior muntada sobre superfície o encastada, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes 22,93000 €	**22,93** €
P-44	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Sectorització i anulació instal·lació del bany. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes 194,48000 €	**194,48** €
P-45	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes 43,69000 €	**43,69** €
P-46	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes 34,21000 €	**34,21** €
P-47	K21JG111	u	Extracció i desmuntatge d'elements diversos i complements del bany: barra abatible, tovalloler, dispensador paper i sabó, extractor i conducte, mirall, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes 106,33000 €	**106,33** €
P-48	K2441120	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Altres conceptes 34,67000 €	**34,67** €
P-49			0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).	**10,40** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
77 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 78 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.		
	B2RA72F1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	10,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-50	K4435325	u	Reforç estructural d'acer S275JR 5-2, per a bigues formades per dues HEB-200 perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Col·locació de xapa d'acer de 8 mm de gruix per folrar les bigues transversals. Inclou la formació de l'encast en el mur. Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT.	**1.117,50**	**€**
	B44Z50BA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats	904,50000	€
			Altres conceptes	213,00000	€
P-51	K44Z552A	u	Reforç transversal amb bigues d'cer S275JR tipus HEB-80, perfils laminats en calent, de 8 mm de gruix, i una longitud de 80 cm, col·locats cada 50 cm en el mur. a una alçària <= 3 m. Inclou la formació dels forats per encastar-ho i realització de base d'anivellació amb morter. Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls	**649,55**	**€**
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	330,75000	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	39,64000	€
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	38,91300	€
			Altres conceptes	240,24700	€
P-52	K4C5U001	u	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta i sostre de llargària 3,5 m i alçària <=3 m, recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons	**142,98**	**€**
	B0DFAN90	u	Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum inferi	94,42000	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,18100	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,08000	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,99100	€
			Altres conceptes	43,30800	€
P-53	K4F1615C	u	Refer pilar de maó ceràmic massís de 45x45 cm per a revestir, de maó massís de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2. Inclou la formació del dau de formigó per assentament de la biga 45x45x15 cm, segons detall de projecte. Criteri d'amidament: unitat amidat segons les especificacions de la DT.	**313,43**	**€**
	B0F16251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria	95,40000	€
			Altres conceptes	218,03000	€
P-54	K4F7RK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	**19,28**	**€**
	B4F7RK10	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a	7,05000	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,10009	€
			Altres conceptes	12,12991	€
P-55			a compressió 30 N/mm2, per revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**85,44**	**€**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
78 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 79 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0121000	h	Oficial 1a	23,57000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	23,57000	€
A0125000	h	Oficial 1a soldador	23,96000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	23,57000	€
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	23,57000	€
A012A000	h	Oficial 1a fuster	23,98000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	23,57000	€
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	26,97000	€
A012F000	h	Oficial 1a manyà	23,93000	€
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	24,36000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,36000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	24,36000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	24,36000	€
A0135000	h	Ajudant soldador	20,87000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	20,87000	€
A013A000	h	Ajudant fuster	20,93000	€
A013D000	h	Ajudant pintor	20,85000	€
A013F000	h	Ajudant manyà	20,87000	€
A013G000	h	Ajudant calefactor	20,83000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	20,83000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	20,83000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	20,79000	€
A0140000	h	Manobre	18,68000	€
A0149000	h	Manobre guixaire	18,68000	€
A0150000	h	Manobre especialista	19,73000	€
A01E1000	h	Tècnic Seg.Salut	39,15000	€
A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	18,68000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
79 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 80 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,65000	€
C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	27,36000	€
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,10000	€
C200B000	h	Talladora amb disc de carborúndum	3,69000	€
C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,22000	€
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,11000	€
CZ112000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	8,54000	€
CZ121410	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	16,34000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
80 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 81 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,63000	€
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	17,08000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	145,42000	€
B0519401	t	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	169,05000	€
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,17000	€
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,17000	€
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,31000	€
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,34000	€
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,90000	€
B06NN12B	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20	81,61000	€
B06NPF2B	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	95,28000	€
B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,84000	€
B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	1,02000	€
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,56000	€
B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	15,26000	€
B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,88000	€
B0A31000	kg	Clau acer	1,81000	€
B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	2,25000	€
B0A41200	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	3,85000	€
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,41000	€
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,13000	€
B0A75400	u	Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior	0,27000	€
B0A75700	u	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,29000	€
B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	210,71000	€
B0CC1310	m2	Placa de guix laminat acústica amb vel; estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	25,61000	€
B0CU24H5	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida	8,03000	€
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,51000	€
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	253,98000	€
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	9,91000	€
B0DFAN90	u	Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m	47,21000	€
B0F16251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,53000	€
B0F1C242	u	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,43000	€
B0FG1JL0	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x2 cm	0,58000	€
B0FG5172	m2	Rajola de gres porcel·lànic extruït rústic de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mig (UNE-EN 14411)	24,72000	€
B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït (int) antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu	23,65000	€
		de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus	13,00000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Visat V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
81 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 82 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		(ORDEN MAM/304/2002)		
B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,35000	€
B44Z5026	kg	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,	46,55000	€
B44Z50BA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,35000	€
B4F7RK10	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	7,05000	€
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	16,75000	€
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,21000	€
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,10000	€
B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	7,92000	€
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	13,95000	€
B89ZH000	kg	Esmalt ignífug	11,13000	€
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	3,41000	€
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,86000	€
B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	70,63000	€
B8ZA5000	kg	Imprimació ignífuga	6,03000	€
B9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització	69,08000	€
B9QH23B0	m2	Parquet laminat flotant multipcapa acabat sintètic, per a ús elevat, classe 33, a base de tauler de fibres d'altad ensitat units a pressió. Inclu l'amina separadora. Llargada de 1200 a 1800 mm, amplada de 180 a 200mm i 7mm gruix	30,33000	€
B9QH23C0	m	Sòcol de fusta de 7 cm d'alt.	4,10000	€
B9U331A0	m	Sòcol de rajola gres porcel. extruït, esmaltat, de 10 cm d'alçària	7,24000	€
BAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions. Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament.	6.389,57000	€
BANA51D6	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	31,91000	€
BAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou formació de visor de mides 40x20 cm.	235,00000	€
BAQDU015	u	Fulla batent per a porta interior, DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	206,00000	€
BAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3.	310,65000	€
BAQQDR52	u	Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales.	1.998,99000	€
BAZ1S010	u	Cortina enrollatble tipous store Saxum, color gris.	97,68000	€
BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	21,11000	€
BAZGC170	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb dues fulles batents	22,54000	€
BAZGC260	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	26,98000	€
			57,11000	€
			27,10000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
82 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 83 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BC151701	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	37,31000	€
BC151C01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	48,26000	€
BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	27,40000	€
BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	15,04000	€
BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	17,12000	€
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	3,52000	€
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,65000	€
BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	13,00000	€
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	6,41000	€
BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,23000	€
BE336170	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima	42,65000	€
BEW31300	u	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	0,98000	€
BEZ52000	u	Tap cec, preu alt, per a radiador	0,38000	€
BEZ55000	u	Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	0,43000	€
BEZ5H200	u	Aixeta	36,06000	€
BF534300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,94000	€
BF538300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	4,03000	€
BFW524B0	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,93000	€
BFW528B0	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,39000	€
BFY5A400	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,15000	€
BFY5A800	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,19000	€
BFY5CT00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,96000	€
BG134701	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar	16,40000	€
BG134801	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a encastar	16,96000	€
BG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	0,96000	€
BG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	4,94000	€
BG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,65000	€
BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	2,96000	€
BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,14000	€
BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,19000	€
			0,25000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
83 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 84 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,38000	€
BG322120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	0,17000	€
BG322130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC	0,28000	€
BG322140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC	0,43000	€
BG322150	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC	0,64000	€
BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	1,70000	€
BG32B120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,21000	€
BG3R3D10	u	Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada trifàsic (5 pols), 3 connectors de sortida monofàsics (3 pols) i 1 trifàsic (5 pols)	45,59000	€
BG41149C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	28,31000	€
BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,00000	€
BG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,20000	€
BG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,53000	€
BG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,79000	€
BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	25,35000	€
BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	95,12000	€
BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,09000	€
BG613020	u	Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	2,45000	€
BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	3,85000	€
BG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	4,08000	€
BG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	7,89000	€
BG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	4,65000	€
BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	7,96000	€
BG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per	6,77000	€
			2,42000	€
BG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	6,00000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
84 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 85 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BGA12230	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà	31,25000	€
BGA12520	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	14,57000	€
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000	€
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000	€
BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,42000	€
BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,34000	€
BH12JE61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 30x1260 cm, de 48W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment	75,00000	€
BH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus aplic de paret d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	45,00000	€
BH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 5 W, flux de 200 lúmens, 3 h d'autonomia, preu mitjà	25,55000	€
BHU8C770	u	Làmpada fluorescent led compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	15,65000	€
BJ13B71Q	u	Lavabo sobre encimera de porcellana esmaltada, senzill, de color blanc i preu mitjà. Model Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B	162,00000	€
BJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	153,00000	€
BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´	11,10000	€
BJ2Z4127	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´	46,30000	€
BJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	6,35000	€
BJ3617NG	u	Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC	1,15000	€
BJ4ZU115	u	Penjador d'acer inoxidable col·locat amb fixacions mecàniques.	25,85000	€
BMSBANP0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	9,89000	€
BN314420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt	11,60000	€
BP417440	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm	1,75000	€
BP535112	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	5,70000	€
BP7351F2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	11,79000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
85 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 86 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	**Rend.: 1,000**	**102,94000**	€

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,73000	=	19,73000	
				Subtotal:			19,73000	19,73000
Maquinària								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000	=	1,47000	
				Subtotal:			1,47000	1,47000
Materials								
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,63000	=	0,32600	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	17,08000	=	25,96160	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	145,42000	=	55,25960	
				Subtotal:			81,54720	81,54720
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %			0,19730
		COST DIRECTE						102,94450
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**102,94450**

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	**Rend.: 1,000**	**201,99000**	€

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	19,73000	=	20,71650	
				Subtotal:			20,71650	20,71650
Maquinària								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,10000	=	1,52250	
				Subtotal:			1,52250	1,52250
Materials								
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,63000	=	0,32600	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	17,08000	=	26,13240	
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,31000	=	124,00000	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	145,42000	=	29,08400	
				Subtotal:			179,54240	179,54240

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
86 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 87 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,20717
		COST DIRECTE			201,98857
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			**201,98857**

D071J641 m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
Rend.: 1,000 **92,61000** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,73000	=	19,73000	
				Subtotal:			19,73000	19,73000
Maquinària								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000	=	1,47000	
				Subtotal:			1,47000	1,47000
Materials								
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,500	x	1,56000	=	0,78000	
B0519401	t	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	169,05000	=	42,26250	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	17,08000	=	27,84040	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,63000	=	0,32600	
				Subtotal:			71,20890	71,20890

DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,19730
COST DIRECTE				92,60620
COST EXECUCIÓ MATERIAL				**92,60620**

D07J1100 m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
Rend.: 1,000 **155,84000** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0149000	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
				Subtotal:			18,68000	18,68000
Materials								
B0111000	m3	Aigua	0,600	x	1,63000	=	0,97800	
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,17000	=	136,00000	
				Subtotal:			136,97800	136,97800

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
87 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 88 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,18680
			COST DIRECTE		155,84480
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**155,84480**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
88 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 89 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-1	**1J414001**	u	Instal·lació de lampisteria interior per a bany format per inodor i lavabo, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, aixeta de pas. Inclou la connexió al acumulador petit existent.	**Rend.:**	**1,000**			**237,46** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Partides d'obra								
	EF5343B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x 9,61448	=	28,84344	
	EF5383B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	4,000	x 11,27842	=	45,11368	
	EF5383B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	5,000	x 12,50823	=	62,54115	
	EJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 55,30330	=	55,30330	
	EN314427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 19,16150	=	19,16150	
	EF5343B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x 8,83293	=	26,49879	
					Subtotal:		237,46186	237,46186

COST DIRECTE		237,46186
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
		237,46186

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
89 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 90 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-2	**1J414500**	u	Pre-instal·lació de clima interior per a dues sales, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, i tot el petit material.	**Rend.: 1,000**			**212,45** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Partides d'obra									
	EJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	55,30330	=	55,30330	
	EN314427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	19,16150	=	19,16150	
	EF5383B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x	12,50823	=	37,52469	
	EF5383B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	4,000	x	11,27842	=	45,11368	
	EF5343B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x	9,61448	=	28,84344	
	EF5343B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x	8,83293	=	26,49879	
						Subtotal:		212,44540	212,44540

COST DIRECTE		212,44540
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**212,44540**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Vist at V/W.24.0236
19/01/2024
90 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 91 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-3	**4G224201**	u	Acondicionament d'instal·lació elèctrica interior d'un espai destinat a oficines de 60 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits. Eliminació de línies obsoletes o fora de servei, línies fins a punts de llum nous en sala 1 i 2. Es procurarà mantenir la instal·lació existent en bon estat. La sala que s'acondiciona com a bany presenta canals de distribució a nivell de mitja alçada i tota una xarxa elèctrica que s'eliminarà, deixant el mínim.	**Rend.: 1,000**	**580,70**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Partides d'obra									
	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	5,000	x	3,50004	=	17,50020	
	KG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x	14,48076	=	28,96152	
	KG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	8,000	x	2,48751	=	19,90008	
	KG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x	11,17076	=	22,34152	
	KG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	14,41076	=	14,41076	
	KG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x	10,60076	=	21,20152	
	KG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x	10,37076	=	20,74152	
	KG613021	u	Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	3,36736	=	3,36736	
	KG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	11,000	x	2,00736	=	22,08096	
	KG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25	1,000	x	104,71357	=	104,71357	

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
91 de 282

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 92 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.				
	KG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	1,000	x 38,61238	=	38,61238
	KG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 13,29076	=	13,29076
	KG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x 18,35982	=	36,71964
	KGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 22,48788	=	22,48788
	KG322144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	10,000	x 1,12662	=	11,26620
	KG134701	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 20,56394	=	20,56394
	KG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 15,06982	=	15,06982
	KG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	3,000	x 18,49407	=	55,48221
	KG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions.	20,000	x 1,01226	=	20,24520

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
92 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	KG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	10,000	x	1,07346	=	10,73460	
	KG322124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	40,000	x	0,86142	=	34,45680	
	KG322134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	20,000	x	0,97362	=	19,47240	
	KG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	7,08004	=	7,08004	
						Subtotal:		580,70088	580,70088
			COST DIRECTE						580,70088
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**580,70088**
P-4	**4G411333**	u	Adaptació del quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**262,28**	**€**
Partides								Parcial	Import
	KG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de	2,000	x	2,48751	=	4,97502	

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236 19/01/2024
93 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 94 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.				
	KG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	1,000	x 22,12357	=	22,12357
	KY021112	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 10,24048	=	10,24048
	KY011112	m	Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la DT.	0,500	x 8,13611	=	4,06806
	KG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	1,000	x 38,61238	=	38,61238
	KG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	2,000	x 22,38357	=	44,76714
	KG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	2,000	x 21,79357	=	43,58714
	KG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,	1,000	x 21,59357	=	21,59357

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
94 de 282

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 95 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.					
	KG322174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	3,000	x 4,02739	=	12,08217	
	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000	x 1,20606	=	1,20606	
	KG134801	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 21,12394	=	21,12394	
	KG41149C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	1,000	x 37,90357	=	37,90357	
					Subtotal:		262,28310	262,28310

COST DIRECTE		262,28310
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**262,28310**

P-5	**4H612221**	u	Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada led no permanent de 200 lúmens amb 3 h d'autonomia com a màxim, col·locat, inclou pp tub vist de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació.MIdes 55x115x335 mm. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**		**60,90**	**€**

Partides d'obra				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
	KY021112	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix	1,000	x 10,24048	=	10,24048	

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
95 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 96 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 5,72593	=	5,72593	
	KG222511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	5,500	x 0,96126	=	5,28693	
	KG32B124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	8,000	x 0,90222	=	7,21776	
	KH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.	1,000	x 32,43018	=	32,43018	
					Subtotal:		60,90128	60,90128
			COST DIRECTE					60,90128
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**60,90128**

P-6 **E8981BB0** m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 **15,33** €

	Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra				

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
96 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 97 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	3,97607		3,97607
Materials								
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,250	x 13,95000	= 3,48750		
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x 4,86000	= 0,74358		
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,100	x 70,63000	= 7,06300		
					Subtotal:	11,29408		11,29408
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,05964
				COST DIRECTE				15,32979
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,32979**

P-7 **E8989240** m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 **5,93** €

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,150	/R x 23,57000	= 3,53550	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,030	/R x 20,85000	= 0,62550	
					Subtotal:	4,16100	4,16100
Materials							
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,4998	x 3,41000	= 1,70432	
					Subtotal:	1,70432	1,70432
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06242
				COST DIRECTE			5,92774
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,92774**

P-8 **E898J2A0** m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es

Rend.: 1,000 **4,70** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
97 de 282

de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 98 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.					
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,010	/R x 20,85000	=	0,20850	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x 23,57000	=	2,35700	
					Subtotal:		2,56550	2,56550
Materials								
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x 4,86000	=	0,74358	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x 3,41000	=	1,35650	
					Subtotal:		2,10008	2,10008
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03848
				COST DIRECTE				4,70406
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4,70406**
P-9	**E898K2A0**	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	**Rend.:**	**1,000**			**5,41**	**€**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x 20,85000	=	0,31275	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x 23,57000	=	2,94625	
					Subtotal:		3,25900	3,25900
Materials								
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x 4,86000	=	0,74358	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x 3,41000	=	1,35650	
					Subtotal:		2,10008	2,10008

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
98 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 99 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,04889
			COST DIRECTE			5,40797
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,40797**

P-10 EAM2U020 u Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions.
Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament. **Rend.: 1,000** **6.759,80** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	8,000	/R x	24,36000	=	194,88000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	8,000	/R x	20,79000	=	166,32000	
					Subtotal:			361,20000	361,20000
Materials									
	BAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions. Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament.	1,000	x	6.389,57000	=	6.389,57000	
					Subtotal:			6.389,57000	6.389,57000

DESPESES AUXILIARS	2,50	%	9,03000
COST DIRECTE			6.759,80000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.759,80000**

P-11 EAQVDR5K u Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales. De fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, i per a un forat d'obra 270 x 210 d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **2.188,23** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	2,756	/R x	20,93000	=	57,68308	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	2,970	/R x	23,98000	=	71,22060	
					Subtotal:			128,90368	128,90368
Materials									
									99000
	BAZGD390	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	57,11000	=	57,11000	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
99 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 100 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		2.056,10000		2.056,10000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %			3,22259
			COST DIRECTE				2.188,22627
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.188,22627**

P-12 EB14B9KD u Perfil d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm massís per formar marc perimetral per vidre entre sales. Collat mecà nicament a la paret. Per a un forat d'obra de 2060x1300 mm,
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **289,95** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	3,000	/R x	23,93000	=	71,79000	
	A013F000	h	Ajudant manyà	1,500	/R x	20,87000	=	31,30500	
					Subtotal:			103,09500	103,09500
Materials									
	BB14F8B0	m	Perfil d'acer inoxidable (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm massís	6,800	x	27,10000	=	184,28000	
					Subtotal:			184,28000	184,28000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %				2,57738
			COST DIRECTE						289,95238
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**289,95238**

P-13 EC151701 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

Rend.: 1,000 **49,63** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,450	/R x	26,97000	=	12,13650	
					Subtotal:			12,13650	12,13650
Materials									
	BC151701	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	37,31000	=	37,31000	
					Subtotal:			37,31000	37,31000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
100 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 101 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,18205
			COST DIRECTE			49,62855
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,62855**

P-14 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

Rend.: 1,000 **61,95** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	26,97000	=	13,48500	
					Subtotal:			13,48500	13,48500
Materials									
	BC151C01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	48,26000	=	48,26000	
					Subtotal:			48,26000	48,26000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,20228
COST DIRECTE			61,94728
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**61,94728**

P-15 EC1K1302 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament, de mides 60x80 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària

Rend.: 1,000 **64,04** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	26,97000	=	26,97000	
					Subtotal:			26,97000	26,97000
Materials									
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x	210,71000	=	8,42840	
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x	0,13000	=	0,57200	
	BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	1,000	x	27,40000	=	27,40000	
					Subtotal:			36,40040	36,40040

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
101 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 102 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,67425
			COST DIRECTE			64,04465
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**64,04465**

P-16 EE336171 u Desplaçament de dos radiadors (aprofitar existents) en la sales 1 i 2.
Inclou la modificació del traçat de la xarxa i adaptació a nova situació, amb suport per a anar encastat, sense valvuleria. (s'aprofita). Inclou la p.p. de petit materials i accessoris. Completament acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **318,56** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013G000	h	Ajudant calefactor	5,000	/R x	20,83000	=	104,15000	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	5,000	/R x	24,36000	=	121,80000	
					Subtotal:			225,95000	225,95000
Materials									
	BEW31300	u	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	4,000	x	0,98000	=	3,92000	
	BE336170	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima	2,000	x	42,65000	=	85,30000	
					Subtotal:			89,22000	89,22000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	3,38925
COST DIRECTE			318,55925
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**318,55925**

P-17 EEZ51320 u Col·locació d'un punt de presa d'aigua baix per a neteja, d'aixeta. Inclou la p.p. de tub vist.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **117,10** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,500	/R x	24,36000	=	36,54000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	2,000	/R x	20,83000	=	41,66000	
					Subtotal:			78,20000	78,20000
Materials									
	BEZ52000	u	Tap cec, preu alt, per a radiador	1,000	x	0,38000	=	0,38000	
	BEZ55000	u	Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	3,000	x	0,43000	=	1,29000	
	BEZ5H200	u	Aixeta	1,000	x	36,06000	=	36,06000	
					Subtotal:			37,73000	37,73000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
102 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 103 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,17300
			COST DIRECTE			117,10300
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**117,10300**

EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
Rend.: 1,000 **8,83** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,115	/R x	20,79000	=	2,39085	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,115	/R x	24,36000	=	2,80140	
				Subtotal:			5,19225	5,19225
Materials								
BF534300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	2,94000	=	2,99880	
B0A75400	u	Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior	0,500	x	0,27000	=	0,13500	
BFW524B0	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	0,93000	=	0,27900	
BFY5A400	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,15000	=	0,15000	
				Subtotal:			3,56280	3,56280

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,07788
COST DIRECTE		8,83293
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,83293**

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
Rend.: 1,000 **9,61** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,135	/R x	20,79000	=	2,80665	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,135	/R x	24,36000	=	3,28860	
				Subtotal:			6,09525	6,09525
Materials								
BF534300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN	1,020	x	2,94000	=	2,99880	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
103 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 104 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			1057					
	BFW524B0	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x 0,93000	=	0,27900	
	BFY5A400	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 0,15000	=	0,15000	
					Subtotal:		3,42780	3,42780
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,09143
				COST DIRECTE				9,61448
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,61448**

EF5383B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
Rend.: 1,000 **11,28** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,140	/R x 24,36000	=	3,41040	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,140	/R x 20,79000	=	2,91060	
					Subtotal:		6,32100	6,32100
Materials								
	BFW528B0	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x 1,39000	=	0,41700	
	BFY5A800	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 0,19000	=	0,19000	
	B0A75700	u	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,500	x 0,29000	=	0,14500	
	BF538300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x 4,03000	=	4,11060	
					Subtotal:		4,86260	4,86260
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,09482
				COST DIRECTE				11,27842
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,27842**

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Rend.: 1,000 **12,51** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
104 de 282

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 105 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,170	/R x 20,79000	=	3,53430	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x 24,36000	=	4,14120	
					Subtotal:		7,67550	7,67550
Materials								
	BF538300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x 4,03000	=	4,11060	
	BFW528B0	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x 1,39000	=	0,41700	
	BFY5A800	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 0,19000	=	0,19000	
					Subtotal:		4,71760	4,71760
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,11513
				COST DIRECTE				12,50823
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,50823**

P-18	**EFM2AA00**	u	Buidat del circuit de calefacció.	**Rend.: 1,000**				**68,89 €**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 24,36000	=	24,36000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,000	/R x 20,79000	=	41,58000	
					Subtotal:		65,94000	65,94000
Materials								
	BFY5CT00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 1,96000	=	1,96000	
					Subtotal:		1,96000	1,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,98910
				COST DIRECTE				68,88910
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**68,88910**

P-19	**EH12JE61**	u	Llumenera decorativa modular panell LED d'alumini, de 30x120 cm, de 48 W de potència de la llumenera, color 4200K, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment penjada del sostre.	**Rend.: 1,000**				**103,22 €**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 24,36000	=	12,18000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,750	/R x 20,83000	=	15,62250	
					Subtotal:		27,80250	27,80250
Materia								)0000
			cm, de 48W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a					

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
105 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 106 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			muntar superficialment				
			Subtotal:			75,00000	75,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,41704
			COST DIRECTE				103,21954
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**103,21954**

P-20 EH1L1141 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
Rend.: 1,000 **67,93** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,500	/R x	20,83000	=	10,41500	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
					Subtotal:			22,59500	22,59500
Materials									
	BH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus aplic de paret d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	1,000	x	45,00000	=	45,00000	
					Subtotal:			45,00000	45,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,33893
			COST DIRECTE						67,93393
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**67,93393**

P-21 EH2DA346 u Adaptació de làpades de bany a il·luminació tipus led.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
Rend.: 1,000 **34,36** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	20,83000	=	6,24900	
					Subtotal:			18,42900	18,42900
Materials									
	BHU8C770	u	Làmpada fluorescent led compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	1,000	x	15,65000	=	15,65000	
					Subtotal:			15,65000	15,65000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
106 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 107 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,27644
			COST DIRECTE				34,35544
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**34,35544**

	EJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**		**55,30**	**€**
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075	/R x 20,83000 =	1,56225	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x 24,36000 =	7,30800	
					Subtotal:	8,87025	8,87025
Materials							
	BJ2Z4127	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´	1,000	x 46,30000 =	46,30000	
					Subtotal:	46,30000	46,30000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,13305
			COST DIRECTE				55,30330
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**55,30330**

P-22	**EJ3317P7**	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**		**52,22**	**€**
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x 24,36000 =	24,36000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	1,000	/R x 20,83000 =	20,83000	
					Subtotal:	45,19000	45,19000
Materials							
	BJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	1,000	x 6,35000 =	6,35000	
					Subtotal:	6,35000	6,35000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,67785
			COST DIRECTE				52,21785
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**52,21785**

P-23	**EJ4ZU115**	u	Penjador, col·locat amb fixacions mecàniques	**Rend.: 1,000**		**39,01**	**€**
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'ob							

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Vis at V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
107 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 108 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	12,96350		12,96350
Materials								
	BJ4ZU115	u	Penjador d'acer inoxidable col·locat amb fixacions mecàniques.	1,000	x 25,85000 =	25,85000		
					Subtotal:	25,85000		25,85000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,19445
			COST DIRECTE					39,00795
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**39,00795**

	EN314427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**19,16**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,165	/R x 20,79000 =	3,43035	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,165	/R x 24,36000 =	4,01940	
					Subtotal:	7,44975	7,44975
Materials							
	BN314420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt	1,000	x 11,60000 =	11,60000	
					Subtotal:	11,60000	11,60000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11175
			COST DIRECTE				19,16150
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**19,16150**

P-24	**EP417444**	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	**Rend.: 1,000**	**6,37**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x 20,83000 =	2,08300	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x 24,36000 =	2,43600	
						51900	4,51900
Materials							

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
108 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 109 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BP417440	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm	1,020	x 1,75000	= 1,78500		
					Subtotal:	1,78500		1,78500
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,06779
			COST DIRECTE					6,37179
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6,37179**
P-25	**EP535112**	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.:**	**1,000**			**30,43** €
				Unitats	Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 24,36000	= 24,36000		
					Subtotal:	24,36000		24,36000
Materials								
	BP535112	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x 5,70000	= 5,70000		
					Subtotal:	5,70000		5,70000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,36540
			COST DIRECTE					30,42540
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**30,42540**
P-26	**EP7351F2**	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.:**	**1,000**			**36,52** €
				Unitats	Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 24,36000	= 24,36000		
					Subtotal:	24,36000		24,36000
Materials								
	BP7351F2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6	1,000	x 11,79000	= 11,79000		

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
109 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 110 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:			11,79000	11,79000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,36540	
				COST DIRECTE				36,51540	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**36,51540**	
P-27	**EY011312**	u	Protecció d'obertures i altres amb carteró i plàstic per evitar danys. Criteri d'amidament: realment executat d'acord amb la DT.	**Rend.: 1,000**				**214,42**	€

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	5,000	/R x	18,68000	=	93,40000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	5,000	/R x	23,57000	=	117,85000	
				Subtotal:				211,25000	211,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			3,16875
				COST DIRECTE					214,41875
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**214,41875**

P-28	**H16F1003**	u	Redacció del Pla de Seguretat i Salut del contractista. Comunicació d'obertura del Centre de treball.	**Rend.: 1,000**				**274,05**	€

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01E1000	h	Tècnic Seg.Salut	7,000	/R x	39,15000	=	274,05000	
				Subtotal:				274,05000	274,05000
				COST DIRECTE					274,05000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**274,05000**

P-29	**H16F1004**	PA	Partida alçada íntegra per a Seguretat i Salut en els riscos específics de l'obra	**Rend.: 1,000**				**350,00**	€

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	18,7367	/R x	18,68000	=	350,00156	
				Subtotal:				350,00156	350,00156
				COST DIRECTE					350,00156
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**350,00156**

P-30	**K1661310**	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural i en oaviments amb mitjans manuals, per a recollida d'informació.	**Rend.: 1,000**	**35,30**	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
110 de 282

'arcial Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 111 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
					Subtotal:			18,68000	18,68000
Maquinària									
	CZ121410	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	1,000	/R x	16,34000	=	16,34000	
					Subtotal:			16,34000	16,34000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,28020
				COST DIRECTE					35,30020
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**35,30020**

P-31	**K2148212**	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**93,62**	**€**
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	2,000	/R x	19,73000	=	39,46000	
	A0140000	h	Manobre	2,000	/R x	18,68000	=	37,36000	
					Subtotal:			76,82000	76,82000
Maquinària									
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000	/R x	15,65000	=	15,65000	
					Subtotal:			15,65000	15,65000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,15230
				COST DIRECTE					93,62230
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**93,62230**

P-32	**K2161511**	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**5,50**	**€**
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,290	/R x	18,68000	=	5,41720	
					Subtotal:			5,41720	5,41720
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,08126
				COST DIRECTE					5,49846
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,49846**

P-33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**51,33**	**€**

runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Vis at V/W.24.0236
19/01/2024
111 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 112 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

especificacions de la DT.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	23,57000	=	23,57000	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,73000	=	19,73000	
					Subtotal:			43,30000	43,30000
Maquinària									
	C200B000	h	Talladora amb disc de carborúndum	2,000	/R x	3,69000	=	7,38000	
					Subtotal:			7,38000	7,38000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,64950
COST DIRECTE		51,32950
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,32950**

P-34 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Rend.: 1,000 **18,96** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
					Subtotal:			18,68000	18,68000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,28020
COST DIRECTE		18,96020
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,96020**

P-35 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Rend.: 1,000 **5,12** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,270	/R x	18,68000	=	5,04360	
					Subtotal:			5,04360	5,04360

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,07565
COST DIRECTE		5,11925
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,11925**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
112 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 113 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-36	**K218A210**	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.:**	**1,000**			**6,07** €

		Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
A0140000	h Manobre	0,320	/R x	18,68000	=	5,97760	
			Subtotal:			5,97760	5,97760
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08966
			COST DIRECTE				6,06726
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,06726**

P-37	**K2194421**	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.:**	**1,000**		**6,64** €

		Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
A0140000	h Manobre	0,350	/R x	18,68000	=	6,53800	
			Subtotal:			6,53800	6,53800
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,09807
			COST DIRECTE				6,63607
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,63607**

P-38	**K2197821**	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	**Rend.:**	**1,000**		**2,90** €

		Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
A0140000	h Manobre	0,153	/R x	18,68000	=	2,85804	
			Subtotal:			2,85804	2,85804
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04287
			COST DIRECTE				2,90091
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,90091**

P-39	**K21A3G1A**	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la	**Rend.:**	**1,000**		**23,81** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
113 de 282

		Unitats		Preu EURO		Parcial	Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 114 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,550	/R x 18,68000	=	10,27400	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,550	/R x 23,98000	=	13,18900	
					Subtotal:		23,46300	23,46300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,35195
				COST DIRECTE				23,81495
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**23,81495**

P-40 **K21E56K1** u Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió fins a magatzem per a la seva reutilització.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **91,74** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013G000	h	Ajudant calefactor	2,000	/R x 20,83000	=	41,66000	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	2,000	/R x 24,36000	=	48,72000	
					Subtotal:		90,38000	90,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			1,35570
				COST DIRECTE				91,73570
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**91,73570**

P-41 **K21EA011** m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **9,17** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 20,79000	=	4,15800	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 24,36000	=	4,87200	
					Subtotal:		9,03000	9,03000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13545
				COST DIRECTE				9,16545
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,16545**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
114 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 115 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-42	**K21G2011**	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**183,47**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,000	/R x	20,83000	=	83,32000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	24,36000	=	97,44000	
					Subtotal:			180,76000	180,76000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			2,71140
			COST DIRECTE						183,47140
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**183,47140**

P-43	**K21H23A2**	u	Desmuntatge de lluminària interior muntada sobre superfície o encastada, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**22,93**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,500	/R x	20,83000	=	10,41500	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
					Subtotal:			22,59500	22,59500
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,33893
			COST DIRECTE						22,93393
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**22,93393**

P-44	**K21J1011**	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Sectorització i anulació instal·lació del bany. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**194,48**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	3,000	/R x	18,68000	=	56,04000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,000	/R x	20,83000	=	62,49000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	3,000	/R x	24,36000	=	73,08000	
								01000	191,61000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
115 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 116 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,87415
			COST DIRECTE			194,48415
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**194,48415**

P-45 **K21JB111** u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **43,69** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	24,36000	=	24,36000	
					Subtotal:			43,04000	43,04000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,64560
			COST DIRECTE						43,68560
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**43,68560**

P-46 **K21JD111** u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **34,21** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	18,68000	=	9,34000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	24,36000	=	24,36000	
					Subtotal:			33,70000	33,70000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,50550
			COST DIRECTE						34,20550
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**34,20550**

P-47 **K21JG111** u Extracció i desmuntatge d'elements diversos i complements del bany: barra abatible, tovalloler, dispensador paper i sabó, extractor i conducte, mirall, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
Rend.: 1,000 **106,33** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
116 de 282

Parcial Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 117 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	3,000	/R x 18,68000	=	56,04000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	2,000	/R x 24,36000	=	48,72000	
					Subtotal:		104,76000	104,76000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			1,57140
			COST DIRECTE					106,33140
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**106,33140**

P-48 **K2441120** m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. **Rend.: 1,000** **34,67** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,750	/R x 18,68000	=	14,01000	
					Subtotal:		14,01000	14,01000
Maquinària								
	C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,750	/R x 27,36000	=	20,52000	
					Subtotal:		20,52000	20,52000
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %			0,14010
			COST DIRECTE					34,67010
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**34,67010**

P-49 **K2RA72F1** m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació **Rend.: 1,000** **10,40** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
117 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 118 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Materials								
	B2RA72F1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,800	x 13,00000	=	10,40000	
					Subtotal:		10,40000	10,40000
			COST DIRECTE					10,40000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**10,40000**
P-50	**K4435325**	u	Reforç estructural d'acer S275JR 5-2, per a bigues formades per dues HEB-200 perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Col·locació de xapa d'acer de 8 mm de gruix per folrar les bigues transversals. Inclou la formació de l'encast en el mur. Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT.	**Rend.:**	**1,000**			**1.117,50** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	4,500	/R x 23,96000	=	107,82000	
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,500	/R x 20,87000	=	93,91500	
					Subtotal:		201,73500	201,73500
Maquinària								
	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	2,000	/R x 3,11000	=	6,22000	
					Subtotal:		6,22000	6,22000
Materials								
	B44Z50BA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	670,000	x 1,35000	=	904,50000	
					Subtotal:		904,50000	904,50000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			5,04338
			COST DIRECTE					1.117,49838
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.117,49838**
P-51	**K44Z552A**	u	Reforç transversal amb bigues d'cer S275JR tipus HEB-80, perfils laminats en calent, de 8 mm de gruix, i una longitud de 80 cm, col·locats cada 50 cm en el mur. a una alçària <= 3 m. Inclou la formació dels forats per encastar-ho i realització de base d'anivellació amb morter.	**Rend.:**	**1,000**			**649,55** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
118 de 282

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 119 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	2,500	/R x	18,68000	=	46,70000	
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	4,000	/R x	23,93000	=	95,72000	
	A0121000	h	Oficial 1a	4,000	/R x	23,57000	=	94,28000	
					Subtotal:			236,70000	236,70000
Materials									
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	4,000	x	9,91000	=	39,64000	
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	245,000	x	1,35000	=	330,75000	
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	2,550	x	15,26000	=	38,91300	
					Subtotal:			409,30300	409,30300
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		3,55050
			COST DIRECTE						649,55350
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**649,55350**

P-52	**K4C5U001**	u	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta i sostre de llargària 3,5 m i alçària <=3 m, recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons	**Rend.: 1,000**	**142,98** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000	/R x	23,57000	=	23,57000	
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
					Subtotal:			42,25000	42,25000
Materials									
	B0A31000	kg	Clau acer	0,100	x	1,81000	=	0,18100	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	8,000	x	0,51000	=	4,08000	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,100	x	9,91000	=	0,99100	
	B0DFAN90	u	Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m	2,000	x	47,21000	=	94,42000	
					Subtotal:			99,67200	99,67200
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		1,05625
			COST DIRECTE						142,97825
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**142,97825**

P-53	**K4F1615C**	u	Refer pilar de maó ceràmic massís de 45x45 cm per a revestir, de maó massís de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu	**Rend.: 1,000**	**313,43** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
119 de 282

inclòu la formació del dau de formigó per assentament de la biga 45x45x15 cm, segons detall

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 120 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			de projecte. Criteri d'amidament: unitat amidat segons les especificacions de la DT.						
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	4,500	/R x	18,68000	=	84,06000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	4,500	/R x	23,57000	=	106,06500	
					Subtotal:			190,12500	190,12500
Materials									
	B0F16251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	180,000	x	0,53000	=	95,40000	
	D071J641	m3	Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,250	x	92,60620	=	23,15155	
					Subtotal:			118,55155	118,55155
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		4,75313
			COST DIRECTE						313,42968
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**313,42968**
P-54	**K4F7RK11**	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**					**19,28** €
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,280	/R x	18,68000	=	5,23040	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,280	/R x	23,57000	=	6,59960	
					Subtotal:			11,83000	11,83000
Materials									
	B4F7RK10	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	1,000	x	7,05000	=	7,05000	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101	x	9,91000	=	0,10009	
					Subtotal:			7,15009	7,15009
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,29575
			COST DIRECTE						19,27584
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
									19,27584

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
120 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 121 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-55	**K612YR8K**	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, per revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	**Rend.: 1,000**	**85,44**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,805	/R x	18,68000	=	15,03740	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,510	/R x	23,57000	=	35,59070	
					Subtotal:			50,62810	50,62810
Materials									
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0341	x	201,98857	=	6,88781	
	B0F1C242	u	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	62,000	x	0,43000	=	26,66000	
					Subtotal:			33,54781	33,54781

DESPESES AUXILIARS	2,50	%	1,26570
COST DIRECTE			85,44161
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**85,44161**

P-56	**K81131C2**	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	**Rend.: 1,000**	**24,45**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'ob									96350
	A0140000	h	Manobre	0,275	/R x	18,68000	=	5,13700	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
121 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 122 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	18,10050		18,10050
Materials								
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0292	x 201,98857 =	5,89807		
					Subtotal:	5,89807		5,89807
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,45251
				COST DIRECTE				24,45108
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**24,45108**

P-57 **K8122112** m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. **Rend.: 1,000** **12,34** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,127	/R x	18,68000	=	2,37236	
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,253	/R x	23,57000	=	5,96321	
					Subtotal:			8,33557	8,33557
Materials									
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,17000	=	0,13566	
	D07J1100	m3	Pasta de guix B1. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0235	x	155,84480	=	3,66235	
					Subtotal:			3,79801	3,79801
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,20839
				COST DIRECTE					12,34197
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**12,34197**

P-58 **K8122412** m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior **Rend.: 1,000** **18,08** €

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
122 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 123 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,215	/R x	18,68000	=	4,01620	
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,431	/R x	23,57000	=	10,15867	
					Subtotal:			14,17487	14,17487
Materials									
	D07J1100	m3	Pasta de guix B1. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0219	x	155,84480	=	3,41300	
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,17000	=	0,13566	
					Subtotal:			3,54866	3,54866
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,35437
			COST DIRECTE						18,07790
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**18,07790**

P-59 **K82111JP** m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració manual de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Rend.: 1,000 **34,44** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,540	/R x	23,57000	=	12,72780	
	A0140000	h	Manobre	0,270	/R x	18,68000	=	5,04360	
					Subtotal:			17,77140	17,77140
Materia									

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
123 de 282
I7340

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 124 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0FG1JL0	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x2 cm	25,003	x 0,58000	=	14,50174	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,015	x 102,94450	=	1,54417	
					Subtotal:		16,21931	16,21931
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,44429
			COST DIRECTE					34,43500
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**34,43500**

P-60 **K8443260** m2 Cel ras continu acústic de plaques de guix laminat perforada tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb vel de fibra de vidre en el dors.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 **55,16** **€**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x 20,87000	=	8,34800	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x 23,57000	=	9,42800	
					Subtotal:		17,77600	17,77600
Materials								
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x 7,92000	=	7,92000	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x 0,10000	=	0,18900	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x 1,21000	=	0,57173	
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat acústica amb vel; estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x 25,61000	=	26,37830	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x 11,41000	=	2,05380	
							I1283	37,11283

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
124 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 125 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,26664
			COST DIRECTE			55,15547
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**55,15547**

P-61 K8658CK5 m2 Tancament vertical provisional per sectoritzar les obres a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **30,99** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,450	/R x	23,98000	=	10,79100	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,450	/R x	20,93000	=	9,41850	
					Subtotal:			20,20950	20,20950
Materials									
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,150	x	2,25000	=	0,33750	
	B0CU24H5	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida	1,000	x	8,03000	=	8,03000	
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	6,250	x	0,13000	=	0,81250	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0042	x	253,98000	=	1,06672	
	B0A41200	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,060	x	3,85000	=	0,23100	
					Subtotal:			10,47772	10,47772

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,30314
COST DIRECTE			30,99036
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,99036**

P-62 K894GCK0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre. **Rend.: 1,000** **18,81** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,550	/R x	23,57000	=	12,96350	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,075	/R x	20,85000	=	1,56375	
					Subtotal:			14,52725	14,52725
Materials									
	B89ZH000	kg	Esmalt ignífug	0,255	x	11,13000	=	2,83815	
	B8ZA5000	kg	Imprimació ignífuga	0,204	x	6,03000	=	1,23012	
								)6827	4,06827

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
125 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 126 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,21791
			COST DIRECTE			18,81343
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,81343**

P-63 K936N3B0 u Formació de rampa d'accés al bany directe de l'exterior, acabat amb peces de gres del mateix tipus al paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **312,71** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	6,000	/R x	19,73000	=	118,38000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	4,000	/R x	23,57000	=	94,28000	
	A0140000	h	Manobre	4,000	/R x	18,68000	=	74,72000	
					Subtotal:			287,38000	287,38000
Maquinària									
	C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,0225	/R x	27,36000	=	0,61560	
					Subtotal:			0,61560	0,61560
Materials									
	B06NN12B	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20	0,250	x	81,61000	=	20,40250	
					Subtotal:			20,40250	20,40250

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	4,31070
COST DIRECTE			312,70880
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**312,70880**

P-64 K936R3D0 m2 Solera de 25 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat alleugerit, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat lleuger, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **37,00** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0375	/R x	19,73000	=	0,73988	
	A0140000	h	Manobre	0,336	/R x	18,68000	=	6,27648	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,330	/R x	23,57000	=	7,77810	
					Subtotal:			14,79446	14,79446
Maquinària									

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
126 de 282
)2600

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 127 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	1,02600		1,02600
Materials								
	B06NPF2B	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,220	x 95,28000 =	20,96160		
					Subtotal:	20,96160		20,96160
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,22192
				COST DIRECTE				37,00398
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**37,00398**

P-65	**K9DA122Y**	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcel·lànic extruït, estil rústic, de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**Rend.: 1,000**	**49,15**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x 18,68000 =	0,56040	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x 23,57000 =	11,78500	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x 20,87000 =	4,17400	
					Subtotal:	16,51940	16,51940
Materials							
	B0FG5172	m2	Rajola de gres porcel·lànic extruït rústic de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mig (UNE-EN 14411)	1,020	x 24,72000 =	25,21440	
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x 0,84000 =	5,88294	
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x 0,90000 =	1,28250	
					Subtotal:	32,37984	32,37984
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24779
				COST DIRECTE			49,14703
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,14703**

P-66	**K9DAUE10**	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**Rend.: 1,000**	**48,12**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
						56040	
						17400	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x 23,57000 =	11,78500	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
127 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 128 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	16,51940		16,51940
Materials								
	B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït (int) antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mig. (UNE-EN 14411)	1,020	x 23,65000 =	24,12300		
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,000	x 0,84000 =	5,88000		
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,500	x 0,90000 =	1,35000		
					Subtotal:	31,35300		31,35300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,24779
				COST DIRECTE				48,12019
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**48,12019**

P-67	**K9DB0010**	m2	Paviment laminat de fusta color roure gris clar o similar a escollir. Tires d'amplada 190mm i longitud 1380 mm; de 7mm de gruix, amb ranures per collar sistema click, resistents a l'aigua. Estructura multipanel amb cara superior resistent al desgast AC4, , nucli de HDF resistent a la humitat (<18% inmersió en aigua a 20ºC durant 24h). Reacció al foc Cfl-s1.	**Rend.: 1,000**	**42,03**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,250	/R x 23,98000 =	5,99500	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,200	/R x 20,93000 =	4,18600	
					Subtotal:	10,18100	10,18100
Materials							
	B9QH23B0	m2	Parquet laminat flotant multipcapa acabat sintètic, per a ús elevat, classe 33, a base de tauler de fibres d'altad ensitat units a pressió. Inclu l'amina separadora. Llargada de 1200 a 1800 mm, amplada de 180 a 200mm i 7mm gruix	1,050	x 30,33000 =	31,84650	
					Subtotal:	31,84650	31,84650
				COST DIRECTE			42,02750
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**42,02750**

P-68	**K9DC0010**	m	Sòcol de fusta similar paviment, fixat mecànicament a la paret.	**Rend.: 1,000**	**9,79**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,150	/R x 23,98000 =	3,59700	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,090	/R x 20,93000 =	1,88370	
						18070	5,48070
Materia							
	B9QH23C0	m	Sòcol de fusta de 7 cm d'alt.	1,050	x 4,10000 =	4,30500	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
128 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 129 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		4,30500		4,30500
			COST DIRECTE				9,78570
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,78570**

P-69 K9J520A7 u Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització d'obstacles. de llargària 220 cm . Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **91,63** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	23,57000	=	11,78500	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	20,87000	=	10,43500	
			Subtotal:					22,22000	22,22000
Materials									
	B9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització	1,000	x	69,08000	=	69,08000	
			Subtotal:					69,08000	69,08000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,33330
			COST DIRECTE						91,63330
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**91,63330**

P-70 K9JZU100 m Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport per aferrar en la paret amb pipa. **Rend.: 1,000** **55,78** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	23,57000	=	4,71400	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	20,87000	=	2,08700	
			Subtotal:					6,80100	6,80100
Materials									
	B44Z5026	kg	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,	1,050	x	46,55000	=	48,87750	
			Subtotal:					48,87750	48,87750
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,10202
			COST DIRECTE						55,78052
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**55,78052**

P-71 K9U331AY m Sòcol de rajola de gres porcel·lànic extruït esmaltat (similar pavimentr, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). **Rend.: 1,000** **11,39** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
129 de 282

criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 130 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	23,57000	=	2,82840	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,024	/R x	20,87000	=	0,50088	
					Subtotal:			3,32928	3,32928
Materials									
	B9U331A0	m	Sòcol de rajola gres porcel. extruït, esmaltat, de 10 cm d'alçària	1,020	x	7,24000	=	7,38480	
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,525	x	1,02000	=	0,53550	
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001	x	0,90000	=	0,09009	
					Subtotal:			8,01039	8,01039
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,04994
			COST DIRECTE						11,38961
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**11,38961**

P-72 KANA51D6 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. **Rend.: 1,000** **31,91 €**

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Materials									
	BANA51D6	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x	31,91000	=	31,91000	
					Subtotal:			31,91000	31,91000
			COST DIRECTE						31,91000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**31,91000**

P-73 KAQDU010 u Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Incorporació de visor de mides 40x20 cm. **Rend.: 1,000** **320,30 €**

Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
130 de 282

								Parcial	Import
Ma d'obra									

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 131 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x 23,98000	=	35,97000	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,000	/R x 20,93000	=	20,93000	
					Subtotal:		56,90000	56,90000
Materials								
	BAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou formació de visor de mides 40x20 cm.	1,000	x 235,00000	=	235,00000	
	BAZGC260	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	1,000	x 26,98000	=	26,98000	
					Subtotal:		261,98000	261,98000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			1,42250
				COST DIRECTE				320,30250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**320,30250**

P-74 **KAQDU025** u Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. 1 porta amb clau. Segons detall de projecte. **Rend.: 1,000** **279,49** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,200	/R x 23,98000	=	28,77600	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,000	/R x 20,93000	=	20,93000	
					Subtotal:		49,70600	49,70600
Materials								
	BAZGC170	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb dues fulles batents	1,000	x 22,54000	=	22,54000	
	BAQDU015	u	Fulla batent per a porta interior, DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x 206,00000	=	206,00000	
					Subtotal:		228,54000	228,54000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			1,24265
				COST DIRECTE				279,48865
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**279,48865**

P-75 **KAQE7196** u Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de **Rend.: 1,000** **389,51** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
131 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 132 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,000	/R x	20,93000	=	20,93000	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	23,98000	=	35,97000	
					Subtotal:			56,90000	56,90000
Materials									
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	1,000	x	21,11000	=	21,11000	
	BAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3.	1,000	x	310,65000	=	310,65000	
					Subtotal:			331,76000	331,76000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,85350
			COST DIRECTE						389,51350
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**389,51350**
P-76	**KD7FBB7P**	m	Clavegueró soterrat amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm. (no inclou la obra civil) Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	**Rend.:**		**1,000**			**59,06** €
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	20,87000	=	10,43500	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	23,57000	=	11,78500	
					Subtotal:			22,22000	22,22000
Materials									
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	6,41000	=	6,41000	
	BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,250	x	15,04000	=	18,80000	
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,000	x	5,65000	=	11,30000	
					Subtotal:			36,51000	36,51000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,33330
			COST DIRECTE						59,06330
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**59,06330**
P-77	**KD7K577S**	m	Baixant desguàs amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110	**Rend.:**		**1,000**			**197,08** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Visat V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
132 de 282

amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 133 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	2,000	/R x	23,57000	=	47,14000	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	2,000	/R x	20,87000	=	41,74000	
					Subtotal:			88,88000	88,88000
Materials									
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	1,23000	=	1,23000	
	BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	13,00000	=	13,00000	
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,000	x	3,52000	=	7,04000	
	BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	5,000	x	17,12000	=	85,60000	
					Subtotal:			106,87000	106,87000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	1,33320
COST DIRECTE		197,08320
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**197,08320**

KG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **20,56** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	24,36000	=	2,43600	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,080	/R x	20,83000	=	1,66640	
					Subtotal:			4,10240	4,10240
Materials									
	BG134701	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar	1,000	x	16,40000	=	16,40000	
					Subtotal:			16,40000	16,40000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,06154
COST DIRECTE		20,56394
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,56394**

KG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze
Rend.: 1,000 **21,12** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Visat V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
133 de 282

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 134 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,080	/R x 20,83000	=	1,66640	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x 24,36000	=	2,43600	
					Subtotal:		4,10240	4,10240
Materials								
	BG134801	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a encastar	1,000	x 16,96000	=	16,96000	
					Subtotal:		16,96000	16,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,06154
				COST DIRECTE				21,12394
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,12394**

KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **5,73** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 20,83000	=	1,04150	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
					Subtotal:		4,69550	4,69550
Materials								
	BG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x 0,96000	=	0,96000	
					Subtotal:		0,96000	0,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,07043
				COST DIRECTE				5,72593
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,72593**

KG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **18,36** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 20,83000	=	1,04150	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 24,36000	=	12,18000	
					Subtotal:		13,22150	13,22150
Materials								
	BG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x 4,94000	=	4,94000	
								4,94000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
134 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 135 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,19832
			COST DIRECTE				18,35982
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**18,35982**

KG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **15,07** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	20,83000	=	1,04150	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
				Subtotal:			13,22150	13,22150
Materials								
BG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	1,65000	=	1,65000	
				Subtotal:			1,65000	1,65000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,19832
COST DIRECTE			15,06982
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**15,06982**

KG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **18,49** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	20,83000	=	3,12450	
				Subtotal:			15,30450	15,30450
Materials								
BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	2,96000	=	2,96000	
				Subtotal:			2,96000	2,96000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,22957
COST DIRECTE			18,49407
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,49407**

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, **Rend.: 1,000** **0,96** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
135 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 136 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,36000	=	0,38976	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,83000	=	0,41660	
					Subtotal:			0,80636	0,80636
Materials									
	BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,14000	=	0,14280	
					Subtotal:			0,14280	0,14280

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01210
COST DIRECTE			0,96126
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,96126**

KG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. **Rend.: 1,000** **1,01** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,36000	=	0,38976	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,83000	=	0,41660	
					Subtotal:			0,80636	0,80636
Materials									
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,19000	=	0,19380	
					Subtotal:			0,19380	0,19380

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01210
COST DIRECTE			1,01226
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			1,01226

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 137 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	KG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	**Rend.: 1,000**	**1,07**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,83000	=	0,41660	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,36000	=	0,38976	
					Subtotal:			0,80636	0,80636
Materials									
	BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,25000	=	0,25500	
					Subtotal:			0,25500	0,25500
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,01210
			COST DIRECTE						1,07346
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1,07346**

	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	**Rend.: 1,000**	**1,21**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,83000	=	0,41660	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,36000	=	0,38976	
					Subtotal:			0,80636	0,80636
Materials									
	BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,38000	=	0,38760	
								0,38760	0,38760

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
137 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 138 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01210
			COST DIRECTE			1,20606
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,20606**

KG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. **Rend.: 1,000** **0,86** €

Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,83000	=	0,31245	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,36000	=	0,36540	
					Subtotal:			0,67785	0,67785
Materials									
	BG322120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,17000	=	0,17340	
					Subtotal:			0,17340	0,17340

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01017
COST DIRECTE			0,86142
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,86142**

KG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. **Rend.: 1,000** **0,97** €

Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,83000	=	0,31245	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,36000	=	0,36540	
					Subtotal:			0,67785	0,67785
Materials									
	BG322130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,28000	=	0,28560	
								28560	0,28560

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
138 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 139 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01017
COST DIRECTE		0,97362
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,97362**

KG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. **Rend.: 1,000** **1,13** €

Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,83000	=	0,31245	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,36000	=	0,36540	
				Subtotal:			0,67785	0,67785
Materials								
BG322140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,43000	=	0,43860	
				Subtotal:			0,43860	0,43860

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01017
COST DIRECTE		1,12662
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,12662**

KG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. **Rend.: 1,000** **2,49** €

Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	24,36000	=	0,97440	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	20,83000	=	0,83320	
				Subtotal:			1,80760	1,80760
Materials								
BG322150	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,64000	=	0,65280	
							0,65280	0,65280

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL 19/01/2024
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA 139 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 140 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,02711
COST DIRECTE			2,48751
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,48751**

KG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
Rend.: 1,000 **4,03** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x	24,36000	=	1,21800	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	20,83000	=	1,04150	
				Subtotal:			2,25950	2,25950
Materials								
BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	1,70000	=	1,73400	
				Subtotal:			1,73400	1,73400

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,03389
COST DIRECTE		4,02739
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,02739**

KG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
Rend.: 1,000 **0,90** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,83000	=	0,31245	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,36000	=	0,36540	
				Subtotal:			0,67785	0,67785
Materials								
BG32B120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb	1,020	x	0,21000	=	0,21420	
				Subtotal:			0,21420	0,21420

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
140 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 141 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01017
			COST DIRECTE				0,90222
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,90222**

P-78 **KG3R3D11** u Adaptació d'enllumenat d'emergència en els espais. Desplaçament dels punts actuals a les sortides, línia repartidora de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Element instal·lat, mesurat segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **274,93** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,000	/R x	24,36000	=	121,80000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,000	/R x	20,83000	=	104,15000	
					Subtotal:			225,95000	225,95000
Materials									
	BG3R3D10	u	Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada trifàsic (5 pols), 3 connectors de sortida monofàsics (3 pols) i 1 trifàsic (5 pols)	1,000	x	45,59000	=	45,59000	
					Subtotal:			45,59000	45,59000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	3,38925
COST DIRECTE			274,92925
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**274,92925**

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. **Rend.: 1,000** **37,90** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	20,83000	=	4,16600	
					Subtotal:			9,03800	9,03800
Materials									
	BG41149C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2	1,000	x	28,31000	=	28,31000	

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
141 de 282

	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,42000	=	0,42000

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 142 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		28,73000		28,73000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13557
			COST DIRECTE				37,90357
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**37,90357**

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. **Rend.: 1,000** **21,59** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	20,83000	=	4,16600	
			Subtotal:					9,03800	9,03800
Materials									
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,42000	=	0,42000	
	BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	12,00000	=	12,00000	
			Subtotal:					12,42000	12,42000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %					0,13557
			COST DIRECTE						21,59357
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**21,59357**

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. **Rend.: 1,000** **21,79** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	20,83000	=	4,16600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
			Subtotal:					9,03800	9,03800
Materia									20000

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
142 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 143 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN					
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,42000	=	0,42000	
					Subtotal:		12,62000	12,62000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13557
				COST DIRECTE				21,79357
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,79357**
	KG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	**Rend.: 1,000**				**22,12** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 20,83000	=	4,16600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 24,36000	=	4,87200	
					Subtotal:		9,03800	9,03800
Materials								
	BG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 12,53000	=	12,53000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,42000	=	0,42000	
					Subtotal:		12,95000	12,95000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13557
				COST DIRECTE				22,12357
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,12357**
	KG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	**Rend.: 1,000**				**22,38** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
143 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 144 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	9,03800		9,03800
Materials								
	BG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 12,79000 =	12,79000		
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,42000 =	0,42000		
					Subtotal:	13,21000		13,21000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13557
				COST DIRECTE				22,38357
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,38357**
	KG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	**Rend.: 1,000**				**38,61** €
				Unitats	Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 20,83000 =	4,16600		
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x 24,36000 =	8,52600		
					Subtotal:	12,69200		12,69200
Materials								
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x 0,38000 =	0,38000		
	BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 25,35000 =	25,35000		
					Subtotal:	25,73000		25,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,19038
				COST DIRECTE				38,61238
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**38,61238**
								104,71 €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
144 de 282

segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 145 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	20,83000	=	4,16600	
					Subtotal:			9,03800	9,03800
Materials									
	BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	95,12000	=	95,12000	
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	1,000	x	0,42000	=	0,42000	
					Subtotal:			95,54000	95,54000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,13557
COST DIRECTE			104,71357
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**104,71357**

KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada. **Rend.: 1,000** **2,01** €

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,83000	=	0,41660	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	24,36000	=	0,48720	
					Subtotal:			0,90380	0,90380
Materials									
	BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,000	x	1,09000	=	1,09000	
					Subtotal:			1,09000	1,09000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01356
COST DIRECTE			2,00736
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,00736**

KG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada. **Rend.: 1,000** **3,37** €

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Ma d'ob... 'arcial Import

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
145 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 146 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 20,83000	=	0,41660	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x 24,36000	=	0,48720	
					Subtotal:		0,90380	0,90380
Materials								
	BG613020	u	Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	1,000	x 2,45000	=	2,45000	
					Subtotal:		2,45000	2,45000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,01356
				COST DIRECTE				3,36736
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,36736**

	KG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**10,37** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 20,83000	=	2,77039	
					Subtotal:		6,42439	6,42439
Materials								
	BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x 3,85000	=	3,85000	
					Subtotal:		3,85000	3,85000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,09637
				COST DIRECTE				10,37076
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,37076**

	KG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**10,60** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 20,83000	=	2,77039	
					Subtotal:		6,42439	6,42439
Materials								
	BG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x 4,08000	=	4,08000	
					Subtotal:		4,08000	4,08000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
146 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 147 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09637
COST DIRECTE			10,60076
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,60076**

KG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **14,41** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	20,83000	=	2,77039	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	24,36000	=	3,65400	
				Subtotal:			6,42439	6,42439
Materials								
BG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	7,89000	=	7,89000	
				Subtotal:			7,89000	7,89000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,09637
COST DIRECTE		14,41076
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,41076**

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **11,17** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	20,83000	=	2,77039	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	24,36000	=	3,65400	
				Subtotal:			6,42439	6,42439
Materials								
BG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	1,000	x	4,65000	=	4,65000	
				Subtotal:			4,65000	4,65000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,09637
COST DIRECTE		11,17076
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,17076**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
147 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 148 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**14,48** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 20,83000	=	2,77039	
					Subtotal:		6,42439	6,42439
Materials								
	BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	1,000	x 7,96000	=	7,96000	
					Subtotal:		7,96000	7,96000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09637
					COST DIRECTE			14,48076
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,48076**
	KG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**13,29** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 20,83000	=	2,77039	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
					Subtotal:		6,42439	6,42439
Materials								
	BG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar	1,000	x 6,77000	=	6,77000	
					Subtotal:		6,77000	6,77000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09637
					COST DIRECTE			13,29076
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,29076**
	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**3,50** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016	/R x 20,83000	=	0,33328	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030	/R x 24,36000	=	0,73080	
							)6408	1,06408
Materials								

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
148 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 149 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	1,000	x 2,42000	=	2,42000	
					Subtotal:		2,42000	2,42000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,01596
			COST DIRECTE					3,50004
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**3,50004**

KG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat. **Rend.: 1,000** **7,08** €

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016	/R x 20,83000	=	0,33328	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030	/R x 24,36000	=	0,73080	
					Subtotal:		1,06408	1,06408
Materials								
	BG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	1,000	x 6,00000	=	6,00000	
					Subtotal:		6,00000	6,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,01596
			COST DIRECTE					7,08004
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**7,08004**

P-79 **KGA12232** u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà, muntat superficialment. **Rend.: 1,000** **70,58** €

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,850	/R x 24,36000	=	20,70600	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,850	/R x 20,83000	=	17,70550	
					Subtotal:		38,41150	38,41150
Materials								
	BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	1,000	x 0,34000	=	0,34000	
	BGA12230	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà	1,000	x 31,25000	=	31,25000	
					Subtotal:		31,59000	31,59000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,57617
			COST DIRECTE					70,57767
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**70,57767**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
149 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 150 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**22,49** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x 20,83000	=	3,81189	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
					Subtotal:		7,46589	7,46589
Materials								
	BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	1,000	x 0,34000	=	0,34000	
	BGA12520	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	1,000	x 14,57000	=	14,57000	
					Subtotal:		14,91000	14,91000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11199
				COST DIRECTE				22,48788
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,48788**
	KH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.	**Rend.: 1,000**				**32,43** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 20,83000	=	3,12450	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
					Subtotal:		6,77850	6,77850
Materials								
	BH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 5 W, flux de 200 lúmens, 3 h d'autonomia, preu mitjà	1,000	x 25,55000	=	25,55000	
					Subtotal:		25,55000	25,55000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,10168
				COST DIRECTE				32,43018
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**32,43018**
P-80								**184,51** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
150 de 282

Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 151 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			mesurada segons les especificacions de la DT.					
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500	/R x 24,36000	=	12,18000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,450	/R x 20,83000	=	9,37350	
					Subtotal:		21,55350	21,55350
Materials								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x 16,75000	=	0,41875	
	BJ13B71Q	u	Lavabo sobre encimera de porcellana esmaltada, senzill, de color blanc i preu mitjà. Model Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B	1,000	x 162,00000	=	162,00000	
					Subtotal:		162,41875	162,41875
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,53884
				COST DIRECTE				184,51109
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**184,51109**
P-81	**KJ14BA1Q**	u	Col·locació inodor (provinent d'obra) de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**94,39**	**€**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,500	/R x 24,36000	=	36,54000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	2,000	/R x 20,83000	=	41,66000	
					Subtotal:		78,20000	78,20000
Materials								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,850	x 16,75000	=	14,23750	
					Subtotal:		14,23750	14,23750
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			1,95500
				COST DIRECTE				94,39250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**94,39250**
P-82	**KJ23513G**	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Model Atlas de Roca. Ref A5A3190C00. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,	**Rend.: 1,000**				**177,35**	**€**
								'arcial	Import
Ma d'obra									

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
151 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 152 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,450	/R x 20,83000	=	9,37350	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x 24,36000	=	14,61600	
					Subtotal:		23,98950	23,98950
Materials								
	BJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	1,000	x 153,00000	=	153,00000	
					Subtotal:		153,00000	153,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,35984
			COST DIRECTE					177,34934
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**177,34934**

P-83 **KJ24A131** u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **18,59** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,062	/R x 20,83000	=	1,29146	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,250	/R x 24,36000	=	6,09000	
					Subtotal:		7,38146	7,38146
Materials								
	BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´	1,000	x 11,10000	=	11,10000	
					Subtotal:		11,10000	11,10000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,11072
			COST DIRECTE					18,59218
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**18,59218**

P-84 **KJ3617NG** u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **53,20** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	1,000	/R x 20,83000	=	20,83000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x 24,36000	=	30,45000	
					Subtotal:		51,28000	51,28000
Materia								
			incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC					15000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
152 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 153 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		1,15000		1,15000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,76920
			COST DIRECTE				53,19920
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**53,19920**

P-85 KJ42U010 u Col·locació de diferents accessoris provinents del bany anterior. Dispensador paper wc i tovalloler paper, sabonera
Col·locat amb fixacions mecàniques. **Rend.: 1,000** **47,85** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	2,000	/R x	23,57000	=	47,14000	
			Subtotal:					47,14000	47,14000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,70710
			COST DIRECTE						47,84710
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**47,84710**

P-86 KJ46U003 u Col·locació de barra mural abatible i barra fixa per a bany adaptat, provinent del bany anterioir, col·locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **51,44** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	2,150	/R x	23,57000	=	50,67550	
			Subtotal:					50,67550	50,67550
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,76013
			COST DIRECTE						51,43563
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**51,43563**

P-87 KMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **17,66** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
			Subtotal:					4,87200	4,87200
Materials									
	BMSBANP0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de	1,000	x	9,89000	=	9,89000	
			resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes						32000

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
153 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 154 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		12,71000		12,71000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,07308
			COST DIRECTE				17,65508
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**17,65508**

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la DT. **Rend.: 1,000** **8,14** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,250	/R x	18,68000	=	4,67000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,120	/R x	23,57000	=	2,82840	
			Subtotal:					7,49840	7,49840
Materials									
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0404	x	0,17000	=	0,00687	
	B0111000	m3	Aigua	0,002	x	1,63000	=	0,00326	
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,030	x	0,17000	=	0,51510	
			Subtotal:					0,52523	0,52523
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %					0,11248
			COST DIRECTE						8,13611
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8,13611**

P-88 **KY01U004** m3 Extracció del mobiliari existent en les sales amb destí a la planta superior. Inclou el petit material, etc de l'ambulatori actual. **Rend.: 1,000** **151,68** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	8,000	/R x	18,68000	=	149,44000	
			Subtotal:					149,44000	149,44000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %					2,24160
			COST DIRECTE						151,68160
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**151,68160**

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **10,24** €

								Parcial	Import
Ma d'ob									
	A0140000	h	Manobre	0,220	/R x	18,68000	=	4,10960	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
154 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 155 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 23,57000	=	5,89250	
					Subtotal:		10,00210	10,00210
Materials								
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0051	x 0,17000	=	0,00087	
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,505	x 0,17000	=	0,08585	
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x 1,63000	=	0,00163	
					Subtotal:		0,08835	0,08835
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,15003
				COST DIRECTE				10,24048
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,24048**

P-89	**KY025002**	u	Cortina enrollatble tipous store de color gris per a forat de mides 2050x1300 mm. accionable amb cadena Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segoxxns les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**119,02**	**€**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,780	/R x 23,93000	=	18,66540	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 23,57000	=	2,35700	
					Subtotal:		21,02240	21,02240
Materials								
	BAZ1S010	u	Cortina enrollatble tipous store Saxum, color gris.	1,000	x 97,68000	=	97,68000	
					Subtotal:		97,68000	97,68000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,31534
				COST DIRECTE				119,01774
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**119,01774**

P-90	**KY02A00A**	u	Ajudes de paleteria i instal·lador a col·locació de la porta corredissa exterior. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**140,11**	**€**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	2,000	/R x 23,57000	=	47,14000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	2,000	/R x 24,36000	=	48,72000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,000	/R x 20,83000	=	41,66000	
					Subtotal:		137,52000	137,52000
Materials								
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una	0,0051	x 102,94450	=	0,52502	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
155 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

a l'obra.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 156 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		0,52502		0,52502
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			2,06280
			COST DIRECTE				140,10782
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**140,10782**

P-91 KY02A00B u Ajudes de paleteria a instal·lacions en general. A justificar en obra amb albarans i de conformitat amb la DF.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **303,75 €**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	6,000	/R x	23,57000	=	141,42000	
	A0150000	h	Manobre especialista	8,000	/R x	19,73000	=	157,84000	
			Subtotal:					299,26000	299,26000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				4,48890
			COST DIRECTE						303,74890
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**303,74890**

P-92 KY03U003 u Repicat de laterals i brancal d'obertura del consultori per donar-li més amplitud.
Amb mitjans mecànics i manuals; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **50,30 €**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,428	/R x	23,57000	=	10,08796	
	A0140000	h	Manobre	1,500	/R x	18,68000	=	28,02000	
			Subtotal:					38,10796	38,10796
Maquinària									
	CZ112000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,398	/R x	8,54000	=	3,39892	
	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	1,000	/R x	8,22000	=	8,22000	
			Subtotal:					11,61892	11,61892
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,57162
			COST DIRECTE						50,29850
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**50,29850**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
156 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 157 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Aquests criteris inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.		
	B0F1C242	u	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I,	26,66000	€
			Altres conceptes	58,78000	€
P-56	K81131C2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	**24,45**	**€**
			Altres conceptes	24,45000	€
P-57	K8122112	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	**12,34**	**€**
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,13566	€
			Altres conceptes	12,20434	€
P-58	K8122412	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	**18,08**	**€**
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,13566	€
			Altres conceptes	17,94434	€
P-59	K82111JP	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració manual de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	**34,44**	**€**
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,17340	€
				14,50174	€
				19,76486	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
157 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 158 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-60	K8443260	m2	Cel ras continu acústic de plaques de guix laminat perforada tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb vel de fibra de vidre en el dors. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	**55,16**	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,18900	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,57173	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat acústica amb vel; estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afina	26,37830	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,05380	€
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	7,92000	€
			Altres conceptes	18,04717	€
P-61	K8658CK5	m2	Tancament vertical provisional per sectoritzar les obres a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**30,99**	€
	B0A41200	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,23100	€
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,81250	€
	B0CU24H5	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de	8,03000	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,06672	€
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,33750	€
			Altres conceptes	20,51228	€
P-62	K894GCK0	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	**18,81**	€
	B89ZH000	kg	Esmalt ignífug	2,83815	€
	B8ZA5000	kg	Imprimació ignífuga	1,23012	€
			Altres conceptes	14,74173	€
P-63	K936N3B0	u	Formació de rampa d'accés al bany directe de l'exterior, acabat amb peces de gres del mateix tipus al paviment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**312,71**	€
	B06NN12B	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i	20,40250	€
			Altres conceptes	292,30750	€
P-64	K936R3D0	m2	Solera de 25 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat alleugerit, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE-235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat lleuger, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**37,00**	€
	B06NPF2B	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màx	20,96160	€
			Altres conceptes	16,03840	€
P-65				**49,15**	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
158 de 282

i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 159 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	5,88294	€
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	1,28250	€
	B0FG5172	m2	Rajola de gres porcel·lànic extruït rústic de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 p	25,21440	€
			Altres conceptes	16,77016	€
P-66	K9DAUE10	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**48,12**	**€**
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	5,88000	€
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	1,35000	€
	B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït (int) antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 pec	24,12300	€
			Altres conceptes	16,76700	€
P-67	K9DB0010	m2	Paviment laminat de fusta color roure gris clar o similar a escollir. Tires d'amplada 190mm i longitud 1380 mm; de 7mm de gruix, amb ranures per collar sistema click, resistents a l'aigua. Estructura multipanel amb cara superior resistent al desgast AC4, , nucli de HDF resistent a la humitat (<18% inmersió en aigua a 20ºC durant 24h). Reacció al foc Cfl-s1.	**42,03**	**€**
	B9QH23B0	m2	Parquet laminat flotant multipcapa acabat sintètic, per a ús elevat, classe 33, a base d	31,84650	€
			Altres conceptes	10,18350	€
P-68	K9DC0010	m	Sòcol de fusta similar paviment, fixat mecànicament a la paret.	**9,79**	**€**
	B9QH23C0	m	Sòcol de fusta de 7 cm d'alt.	4,30500	€
			Altres conceptes	5,48500	€
P-69	K9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització d'obstacles. de llargària 220 cm . Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	**91,63**	**€**
	B9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització	69,08000	€
			Altres conceptes	22,55000	€
P-70	K9JZU100	m	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport per aferrar en la paret amb pipa.	**55,78**	**€**
	B44Z5026	kg	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,	48,87750	€
			Altres conceptes	6,90250	€
P-71	K9U331AY	m	Sòcol de rajola de gres porcel·lànic extruït esmaltat (similar pavimentr, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%	**11,39**	**€**
	B9U331A0	m	Sòcol de rajola gres porcel. extruït, esmaltat, de 10 cm d'alçària	7,38480	€
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,09009	€
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,53550	€
			Altres conceptes	3,37961	€
P-72	KANA51D6	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de	**31,91**	**€**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
159 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 160 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BANA51D6	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm	31,91000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-73	KAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Incorporació de visor de mides 40x20 cm. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Segons detall de projecte.	**320,30**	**€**
	BAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de car	235,00000	€
	BAZGC260	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	26,98000	€
			Altres conceptes	58,32000	€
P-74	KAQDU025	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. 1 porta amb clau. Segons detall de projecte.	**279,49**	**€**
	BAQDU015	u	Fulla batent per a porta interior, DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i e	206,00000	€
	BAZGC170	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb dues fulles batents	22,54000	€
			Altres conceptes	50,95000	€
P-75	KAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. Segons detall de projecte.	**389,51**	**€**
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	21,11000	€
	BAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix,	310,65000	€
			Altres conceptes	57,75000	€
P-76	KD7FBB7P	m	Clavegueró soterrat amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm. (no inclou la obra civil) Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	**59,06**	**€**
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	11,30000	€
	BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	18,80000	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	6,41000	€
			Altres conceptes	22,55000	€
P-77	KD7K577S	m	Baixant desguàs amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre fins a terra de la planta inferior. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	**197,08**	**€**
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,23000	€
	BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	13,00000	€
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	7,04000	€
	BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,	85,60000	€
				90,21000	€
P-78			Desplaçament dels punts actuals a les sortides, línia repartidora de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a	**274,93**	**€**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
160 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 161 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			subministrament normal, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Element instal·lat, mesurat segons les especificacions de la DT.		
	BG3R3D10	u	Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'ha	45,59000	€
			Altres conceptes	229,34000	€
P-79	KGA12232	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà, muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**70,58**	**€**
	BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,34000	€
	BGA12230	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà	31,25000	€
			Altres conceptes	38,99000	€
P-80	KJ13B71Q	u	Lavabo d'encimera de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 600x420x80 mm3 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat i amb orifici per aixeta. Model Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**184,51**	**€**
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,41875	€
	BJ13B71Q	u	Lavabo sobre encimera de porcellana esmaltada, senzill, de color blanc i preu mitjà.	162,00000	€
			Altres conceptes	22,09125	€
P-81	KJ14BA1Q	u	Col·locació inodor (provinent d'obra) de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**94,39**	**€**
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	14,23750	€
			Altres conceptes	80,15250	€
P-82	KJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Model Atlas de Roca. Ref A5A3190C00. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**177,35**	**€**
	BJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o a	153,00000	€
			Altres conceptes	24,35000	€
P-83	KJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**18,59**	**€**
	BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superfi	11,10000	€
			Altres conceptes	7,49000	€
P-84	KJ3617NG	u	Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**53,20**	**€**
	BJ3617NG	u	Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 m	1,15000	€
			Altres conceptes	52,05000	€
P-85	KJ42U010	u	Col·locació de diferents accessoris provinents del bany anterior. Dispensador paper wc i tovalloler paper, sabonera	**47,85**	**€**
				47,85000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
161 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 162 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-86	KJ46U003	u	Col·locació de barra mural abatible i barra fixa per a bany adaptat, provinent del bany anterioir, col·locat amb fixacions mecàniques	**51,44**	**€**
			Altres conceptes	51,44000	€
P-87	KMSBANP1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**17,66**	**€**
	BMSBANP0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224	9,89000	€
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí	2,82000	€
			Altres conceptes	4,95000	€
P-88	KY01U004	m3	Extracció del mobiliari existent en les sales amb destí a la planta superior. Inclou el petit material, etc de l'ambulatori actual.	**151,68**	**€**
			Altres conceptes	151,68000	€
P-89	KY025002	u	Cortina enrollatble tipous store de color gris per a forat de mides 2050x1300 mm. accionable amb cadena Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segoxxns les especificacions de la DT.	**119,02**	**€**
	BAZ1S010	u	Cortina enrollatble tipous store Saxum, color gris.	97,68000	€
			Altres conceptes	21,34000	€
P-90	KY02A00A	u	Ajudes de paleteria i instal·lador a col·locació de la porta corredissa exterior. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	**140,11**	**€**
			Altres conceptes	140,11000	€
P-91	KY02A00B	u	Ajudes de paleteria a instal·lacions en general. A justificar en obra amb albarans i de conformitat amb la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	**303,75**	**€**
			Altres conceptes	303,75000	€
P-92	KY03U003	u	Repicat de laterals i brancal d'obertura del consultori per donar-li més amplitud. Amb mitjans mecànics i manuals; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	**50,30**	**€**
			Altres conceptes	50,30000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
162 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES

1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Reforma i acondicinament oficines municipals. Ajuntament de Sant Martí Vell.

Nivell: Títol 3 Data: 18/01/2024

Total 36.050,80€



Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 164 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
164 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 165 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0121000	h	Oficial 1a	23,57000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	23,57000	€
A0125000	h	Oficial 1a soldador	23,96000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	23,57000	€
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	23,57000	€
A012A000	h	Oficial 1a fuster	23,98000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	23,57000	€
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	26,97000	€
A012F000	h	Oficial 1a manyà	23,93000	€
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	24,36000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,36000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	24,36000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	24,36000	€
A0135000	h	Ajudant soldador	20,87000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	20,87000	€
A013A000	h	Ajudant fuster	20,93000	€
A013D000	h	Ajudant pintor	20,85000	€
A013F000	h	Ajudant manyà	20,87000	€
A013G000	h	Ajudant calefactor	20,83000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	20,83000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	20,83000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	20,79000	€
A0140000	h	Manobre	18,68000	€
A0149000	h	Manobre guixaire	18,68000	€
A0150000	h	Manobre especialista	19,73000	€
A01E1000	h	Tècnic Seg.Salut	39,15000	€
A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	18,68000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
165 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 166 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,65000	€
C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	27,36000	€
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,10000	€
C200B000	h	Talladora amb disc de carborúndum	3,69000	€
C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,22000	€
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,11000	€
CZ112000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	8,54000	€
CZ121410	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	16,34000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
166 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 167 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,63000	€
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	17,08000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	145,42000	€
B0519401	t	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	169,05000	€
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,17000	€
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,17000	€
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,31000	€
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,34000	€
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,90000	€
B06NN12B	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20	81,61000	€
B06NPF2B	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	95,28000	€
B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,84000	€
B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	1,02000	€
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,56000	€
B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	15,26000	€
B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,88000	€
B0A31000	kg	Clau acer	1,81000	€
B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	2,25000	€
B0A41200	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	3,85000	€
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,41000	€
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,13000	€
B0A75400	u	Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior	0,27000	€
B0A75700	u	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,29000	€
B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	210,71000	€
B0CC1310	m2	Placa de guix laminat acústica amb vel; estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	25,61000	€
B0CU24H5	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida	8,03000	€
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,51000	€
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	253,98000	€
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	9,91000	€
B0DFAN90	u	Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m	47,21000	€
B0F16251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,53000	€
B0F1C242	u	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,43000	€
B0FG1JL0	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x2 cm	0,58000	€
B0FG5172	m2	Rajola de gres porcel·lànic extruït rústic de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mig (UNE-EN 14411)	24,72000	€
B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït (int) antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu	23,65000	€
		de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus	13,00000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Visat V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
167 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 168 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		(ORDEN MAM/304/2002)		
B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,35000	€
B44Z5026	kg	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,	46,55000	€
B44Z50BA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,35000	€
B4F7RK10	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	7,05000	€
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	16,75000	€
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,21000	€
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,10000	€
B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	7,92000	€
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	13,95000	€
B89ZH000	kg	Esmalt ignífug	11,13000	€
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	3,41000	€
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,86000	€
B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	70,63000	€
B8ZA5000	kg	Imprimació ignífuga	6,03000	€
B9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització	69,08000	€
B9QH23B0	m2	Parquet laminat flotant multipcapa acabat sintètic, per a ús elevat, classe 33, a base de tauler de fibres d'altad ensitat units a pressió. Inclu l'amina separadora. Llargada de 1200 a 1800 mm, amplada de 180 a 200mm i 7mm gruix	30,33000	€
B9QH23C0	m	Sòcol de fusta de 7 cm d'alt.	4,10000	€
B9U331A0	m	Sòcol de rajola gres porcel. extruït, esmaltat, de 10 cm d'alçària	7,24000	€
BAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions. Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament.	6.389,57000	€
BANA51D6	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	31,91000	€
BAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou formació de visor de mides 40x20 cm.	235,00000	€
BAQDU015	u	Fulla batent per a porta interior, DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	206,00000	€
BAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3.	310,65000	€
BAQQDR52	u	Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales.	1.998,99000	€
BAZ1S010	u	Cortina enrollatble tipous store Saxum, color gris.	97,68000	€
BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	21,11000	€
BAZGC170	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb dues fulles batents	22,54000	€
BAZGC260	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	26,98000	€
			57,11000	€
			27,10000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 169 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BC151701	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	37,31000	€
BC151C01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	48,26000	€
BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	27,40000	€
BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	15,04000	€
BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	17,12000	€
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	3,52000	€
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,65000	€
BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	13,00000	€
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	6,41000	€
BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,23000	€
BE336170	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima	42,65000	€
BEW31300	u	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	0,98000	€
BEZ52000	u	Tap cec, preu alt, per a radiador	0,38000	€
BEZ55000	u	Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	0,43000	€
BEZ5H200	u	Aixeta	36,06000	€
BF534300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,94000	€
BF538300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	4,03000	€
BFW524B0	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,93000	€
BFW528B0	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,39000	€
BFY5A400	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,15000	€
BFY5A800	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,19000	€
BFY5CT00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,96000	€
BG134701	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar	16,40000	€
BG134801	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a encastar	16,96000	€
BG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	0,96000	€
BG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	4,94000	€
BG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,65000	€
BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	2,96000	€
BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,14000	€
BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,19000	€
			0,25000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
169 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 170 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,38000	€
BG322120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	0,17000	€
BG322130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC	0,28000	€
BG322140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC	0,43000	€
BG322150	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC	0,64000	€
BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	1,70000	€
BG32B120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,21000	€
BG3R3D10	u	Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada trifàsic (5 pols), 3 connectors de sortida monofàsics (3 pols) i 1 trifàsic (5 pols)	45,59000	€
BG41149C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	28,31000	€
BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,00000	€
BG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,20000	€
BG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,53000	€
BG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,79000	€
BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	25,35000	€
BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	95,12000	€
BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,09000	€
BG613020	u	Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	2,45000	€
BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	3,85000	€
BG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	4,08000	€
BG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	7,89000	€
BG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	4,65000	€
BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	7,96000	€
BG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per	6,77000	€
			2,42000	€
BG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	6,00000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
170 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 171 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BGA12230	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà	31,25000	€
BGA12520	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	14,57000	€
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000	€
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000	€
BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,42000	€
BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,34000	€
BH12JE61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 30x1260 cm, de 48W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment	75,00000	€
BH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus aplic de paret d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	45,00000	€
BH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 5 W, flux de 200 lúmens, 3 h d'autonomia, preu mitjà	25,55000	€
BHU8C770	u	Làmpada fluorescent led compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	15,65000	€
BJ13B71Q	u	Lavabo sobre encimera de porcellana esmaltada, senzill, de color blanc i preu mitjà. Model Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B	162,00000	€
BJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	153,00000	€
BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´	11,10000	€
BJ2Z4127	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´	46,30000	€
BJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	6,35000	€
BJ3617NG	u	Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC	1,15000	€
BJ4ZU115	u	Penjador d'acer inoxidable col·locat amb fixacions mecàniques.	25,85000	€
BMSBANP0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	9,89000	€
BN314420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt	11,60000	€
BP417440	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm	1,75000	€
BP535112	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	5,70000	€
BP7351F2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	11,79000	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
171 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 172 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	**Rend.: 1,000**	**102,94000**	€

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,73000	=	19,73000	
				Subtotal:			19,73000	19,73000
Maquinària								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000	=	1,47000	
				Subtotal:			1,47000	1,47000
Materials								
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,63000	=	0,32600	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	17,08000	=	25,96160	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	145,42000	=	55,25960	
				Subtotal:			81,54720	81,54720
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %			0,19730
		COST DIRECTE						102,94450
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**102,94450**

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	**Rend.: 1,000**	**201,99000**	€

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	19,73000	=	20,71650	
				Subtotal:			20,71650	20,71650
Maquinària								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,10000	=	1,52250	
				Subtotal:			1,52250	1,52250
Materials								
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,63000	=	0,32600	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	17,08000	=	26,13240	
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,31000	=	124,00000	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	145,42000	=	29,08400	
				Subtotal:			179,54240	179,54240

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
172 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 173 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,20717
COST DIRECTE		201,98857
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**201,98857**

D071J641 m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
Rend.: 1,000 **92,61000** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,73000	=	19,73000	
				Subtotal:			19,73000	19,73000
Maquinària								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000	=	1,47000	
				Subtotal:			1,47000	1,47000
Materials								
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,500	x	1,56000	=	0,78000	
B0519401	t	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	169,05000	=	42,26250	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	17,08000	=	27,84040	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,63000	=	0,32600	
				Subtotal:			71,20890	71,20890

DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,19730
COST DIRECTE		92,60620
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**92,60620**

D07J1100 m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
Rend.: 1,000 **155,84000** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0149000	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
				Subtotal:			18,68000	18,68000
Materials								
B0111000	m3	Aigua	0,600	x	1,63000	=	0,97800	
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,17000	=	136,00000	
				Subtotal:			136,97800	136,97800

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
173 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 174 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,18680
			COST DIRECTE		155,84480
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**155,84480**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
174 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 175 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-1	**1J414001**	u	Instal·lació de lampisteria interior per a bany format per inodor i lavabo, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, aixeta de pas. Inclou la connexió al acumulador petit existent.	**Rend.:**	**1,000**		**237,46**	**€**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Partides d'obra								
	EF5343B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x 9,61448	=	28,84344	
	EF5383B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	4,000	x 11,27842	=	45,11368	
	EF5383B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	5,000	x 12,50823	=	62,54115	
	EJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 55,30330	=	55,30330	
	EN314427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 19,16150	=	19,16150	
	EF5343B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x 8,83293	=	26,49879	
					Subtotal:		237,46186	237,46186

COST DIRECTE		237,46186
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
		237,46186

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
175 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 176 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-2	**1J414500**	u	Pre-instal·lació de clima interior per a dues sales, sense ajudes de ram de paleta. Element completament muntat amb canonades, i tot el petit material.	**Rend.: 1,000**			**212,45** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Partides d'obra									
	EJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	55,30330	=	55,30330	
	EN314427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	19,16150	=	19,16150	
	EF5383B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x	12,50823	=	37,52469	
	EF5383B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	4,000	x	11,27842	=	45,11368	
	EF5343B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x	9,61448	=	28,84344	
	EF5343B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	3,000	x	8,83293	=	26,49879	
						Subtotal:		212,44540	212,44540

COST DIRECTE		212,44540
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**212,44540**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Vis at V/W.24.0236
19/01/2024
176 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 177 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-3	**4G224201**	u	Acondicionament d'instal·lació elèctrica interior d'un espai destinat a oficines de 60 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits. Eliminació de línies obsoletes o fora de servei, línies fins a punts de llum nous en sala 1 i 2. Es procurarà mantenir la instal·lació existent en bon estat. La sala que s'acondiciona com a bany presenta canals de distribució a nivell de mitja alçada i tota una xarxa elèctrica que s'eliminarà, deixant el mínim.	**Rend.: 1,000**	**580,70**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Partides d'obra									
	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	5,000	x	3,50004	=	17,50020	
	KG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x	14,48076	=	28,96152	
	KG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	8,000	x	2,48751	=	19,90008	
	KG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x	11,17076	=	22,34152	
	KG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	14,41076	=	14,41076	
	KG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x	10,60076	=	21,20152	
	KG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x	10,37076	=	20,74152	
	KG613021	u	Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	3,36736	=	3,36736	
	KG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	11,000	x	2,00736	=	22,08096	
	KG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25	1,000	x	104,71357	=	104,71357	

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
177 de 282

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 178 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.				
	KG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	1,000	x 38,61238	=	38,61238
	KG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 13,29076	=	13,29076
	KG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000	x 18,35982	=	36,71964
	KGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 22,48788	=	22,48788
	KG322144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	10,000	x 1,12662	=	11,26620
	KG134701	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 20,56394	=	20,56394
	KG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 15,06982	=	15,06982
	KG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	3,000	x 18,49407	=	55,48221
	KG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions.	20,000	x 1,01226	=	20,24520

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
178 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 179 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	10,000	x 1,07346	=	10,73460	
	KG322124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	40,000	x 0,86142	=	34,45680	
	KG322134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	20,000	x 0,97362	=	19,47240	
	KG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 7,08004	=	7,08004	
					Subtotal:		580,70088	580,70088

COST DIRECTE		580,70088
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**580,70088**

P-4 **4G411333** u Adaptació del quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **262,28** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Visat V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
179 de 282

Partides parcial Import

	KG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de	2,000	x 2,48751	=	4,97502	

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 180 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.				
	KG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	1,000	x 22,12357	=	22,12357
	KY021112	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 10,24048	=	10,24048
	KY011112	m	Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la DT.	0,500	x 8,13611	=	4,06806
	KG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	1,000	x 38,61238	=	38,61238
	KG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	2,000	x 22,38357	=	44,76714
	KG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	2,000	x 21,79357	=	43,58714
	KG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,	1,000	x 21,59357	=	21,59357

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
180 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 181 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.					
	KG322174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	3,000	x 4,02739	=	12,08217	
	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000	x 1,20606	=	1,20606	
	KG134801	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 21,12394	=	21,12394	
	KG41149C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	1,000	x 37,90357	=	37,90357	
					Subtotal:		262,28310	262,28310

COST DIRECTE		262,28310
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**262,28310**

P-5	**4H612221**	u	Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada led no permanent de 200 lúmens amb 3 h d'autonomia com a màxim, col·locat, inclou pp tub vist de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació.MIdes 55x115x335 mm. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**		**60,90**	**€**

Partides d'obra				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	KY021112	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix	1,000	x 10,24048 =	10,24048	

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
181 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 182 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 5,72593	=	5,72593	
	KG222511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	5,500	x 0,96126	=	5,28693	
	KG32B124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	8,000	x 0,90222	=	7,21776	
	KH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.	1,000	x 32,43018	=	32,43018	
					Subtotal:		60,90128	60,90128
				COST DIRECTE				60,90128
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**60,90128**

P-6	**E8981BB0**	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.	**Rend.: 1,000**		**15,33**	**€**
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
182 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 183 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	3,97607		3,97607
Materials								
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,250	x 13,95000	=	3,48750	
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x 4,86000	=	0,74358	
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,100	x 70,63000	=	7,06300	
					Subtotal:	11,29408		11,29408
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,05964
				COST DIRECTE				15,32979
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,32979**

P-7 **E8989240** m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 **5,93** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,150	/R x 23,57000	=	3,53550	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,030	/R x 20,85000	=	0,62550	
					Subtotal:		4,16100	4,16100
Materials								
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,4998	x 3,41000	=	1,70432	
					Subtotal:		1,70432	1,70432
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,06242
				COST DIRECTE				5,92774
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,92774**

P-8 **E898J2A0** m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es

Rend.: 1,000 **4,70** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
183 de 282

de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 184 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.					
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,010	/R x 20,85000	=	0,20850	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x 23,57000	=	2,35700	
					Subtotal:		2,56550	2,56550
Materials								
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x 4,86000	=	0,74358	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x 3,41000	=	1,35650	
					Subtotal:		2,10008	2,10008
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03848
				COST DIRECTE				4,70406
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4,70406**
P-9	**E898K2A0**	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	**Rend.:**	**1,000**			**5,41**	**€**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x 20,85000	=	0,31275	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x 23,57000	=	2,94625	
					Subtotal:		3,25900	3,25900
Materials								
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x 4,86000	=	0,74358	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x 3,41000	=	1,35650	
					Subtotal:		2,10008	2,10008

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
184 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 185 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04889
			COST DIRECTE			5,40797
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,40797**

P-10 EAM2U020 u Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions.
Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament. **Rend.: 1,000** **6.759,80** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	8,000	/R x	24,36000	=	194,88000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	8,000	/R x	20,79000	=	166,32000	
					Subtotal:			361,20000	361,20000
Materials									
	BAM2U020	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de tres fulles per a forat de 220x210 cm, i 1vidre lateral fix, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 6 posicions. Inclou bateria d'emergència, motor d'alt rendiment, perfileria engomada i estanca. Totalemnt muntada, acabada i en funcionament.	1,000	x	6.389,57000	=	6.389,57000	
					Subtotal:			6.389,57000	6.389,57000

DESPESES AUXILIARS	2,50 %		9,03000
COST DIRECTE			6.759,80000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.759,80000**

P-11 EAQVDR5K u Conjunt de tres fulles batents per a portes acústiques de separació de sales. De fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, i per a un forat d'obra 270 x 210 d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **2.188,23** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	2,756	/R x	20,93000	=	57,68308	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	2,970	/R x	23,98000	=	71,22060	
					Subtotal:			128,90368	128,90368
Materials									
									99000
	BAZGD390	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	57,11000	=	57,11000	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
185 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 186 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		2.056,10000		2.056,10000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %			3,22259
			COST DIRECTE				2.188,22627
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.188,22627**

P-12 EB14B9KD u Perfil d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm massís per formar marc perimetral per vidre entre sales. Collat mecà nicament a la paret. Per a un forat d'obra de 2060x1300 mm,
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **289,95** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	3,000	/R x	23,93000	=	71,79000	
	A013F000	h	Ajudant manyà	1,500	/R x	20,87000	=	31,30500	
					Subtotal:			103,09500	103,09500
Materials									
	BB14F8B0	m	Perfil d'acer inoxidable (AISI 304) en forma de L de 15x15 mm i quadrat de 10x10 mm massís	6,800	x	27,10000	=	184,28000	
					Subtotal:			184,28000	184,28000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %				2,57738
			COST DIRECTE						289,95238
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**289,95238**

P-13 EC151701 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat **Rend.: 1,000** **49,63** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,450	/R x	26,97000	=	12,13650	
					Subtotal:			12,13650	12,13650
Materials									
	BC151701	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	37,31000	=	37,31000	
					Subtotal:			37,31000	37,31000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
186 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 187 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18205
			COST DIRECTE			49,62855
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,62855**

P-14 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

Rend.: 1,000 **61,95** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	26,97000	=	13,48500	
					Subtotal:			13,48500	13,48500
Materials									
	BC151C01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	48,26000	=	48,26000	
					Subtotal:			48,26000	48,26000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,20228
COST DIRECTE			61,94728
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**61,94728**

P-15 EC1K1302 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament, de mides 60x80 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària

Rend.: 1,000 **64,04** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	26,97000	=	26,97000	
					Subtotal:			26,97000	26,97000
Materials									
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x	210,71000	=	8,42840	
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x	0,13000	=	0,57200	
	BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	1,000	x	27,40000	=	27,40000	
					Subtotal:			36,40040	36,40040

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
187 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 188 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,67425
			COST DIRECTE			64,04465
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**64,04465**

P-16 EE336171 u Desplaçament de dos radiadors (aprofitar existents) en la sales 1 i 2.
Inclou la modificació del traçat de la xarxa i adaptació a nova situació, amb suport per a anar encastat, sense valvuleria. (s'aprofita). Inclou la p.p. de petit materials i accessoris. Completament acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **318,56** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013G000	h	Ajudant calefactor	5,000	/R x	20,83000	=	104,15000	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	5,000	/R x	24,36000	=	121,80000	
					Subtotal:			225,95000	225,95000
Materials									
	BEW31300	u	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	4,000	x	0,98000	=	3,92000	
	BE336170	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima	2,000	x	42,65000	=	85,30000	
					Subtotal:			89,22000	89,22000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	3,38925
COST DIRECTE			318,55925
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**318,55925**

P-17 EEZ51320 u Col·locació d'un punt de presa d'aigua baix per a neteja, d'aixeta. Inclou la p.p. de tub vist.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **117,10** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,500	/R x	24,36000	=	36,54000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	2,000	/R x	20,83000	=	41,66000	
					Subtotal:			78,20000	78,20000
Materials									
	BEZ52000	u	Tap cec, preu alt, per a radiador	1,000	x	0,38000	=	0,38000	
	BEZ55000	u	Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	3,000	x	0,43000	=	1,29000	
	BEZ5H200	u	Aixeta	1,000	x	36,06000	=	36,06000	
					Subtotal:			37,73000	37,73000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
188 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 189 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,17300
			COST DIRECTE			117,10300
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**117,10300**

EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
Rend.: 1,000 **8,83** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,115	/R x	20,79000	=	2,39085	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,115	/R x	24,36000	=	2,80140	
					Subtotal:			5,19225	5,19225
Materials									
	BF534300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	2,94000	=	2,99880	
	B0A75400	u	Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior	0,500	x	0,27000	=	0,13500	
	BFW524B0	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	0,93000	=	0,27900	
	BFY5A400	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,15000	=	0,15000	
					Subtotal:			3,56280	3,56280
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,07788
			COST DIRECTE						8,83293
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8,83293**

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
Rend.: 1,000 **9,61** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,135	/R x	20,79000	=	2,80665	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,135	/R x	24,36000	=	3,28860	
					Subtotal:			6,09525	6,09525
Materials									
	BF534300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN	1,020	x	2,94000	=	2,99880	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
189 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 190 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			1057					
	BFW524B0	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x 0,93000	=	0,27900	
	BFY5A400	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 0,15000	=	0,15000	
					Subtotal:		3,42780	3,42780
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,09143
			COST DIRECTE					9,61448
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**9,61448**

EF5383B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
Rend.: 1,000 **11,28** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,140	/R x 24,36000	=	3,41040	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,140	/R x 20,79000	=	2,91060	
					Subtotal:		6,32100	6,32100
Materials								
	BFW528B0	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x 1,39000	=	0,41700	
	BFY5A800	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 0,19000	=	0,19000	
	B0A75700	u	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,500	x 0,29000	=	0,14500	
	BF538300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x 4,03000	=	4,11060	
					Subtotal:		4,86260	4,86260
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,09482
			COST DIRECTE					11,27842
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**11,27842**

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Rend.: 1,000 **12,51** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
190 de 282

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 191 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,170	/R x 20,79000	=	3,53430	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x 24,36000	=	4,14120	
					Subtotal:		7,67550	7,67550
Materials								
	BF538300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x 4,03000	=	4,11060	
	BFW528B0	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x 1,39000	=	0,41700	
	BFY5A800	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 0,19000	=	0,19000	
					Subtotal:		4,71760	4,71760
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11513
					COST DIRECTE			12,50823
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,50823**

P-18	**EFM2AA00**	u	Buidat del circuit de calefacció.	**Rend.: 1,000**				**68,89 €**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 24,36000	=	24,36000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,000	/R x 20,79000	=	41,58000	
					Subtotal:		65,94000	65,94000
Materials								
	BFY5CT00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 1,96000	=	1,96000	
					Subtotal:		1,96000	1,96000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,98910
					COST DIRECTE			68,88910
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**68,88910**

P-19	**EH12JE61**	u	Llumenera decorativa modular panell LED d'alumini, de 30x120 cm, de 48 W de potència de la llumenera, color 4200K, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment penjada del sostre.	**Rend.: 1,000**				**103,22 €**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 24,36000	=	12,18000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,750	/R x 20,83000	=	15,62250	
					Subtotal:		27,80250	27,80250
Materia								)0000
			cm, de 48W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a					

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
191 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 192 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			muntar superficialment				
			Subtotal:			75,00000	75,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,41704
			COST DIRECTE				103,21954
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**103,21954**

P-20 EH1L1141 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
Rend.: 1,000 **67,93** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,500	/R x	20,83000	=	10,41500	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
					Subtotal:			22,59500	22,59500
Materials									
	BH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus aplic de paret d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	1,000	x	45,00000	=	45,00000	
					Subtotal:			45,00000	45,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,33893
			COST DIRECTE						67,93393
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**67,93393**

P-21 EH2DA346 u Adaptació de làpades de bany a il·luminació tipus led.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
Rend.: 1,000 **34,36** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	20,83000	=	6,24900	
					Subtotal:			18,42900	18,42900
Materials									
	BHU8C770	u	Làmpada fluorescent led compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	1,000	x	15,65000	=	15,65000	
					Subtotal:			15,65000	15,65000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
192 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 193 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,27644
			COST DIRECTE				34,35544
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**34,35544**

EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **55,30** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	20,83000	=	1,56225	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	24,36000	=	7,30800	
					Subtotal:			8,87025	8,87025
Materials									
	BJ2Z4127	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´	1,000	x	46,30000	=	46,30000	
					Subtotal:			46,30000	46,30000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,13305
COST DIRECTE			55,30330
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**55,30330**

P-22 **EJ3317P7** u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **52,22** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	24,36000	=	24,36000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	1,000	/R x	20,83000	=	20,83000	
					Subtotal:			45,19000	45,19000
Materials									
	BJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	1,000	x	6,35000	=	6,35000	
					Subtotal:			6,35000	6,35000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,67785
COST DIRECTE			52,21785
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**52,21785**

P-23 **EJ4ZU115** u Penjador, col·locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **39,01** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'ob									

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Vis at V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
193 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 194 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	12,96350		12,96350
Materials								
	BJ4ZU115	u	Penjador d'acer inoxidable col·locat amb fixacions mecàniques.	1,000	x 25,85000 =	25,85000		
					Subtotal:	25,85000		25,85000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,19445
			COST DIRECTE					39,00795
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**39,00795**

	EN314427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**19,16**	**€**
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,165	/R x 20,79000 =	3,43035	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,165	/R x 24,36000 =	4,01940	
					Subtotal:	7,44975	7,44975
Materials							
	BN314420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt	1,000	x 11,60000 =	11,60000	
					Subtotal:	11,60000	11,60000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11175
			COST DIRECTE				19,16150
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**19,16150**

P-24	**EP417444**	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	**Rend.: 1,000**	**6,37**	**€**
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x 20,83000 =	2,08300	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x 24,36000 =	2,43600	
						51900	4,51900
Materials							

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
194 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 195 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BP417440	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm	1,020	x 1,75000	= 1,78500		
					Subtotal:	1,78500		1,78500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,06779
				COST DIRECTE				6,37179
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,37179**
P-25	**EP535112**	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.:**	**1,000**			**30,43** €
				Unitats	Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 24,36000	= 24,36000		
					Subtotal:	24,36000		24,36000
Materials								
	BP535112	u	Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x 5,70000	= 5,70000		
					Subtotal:	5,70000		5,70000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,36540
				COST DIRECTE				30,42540
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**30,42540**
P-26	**EP7351F2**	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.:**	**1,000**			**36,52** €
				Unitats	Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 24,36000	= 24,36000		
					Subtotal:	24,36000		24,36000
Materials								
	BP7351F2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6	1,000	x 11,79000	= 11,79000		

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
195 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 196 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:			11,79000	11,79000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,36540	
				COST DIRECTE				36,51540	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**36,51540**	
P-27	**EY011312**	u	Protecció d'obertures i altres amb carteró i plàstic per evitar danys. Criteri d'amidament: realment executat d'acord amb la DT.	**Rend.: 1,000**				**214,42**	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	5,000	/R x	18,68000	= 93,40000		
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	5,000	/R x	23,57000	= 117,85000		
				Subtotal:			211,25000	211,25000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		3,16875	
				COST DIRECTE				214,41875	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**214,41875**	
P-28	**H16F1003**	u	Redacció del Pla de Seguretat i Salut del contractista. Comunicació d'obertura del Centre de treball.	**Rend.: 1,000**				**274,05**	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01E1000	h	Tècnic Seg.Salut	7,000	/R x	39,15000	= 274,05000		
				Subtotal:			274,05000	274,05000	
				COST DIRECTE				274,05000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**274,05000**	
P-29	**H16F1004**	PA	Partida alçada íntegra per a Seguretat i Salut en els riscos específics de l'obra	**Rend.: 1,000**				**350,00**	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	18,7367	/R x	18,68000	= 350,00156		
				Subtotal:			350,00156	350,00156	
				COST DIRECTE				350,00156	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**350,00156**	
P-30	**K1661310**	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural i en oaviments amb mitjans manuals, per a recollida d'informació.	**Rend.: 1,000**				**35,30**	€

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
196 de 282

'arcial Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 197 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x 18,68000	=	18,68000	
					Subtotal:		18,68000	18,68000
Maquinària								
	CZ121410	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	1,000	/R x 16,34000	=	16,34000	
					Subtotal:		16,34000	16,34000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,28020
				COST DIRECTE				35,30020
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**35,30020**

P-31 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **93,62 €**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	2,000	/R x 19,73000	=	39,46000	
	A0140000	h	Manobre	2,000	/R x 18,68000	=	37,36000	
					Subtotal:		76,82000	76,82000
Maquinària								
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000	/R x 15,65000	=	15,65000	
					Subtotal:		15,65000	15,65000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			1,15230
				COST DIRECTE				93,62230
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**93,62230**

P-32 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **5,50 €**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,290	/R x 18,68000	=	5,41720	
					Subtotal:		5,41720	5,41720
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,08126
				COST DIRECTE				5,49846
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,49846**

P-33 [illegible] **51,33 €**

runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
197 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 198 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

especificacions de la DT.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	23,57000	=	23,57000	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,73000	=	19,73000	
					Subtotal:			43,30000	43,30000
Maquinària									
	C200B000	h	Talladora amb disc de carborúndum	2,000	/R x	3,69000	=	7,38000	
					Subtotal:			7,38000	7,38000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,64950
COST DIRECTE		51,32950
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,32950**

P-34 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Rend.: 1,000 **18,96** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
					Subtotal:			18,68000	18,68000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,28020
COST DIRECTE		18,96020
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,96020**

P-35 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Rend.: 1,000 **5,12** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,270	/R x	18,68000	=	5,04360	
					Subtotal:			5,04360	5,04360

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,07565
COST DIRECTE		5,11925
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,11925**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
198 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 199 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-36	**K218A210**	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**	**6,07**	**€**

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0140000	h	Manobre	0,320	/R x	18,68000	=	5,97760	
				Subtotal:			5,97760	5,97760
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,08966
			COST DIRECTE					6,06726
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6,06726**

P-37	**K2194421**	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**6,64**	**€**

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0140000	h	Manobre	0,350	/R x	18,68000	=	6,53800	
				Subtotal:			6,53800	6,53800
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,09807
			COST DIRECTE					6,63607
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6,63607**

P-38	**K2197821**	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**2,90**	**€**

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0140000	h	Manobre	0,153	/R x	18,68000	=	2,85804	
				Subtotal:			2,85804	2,85804
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,04287
			COST DIRECTE					2,90091
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2,90091**

P-39	**K21A3G1A**	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la	**Rend.: 1,000**	**23,81**	**€**

'arcial Import

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
199 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 200 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,550	/R x 18,68000	=	10,27400	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,550	/R x 23,98000	=	13,18900	
					Subtotal:		23,46300	23,46300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,35195
				COST DIRECTE				23,81495
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**23,81495**

P-40 **K21E56K1** u Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió fins a magatzem per a la seva reutilització.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **91,74** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013G000	h	Ajudant calefactor	2,000	/R x 20,83000	=	41,66000	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	2,000	/R x 24,36000	=	48,72000	
					Subtotal:		90,38000	90,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			1,35570
				COST DIRECTE				91,73570
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**91,73570**

P-41 **K21EA011** m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **9,17** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 20,79000	=	4,15800	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 24,36000	=	4,87200	
					Subtotal:		9,03000	9,03000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13545
				COST DIRECTE				9,16545
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,16545**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
200 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 201 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-42	**K21G2011**	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**183,47**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,000	/R x	20,83000	=	83,32000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	24,36000	=	97,44000	
					Subtotal:			180,76000	180,76000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			2,71140
			COST DIRECTE						183,47140
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**183,47140**

P-43	**K21H23A2**	u	Desmuntatge de lluminària interior muntada sobre superfície o encastada, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**22,93**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,500	/R x	20,83000	=	10,41500	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
					Subtotal:			22,59500	22,59500
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,33893
			COST DIRECTE						22,93393
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**22,93393**

P-44	**K21J1011**	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Sectorització i anulació instal·lació del bany. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**194,48**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	3,000	/R x	18,68000	=	56,04000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,000	/R x	20,83000	=	62,49000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	3,000	/R x	24,36000	=	73,08000	
								01000	191,61000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
201 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 202 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	2,87415
			COST DIRECTE			194,48415
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**194,48415**

P-45 **K21JB111** u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **43,69** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0140000	h	Manobre	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	24,36000	=	24,36000	
				Subtotal:			43,04000	43,04000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,64560
COST DIRECTE			43,68560
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**43,68560**

P-46 **K21JD111** u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **34,21** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	18,68000	=	9,34000	
A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	24,36000	=	24,36000	
				Subtotal:			33,70000	33,70000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,50550
COST DIRECTE			34,20550
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,20550**

P-47 **K21JG111** u Extracció i desmuntatge d'elements diversos i complements del bany: barra abatible, tovalloler, dispensador paper i sabó, extractor i conducte, mirall, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
Rend.: 1,000 **106,33** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
202 de 282

Parcial Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 203 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	3,000	/R x 18,68000	=	56,04000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	2,000	/R x 24,36000	=	48,72000	
					Subtotal:		104,76000	104,76000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			1,57140
			COST DIRECTE					106,33140
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**106,33140**

P-48 **K2441120** m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. **Rend.: 1,000** **34,67** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,750	/R x 18,68000	=	14,01000	
					Subtotal:		14,01000	14,01000
Maquinària								
	C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,750	/R x 27,36000	=	20,52000	
					Subtotal:		20,52000	20,52000
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %			0,14010
			COST DIRECTE					34,67010
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**34,67010**

P-49 **K2RA72F1** m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació **Rend.: 1,000** **10,40** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
203 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 204 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Materials								
	B2RA72F1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,800	x 13,00000	=	10,40000	
					Subtotal:		10,40000	10,40000
			COST DIRECTE					10,40000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**10,40000**
P-50	**K4435325**	u	Reforç estructural d'acer S275JR 5-2, per a bigues formades per dues HEB-200 perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Col·locació de xapa d'acer de 8 mm de gruix per folrar les bigues transversals. Inclou la formació de l'encast en el mur. Criteri d'amidament: unitat complerta i acabada segons les especificacions de la DT.	**Rend.:**	**1,000**			**1.117,50** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	4,500	/R x 23,96000	=	107,82000	
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,500	/R x 20,87000	=	93,91500	
					Subtotal:		201,73500	201,73500
Maquinària								
	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	2,000	/R x 3,11000	=	6,22000	
					Subtotal:		6,22000	6,22000
Materials								
	B44Z50BA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	670,000	x 1,35000	=	904,50000	
					Subtotal:		904,50000	904,50000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			5,04338
			COST DIRECTE					1.117,49838
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.117,49838**
P-51	**K44Z552A**	u	Reforç transversal amb bigues d'cer S275JR tipus HEB-80, perfils laminats en calent, de 8 mm de gruix, i una longitud de 80 cm, col·locats cada 50 cm en el mur. a una alçària <= 3 m. Inclou la formació dels forats per encastar-ho i realització de base d'anivellació amb morter.	**Rend.:**	**1,000**			**649,55** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
204 de 282

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 205 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	2,500	/R x	18,68000	=	46,70000	
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	4,000	/R x	23,93000	=	95,72000	
	A0121000	h	Oficial 1a	4,000	/R x	23,57000	=	94,28000	
					Subtotal:			236,70000	236,70000
Materials									
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	4,000	x	9,91000	=	39,64000	
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	245,000	x	1,35000	=	330,75000	
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	2,550	x	15,26000	=	38,91300	
					Subtotal:			409,30300	409,30300
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		3,55050
			COST DIRECTE						649,55350
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**649,55350**

P-52	**K4C5U001**	u	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta i sostre de llargària 3,5 m i alçària <=3 m, recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons	**Rend.: 1,000**	**142,98** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000	/R x	23,57000	=	23,57000	
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x	18,68000	=	18,68000	
					Subtotal:			42,25000	42,25000
Materials									
	B0A31000	kg	Clau acer	0,100	x	1,81000	=	0,18100	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	8,000	x	0,51000	=	4,08000	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,100	x	9,91000	=	0,99100	
	B0DFAN90	u	Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m	2,000	x	47,21000	=	94,42000	
					Subtotal:			99,67200	99,67200
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		1,05625
			COST DIRECTE						142,97825
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**142,97825**

P-53	**K4F1615C**	u	Refer pilar de maó ceràmic massís de 45x45 cm per a revestir, de maó massís de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu	**Rend.: 1,000**	**313,43** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
205 de 282

inclòu la formació del dau de formigó per assentament de la biga 45x45x15 cm, segons detall

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 206 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			de projecte. Criteri d'amidament: unitat amidat segons les especificacions de la DT.						
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	4,500	/R x	18,68000	=	84,06000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	4,500	/R x	23,57000	=	106,06500	
					Subtotal:			190,12500	190,12500
Materials									
	B0F16251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	180,000	x	0,53000	=	95,40000	
	D071J641	m3	Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,250	x	92,60620	=	23,15155	
					Subtotal:			118,55155	118,55155
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		4,75313
			COST DIRECTE						313,42968
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**313,42968**
P-54	**K4F7RK11**	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**					**19,28** €
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,280	/R x	18,68000	=	5,23040	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,280	/R x	23,57000	=	6,59960	
					Subtotal:			11,83000	11,83000
Materials									
	B4F7RK10	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	1,000	x	7,05000	=	7,05000	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101	x	9,91000	=	0,10009	
					Subtotal:			7,15009	7,15009
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,29575
			COST DIRECTE						19,27584
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
									19,27584

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
206 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 207 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-55	**K612YR8K**	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, per revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	**Rend.: 1,000**	**85,44**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,805	/R x	18,68000	=	15,03740	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,510	/R x	23,57000	=	35,59070	
					Subtotal:			50,62810	50,62810
Materials									
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0341	x	201,98857	=	6,88781	
	B0F1C242	u	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	62,000	x	0,43000	=	26,66000	
					Subtotal:			33,54781	33,54781

DESPESES AUXILIARS	2,50	%	1,26570
COST DIRECTE			85,44161
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**85,44161**

P-56	**K81131C2**	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	**Rend.: 1,000**	**24,45**	**€**

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'ob									96350
	A0140000	h	Manobre	0,275	/R x	18,68000	=	5,13700	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
207 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 208 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	18,10050		18,10050
Materials								
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0292	x 201,98857 =	5,89807		
					Subtotal:	5,89807		5,89807
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,45251
			COST DIRECTE					24,45108
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**24,45108**
P-57	**K8122112**	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	**Rend.:**	**1,000**			**12,34**	**€**
				Unitats	Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,127	/R x 18,68000 =	2,37236		
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,253	/R x 23,57000 =	5,96321		
					Subtotal:	8,33557		8,33557
Materials								
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x 0,17000 =	0,13566		
	D07J1100	m3	Pasta de guix B1. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0235	x 155,84480 =	3,66235		
					Subtotal:	3,79801		3,79801
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,20839
			COST DIRECTE					12,34197
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**12,34197**
P-58	**K8122412**	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior,	**Rend.:**	**1,000**			**18,08** **€**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
208 de 282

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 209 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0149000	h	Manobre guixaire	0,215	/R x	18,68000	=	4,01620	
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,431	/R x	23,57000	=	10,15867	
				Subtotal:			14,17487	14,17487
Materials								
D07J1100	m3	Pasta de guix B1. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0219	x	155,84480	=	3,41300	
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,17000	=	0,13566	
				Subtotal:			3,54866	3,54866

DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,35437
COST DIRECTE			18,07790
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,07790**

P-59 **K82111JP** m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració manual de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Rend.: 1,000 **34,44** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,540	/R x	23,57000	=	12,72780	
A0140000	h	Manobre	0,270	/R x	18,68000	=	5,04360	
				Subtotal:			17,77140	17,77140

Materia

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
209 de 282
I7340

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 210 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0FG1JL0	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x2 cm	25,003	x 0,58000	=	14,50174	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,015	x 102,94450	=	1,54417	
					Subtotal:		16,21931	16,21931
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,44429
			COST DIRECTE					34,43500
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**34,43500**

P-60 **K8443260** m2 Cel ras continu acústic de plaques de guix laminat perforada tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb vel de fibra de vidre en el dors.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 **55,16** **€**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x 20,87000	=	8,34800	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x 23,57000	=	9,42800	
					Subtotal:		17,77600	17,77600
Materials								
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x 7,92000	=	7,92000	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x 0,10000	=	0,18900	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x 1,21000	=	0,57173	
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat acústica amb vel; estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x 25,61000	=	26,37830	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x 11,41000	=	2,05380	
							I1283	37,11283

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
210 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 211 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26664
COST DIRECTE			55,15547
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**55,15547**

P-61 **K8658CK5** m2 Tancament vertical provisional per sectoritzar les obres a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **30,99** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,450	/R x	23,98000	=	10,79100	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,450	/R x	20,93000	=	9,41850	
					Subtotal:			20,20950	20,20950
Materials									
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,150	x	2,25000	=	0,33750	
	B0CU24H5	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec DM, de 19 mm de gruix i acabat no revestit, tallat a mida	1,000	x	8,03000	=	8,03000	
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	6,250	x	0,13000	=	0,81250	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0042	x	253,98000	=	1,06672	
	B0A41200	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,060	x	3,85000	=	0,23100	
					Subtotal:			10,47772	10,47772

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,30314
COST DIRECTE		30,99036
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,99036**

P-62 **K894GCK0** m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre. **Rend.: 1,000** **18,81** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,550	/R x	23,57000	=	12,96350	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,075	/R x	20,85000	=	1,56375	
					Subtotal:			14,52725	14,52725
Materials									
	B89ZH000	kg	Esmalt ignífug	0,255	x	11,13000	=	2,83815	
	B8ZA5000	kg	Imprimació ignífuga	0,204	x	6,03000	=	1,23012	
								)6827	4,06827

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
211 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 212 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,21791
			COST DIRECTE				18,81343
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**18,81343**

P-63 K936N3B0 u Formació de rampa d'accés al bany directe de l'exterior, acabat amb peces de gres del mateix tipus al paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **312,71** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	6,000	/R x	19,73000	=	118,38000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	4,000	/R x	23,57000	=	94,28000	
	A0140000	h	Manobre	4,000	/R x	18,68000	=	74,72000	
					Subtotal:			287,38000	287,38000
Maquinària									
	C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,0225	/R x	27,36000	=	0,61560	
					Subtotal:			0,61560	0,61560
Materials									
	B06NN12B	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20	0,250	x	81,61000	=	20,40250	
					Subtotal:			20,40250	20,40250

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	4,31070
COST DIRECTE			312,70880
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**312,70880**

P-64 K936R3D0 m2 Solera de 25 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat alleugerit, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat lleuger, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **37,00** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0375	/R x	19,73000	=	0,73988	
	A0140000	h	Manobre	0,336	/R x	18,68000	=	6,27648	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,330	/R x	23,57000	=	7,77810	
					Subtotal:			14,79446	14,79446
Maquinària									

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
212 de 282
)2600

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 213 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	1,02600		1,02600
Materials								
	B06NPF2B	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,220	x 95,28000 =	20,96160		
					Subtotal:	20,96160		20,96160
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,22192
				COST DIRECTE				37,00398
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**37,00398**

P-65	**K9DA122Y**	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcel·lànic extruït, estil rústic, de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**Rend.: 1,000**	**49,15**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x 18,68000 =	0,56040	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x 23,57000 =	11,78500	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x 20,87000 =	4,17400	
					Subtotal:	16,51940	16,51940
Materials							
	B0FG5172	m2	Rajola de gres porcel·lànic extruït rústic de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mig (UNE-EN 14411)	1,020	x 24,72000 =	25,21440	
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x 0,84000 =	5,88294	
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x 0,90000 =	1,28250	
					Subtotal:	32,37984	32,37984
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24779
				COST DIRECTE			49,14703
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,14703**

P-66	**K9DAUE10**	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**Rend.: 1,000**	**48,12**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
						56040	
						17400	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x 23,57000 =	11,78500	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
213 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 214 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	16,51940		16,51940
Materials								
	B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït (int) antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mig. (UNE-EN 14411)	1,020	x 23,65000 =	24,12300		
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,000	x 0,84000 =	5,88000		
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,500	x 0,90000 =	1,35000		
					Subtotal:	31,35300		31,35300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,24779
				COST DIRECTE				48,12019
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**48,12019**

P-67	**K9DB0010**	m2	Paviment laminat de fusta color roure gris clar o similar a escollir. Tires d'amplada 190mm i longitud 1380 mm; de 7mm de gruix, amb ranures per collar sistema click, resistents a l'aigua. Estructura multipanel amb cara superior resistent al desgast AC4, , nucli de HDF resistent a la humitat (<18% inmersió en aigua a 20ºC durant 24h). Reacció al foc Cfl-s1.	**Rend.: 1,000**	**42,03**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,250	/R x 23,98000 =	5,99500	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,200	/R x 20,93000 =	4,18600	
					Subtotal:	10,18100	10,18100
Materials							
	B9QH23B0	m2	Parquet laminat flotant multipcapa acabat sintètic, per a ús elevat, classe 33, a base de tauler de fibres d'altad ensitat units a pressió. Inclu l'amina separadora. Llargada de 1200 a 1800 mm, amplada de 180 a 200mm i 7mm gruix	1,050	x 30,33000 =	31,84650	
					Subtotal:	31,84650	31,84650
				COST DIRECTE			42,02750
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**42,02750**

P-68	**K9DC0010**	m	Sòcol de fusta similar paviment, fixat mecànicament a la paret.	**Rend.: 1,000**	**9,79**	**€**

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,150	/R x 23,98000 =	3,59700	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,090	/R x 20,93000 =	1,88370	
						18070	5,48070
Materia							
	B9QH23C0	m	Sòcol de fusta de 7 cm d'alt.	1,050	x 4,10000 =	4,30500	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
214 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 215 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		4,30500		4,30500
			COST DIRECTE				9,78570
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,78570**

P-69 K9J520A7 u Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització d'obstacles. de llargària 220 cm . Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **91,63** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	23,57000	=	11,78500	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	20,87000	=	10,43500	
			Subtotal:					22,22000	22,22000
Materials									
	B9J520A7	u	Tira de vinil adherida en la porta corredissa per a senyalització	1,000	x	69,08000	=	69,08000	
			Subtotal:					69,08000	69,08000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,33330
			COST DIRECTE						91,63330
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**91,63330**

P-70 K9JZU100 m Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport per aferrar en la paret amb pipa. **Rend.: 1,000** **55,78** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	23,57000	=	4,71400	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	20,87000	=	2,08700	
			Subtotal:					6,80100	6,80100
Materials									
	B44Z5026	kg	Passamà d'acer inoxidable (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,	1,050	x	46,55000	=	48,87750	
			Subtotal:					48,87750	48,87750
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,10202
			COST DIRECTE						55,78052
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**55,78052**

P-71 K9U331AY m Sòcol de rajola de gres porcel·lànic extruït esmaltat (similar pavimentr, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). **Rend.: 1,000** **11,39** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
215 de 282

criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 216 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	23,57000	=	2,82840	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,024	/R x	20,87000	=	0,50088	
					Subtotal:			3,32928	3,32928
Materials									
	B9U331A0	m	Sòcol de rajola gres porcel. extruït, esmaltat, de 10 cm d'alçària	1,020	x	7,24000	=	7,38480	
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,525	x	1,02000	=	0,53550	
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001	x	0,90000	=	0,09009	
					Subtotal:			8,01039	8,01039
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,04994
			COST DIRECTE						11,38961
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**11,38961**

P-72 KANA51D6 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. **Rend.: 1,000** **31,91 €**

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Materials									
	BANA51D6	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x	31,91000	=	31,91000	
					Subtotal:			31,91000	31,91000
			COST DIRECTE						31,91000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**31,91000**

P-73 KAQDU010 u Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Incorporació de visor de mides 40x20 cm. **Rend.: 1,000** **320,30 €**

Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
216 de 282

								Parcial	Import
Ma d'obra									

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 217 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x 23,98000	=	35,97000	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,000	/R x 20,93000	=	20,93000	
					Subtotal:		56,90000	56,90000
Materials								
	BAQDU010	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou formació de visor de mides 40x20 cm.	1,000	x 235,00000	=	235,00000	
	BAZGC260	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	1,000	x 26,98000	=	26,98000	
					Subtotal:		261,98000	261,98000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			1,42250
				COST DIRECTE				320,30250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**320,30250**
P-74	**KAQDU025**	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de goma. Amb passador interior. 1 porta amb clau. Segons detall de projecte.	**Rend.: 1,000**				**279,49** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,200	/R x 23,98000	=	28,77600	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,000	/R x 20,93000	=	20,93000	
					Subtotal:		49,70600	49,70600
Materials								
	BAZGC170	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb dues fulles batents	1,000	x 22,54000	=	22,54000	
	BAQDU015	u	Fulla batent per a porta interior, DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x 206,00000	=	206,00000	
					Subtotal:		228,54000	228,54000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			1,24265
				COST DIRECTE				279,48865
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**279,48865**
P-75	**KAQE7196**	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3. Inclou la ferramenta inox, maneta tubular i juntes de	**Rend.: 1,000**				**389,51** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
217 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 218 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,000	/R x	20,93000	=	20,93000	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	23,98000	=	35,97000	
					Subtotal:			56,90000	56,90000
Materials									
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	1,000	x	21,11000	=	21,11000	
	BAQE7196	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a lacar a l'esmalt de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Tarja practicable de 70x200 cm, per acoblar vidre laminar 3+3.	1,000	x	310,65000	=	310,65000	
					Subtotal:			331,76000	331,76000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,85350
			COST DIRECTE						389,51350
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**389,51350**
P-76	**KD7FBB7P**	m	Clavegueró soterrat amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm. (no inclou la obra civil) Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	**Rend.:**		**1,000**			**59,06** €
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	20,87000	=	10,43500	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	23,57000	=	11,78500	
					Subtotal:			22,22000	22,22000
Materials									
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	6,41000	=	6,41000	
	BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,250	x	15,04000	=	18,80000	
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,000	x	5,65000	=	11,30000	
					Subtotal:			36,51000	36,51000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,33330
			COST DIRECTE						59,06330
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**59,06330**
P-77	**KD7K577S**	m	Baixant desguàs amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110	**Rend.:**		**1,000**			**197,08** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Visat V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
218 de 282

amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 219 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	2,000	/R x	23,57000	=	47,14000	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	2,000	/R x	20,87000	=	41,74000	
					Subtotal:			88,88000	88,88000
Materials									
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	1,23000	=	1,23000	
	BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	13,00000	=	13,00000	
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,000	x	3,52000	=	7,04000	
	BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	5,000	x	17,12000	=	85,60000	
					Subtotal:			106,87000	106,87000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	1,33320
COST DIRECTE		197,08320
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**197,08320**

KG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **20,56** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	24,36000	=	2,43600	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,080	/R x	20,83000	=	1,66640	
					Subtotal:			4,10240	4,10240
Materials									
	BG134701	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar	1,000	x	16,40000	=	16,40000	
					Subtotal:			16,40000	16,40000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,06154
COST DIRECTE		20,56394
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,56394**

KG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze

Rend.: 1,000 **21,12** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Visat V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
219 de 282

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 220 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,080	/R x 20,83000	=	1,66640	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x 24,36000	=	2,43600	
					Subtotal:		4,10240	4,10240
Materials								
	BG134801	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a encastar	1,000	x 16,96000	=	16,96000	
					Subtotal:		16,96000	16,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,06154
				COST DIRECTE				21,12394
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,12394**

KG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**		**5,73**	**€**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 20,83000	=	1,04150	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
					Subtotal:		4,69550	4,69550
Materials								
	BG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x 0,96000	=	0,96000	
					Subtotal:		0,96000	0,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,07043
				COST DIRECTE				5,72593
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,72593**

KG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**		**18,36**	**€**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 20,83000	=	1,04150	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 24,36000	=	12,18000	
					Subtotal:		13,22150	13,22150
Materials								
	BG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x 4,94000	=	4,94000	
								4,94000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
220 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 221 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,19832
			COST DIRECTE				18,35982
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**18,35982**

KG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **15,07** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	20,83000	=	1,04150	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
				Subtotal:			13,22150	13,22150
Materials								
BG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	1,65000	=	1,65000	
				Subtotal:			1,65000	1,65000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,19832
COST DIRECTE			15,06982
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**15,06982**

KG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **18,49** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,36000	=	12,18000	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	20,83000	=	3,12450	
				Subtotal:			15,30450	15,30450
Materials								
BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	2,96000	=	2,96000	
				Subtotal:			2,96000	2,96000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,22957
COST DIRECTE			18,49407
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,49407**

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, **Rend.: 1,000** **0,96** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
221 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 222 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,36000	=	0,38976	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,83000	=	0,41660	
					Subtotal:			0,80636	0,80636
Materials									
	BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,14000	=	0,14280	
					Subtotal:			0,14280	0,14280

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01210
COST DIRECTE			0,96126
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,96126**

KG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. **Rend.: 1,000** **1,01** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,36000	=	0,38976	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,83000	=	0,41660	
					Subtotal:			0,80636	0,80636
Materials									
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,19000	=	0,19380	
					Subtotal:			0,19380	0,19380

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01210
COST DIRECTE			1,01226
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			1,01226

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
222 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 223 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	**Rend.: 1,000**				**1,07** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 20,83000	=	0,41660	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 24,36000	=	0,38976	
					Subtotal:		0,80636	0,80636
Materials								
	BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 0,25000	=	0,25500	
					Subtotal:		0,25500	0,25500
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,01210
			COST DIRECTE					1,07346
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,07346**
	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	**Rend.: 1,000**				**1,21** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 20,83000	=	0,41660	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 24,36000	=	0,38976	
					Subtotal:		0,80636	0,80636
Materials								
	BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 0,38000	=	0,38760	
							0,38760	0,38760

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
223 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 224 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01210
			COST DIRECTE			1,20606
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,20606**

KG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. **Rend.: 1,000** **0,86** €

Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,83000	=	0,31245	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,36000	=	0,36540	
				Subtotal:			0,67785	0,67785
Materials								
BG322120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,17000	=	0,17340	
				Subtotal:			0,17340	0,17340

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01017
COST DIRECTE			0,86142
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,86142**

KG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. **Rend.: 1,000** **0,97** €

Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,83000	=	0,31245	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,36000	=	0,36540	
				Subtotal:			0,67785	0,67785
Materials								
BG322130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,28000	=	0,28560	
							28560	0,28560

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
224 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 225 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01017
			COST DIRECTE			0,97362
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,97362**

KG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. **Rend.: 1,000** **1,13** €

Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,83000	=	0,31245	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,36000	=	0,36540	
					Subtotal:			0,67785	0,67785
Materials									
	BG322140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,43000	=	0,43860	
					Subtotal:			0,43860	0,43860

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01017
COST DIRECTE			1,12662
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,12662**

KG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub. **Rend.: 1,000** **2,49** €

Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	24,36000	=	0,97440	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	20,83000	=	0,83320	
					Subtotal:			1,80760	1,80760
Materials									
	BG322150	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,64000	=	0,65280	
					Subtotal:			0,65280	0,65280

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
225 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 226 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02711
			COST DIRECTE			2,48751
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,48751**

KG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
Rend.: 1,000 **4,03** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x	24,36000	=	1,21800	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	20,83000	=	1,04150	
				Subtotal:			2,25950	2,25950
Materials								
BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	1,70000	=	1,73400	
				Subtotal:			1,73400	1,73400

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03389
COST DIRECTE			4,02739
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,02739**

KG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
Rend.: 1,000 **0,90** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,83000	=	0,31245	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,36000	=	0,36540	
				Subtotal:			0,67785	0,67785
Materials								
BG32B120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb	1,020	x	0,21000	=	0,21420	
				Subtotal:			0,21420	0,21420

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
226 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 227 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01017
			COST DIRECTE			0,90222
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,90222**

P-78 **KG3R3D11** u Adaptació d'enllumenat d'emergència en els espais. Desplaçament dels punts actuals a les sortides, línia repartidora de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Element instal·lat, mesurat segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **274,93** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,000	/R x	24,36000	=	121,80000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,000	/R x	20,83000	=	104,15000	
					Subtotal:			225,95000	225,95000
Materials									
	BG3R3D10	u	Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada trifàsic (5 pols), 3 connectors de sortida monofàsics (3 pols) i 1 trifàsic (5 pols)	1,000	x	45,59000	=	45,59000	
					Subtotal:			45,59000	45,59000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	3,38925
COST DIRECTE			274,92925
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**274,92925**

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. **Rend.: 1,000** **37,90** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	20,83000	=	4,16600	
					Subtotal:			9,03800	9,03800
Materials									
	BG41149C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2	1,000	x	28,31000	=	28,31000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,42000	=	0,42000	

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
227 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 228 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		28,73000		28,73000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13557
			COST DIRECTE				37,90357
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**37,90357**

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. **Rend.: 1,000** **21,59** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	20,83000	=	4,16600	
			Subtotal:					9,03800	9,03800
Materials									
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,42000	=	0,42000	
	BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	12,00000	=	12,00000	
			Subtotal:					12,42000	12,42000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %					0,13557
			COST DIRECTE						21,59357
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**21,59357**

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. **Rend.: 1,000** **21,79** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	20,83000	=	4,16600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
			Subtotal:					9,03800	9,03800
Materia									20000

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
228 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 229 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN					
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,42000	=	0,42000	
					Subtotal:		12,62000	12,62000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13557
				COST DIRECTE				21,79357
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,79357**
	KG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	**Rend.: 1,000**				**22,12** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 20,83000	=	4,16600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 24,36000	=	4,87200	
					Subtotal:		9,03800	9,03800
Materials								
	BG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 12,53000	=	12,53000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,42000	=	0,42000	
					Subtotal:		12,95000	12,95000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13557
				COST DIRECTE				22,12357
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,12357**
	KG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	**Rend.: 1,000**				**22,38** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
229 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 230 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	9,03800		9,03800
Materials								
	BG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 12,79000 =	12,79000		
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,42000 =	0,42000		
					Subtotal:	13,21000		13,21000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13557
				COST DIRECTE				22,38357
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,38357**
	KG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	**Rend.: 1,000**				**38,61** €
				Unitats	Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 20,83000 =	4,16600		
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x 24,36000 =	8,52600		
					Subtotal:	12,69200		12,69200
Materials								
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x 0,38000 =	0,38000		
	BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 25,35000 =	25,35000		
					Subtotal:	25,73000		25,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,19038
				COST DIRECTE				38,61238
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**38,61238**
								104,71 €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
230 de 282

segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 231 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	20,83000	=	4,16600	
					Subtotal:			9,03800	9,03800
Materials									
	BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	95,12000	=	95,12000	
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	1,000	x	0,42000	=	0,42000	
					Subtotal:			95,54000	95,54000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,13557
COST DIRECTE			104,71357
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**104,71357**

KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada. **Rend.: 1,000** **2,01** €

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,83000	=	0,41660	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	24,36000	=	0,48720	
					Subtotal:			0,90380	0,90380
Materials									
	BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,000	x	1,09000	=	1,09000	
					Subtotal:			1,09000	1,09000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01356
COST DIRECTE			2,00736
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,00736**

KG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada. **Rend.: 1,000** **3,37** €

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Ma d'ob... 'arcial Import

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
231 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 232 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 20,83000	=	0,41660	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x 24,36000	=	0,48720	
					Subtotal:		0,90380	0,90380
Materials								
	BG613020	u	Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	1,000	x 2,45000	=	2,45000	
					Subtotal:		2,45000	2,45000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,01356
				COST DIRECTE				3,36736
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,36736**

	KG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**10,37** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 20,83000	=	2,77039	
					Subtotal:		6,42439	6,42439
Materials								
	BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x 3,85000	=	3,85000	
					Subtotal:		3,85000	3,85000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,09637
				COST DIRECTE				10,37076
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,37076**

	KG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**10,60** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 20,83000	=	2,77039	
					Subtotal:		6,42439	6,42439
Materials								
	BG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x 4,08000	=	4,08000	
					Subtotal:		4,08000	4,08000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
232 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 233 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,09637
			COST DIRECTE				10,60076
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,60076**

KG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **14,41** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	20,83000	=	2,77039	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	24,36000	=	3,65400	
				Subtotal:			6,42439	6,42439
Materials								
BG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	7,89000	=	7,89000	
				Subtotal:			7,89000	7,89000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,09637
COST DIRECTE			14,41076
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,41076**

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **11,17** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	20,83000	=	2,77039	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	24,36000	=	3,65400	
				Subtotal:			6,42439	6,42439
Materials								
BG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	1,000	x	4,65000	=	4,65000	
				Subtotal:			4,65000	4,65000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,09637
COST DIRECTE			11,17076
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,17076**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
233 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 234 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**14,48** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 20,83000	=	2,77039	
					Subtotal:		6,42439	6,42439
Materials								
	BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	1,000	x 7,96000	=	7,96000	
					Subtotal:		7,96000	7,96000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09637
					COST DIRECTE			14,48076
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,48076**
	KG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**13,29** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 20,83000	=	2,77039	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
					Subtotal:		6,42439	6,42439
Materials								
	BG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar	1,000	x 6,77000	=	6,77000	
					Subtotal:		6,77000	6,77000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09637
					COST DIRECTE			13,29076
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,29076**
	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**3,50** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016	/R x 20,83000	=	0,33328	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030	/R x 24,36000	=	0,73080	
							)6408	1,06408
Materials								

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
234 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 235 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	1,000	x	2,42000	=	2,42000	
						Subtotal:		2,42000	2,42000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,01596
			COST DIRECTE						3,50004
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,50004**

	KG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**7,08**	**€**
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016	/R x	20,83000	=	0,33328	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030	/R x	24,36000	=	0,73080	
						Subtotal:		1,06408	1,06408
Materials									
	BG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	1,000	x	6,00000	=	6,00000	
						Subtotal:		6,00000	6,00000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,01596
			COST DIRECTE						7,08004
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,08004**

P-79	**KGA12232**	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà, muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**70,58**	**€**
				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,850	/R x	24,36000	=	20,70600	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,850	/R x	20,83000	=	17,70550	
						Subtotal:		38,41150	38,41150
Materials									
	BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	1,000	x	0,34000	=	0,34000	
	BGA12230	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu mitjà	1,000	x	31,25000	=	31,25000	
						Subtotal:		31,59000	31,59000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,57617
			COST DIRECTE						70,57767
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**70,57767**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
235 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 236 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**22,49** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x 20,83000	=	3,81189	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
					Subtotal:		7,46589	7,46589
Materials								
	BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	1,000	x 0,34000	=	0,34000	
	BGA12520	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	1,000	x 14,57000	=	14,57000	
					Subtotal:		14,91000	14,91000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11199
				COST DIRECTE				22,48788
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,48788**
	KH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.	**Rend.: 1,000**				**32,43** €
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 20,83000	=	3,12450	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 24,36000	=	3,65400	
					Subtotal:		6,77850	6,77850
Materials								
	BH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 5 W, flux de 200 lúmens, 3 h d'autonomia, preu mitjà	1,000	x 25,55000	=	25,55000	
					Subtotal:		25,55000	25,55000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,10168
				COST DIRECTE				32,43018
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**32,43018**
P-80								**184,51** €

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
236 de 282

Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 237 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			mesurada segons les especificacions de la DT.					
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500	/R x 24,36000	=	12,18000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,450	/R x 20,83000	=	9,37350	
					Subtotal:		21,55350	21,55350
Materials								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x 16,75000	=	0,41875	
	BJ13B71Q	u	Lavabo sobre encimera de porcellana esmaltada, senzill, de color blanc i preu mitjà. Model Horizon de la casa Roca. Ref A32727600B	1,000	x 162,00000	=	162,00000	
					Subtotal:		162,41875	162,41875
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,53884
				COST DIRECTE				184,51109
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**184,51109**
P-81	**KJ14BA1Q**	u	Col·locació inodor (provinent d'obra) de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**94,39**	**€**
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,500	/R x 24,36000	=	36,54000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	2,000	/R x 20,83000	=	41,66000	
					Subtotal:		78,20000	78,20000
Materials								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,850	x 16,75000	=	14,23750	
					Subtotal:		14,23750	14,23750
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			1,95500
				COST DIRECTE				94,39250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**94,39250**
P-82	**KJ23513G**	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Model Atlas de Roca. Ref A5A3190C00. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,	**Rend.: 1,000**				**177,35**	**€**
								'arcial	Import
Ma d'obra									

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
237 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 238 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,450	/R x 20,83000	=	9,37350	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x 24,36000	=	14,61600	
					Subtotal:		23,98950	23,98950
Materials								
	BJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	1,000	x 153,00000	=	153,00000	
					Subtotal:		153,00000	153,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,35984
			COST DIRECTE					177,34934
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**177,34934**

P-83 **KJ24A131** u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **18,59** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,062	/R x 20,83000	=	1,29146	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,250	/R x 24,36000	=	6,09000	
					Subtotal:		7,38146	7,38146
Materials								
	BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´	1,000	x 11,10000	=	11,10000	
					Subtotal:		11,10000	11,10000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,11072
			COST DIRECTE					18,59218
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**18,59218**

P-84 **KJ3617NG** u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 **53,20** €

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	1,000	/R x 20,83000	=	20,83000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x 24,36000	=	30,45000	
					Subtotal:		51,28000	51,28000
Materia								
			incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC					15000

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
238 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 239 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		1,15000		1,15000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,76920
			COST DIRECTE				53,19920
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**53,19920**

P-85 KJ42U010 u Col·locació de diferents accessoris provinents del bany anterior. Dispensador paper wc i tovalloler paper, sabonera
Col·locat amb fixacions mecàniques. **Rend.: 1,000** **47,85** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	2,000	/R x	23,57000	=	47,14000	
			Subtotal:					47,14000	47,14000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,70710
			COST DIRECTE						47,84710
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**47,84710**

P-86 KJ46U003 u Col·locació de barra mural abatible i barra fixa per a bany adaptat, provinent del bany anterioir, col·locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **51,44** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	2,150	/R x	23,57000	=	50,67550	
			Subtotal:					50,67550	50,67550
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,76013
			COST DIRECTE						51,43563
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**51,43563**

P-87 KMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **17,66** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	24,36000	=	4,87200	
			Subtotal:					4,87200	4,87200
Materials									
	BMSBANP0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de	1,000	x	9,89000	=	9,89000	
			resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes						32000

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Visat V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
239 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 240 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		12,71000		12,71000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,07308
			COST DIRECTE				17,65508
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**17,65508**

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la DT. **Rend.: 1,000** **8,14** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0140000	h	Manobre	0,250	/R x	18,68000	=	4,67000	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,120	/R x	23,57000	=	2,82840	
				Subtotal:			7,49840	7,49840
Materials								
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0404	x	0,17000	=	0,00687	
B0111000	m3	Aigua	0,002	x	1,63000	=	0,00326	
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,030	x	0,17000	=	0,51510	
				Subtotal:			0,52523	0,52523
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %				0,11248
			COST DIRECTE					8,13611
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**8,13611**

P-88 **KY01U004** m3 Extracció del mobiliari existent en les sales amb destí a la planta superior. Inclou el petit material, etc de l'ambulatori actual. **Rend.: 1,000** **151,68** €

			Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0140000	h	Manobre	8,000	/R x	18,68000	=	149,44000	
				Subtotal:			149,44000	149,44000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %				2,24160
			COST DIRECTE					151,68160
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**151,68160**

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **10,24** €

Ma d'ob							'arcial	Import
A0140000	h	Manobre	0,220	/R x	18,68000	=	4,10960	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
240 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 241 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 23,57000	=	5,89250	
					Subtotal:		10,00210	10,00210
Materials								
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0051	x 0,17000	=	0,00087	
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,505	x 0,17000	=	0,08585	
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x 1,63000	=	0,00163	
					Subtotal:		0,08835	0,08835
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,15003
				COST DIRECTE				10,24048
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,24048**

P-89	**KY025002**	u	Cortina enrollatble tipous store de color gris per a forat de mides 2050x1300 mm. accionable amb cadena Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segoxxns les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**119,02**	**€**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,780	/R x 23,93000	=	18,66540	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 23,57000	=	2,35700	
					Subtotal:		21,02240	21,02240
Materials								
	BAZ1S010	u	Cortina enrollatble tipous store Saxum, color gris.	1,000	x 97,68000	=	97,68000	
					Subtotal:		97,68000	97,68000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,31534
				COST DIRECTE				119,01774
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**119,01774**

P-90	**KY02A00A**	u	Ajudes de paleteria i instal·lador a col·locació de la porta corredissa exterior. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**140,11**	**€**

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	2,000	/R x 23,57000	=	47,14000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	2,000	/R x 24,36000	=	48,72000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,000	/R x 20,83000	=	41,66000	
					Subtotal:		137,52000	137,52000
Materials								
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una	0,0051	x 102,94450	=	0,52502	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
241 de 282

a l'obra.

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 242 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		0,52502		0,52502
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			2,06280
			COST DIRECTE				140,10782
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**140,10782**

P-91 **KY02A00B** u Ajudes de paleteria a instal·lacions en general. A justificar en obra amb albarans i de conformitat amb la DF.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **303,75** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	6,000	/R x	23,57000	=	141,42000	
	A0150000	h	Manobre especialista	8,000	/R x	19,73000	=	157,84000	
			Subtotal:					299,26000	299,26000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				4,48890
			COST DIRECTE						303,74890
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**303,74890**

P-92 **KY03U003** u Repicat de laterals i brancal d'obertura del consultori per donar-li més amplitud.
Amb mitjans mecànics i manuals; càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Rend.: 1,000 **50,30** €

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,428	/R x	23,57000	=	10,08796	
	A0140000	h	Manobre	1,500	/R x	18,68000	=	28,02000	
			Subtotal:					38,10796	38,10796
Maquinària									
	CZ112000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,398	/R x	8,54000	=	3,39892	
	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	1,000	/R x	8,22000	=	8,22000	
			Subtotal:					11,61892	11,61892
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,57162
			COST DIRECTE						50,29850
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**50,29850**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
242 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 243 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG 01 SITUACIÓ I EM`LAÇAMENT
02 ESTAT ACTUAL
03 ENDERROCS I EXTRACCIONS
04 OBRA NOVA
05 DISTRIBUCIÓ, COTES I SUPERFÍCIES
06 ACABATS VERT, HOR, INSTAL·LACIONS
07 REFORÇ ESTRUTURALS
08 FUSTERIA, ALUMINI, VIDRES

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
243 de 282

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52

SIGNATURES

1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Situació

Emplaçament

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 4321401DG9542S0001FG

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CL DALT DE
17462 SANT MARTI VELL [GIRONA]

Clase: URBANO
Uso principal: Residencial
Superficie construida: 330 m2
Año construcción: 1970

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
PUBLICO	1/00/0A	61
PUBLICO	1/00/0A	133
PUBLICO	1/00/0A	136

PARCELA

Superficie gráfica: 134 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Fitxa cadastral

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 13:58:35 +01'00'

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV : E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00452.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Emplaçament: Pg Església sn SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
244 de 282

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS

Plaça de l'Església, 1 - Sant Martí Vell

promotor: Ajuntament de Sant Martí Vell

Situació, emplaçament i fitxa cadastral

Adolf Cabañas Egaña, arquitecte tècnic

e: 1/ –

gener 2024

01

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52

SIGNATURES

1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03



PLANTA 1/75



SECCIÓ 1

SECCIÓ 2



SECCIÓ 3

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 13:58:55 +01'00'

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGIDE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.004620.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Pg Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236 19/01/2024
245 de 282

e: 1/ 100
1/ 75
gener 2024

Estat actual. Planta i seccions

Adolf Cabañas Egaña, arquitecte tècnic

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS

Plaça de l'Església, 1 - Sant Martí Vell

promotor: Ajuntament de Sant Martí Vell

02

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52

SIGNATURES

1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03



PLANTA PLANTA 1/75



SECCIÓ SECCIÓ 1



SECCIÓ SECCIÓ 2



SECCIÓ SECCIÓ 3

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 13:59:22 +01'00'

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV : E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGIDE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA

19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00452.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf

Emplaçament:
Pg Església s/n
SANT MARTI VELL

Vist at V/W.24.0236
19/01/2024

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS

Plaça de l'Església, 1 - Sant Martí Vell

promotor: Ajuntament de Sant Martí Vell

Enderroc. Planta i seccions

Adolf Cabañas Egaña, arquitecte tècnic

e: 1/ 100
1/ 75

gener 2024

03

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52

SIGNATURES

1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03



PLANTA 1/75



SECCIÓ 1



SECCIÓ 2



SECCIÓ 3

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 13:59:43 +01'00'

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV : E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGIDE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA

19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00452.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf

Emplaçament: Pg Església s/n SANT MARTI VELL

Vis at V/W.24.0236
19/01/2024
247 de 282

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS

Plaça de l'Església, 1 - Sant Martí Vell

promotor: Ajuntament de Sant Martí Vell

Obra nova. Planta i seccions

Adolf Cabañas Egaña, arquitecte tècnic

e: 1/ 100
1/ 75

gener 2024

04

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52

SIGNATURES

1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

quadre superfícies	
estança	sup- útil
Sala 1	17,75 m²
Sala 2	12,90 m²
Entrada-distribuïdor	11,30 m²
Sala d'espera	7,00 m²
Bany adaptat	10,05 m²
Aseo	1,75 m²
TOTAL	60,75 m²

PLANTA 1/75



SECCIÓ 1



SECCIÓ 3

SECCIÓ 2

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 14:00:07 +01'00'

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV : E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGIDE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00452.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Emplaçament: Pg Església s/n SANT MARTI VELL
Vis at V/W.24.0236
19/01/2024
248 de 282

e: 1/ 100
1/ 75
gener 2024

Distribució, cotes i superfícies

Adolf Cabañas Egaña, arquitecte tècnic

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS

Plaça de l'Església, 1 - Sant Martí Vell

promotor: Ajuntament de Sant Martí Vell

05

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52

SIGNATURES

1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

PLANTA ACABATS VERTICALS I SOSTRES

arrebossat remolinat
enguixat vertical
repàs enguixat sostre
cel ras sostre
enrajolat vertical



ADAPTACIÓ XARXA AIGUA EN BANY



PLANTA PAVIMENTS

gres exterior
gres interior banys
parquet fusta laminada



PLANTA LLUMINÀRIES

Aplic led a paret
Pantalla led 60x60

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 14:00:30 +01'00'

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV : E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGIDE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA

19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00452.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf

Emplaçament: Pg Església sn SANT MARTI VELL

Visat V/W.24.0236
19/01/2024

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS

Plaça de l'Església, 1 - Sant Martí Vell

promotor: Ajuntament de Sant Martí Vell

Acabats v&h, instal·lacions

Adolf Cabañas Egaña, arquitecte tècnic

e: 1/ 100

gener 2024

06

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52

SIGNATURES

1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03



SOSTRE. REFORÇ ESTRUCTURAL



SECCIÓ. REFORÇ ESTRUCTURAL



DETALL A. REFORÇ ESTRUCTURAL



PLANTA e:1/200



SECCIÓ 1 e:1/200

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 14:00:51 +01'00'

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV : E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGIDE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA

19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.004452.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf

Emplaçament: Pg Església s/n SANT MARTI VELL

Vis at V/W.24.0236
19/01/2024
250 de 282

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES OFICINES MUNICIPALS

Plaça de l'Església, 1 - Sant Martí Vell

promotor: Ajuntament de Sant Martí Vell

Reforç estructural. Detall constructiu

Adolf Cabañas Egaña, arquitecte tècnic

e: 1/ 25

gener 2024

07

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 251 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

DOCUMENTACIÓ ANNEXS

A1 - Estudi bàsic de Seguretat i Salut

A2 - Gestió de Residus

A3 - Càlcul estructural

A4 - Full estadística d'edificació i habitatge

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ANNEX 1 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

En aquest apartat es desenvolupa *l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut* particular i les solucions als problemes de seguretat, amb el contingut i característiques mínimes que s'assenyalen en el Reial decret 1627/1997.

Es consideren, així mateix, els sistemes tècnics adequats per poder efectuar, en les condicions pertinents de higiene i seguretat, els treballs inherents del projecte d'execució redactat.

En aquest apartat s'avaluen els riscos i es planifica l'acció preventiva adoptant les mesures de protecció escaients.

L'empresari designarà un treballador, perquè s'ocupi d'aquesta activitat.

Centre assistencial.-

Centre d'Atenció Primària Celrà
Ctra. de Juià, 135
Telèfon: 972 49 25 00
Horaris: De dilluns a diumenge, de 8 a 20 h.

Centre d'Atenció Güell Girona

C/ Mossèn Joan Pons, s/n
Girona
Telèfon: 972 210 708

Hospital universitària de Girona Dr. Josep Trueta

Avinguda de França s/n
1707 - Girona
Telèfon: 972 940 212

Verificacions prèvies.

Per a una elaboració correcta de la Seguretat durant l'execució dels treballs, s'analitzaran una sèrie de factors prèviament al seu inici.

- Maquinària utilitzada en l'obra, amb les condicions de seguretat al dia, tal com són revisions periòdiques, documentació.
- Condicions dels edificis de l'entorn o confrontats.
- Instal·lacions dels serveis públics, tant vistes com subterrànies.
- Característiques del terreny, existència de capes freàtiques.
- Ubicació dels vials pels voltants de l'obra.

Aquests aspectes, una vegada analitzats, ens permetran:

- Sol·licitar a les companyies subministradores el canvi d'emplaçament de les instal·lacions o adoptar mesures de senyalització.
- Preveure la circulació rodada de vehicles, tant a l'interior com a l'exterior de l'obra.
- Escollir la tanca més escaient, la senyalització i enllumenat correcte, per aconseguir la màxima eficàcia.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
252 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 253 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Tanca del solar.

En el nostre cas no cal realitzar tanca.

Treballs a l'interior d'edificis.

En aquest apartat s'inclouen tota una sèrie de feines menors agrupades.
Per les seves característiques s'analitzarà cadascuna i s'avaluaran els riscos en funció de l'obra que analitzem, en molts dels casos repetitives.

Anàlisi de riscos.

Caigudes de personal des de zones no protegides.
Caigudes a un mateix nivell, produïdes en llocs de trànsit dificultós i amb runa.
Caiguda d'objectes i eines de treball des de punts més elevats.
Cops al cap, topades, ferides amb objectes punxants, tallants, etc.
Realització d'esforços excessius.
Dermatosi pel contacte de la pell amb morters, pintures, dissolvents, coles, etc.
Intoxicacions produïdes per vapors de pintures, dissolvents, coles,...
Talls i cops a les mans en utilitzar la serra circular, radials.

Normes bàsiques de Seguretat.

Comprovació periòdica del bon estat de les eines i mitjans auxiliars.
Es tindrà especial cura de les serres circulars i radials, pel que respecta als seus dispositius de seguretat antitall.
Correcta senyalització del lloc de treball i perills adjunts.
Emmagatzemament de material correcte, sense destorbar, i neteja del lloc de treball.

Ventilació suficient de llocs tancats i al treballar amb productes nocius.
Prohibició de fer foc. Es disposarà d'extintors adequats a les matèries que en potència poden cremar.

***** En el cas d'utilitzar pintures, dissolvents, morters, o altre mena de materials serà preceptiu llegir les instruccions de manipulació dels mateixos, i com actuar davant un accident.

S'aplicaran les mesures de seguretat explicades en altres capítols, referents a bastides, ponts volants, baranes, xarxes, si s'ha previst realitzar treballs en les que siguin necessàries.

Proteccions personals.

Utilització de casc quan es preveu treballar en llocs on puguin caure materials o eines des d'una alçada superior.
Roba de treball adequada i en bon estat.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
253 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 254 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Cinturons de seguretat en treballs que comportin risc de caiguda.
Sabates i plantilles contra les punxades.
Guants per proteccions de les mans en manipular serres, radials o eines tallants.
Protectors auditius, de la vista i de les vies respiratòries.
Pantalles protectores en treballs de soldadura i altres afins.

Proteccions col·lectives.

Bastides metàl·liques, tubulars, ponts volants, xarxes de protecció baranes, escales, plataformes de treball, etc.

Manteniment i conservació de les eines i petita maquinària. Comprovació diària, abans d'iniciar els treballs, dels elements de seguretat.

Maquinària i mitjans auxiliars.

S'inclou en aquest apartat totes les eines imprescindibles per la realització dels diferents treballs i que afecten als diferents oficis durant la realització del edifici.

TALADRADORES, RADIALS, SOLDADORS.

Anàlisi de riscos:

- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Talls i erosions, atrapades.
- Projecció de partícules.
- Cremades.
- Ambient carregat de pols.

Mesures preventives:

- Els cables d'alimentació seran aïllats i en bon estat de conservació.
- Les prolongacions es realitzaran amb connectors adequats, mai amb empalmes encara que es protegeixin amb cinta.

- Utilitzar les proteccions personals.
- **Especialment a l'hora de realitzar tasques de soldadura, es tindrà cura de que no hi hagin al voltant elements inflamables, i senyalitzar les zones de treball, passos inferiors de personal, etc.**
- Fer servir pantalles o ulleres de protecció i guants en treballs de soldadura.

MARTELL PICADOR, PISTOLA CLAVADORA, GRAPADORA.

Anàlisi de riscos:

- Cops per trencament de la mànega.
- Talls i perforacions en general.
- Vibracions, nivell sonor elevat.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
254 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

- Projecció de partícules.
- **La pistola clavadora per les seves característiques, es pot considerar com un arma de foc, raó per la qual <u>cal extremar les precaucions en el seu ús.</u>**

Mesures preventives:

- Revisar les mànegues d'aire, canviar les trencades, fissurades, o no tinguin elasticitat.
- Utilitzar protectors auditius, ulleres contra projeccions de material.
- Utilització del calçat de seguretat amb puntera metàl·lica per evitar cops als peus.
- Utilització de guants de cuiro amb martell picador.

- Fer servir la càrrega adient segons les instruccions del fabricant en les pistoles clavadores.
- No es clavarà a menys de 10 cm de les cantonades, ni superfícies corbes, materials fràgils, trencadissos o molt durs.
- El seu ús comporta: No apuntar a cap persona. Transportar-la descarregada i cap per avall, disparar des de darrera l'eina. Utilitzar ulleres de seguretat.

ESCARPES, MARTELLS, SERRES, CISALLES, POTA DE CABRA I ALTRES EINES MANUALS.

Anàlisi de riscos:

- Cops a les mans, peus i cap.
- Talls, punxades.
- Projecció de partícules als ulls i cos.

Mesures preventives:

- Tenir totes les eines en bon estat de conservació.
- Coneixement per part dels treballadors de l'ús correcte de les eines que facin servir.
- Utilització de les proteccions personals.

Primers auxilis.

Es situarà en l'oficina de l'obra o espai habilitat a tal efecte. Tindrà tots els elements per realitzar les primeres cures.

Al costat es situarà un plànol on es grafiaran els centres assistencials més propers, també hi figurarà els telèfons d'urgència més habituals.

Es recomanable que algun dels treballadors hagi rebut un curset de primers auxilis.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
255 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 256 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Farmaciola de primers auxilis.

L'obligació de la construcció d'una farmaciola restava marcada pel capítol IV, article núm. 43.4, de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, en vigor després de la promulgació de la Llei 21 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. L'obligació de posar al capdavant de la mateixa un Diplomat Universitari en Infermeria quan es passés d'una contractació superior a 250 treballadors ha desaparegut pel moment, en haver esta derogada l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica.

La superfície a considerar serà la resultant de projectar i encaixar dotació mínima necessària, és a dir, "armari mèdic", taula de despatx amb cadira i cadira de confident, tamboret regulable, camilla d'exploració, "flexo", armari farmaciola per a instrumental de primeres cures i específics, etc., i les farmacioles portàtils.

Per la legislació vigent, el contingut mínim d'una farmaciola de primers auxilis és el següent, relació més aviat modernitzada, en tant que recull el parer dels facultatius:

- 1 pot d'aigua oxigenada
- 1 pot d'alcohol de 96º
- 1 pot de tintura de iode
- 1 pot de mercurocrom
- 1 pot d'amoníac
- 1 capsa de gasa estèril(apòsits, benes)
- 1 capsa de cotó hidròfil estèril
- 1 rotlle d'esparadrap
- 1 torniquet
- 1 bossa per a aigua o gel
- 1 bossa de guants esterilitzats
- 1 termòmetre clínic
- 1 capsa d'apòsits autoadhesius
- Antiespasmòdics
- Analgèsics
- Tònics cardíacs d'urgència
- Xeringues d'un sol ús (cal evitar les d'insulina, a no ser que hi hagi treballadors que requereixin aquest tractament específic)

Es suggereix que a l'obra hi hagi un armari contenint tot l'esmentat anteriorment com a instal·lació fixa i que, amb idèntic contingut, es prevegi un o dos com a farmacioles portàtils. Tot i això, cal tenir present que s'han esmentat específics, l'administració dels quals tan sols pot ser decidida per un facultatiu, però que la legislació preveu la seva existència en obra.

Prevenció contra incendis.

Amb periodicitat mensual s'efectuarà una revisió de la instal·lació elèctrica.

Els productes inflamables es situaran en un lloc específic habilitat a tal efecte.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
256 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

S'indicaran els llocs on es pugui fer foc, sempre dintre de recipients.

S'indicarà el nombre d'extintors, tipus i la seva situació. Al menys s'ubicaran en la zona destinada a matèries inflamables, en les plantes en que es realitzin treballs amb risc d'incendi (soldadors) i sempre a la vista.

Varis.

El contractista efectuarà el **Comunicat d'obertura del centre de treball**, previ a l'inici de les obres.

Nomenament del Coordinador. El promotor designarà aquest per a portar a terme les tasques que es descriuen en l'article 9 – *Obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra* –, **abans de l'inici de les obres.**

Plans de seguretat. En aplicació d'aquest estudi bàsic**, el contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut** en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. (Art.7). Les subcontractes es podran acollir al Pla i quedarà reflectit en el llibre de subcontractació.

El Pla de Seguretat serà aprovat pel Coordinador abans de l'inici dels treballs.

El contractista denominarà un Vigilant de seguretat

Sant Martí Vell, gener de 2024.

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 14:01:19 +01'00'

El Promotor.	El Contractista.	L'Arquitecte Tècnic.
Ajuntament de Sant Martí Vell		**ADOLF CABAÑAS EGAÑA**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
257 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 258 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

1.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS.

1.1.- NORMATIVA LEGAL DE CARÀCTER GENERAL.

Legislació General.

- Constitució 27 Desembre 1978. (BOE. 29-12-78)
- Instrument 29 Abril, ratifica la Carta Social Europea del 18-10-61. (Prefectura de l'Estat, BOE 26-6-61).
- Llei del 10 de Març de 1980. Estatut del Treballadors. (Prefectura de l'Estat, BOE 14-3-80).
- Reial Decret 1995/78, del 12 de Maig de 1978, pel que s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social.
- Llei 31 del 8 de novembre de 1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals.

Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.

- Ordre 9 Març 1971. Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. (Ministeri de Treball, BOE 16 i 17-3-71, rectificat BOE. 6-4-71).
- Ordre 2 Agost 1980. Catàleg de mecanismes preventius d'accidents en el treball. (Ministeri de la Governació, G. 4-8).

Indústries en General.

- Ordre 1 Agost 1952. Reglament per la construcció i instal·lació d'aparells elevadors. (M. Indústria BOE 6-9-52, rectificat 9-10-52).
- Ordre 30 Juny 1966. Text revisat del reglament d'aparells elevadors. (M. Indústria BOE 26-7-66, rectificat 20-9-66).
- Ordre 7 Març 1981. Modifica l'Art. 91 del Reglament d'aparells elevadors. (M. Indústria i Energia, BOE 14-3-81).
- Ordre 7 Abril 1981. Modifica els Art. 73, 80 i 102 del Reglament d'aparells elevadors. (M. Indústria i Energia, BOE 21-4-1).
- Ordre 16 Novembre 1981. Modifica Art. 114 a 117 del Reglament d'aparells elevadors. (M.Indústria i Energia, BOE 25-11-81).
- Ordre 23 Maig 1977. Data per a les revisions periòdiques d'aparells elevadors per empreses conservadores. (M. Indústria i Energia, BOE 2-6-77).
- Ordre 31 Març 1981. Condicions tècniques exigibles i revisions generals periòdiques dels aparells elevadors. (M.Indústria i Energia, BOE 20-4-81).
- Decret 15 Novembre 1935. Prohibeix la utilització de sacs o materials de més de 80 kg, que s'hagin de moure a mà. (M. Treball, G. 19-11-35).
- Conveni 7 Juny 1968, ratificat el 6 de Març. Pes màxim i càrrega transportada pels treballadors. (Prefectura de l'Estat, BOE 15-10-70).
- Ordre 26 Agost 1940. Normes per a la il·luminació de centres de treball. (M. Treball, BOE 29-8-40).
- Ordre 17 Maig 1974. Homologació de mitjans de protecció personal. (M. Treball, BOE 29-5-74).

1.2.- NORMATIVA LEGAL DE CARÀCTER ESPECÍFIC.

Construcció.

- Ordre 28 Agost 1970 Ordenança de treball per les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. (M. Treball, BOE 5,7,8 i 9 -9-70). (capítol XVI)
- Correcció d'errors. (BOE 17-10-70).
- Interpretació de varis articles. (BOE 20-11-70 ; 05-12-70).
- Ordre 23 Maig 1977. Reglament d'aparells elevadors per obres. (M. Indústria, BOE 14-6-77).
- Ordre 7 Març 1981. Modifica l'Art. 65 del Reglament d'aparells elevadors per obres. (M. Indústria i Energia, BOE 14-3-81).
- Decret 23 Desembre 1972. Estableix les Normes tecnològiques de l'edificació. (M. Vivenda, BOE 15-1-73).

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
258 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 259 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Electricitat.

- Ordre 30 Juliol 1970. Ordenança de Treball per indústries de producció. transformació, transport, transmissió i distribució d'energia elèctrica. (M. Treball, BOE 28-8-70).
- Decret 28 Novembre 1968. (M. Indústria, BOE 27-12-68). Reglament línies aèries d'Alta Tensió.
- Ordre 11 Març 1971. Subestacions i centres de transformació. Normes d'instal·lacions. (M. Indústria, BOE 18-3-71).
- Decret 20 Setembre 1973. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. (M. Indústria, BOE 9-10-73).
- Ordre 31 Octubre 1973. Instruccions complementàries del Reglament per Baixa Tensió. (M. Indústria, BOE 27,28,29 i 31 de 12-73).
- Ordre 6 Abril 1974. Instruccions complementàries a l'O.M. del 31-10-73. (M. Indústria, BOE 15-4-74).
- Ordre 19 Desembre 1977. Modificació instrucció complementària MI BT 025 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. (M. Indústria i Energia, BOE 13-1-78).
- Ordre 19 Desembre 1977. Modifica instruccions complementàries MI BT 004, 007 i 017 del Reglament Electrotècnic de B.T. (M. Indústria i Energia, BOE 26-1-78).
- Ordre 28 Juliol 1980. Modifica instrucció MI BT 040 complementària del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Instal·ladors autoritzats. (M. Indústria i Energia, BOE 13-8-80).
- Ordre 30 Setembre 1980. Inclou normes UNE de compliment obligat en la instrucció MI BT 044. (M. Indústria i Energia, BOE 17-10-80).
- Ordre 23 Juliol 1979. Amplia el plac de l'ordre 19-12-77. (M. Indústria i Energia, BOE 7-8-79).
- Ordre 30 Juliol 1981. Modificació de l'apartat 1.7.2 de l'instrucció tècnica complementària MI BT 025 del vigent Reglament Electrotècnic de B.T., relatiu a subministres en locals de concurrència. (M. Indústria i Energia, BOE 13-8-81).

Prevenció de malalties professionals.

- Decret 1985/78, del 12 Maig, s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social.
- Reial Decret 27 Novembre 1981, nº 2821/81. Modifica el quadre de malalties professionals. (M. Treball, Seguretat Social, BOE 1-12-81).
- Resolució 22 Desembre 1981. Llista de malalties de declaració obligatòria. (Dir. Gral. Salut Pública, BOE 15 i 16-12-82)
- Conveni de la OIT, 20 Juny 1977, nº 148. Ratificat per Instrument el 24-11-80. Protecció dels treballadors contra riscos professionals deguts a la contaminació de l'aire, soroll, i vibracions en el lloc de treball. (Prefectura de l'Estat, BOE 30-12-81).

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
259 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.

2.1.- OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES.

EL PROMOTOR.

Està obligat a incloure el present *Estudi Bàsic de Seguretat i Salut*, com document adjunt al *Projecte d'Execució Material* de l'obra.

Nomenarà un **coordinador** en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, abans de donar inici els treballs de construcció.

La comunicació d'apertura del centre de treball a l'autoritat laboral, deurà incloure el Plà de Seguretat i Salut, que estarà a l'obra a disposició permanent de L' Inspecció de Treball, Seguretat Social, tècnics de les Administracions, tècnics de l'obra i dels treballadors.
Abonarà a l'empresa constructora, prèvia certificació del *Coordinador*, les partides incloses en el document del pressupost. La implantació d'elements de seguretat no inclosos en el pressupost, s'abonaran a la empresa constructora, prèvia autorització del *Coordinador.*

COORDINADOR.

És el tècnic competent integrat com a part de la Direcció facultativa, serà designat pel promotor per a portar les tasques descrites en l'Art.9 i que es descriuen a continuació.

a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:
1- En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases del treball que s'hagin de desenvolupar-se simultàniament o successivament.
2- En estimar la duració requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que tothom apliqui de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, durant l'execució de l'obra i en particular en les feines o activitats a què es referís l'article 10 del R.D. 1627/1997.

c) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i les possibles modificacions introduïdes.

d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'art.24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries per a què només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES.

1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a :

a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'art.15 de la L.P.R.L., en particular en desenvolupar les feines o activitats indicades en l'art.10 de R.D. 1627/97.
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla de Seguretat i Salut aprovat per l'obra en concret i les seves feines.
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, en el seu cas, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'art.24 de la L.P.R.L., així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D.
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
260 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 261 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador o de la direcció facultativa.

2. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut, pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament, o en el seu cas als treballadors autònoms contractats per ells. Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

TREBALLADORS AUTÒNOMS.

1. Els treballadors autònoms estaran obligats a :

a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'art.15 de la L.P.R.L., en particular en desenvolupar les feines o activitats indicades en l'art.10 de R.D. 1627/97.
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del R.D.
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'art.29, apartats 1 i 2, de la L.P.R.L.
d) Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació empresarial establerts en l'art.24 de la L.P.R.L.
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el R.D. 1215 / 97, de 18 de juliol *Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball.*
f) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, d'acord a les feines que s'executin.
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o en el seu cas la direcció facultativa.

2. Els treballadors autònoms hauran de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.

2.2.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. SERVEIS DE PREVENCIÓ.

L'empresari ha de designar un o diversos treballadors perquè s'ocupin de la prevenció de riscos laborals (art.30 L.P.R.L), ha de constituir un servei de prevenció o concertar-ho amb una entitat especialitzada.

- A les empreses de menys de 6 treballadors, l'empresari pot assumir personalment les funcions.

Les funcions seran les estipulades el l'Art. 8 de l'*Ordenança General de Seguretat en el Treball*, i en concret en aquesta obra són:

- Es reunirà obligatòriament un cop al mes amb el Coordinador.
- S'encarregarà del control i vigilància de la seguretat.
- Comunicarà les deficiències observades.
- Cas de produir-se un accident, ho notificarà a l'empresa i estudiarà les causes.

2.3.- PARTE D'ACCIDENTS I DEFICIÈNCIES. LLISTES DE REVISIÓ.

En els parts d'accident i deficiències observades, es recolliran com a mínim les següents dades:
- Identificació de l'obra.
- Dia, mes i any en què s'ha produït l'accident.
- Hora de l'accident.
- Nombre del treballador accidentat, categoria i ofici.
- Domicili de residència.
- Lloc de l'obra i treballs en què s'ha produït.
- Causes de l'accident.
- Especificació de possibles errades humanes.
- Lloc de hospitalització.
- Declaració dels testimonis de l'accident.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
261 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 262 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Com a complement a aquest parts, s'emetrà un informe que inclourà necessàriament:

- Com s'hauria pogut evitar l'accident.
- Ordres immediates a executar.

LLISTES DE REVISIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT IMPLANTADA A L'OBRA

La llista de revisió serveix per a realitzar l'anàlisi i avaluació dels riscos laborals de l'obra. S'utilitza com a guia per no oblidar vigilar cap de les parts per les que es passa o es construeix.

Es composa seguint el la d'execució d'una obra determinada, per la qual cosa resulta impossible subministrat la fórmula universal de composició. El Manual per a estudis i plans de seguretat i salut en la construcció, subministra uns models aproximats que poden seguir-se si es creu oportú.

2.4.- LLIBRE D'INCIDÈNCIES i DE REGISTRE.

Es tracta d'un document de denúncia automàtica davant la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social, dels incompliments observats o detectats durant la realització d'una obra respecte a les previsions contingudes en el Pla de Seguretat i Salut.

Si no podem aconseguir l'acompliment de previsions per altra via, no hem de dubtar d'emprar aquest excel·lent instrument que ofereix la legislació, tenint en compte el RD 1627/1997.

Per tal d'evitar situacions de confusió, es recomana que en la Memòria de seguretat i Salut s'inclogui l'extracte de la redacció del RD Art.13 punts 3 i 4, que fa referència al contingut i manera de procedir, per tal d'utilitzar el llibre d'incidències.

Es recomana, així mateix, que les inscripcions en el llibre d'Incidències continguin la data de la denúncia i l'hora en què es fa la inscripció. Una obra és un procés molt dinàmic i un risc detectat en un moment determinat a pogut desaparèixer pocs minuts després, o haver ocasionat un accident. Per aquesta raó, recomano que les inscripcions **no siguin genèriques i desqualificades, sinó el més exactes i concretes possibles.**

En el Plec de Condicions de Seguretat i Salut, és convenient que es faci menció expressa als subjectes que l'RD, reconeix el dret a realitzar anotacions a fi d'evitar situacions conflictives pròpies de la ignorància, o d'intencions i interpretacions subjectives, que poden crear malestar innecessari i postures de força alienes a l'interès de la prevenció.

En darrer lloc, comentar que el llibre d'Incidències el distribueixen els Col·legis professionals en els que es visa l'Estudi de Seguretat.

A part del Llibre d'Incidències, també existirà en l'obra el ***Llibre de Registre de Seguretat***, estarà a l'obra i en poder del Coordinador de Seguretat. En ell s'efectuaran les anotacions de totes les ordres específiques de seguretat que es donin a l'obra.

2.5.- ASSEGURANCES.

Es preceptiu en l'obra que els tècnics responsables tinguin en matèria de responsabilitat civil, la cobertura adient. El contractista i industrials que intervinguin en feines, així com les subcontractats, disposaran de l'Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi els riscos derivats de la seva activitat i que hauran de presentar al coordinador.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
262 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

També estaran coberts els danys a tercers, dels que se'n pugui derivar responsabilitat civil extra-contractual al seu càrrec, per fets causats per negligència o culpa.

2.6.- CERTIFICACIONS.

Una vegada al mes s'estendran les valoracions de les partides que en matèria de seguretat s'hagin efectuat.

La certificació serà revisada i aprovada pel *Coordinador*.

L'abonament s'efectuarà d'acord amb les condicions del contracte.

Es recomana no aplicar en aquesta matèria el principi: "Partida no executada, partida no abonada". Obligarem a executar totes les partides de prevenció valorades o aquelles que en la transició Estudi-Pla de Seguretat, han estat substituïdes per d'altres.

Si no executem les partides d'obra previstes, caldrà justificar a la propietat el motiu pel qual no es posen a l'obra, la qual cosa –en el cas de la seguretat– requerirà uns raonaments.

Sant Martí Vell, gener 2024.

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 14:01:47 +01'00'

El Promotor.	El Contractista.	L'Arquitecte Tècnic.
Ajuntament de Sant Martí Vell		**ADOLF CABAÑAS EGAÑA**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
263 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 264 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

ANNEX 2 - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

versió 5.0

Tipus d'obra:	**Projecte de Redistribució i millora de les oficines municipals**
Situació:	**Plaça de l'Església s/n**
Promotor:	**Ajuntament de Sant Martí Vell**
arquitecte tècnic:	**Adolf Cabañas Egaña**
Data:	**13 gener de 2024**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
264 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 265 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

APARTATS DE L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D'OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
265 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 266 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

		Si	No
1	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix emplaçament?		X
2	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?		X
3	*S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?*	X	
4	S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?		X
5	S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.	X	
6	S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions?	X	
7	S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?		X
8	S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. - solucions d'impermeabilització o d'aïllament tèrmic no adherit - solucions de parquet flotant front l'encolat - solucions de façanes industrialitzades - solucions d'estructures industrialitzades - solucions de paviments continus		X
9	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?	X	
10	... (Altres bones pràctiques)		X

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
266 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 267 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

Superfície de reforma o rehabilitació:	**60,75**
Tipus de rehabilitació:	**Reforma poca entitat (coef. 0,3)**
Percentatge aproximat del pressupost corresponent a l'enderroc de la rehabilitació respecte el pressupost d'execució de la rehabilitació en % (20% màxim)	**10,00 %**
Superfície d'obra nova equivalent	**12,15**

TOTAL PER TIPOLOGIES

	m3 residu	T residu
Inert-formigó (170101)	0,316	0,443
Inert-ceràmica (170103)	0,495	0,445
NE-barreja (170904)	0,009	0,004
NE-guix (170802)	0,118	0,048
NE-metall (170407)	0,022	0,008
NE-fusta (170201)	0,176	0,044
NE-plàstic (170203)	0,126	0,019
NE-cartró (150101)	0,144	0,010
Especial (150110)	0,027	0,001
TOTAL	**1,433**	**1,022**

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 268 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS REFORMA-REHABILITACIÓ

	codi CER	S'Utilitzen? Sí	No
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ			
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles	150101*		X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)	150101*		X
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L'ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS			
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080117*		X
- Residus de decapants o desenvernissants	080121*		X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080111*		X
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE			
- Dissolvents	070103* / 070403* / 070404*		X
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)			
- Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080409*		X
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS			
- Residus que contenen silicones perilloses	070216*		X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ			
- Restes de desencofrants	170903*		X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar):	170903*		X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar):	170903*		X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar):	170903*		X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA			
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses	200121*		X
			X

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
268 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 269 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

		Obra Nova		Enderroc		Excavació	
Material	Codi CER	Volum (m3)	Pes (T)	Volum (m3)	Pes (T)	Volum (m3)	Pes (T)
Inert-formigó	170101	0,316	0,443	0,000	0,000		
Inert-ceràmica	170103	0,495	0,445	0,000	0,000		
Inert-Petris	170107			0,000	0,000		
Inert-vidre	170202			0,000	0,000		
Inert-terres	170504			0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Inerts	**0,811**	**0,888**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
NE-barreja	170904	0,009	0,004	0,000	0,000		
NE-guix	170802	0,118	0,048	0,000	0,000		
NE-metalls barrejats	170407	0,022	0,008	0,000	0,000		
NE-fusta	170201	0,176	0,044	0,000	0,000		
NE-plàstic	170203	0,126	0,019	0,000	0,000		
NE-cartró	150101	0,144	0,010				
	TOTAL No Especials	**0,595**	**0,133**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	TOTAL Inerts + No Especials	**1,406**	**1,021**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Especial	150110	0,027	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Especials	**0,027**	**0,001**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	TOTAL Inerts + No Especials + Especials	**1,433**	**1,022**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

		Totals	
Material	Codi CER	Volum (m3)	Pes (T)
Inert-formigó	170101	**0,316**	**0,443**
Inert-ceràmica	170103	**0,495**	**0,445**
Inert-petris	170107	**0,000**	**0,000**
Inert-vidre	170202	**0,000**	**0,000**
Inert-terres	170504	**0,000**	**0,000**
	TOTAL Inerts	**0,811**	**0,888**
NE-barreja	170904	**0,009**	**0,004**
NE-guix	170802	**0,118**	**0,048**
NE-metalls barrejats	170407	**0,022**	**0,008**
NE-fusta	170201	**0,176**	**0,044**
NE-plàstic	170203	**0,126**	**0,019**
NE-cartró	150101	**0,144**	**0,010**
	TOTAL No Especials	**0,595**	**0,133**
	TOTAL Inerts + No Especials	**1,406**	**1,021**
Especials	150110	**0,027**	**0,001**
	TOTAL Especials	**0,027**	**0,001**
	Total Inerts + No Especials + Especials	**1,433**	**1,022**

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
269 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 270 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

1 Separació segons tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació.

	Quantitat límit (T)	Residu totals (T)	Cal separar
Formigó	80,0	0,443	No
Maons, teules, ceràmics	40,0	0,445	No
Metall	2,0	0,008	No
Fusta	1,0	0,044	No
Vidre	1,0	0,000	No
Plàstic	0,5	0,019	No
Paper i cartró	0,5	0,010	No

Especials

☐ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites

Inerts

☐ contenidor per Inerts barrejats
☐ contenidor per Inerts Formigó
☐ contenidor per Inerts Ceràmica
☐ contenidor per altres inerts
☐ contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

No Especials

☐ contenidor per metall
☐ contenidor per fusta
☐ contenidor per plàstic
☐ contenidor per paper i cartró
☐ contenidor per
☐ contenidor per
☐ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
☐ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts+No Especials

☐ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.

2 Reciclatge de residus petris inerts a la pròpia obra o a una altra d'autoritzada procedents d'obra nova i/o enderroc

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador:

	residus totals	residus reciclats	
	m3	m3	T
Inert-formigó	0,316		
Inert-ceràmica	0,495		
Inert-petris	0,000		

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matxucat serà,

	m3	T
Àrid matxucat		

Reciclatge de terres i graves a la pròpia obra o a una altra d'autoritzada procedents d'excavació i/o enderroc de vials

	residus totals	residus reciclats	
	m3	m3	T
Grava i sorra compacta	0,000		
Grava i sorra solta	0,000		
Argiles	0,000		
Terra vegetal	0,000		
Terraplè	0,000		
Pedraplè	0,000		
TOTAL TERRES	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3 Senyalització dels contenidors

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Fusta	Ferralla	Paper i cartro	Plàstic	Cables elèctrics

Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
270 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 271 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

4	**Destí dels residus segons tipologia**	Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:				
	Inerts	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		m3	Tones	Codi	Nom	
	☐ Reciclatge					
	☐ Planta de transferència					
	☐ Planta de selecció					
	☑ Diposit	0,811	0,888	E-520.98	Recuperacions Sant Julià sl	
	Residus No Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		m3	Tones	Codi	Nom	
	Reciclatge:					
	☐ Reciclatge NE-metalls					
	☐ Reciclatge NE-fusta					
	☐ Reciclatge NE-plàstic					
	☐ Reciclatge NE-cartó					
	☐ Reciclatge NE-barreja					
	☐ Reciclatge NE-guix					
	☐ Planta de transferència					
	☐ Planta de selecció					
	☑ Dipòsit	0,595	0,133	E-520.98	Recuperacions Sant Julià sl	
	Residus Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		m3	Tones	Codi	Nom	
	☑ Instal·lació de gestió de residus especials	0,027	0,001	E-520.98	Recuperacions Sant Julià sl	

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
271 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 272 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l'execució de l'obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació a la Propietat, per la seva acceptació.

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
272 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 273 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

núm. d'unitats

- ☐ Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta
- ☑ Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes) 4
- ☐ Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall
- ☐ Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics
- ☑ Bidó 200L. Apte per residus especials 1

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)



Bidó 200 L. Apte per residus especials

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
273 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 274 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

6.- PRESSUPOST

	Unitat	Quantitat	Preu	Total
Classificació dels residus d'acord amb les operacions de separació selectiva triades.				
Subministrament d'equips d'obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores, etc.)	ut	4,00	27,85	111,40
Cost associat a l'ús d'una maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc.				
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits controlats.	m3	9,35	21,30	199,16
				310,56

CALCUL DEL DIPÒSIT

Cost dipòsit = 11,00 €/T
Total Residus = 1,022 T

Total dipòsit (*) = (mínim) 150 €

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

13 gener de 2024

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 14:02:20 +01'00'

Adolf Cabañas Egaña
arquitecte tècnic

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
274 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 275 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

A3 – JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL ESTRUCTURAL

CALCULO DE APEO CON PERFIL LAMINADO | **APEO CON "n" VIGAS EMBEBIDAS EN LA PARED**

INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS

GEOMETRIA DEL MURO Y APEO			
Longitud total de la abertura	lo =	2,80	m
Longitud de calculo del perfil laminado	L =	3,00	m
Longitud total de la viga con el apoyo	La =	3,30	m
Espesor total del muro	g =	45,00	cm
VALORES DEL MURO			
Calidad resistente del muro — Piedra	fd =		N/mm2
Tramo viga apoyada al muro	bm =	250,00	mm
FLECHA			
Flecha	f =	500,00	mm
Flecha admisible = L/f	f.adm =	6,00	mm

CARGAS			
Coeficiente mayoración cargas permanentes	Ym =	1,35	INFORMACIÓN
Coeficiente mayoración de las sobre cargas	Ym =	1,50	INFORMACIÓN
Carga sobre apeo sin mayoración	q =	82,70	KN/m
Carga sobre apeo mayorada	Q =		KN/m
ACERO			
Nº de perfiles para el apeo	n =	2,00	unidad
Tipo de acero del perfil laminado S-275	fyk =	275,00	N/mm2
Coeficiente de minoración del acero	Ya =	1,10	-
Resistencia de cálculo del acero S-275	fyd =	250,00	N/mm2
Resistencia cortante de cálculo S-275	fvd =	150,00	N/mm3
Módulo de Elasticidad	E =	210.000,00	MN/m2



HEB	180				250 > 0,00	150 > 0,00	6,00 > 5,42
100	100	450	89,9	6,0			46,15 NO Valido
120	120	864	144,0	6,5			24,04 NO Valido
140	140	1.510	216,0	7,0			13,75 NO Valido
160	160	2.490	311,0	8,0			8,34 NO Valido
180	180	3.830	426,0	8,5			5,42
200	200	5.700	570,0	9,0			3,64
220	220	8.090	736,0	9,5			2,57
240	240	11.260	938,0	10,0			1,84
260	260	14.920	1.150,0	10,0			1,39
280	280	19.270	1.380,0	10,5			1,08
300	300	25.170	1.680,0	11,0			0,83
320	320	30.820	1.930,0	11,5			0,67
340	340	36.660	2.160,0	12,0			0,57
360	360	43.190	2.400,0	12,5			0,48
400	400	57.680	2.880,0	13,5			0,36
450	450	79.890	3.550,0	14,0			0,26
500	500	107.200	4.290,0	14,5			0,19
550	550	136.700	4.970,0	15,0			0,15
600	600	171.000	5.700,0	15,5			0,12

QUADRES DE RESULTATS BIGA : **obertura 1**

Diagrama de moments | Diagrama de tallants | Diagrama de deformada
Moments | Tallants | 1 HEB

Perfil d'acer

Perfil HEB 220

Wx del perfil [735 cm3] >= Wx necessari [295 cm3]

Ix del perfil [8090 cm4] >= Ix necessari [1182 cm4]

σ de càlcul = 110 <= σ u (fmd) 275 N / mm²

τ de càlcul = 120 <= τ u (fvd) 159 N / mm²

Fletxa màxima 0,82 mm 1 / 3422 de la llum de la biga

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 276 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

QUADRES DE RESULTATS BIGA : obertura 1

Diagrama de moments | Diagrama de tallants | Diagrama de deformada
Moments | Tallants | 1 HEB

MOMENTS

Biga tipus : BI-ENCASTADA Llum m. = 2,80 M max. M min.

absc. m	0,00	0,70	1,40	2,10	2,80	1,40	2,80
M kN.m	-81,05	10,13	40,52	10,13	-81,05	40,52	-81,05

(M) Moments de càlcul (majorats)

Punts Moment nul m	
esquerre	0,59
dret	2,21

QUADRES DE RESULTATS BIGA : obertura 1

Diagrama de moments | Diagrama de tallants | Diagrama de deformada
Moments | Tallants | 1 HEB

TALLANTS

REACCIÓ kN :

esquerra	173,67
dreta	173,67

Tallant màxim en valor absolut kN = 173,67 tallants de càlcul (majorats)

S'opta per col·locar dos perfils laminats de tipologia HEB-200.

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA
E2024000077

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 277 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direcció General d'Habitatge

Ministerio de Fomento
Dirección General de Programación Económica y Presupuestraria
Subdirección General de Estadística y Estudios

ESTADÍSTICA D'EDIFICACIÓ I HABITATGE

Aquest qüestionari és sotmès al secret estadístic; només es pot publicar en forma estadística, sense cap referència de caire individual. S'ha d'emplenar obligatòriament.

NOTA PRELIMINAR
Si l'obra s'ha de realitzar per fases, per tal que cadascuna es pugui considerar independent, tot i que la llicència sigui única, cal emplenar un qüestionari per cada una de les fases.

NÚMERO DE QÜESTIONARI (no escriviu res als espais ombrejats)

prov.	municipi	mes	any	tipus	número d'ordre

A: DADES GENERALS

A.1 DADES DEL PROMOTOR

NOM O RAÓ SOCIAL: AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL

ADREÇA POSTAL: CARRER, PLAÇA, AVINGUDA: Plç. Església Núm. s/n

MUNICIPI: SANT MARTÍ VELL

CODI POSTAL: 17462 PROVÍNCIA: GIRONA

A.2 CLASSE DE PROMOTOR (Senyaleu amb X la casella que correspongui)

1. SOCIETAT MERCANTIL
   - 1.1 PRIVADA [ ] 1
   - 1.2 PÚBLICA (SGV etc.) [ ] 2
2. COOPERATIVA [ ] 3
3. COMUNITAT DE PROPIETARIS [ ] 4
4. PERSONES FÍSIQUES
   - 4.1 PARTICULARS D'ÚS PROPI [ ] 5
   - 4.2 PROMOTOR PRIVAT [ ] 6
5. ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT [ ] 7
6. ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA [ ] 8
7. ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL [ ] 9
8. ADMINISTRACIÓ LOCAL [X] 10
9. UNS ALTRES PROMOTORS (especifiqueu-los) [ ] 11

A.3 EMPLAÇAMENT DE LES OBRES

ADREÇA POSTAL: CARRER, PLAÇA, AVINGUDA: Plaça Església Núm. s/n

MUNICIPI: Sant Martí Vell

CODI POSTAL: 17462 PROVÍNCIA: Girona

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL (Senyaleu amb X la casella que correspongui)

URBÀ	URBANITZABLE	NO URBANITZABLE
[X] 1	[ ] 5	[ ] 9

A.4 RÈGIM LEGAL DE LES OBRES

L'EDIFICACIÓ O L'OBRA ESTÀ ACOLLIDA A LA PROTECCIÓ OFICIAL TOTALMENT O PARCIAL?

NO [■] 0
SI [ ] 1

INDIQUEU EL TIPUS DE PROTECCIÓ I NOMBRE D'HABITATGES
(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

TIPUS DE PROTECCIÓ		NOMBRE D'HABITATGES
PROTECCIÓ OFICIAL	[ ] 1	
COMUNITAT AUTÒNOMA	[ ]	

(Seny

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
277 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

A.5 DURADA DE L'OBRA

TEMPS PREVIST ENTRE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA I L'INICI DE L'OBRA, EN MESOS 0 0
(Si fos inferior a un mes s'ha d'indicar 0 0)

DURADA PREVISTA DE L'OBRA EN MESOS 0 3
(Si fos inferior a un mes s'ha d'indicar 0 0)

A.6 NOMBRE D'EDIFICIS PER CONSTRUIR O AFECTATS PER L'OBRA (1)

(segons la destinació principal de l'edifici)

(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

Obres en edificis ..... [X]

Obres només en locals ..... [ ] Passeu directament al quadre C.1

1. EDIFICIS RESIDENCIALS

			Nombre d'edificis
Destinats a habitatge	Amb un habitatge	Aïllats	
		Adossats (2)	
	Amb dos habitatges o més (3)		
Destinats a residència col·lectiva	Permanent (residències, convents, col·legis majors, etc.)		
	Eventual (hotels, motels, etc.)		

2. EDIFICIS NO RESIDENCIALS

DESTINATS A:	Nombre d'edificis
Explotacions agràries, ramaderes o de pesca	
Indústries	
Transports i comunicacions	
Magatzems	
Serveis burocràtics (oficines)	0 1
Serveis comercials	
Serveis sanitaris	
Serveis culturals i recreatius	
Serveis educatius	
Església i d'altres edificis religiosos (no residenc.)	

(1) Edifici és una construcció permanent fixa sobre el terreny proveïda de teulada i limitada per murs exteriors o mitgeres. Són edificis residencials els que tenen més del 50% de la seva superfície (exclosos baixos i soterranis) destinada a habitatge familiar o a residència col·lectiva.

(2) En les construccions adossades o aparellades es consideraran tants edificis com portals d'entrades principals independents hi hagi. Són construccions aparellades, les adossades de només dos habitatges.

(3) En construccions amb dos habitatges o més, es consideraran tants edificis com portals independents hi hagi, encara que aquests edificis formin part d'un nucli comú i els portals es trobin dins d'un recinte tancat.

A.7 CLASSIFICACIÓ SEGONS EL TIPUS D'OBRA I PRESSUPOST

1. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA — EN EUROS 1 4 7 1 9 0 5 0

2. TIPUS D'OBRA PER A LA QUAL ES DEMANA LLICÈNCIA:
(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

S'han d'emplenar els quadres

DE NOVA PLANTA (1)	AMB DEMOLICIÓ TOTAL	[ ]	1	B i D
	SENSE DEMOLICIÓ	[ ]	2	B
DE REHABILITACIÓ (2) (AMPLIACIÓ, REFORMA I/O RESTAURACIÓ)	AMB DEMOLICIÓ PARCIAL	[X]	3	C i D
	SENSE DEMOLICIÓ	[ ]	4	C
DE DEMOLICIÓ TOTAL EXCLUSIVAMENT (3)		[ ]	5	D

(1) És obra de nova planta la que dóna lloc a un nou edifici, independentment que hi hagi demolició total prèvia o no.

(2) És obra de rehabilitació (ampliació, reforma i/o restauració) la que dóna lloc a un nou edifici; encara que hi hagi hagut demolicions parcials o no.

(3 ... citi en aquesta llicència,

TRÀMIT ELECTRÒNIC 19/01/2024 13:24:12 Vist at V/W.24.0236
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
278 de 282

NOTA GENERAL: En tot el qüestionari, quan es parla de SUPERFICIE (sense cap especificació), s'ha d'entendre que és la suma de tots els metres quadrats de cada planta, que són afectats pels diferents tipus d'obra.

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 279 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

B: EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA

B.1 SUPERFÍCIE, VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DELS EDIFICIS PER CONSTRUIR

1. SUPERFÍCIE SOBRE EL TERRENY QUE HA D'OCUPAR L'EDIFICACIÓ (EN M²) ..... ⌊_ _ _ _ _⌋

2. SUPERFÍCIE DEL TERRENY, SOLAR O PARCEL.LA AFECTADA PEL PROJECTE (EN M²) ..... ⌊_ _ _ _ _⌋

3. CARACTERÍSTIQUES DELS EDIFICIS PER CONSTRUIR (1)

TIPUS D'EDIFICI	G	H	I	J	K
3.1 NOMBRE D'EDIFICIS	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋
3.2 PLANTES SOBRE RASANT	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋
3.3 PLANTES SOTA RASANT	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋	⌊_⌋
3.4 SUPERF. TOTAL PER CONSTRUIR (M²)	⌊_ _ _ _ _⌋	⌊_ _ _ _ _⌋	⌊_ _ _ _ _⌋	⌊_ _ _ _ _⌋	⌊_ _ _ _ _⌋
3.5 VOLUM TOTAL PER CONSTRUIR (M²)	⌊_ _ _ _ _⌋	⌊_ _ _ _ _⌋	⌊_ _ _ _ _⌋	⌊_ _ _ _ _⌋	⌊_ _ _ _ _⌋
3.6 NOMBRE TOTAL D'HABITATGES	⌊_ _⌋	⌊_ _⌋	⌊_ _⌋	⌊_ _⌋	⌊_ _⌋
3.7 NOMBRE TOTAL DE PLACES (resid. col·lectives)	⌊_ _ _⌋	⌊_ _ _⌋	⌊_ _ _⌋	⌊_ _ _⌋	⌊_ _ _⌋
3.8. NOMBRE TOTAL DE PLACES DE GARATGE	⌊_ _ _⌋	⌊_ _ _⌋	⌊_ _ _⌋	⌊_ _ _⌋	⌊_ _ _⌋

(1) **Dades segons el tipus d'edifici :** si la construcció només comprèn un edifici o diversos d'iguals, s'ha de contestar únicament a la columna G.

Si la construcció comprèn diversos edificis diferents, com a parts d'una sola obra, s'ha de contestar en tantes columnes com edificis diferents s'hi incloguin, i s'agrupen en una mateixa columna els que tinguin característiques iguals.

Si es tracta d'edificis amb destí diferent, les columnes s'hauran d'emplenar seguint l'ordre que marca el quadre A.6.

B.2 TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

Per als mateixos tipus d'edificis del quadre B.1 senyaleu amb una X, sobre el quadre corresponent, la tipologia constructiva més usual del tipus d'edifici.

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA		G	H	I	J	K
1. ESTRUCTURA VERTICAL	1.1 FORMIGÓ ARMAT	☐	☐	☐	☐	☐
	1.2 METÀL·LICA	☐	☐	☐	☐	☐
	1.3 MURS DE CÀRREGA	☐	☐	☐	☐	☐
	1.4 MIXTA	☐	☐	☐	☐	☐
2. ESTRUCTURA HORITZONTAL	2.1 UNIDIRECCIONAL (Bigueta, revoltó)	☐	☐	☐	☐	☐
	2.2 BIDIRECCIONAL	☐	☐	☐	☐	☐
3. TEULADA	3.1 PLANA (5%)	☐	☐	☐	☐	☐
	3.2 INCLINADA	☐	☐	☐	☐	☐

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA		G	H	I	J	K
4. CORONAMENT EXTERIOR	4.1 CERÀMICS	☐	☐	☐	☐	☐
	4.2 PETRIS	☐	☐	☐	☐	☐
	4.3 FAÇANES LLEUGERES	☐	☐	☐	☐	☐
	4.4 REVESTIMENT CONTINU (Estuc, etc...)	☐	☐	☐	☐	☐
5. TANCAMENT EXTERIOR	5.1 FUSTA	☐	☐	☐	☐	☐
	5.2 ALUMINI	☐	☐	☐	☐	☐
	5.3 XAPA D'ACER	☐	☐	☐	☐	☐
	5.4 PLÀSTIC (PVC,...)	☐	☐	☐	☐	☐

B.3 INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS PER CONSTRUIR

S'ha de posar una X a les caselles corresponents, quan hi hagi el tipus d'instal.lacions que s'indica (pels tipus d'edificis del quadre B.1).

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA	G	H	I	J	K
1. EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS	☐	☐	☐	☐	☐
2. SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE	☐	☐	☐	☐	☐
3. AIGUA CALENTA	☐	☐	☐	☐	☐
4. CALEFACCIÓ	☐	☐	☐	☐	☐
5. REF	☐	☐	☐	☐	☐
6. ASC	☐	☐	☐	☐	☐
7. TRA	☐	☐	☐	☐	☐
8. TRACTAMENT D'ALTRES RESIDUS	☐	☐	☐	☐	☐

B.4 ENERGIA A INSTAL·LAR

S'ha de posar una X a les caselles corresponents, quan hi hagi el tipus d'instal.lacions que s'indica (pels tipus d'edificis del quadre B.1).

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA	G	H	I	J	K
1. ELECTRICITAT	☐	☐	☐	☐	☐
2. COMBUSTIBLE SÒLID	☐	☐	☐	☐	☐
3. GAS CIUTAT O NATURAL	☐	☐	☐	☐	☐
4. UN ALTRE COMBUSTIBLE GASÓS (GLP)	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Vis at V/W.24.0236
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
19/01/2024
279 de 282

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 280 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

B.4 CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES (1)

En contestar s'ha de distingir cada un dels grups (1, 2, 3, ...) corresponents a cada tipus d'habitatges iguals; s'entén que són habitatges iguals, els que tenen la mateixa superfície útil, el mateix nombre d'habitacions i cambres de bany o lavabos, encara que es trobin distribuïts de formes diferents. S'ha de començar pels que tinguin dimensions més petites (si n'hi hagués més de vint tipus diferents, cal emplenar un full a part amb les mateixes dades sol·licitades i numerar cada nou tipus amb: 21, 22, 23, etc.).

TIPUS	M² SUPERFÍCIE ÚTIL PER HABITATGE	NOMBRE PECES INCLOSA CUINA I SENSE BANYS NI LAVABOS	NOMBRE BANYS I LAVABOS PER HABITATGE	NOMBRE HABITATGES IGUALS D'AQUEST TIPUS	Senyaleu amb una X el/s edificis en què són ubicats aquest tipus d'habitatge				
					G	H	I	J	K
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

ACABATS INTERIORS
(senyaleu amb una X la casella que correspongui)

1. TIPUS DE PAVIMENT HABITACIONS (2)
   - CERÀMICA ☐ 1
   - PETRI (inclòs terratzo) ☐ 2
   - FUSTA ☐ 3
   - CONTINUS (plàstics, moquetes) ☐ 4

2. TANCAMENT INTERIOR (2)
   - FUSTA PER PINTAR ☐ 1
   - FUSTA PER ENVERNISSAR ☐ 2

3. TÉ SOSTRE FALS?
   - SÍ ☐ 1
   - NO ☐ 6

4. TÉ PERSIANES INSTAL·LADES?
   - SÍ ☐ 1
   - NO ☐ 6

(1) Aquest quadre s'ha d'emplenar en tots els projectes d'edificis que disposin d'habitatges, encara que el seu ús principal sigui de residència col·lectiva o no residencial.

(2) Si n

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑA SEGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236
19/01/2024
280 de 282

NOTA: Si hi ha demolició prèvia d'un edifici existent, no us oblideu d'emplenar el quadre D.1 i assenyaleu el destí principal que té l'edifici a demolir a les OBSERVACIONS.

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 7a9be693-904a-4372-af60-1e4e7cd7bfae
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171735_2024_24888637
Data d'impressió: 17/05/2024 14:11:52
Pàgina 281 de 282

SIGNATURES
1.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:56
2.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
3.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:57
4.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
5.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:58
6.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
7.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 13:59
8.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
9.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
10.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:00
11.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
12.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:01
13.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:02
14.- ADOLFO CABAÑAS EGAÑA, 22/01/2024 14:03

C: OBRES DE REHABILITACIÓ (AMPLIACIÓ, REFORMA I/O RESTAURACIÓ)

C.1 TIPOLOGIA DE L'OBRA DE REHABILITACIÓ (1)

(senyaleu amb una X la casella que correspongui

				Passeu a:
AMPLIACIÓ (2)	EN HORITZONTAL		☐	C.2.1
	EN ALÇADA		☐	''
REFORMA I/0 RESTAURACIÓ (3)	BUIDAT DE L'EDIFICI, CONSERVACIÓ DE FAÇANA	CANVI DE DESTÍ PRINCIPAL	☐	''
		SENSE CANVI	☐	''
	SENSE BUIDAT DE L'EDIFICI	CANVI DE DESTÍ PRINCIPAL	☐	C.2.2
		SENSE CANVI	x	''
REFORMA O CONDICIONAMENT DE LOCALS			☐	''

(1) Poden coexistir diversos tipus de rehabilitació; si és així, assenyaleu només el més important o el de pressupost més alt.

(2) AMPLIACIÓ: Augmenta la superfície construïda d'un edifici, incorporant elements estructurals nous.

(3) REFORMA O RESTAURACIÓ: No varia la superfície construïda d'un edifici però afecta elements de l'edifici, estructurals o no.

C.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA DE REHABILITACIÓ

C.2.1 OBRES D'AMPLIACIÓ (en horitzontal o en alçada) O DE BUIDAT D'EDIFICIS, CONSERVANT LA FAÇANA

SUPERFÍCIE QUE S'AMPLIA O QUE ES RECONSTRUEIX EN M² ..... ___ ___ ___ ___

NOMBRE D'HABITATGES
- CREATS ___ ___ ___
- SUPRIMITS ___ ___ ___

C.2.2 OBRES DE REFORMA I/O RESTAURACIÓ, SENSE BUIDAT DE L'EDIFICI, REFORMA O CONDICIONAMENT DE LOCALS

NOMBRE D'EDIFICIS AFECTATS 1

NOMBRE D'HABITATGES
- CREATS - - -
- SUPRIMITS - - -

REFORMA O RESTAURACIÓ DE:
(Poden coexistir)

* ESTRUCTURA (fonaments, etc.)	☐
* TEULADA	☐
* CORONAMENT EXTERIOR VERTICAL (façanes)	☐
* TANCAMENT INTERIOR HORITZONTAL (forjats)	☐
* TANCAMENT INTERIOR VERTICAL (envans)	x
* ACABATS INTERIORS	x
* INSTAL·LACIONS, APARELLS, MAQUINÀRIA	x
* UNES ALTRES	☐

C.3 CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES CREATS (1)

S'ha de contestar distingint cada un dels grups (1, 2, 3,...) corresponents a cada tipus d'habitatges iguals. S'entén que són iguals els que tenen la mateixa superfície útil, el mateix nombre d'habitacions i cambres de bany o lavabos, encara que siguin distribuïts de formes diferents. S'ha de començar pels que tinguin dimensions més petites (si n'hi hagués més de deu tipus diferents s'han de fer constar, en un full a part, les mateixes dades sol·licitades, i numerar cada nou tipus: 11, 12, 13, 14, etc.)

TIPUS	M² SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGE	NOMBRE DE PECES, INCLOSA LA CUINA, I SENSE BANY NI LAVABOS	NOMBRE DE BANYS I LAVABOS PER HABITATGE	NOMBRE D'HABITATGES IGUALS D'AQUEST TIPUS
1	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
2	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
3	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
4	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
5	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
6	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
7	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
8	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
9	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___
10	___ ___ ___	___ ___	___	___ ___ ___

(1) ... que l'edifici on es trob...

TRÀMIT ELECTRÒNIC
CSV: E27CAE5CA94C5508E7B43BC93A72782C
COL·LEGI DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA DE GIRONA
19/01/2024 13:24:12
Col·legiat: 17.00462.0 CABAÑAS EGAÑA, Adolf
Emplaçament: Plç Església s/n SANT MARTI VELL
Visat V/W.24.0236 19/01/2024
281 de 282

NOTA: Si hi ha demolició parcial prèvia a l'obra de rehabilitació, no us oblideu d'indicar la superfície a demolir en el quadre D.2, i si hi ha canvi de destí principal consigneu el primitiu de l'edifici a les OBSERVACIONS.

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

D: DEMOLICIÓ

D.1 DEMOLICIÓ TOTAL

Indiqueu a continuació el nombre d'edificis que cal enderrocar i la superfície que tenen, com també el nombre d'habitatges i de places que han de desaparèixer i la superfície útil que posseeixen.

	NOMBRE	SUPERFÍCIE EN M²
1.1 NOMBRE D'EDIFICIS		
1.2 NOMBRE TOTAL D'HABITATGES QUE S'HAN D'ENDERROCAR		
1.3 NOMBRE DE PLACES QUE S'HAN DE DEMOLIR (en edificis residencials col·lectius)		

D.2 DEMOLICIÓ PARCIAL

SUPERFÍCIE, EN M², QUE S'HA DE DEMOLIR (Per obra nova o per a rehabilitació) 60,75

OBSERVACIONS:

LLOC, DATA I SIGNATURA: Sant Martí Vell a, 18 d' gener de 2024

SIGNATURA DEL PROMOTOR O PERSONA RESPONSABLE

SIGNATURA DEL TÈCNIC QUE HA FET EL PROJECTE

ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q

Firmado digitalmente por ADOLFO CABAÑAS EGAÑA - DNI 40516034Q
Fecha: 2024.01.22 14:03:03 +01'00'

SIGNAT: Ajuntament Sant Martí Vell

SIGNAT: Adolf Cabañas Egaña

PROFESSIÓ: arquitecte tècnic

TELÈFONS DE CONTACTE PER A POSSIBLES DUBTES O ACLARIMENTS:

DEL PROMOTOR: 972490401 DEL TÈCNIC: 969649005

SEGELL DE L'AJUNTAMENT

CONTROL ADMINISTRATIU (ho emplena l'Ajuntament)

ENTITAT DE POBLACIÓ ON S'HA DE REALITZAR L'OBRA

DISTRICTE

SECCIÓ

DATA DE SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA

DATA DE CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://santmartivell.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.