


Ajuntament de Móra la Nova



PROJECTE EXECUTIU:
Rehabilitació edifici Moll de càrrega

SITUACIO: Estació Ferrocarril Móra la Nova

PROMOTOR : Ajuntament de Móra la Nova

ARQUITECTE TÈCNIC: Jordi Sasplugas Deu

MILLORES EN EL PROYECTO

OBRA: REHABILITACIO DE MOLL DE CARREGA

ESTAT N° 1: DETALL DE MILLORES

N°	DESIGNACIO DE L'OBRA	DETALLS	PREUS EN €	
			UNI	TOT
1.0	<u>MILLORA 1 ESCOMESA ELECTRICA</u>			
1.1	<u>EXACAVACIO DE RASA</u> 210 ml Excavació de rasa de 0,6 mts x 0,6 mt		4,3	903,00
1.2	<u>ESTESA DE LLIT DE SORRA</u> 12,6 m3 Subministre, i estesa de sorra rentada		26,00	327,60
1.3	<u>ESTESA DE CABLEJAT</u> 210 ml Subministre i estesa de cable d'alumini RZ 0,6/1 KV 4 x 50 Al i coneccionat		36,00	7.560,00
1.4	<u>TAPAT DE RASA</u> 1 ut Suministre i colocacio de quadre de proteccio i d'endolls per obra amb 1 endoll trifasic de 32 i 4 endolls monofàsics		950,00	950,00
1.5	<u>INSTAL.LACIO DE QUADRE</u> 210 ml Tapat i piconat de rasa amb mitjans mecànics		3,50	735,00

OBRA: REHABILITACIO DE MOLL DE CARREGA

ESTAT N° 1: DETALL DE MILLORES

N°	DESIGNACIO DE L'OBRA	DETALLS	PREUS EN €	
			UNI	TOT
2.0	<u>MILLORA 2 AMPLIACIO D'ANDANA</u>			
2.1	<u>EXCAVACIO FONAMENTS</u> 5,7 m3 d'excavació de terres en rasa de 0,3 x 0,4 mts amb carrega i transport a 1 km		18,20	103,74
2.2	<u>FONAMENTS</u> 5,7 m3 de fonament de 0,3 x 0,4 format per 4 rodons del 12 i cercols de 8 cada 30 cm, formigó Hb 25		235,0	1.339,50
2.3	<u>MURET</u> 9,5 m3 de muret de bloc de formigó de 20 cm armat vertical de 12 cada metro y horitzontal de 12 cada 40 cm amb formigó Hb 25		242,50	2.303,75
2.4	<u>RIOSTRA DE CORONACIO</u> 1,9 m3 de riostra de 20 x 20 cm formada por zuncho amb 4 rodons de 12 de 15 x 10 encofrada a dues cares i formigó Hb 25		355,0	674,50

OBRA: REHABILITACIO DE MOLL DE CARREGA

ESTAT N° 1: DETALL DE MILLORES

N°	DESIGNACIO DE L'OBRA	DETALLS	PREUS EN €	
			UNI	TOT
2.5	<u>REPLÈ DE CAIXA DE VORERA</u> 300 m3 de replè de caixa de vorera amb graves		22,50	6.750,00
2.6	<u>PAVIMENTS EXTERIORS</u> 375 m2 de formació de paviment de formigó de 15 cm armat amb MES 15 x 15 i rodo de 6 amb formigó Hb 25 acabat estampat		24,00	9.000,00

OBRA: REHABILITACIO DE MOLL DE CARREGA

ESTAT N° 1: DETALL DE MILLORES

N°	DESIGNACIO DE L'OBRA	DETALLS	PREUS EN €	
			UNI	TOT
3.0	<u>MILLORA 3 ESCOMESA D'AIGUA</u>			
3.1	<u>EXACAVACIO DE RASA</u> 10 m2 de demolicio de paviment asfaltic 450 ml Excavació de rasa de 0,6 mts x 0,6 mt		14,00 4,3	140,00 1.935,00
3.2	<u>ESTESA DE LLIT DE SORRA</u> 27 m3 Subministre, i estesa de sorra rentada		26,00	702,00
3.3	<u>ESTESA DE CANONADA</u> 450 ml Subministre i estesa de tub de polietilè de 63 mm PN16, inclou proves		8,5	3.825,00
3.4	<u>CONSTRUCCIO D'ARQUETA AMB CLAU DE PAS I COMPADOR</u> 1 ut de construccio d'arqueta de 40 x 40 amb tapa metalica i instal.lacio de clau de pas i compador		750,00	750,00
3.5	<u>TAPAT DE RASA</u> 450 ml Tapat i piconat de rasa amb mitjans mecànics		3,5	1.575,00
3.6	<u>PAVIMENTACIO</u> 10 m2 de paviment asfàltic D-4 de 5 cm inclou reg d'imprimació		19,50	195,00

OBRA: REHABILITACIO DE MOLL DE CARREGA

ESTAT N° 1: DETALL DE MILLORES

N°	DESIGNACIO DE L'OBRA	DETALLS	PREUS EN €	
			UNI	TOT
4.0	<u>MILLORA 4 ARRANJAMENT CAMI D'ACCÉS</u>			
4.1	<u>REPERFILAT ACCÉS</u> 140 m2 de reperfilat de base		3,5	490,00
4.2	<u>PAVIMENTACIO</u> 140 m2 de paviment asfàltic D-4 de 5 cm inclou reg d'imprimació		19,50	2.730,00

OBRA: REHABILITACIO DE MOLL DE CARREGA**ESTAT N° 2: MILLORES FINAL**

N°	DESIGNACIO DE L'OBRA	DETALLS	PREUS EN €	
			UNI	TOT
1.0	<u>ESCOMESA ELECTRICITAT</u>		10.475,60	
2.0	<u>AMPLIACIO ANDANA</u>		20.171,49	
3.0	<u>ESCOMESA D'AIGUA</u>		9.122,00	
4.0	<u>ARRANJAMENT CAMI</u>		3.220,00	
		P.E.M.		42.989,09
		19 % D.G.E i BI		8.167,93
		TOTAL		51.157,02
		21% IVA		10.742,97
		Pressupost Execussio Contracta		61.899,99

Móra la Nova 15-5-2024

ARQUITECTE TECNIC

VISAT

Jordi Sasplugas i Deu