

DE: PREFECTURA DE LA GUÀRDIA URBANA
A: Contractació i Patrimoni
A/A: JORDI VOLTAS FRANCISCO
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
INSTAL·LACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT CORRESPONENTS A LA SENYALITZACIÓ
VIÀRIA VERTICAL
DATA: 12/09/2023
EXP: 20948/2023, FILL DE L'EXPEDIENT 14177/2022

ANNEX 1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, REPARACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT CORRESPONENTS A LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA VERTICAL

A. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és el servei de manteniment, reparació i instal·lació de senyals de trànsit corresponent a la senyalització viària vertical, així com la col·locació i/o retirada de senyalització mòbil, de fer les actuacions integrals i puntuals de senyalització en diverses zones de la ciutat, de la instal·lació de plaques de nom de carrer, així com altres serveis extraordinaris que per la seva magnitud i importància necessiten de més senyalització, com per exemple Reis, Carnaval, Setmana Santa, Festes Majors, curses esportives, etc.

B. Codi CPV:

50230000-6 Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb carreteres i altres equips

C. ORGANITZACIÓ I SUPERVISIÓ

L'organització dels treballs haurà de ser executada pel contractista segons les indicacions dels serveis de la Guàrdia Urbana i del Departament de Mobilitat i Circulació en funció de les seves necessitats.

La supervisió de les tasques, les verificacions de les instal·lacions, la comprovació dels materials, les certificacions dels treballs realitzats, i les factures, es farà des de la Guàrdia Urbana i el Servei de Mobilitat i Circulació.



L'empresa adjudicatària proporcionarà a la Guàrdia Urbana i els Serveis de Mobilitat i Circulació tot tipus de facilitats per a reconeixements, possibles amidaments i tasques realitzades, així com també per a la inspecció de la mà d'obra de tots els treballs per tal de comprovar el compliment de les condicions establertes en aquest Plec. En tot moment es permetrà el lliure accés als treballs que s'executin, inclosos els tallers i magatzems on es puguin realitzar els serveis objecte d'aquest contracte.

El Contractista estarà obligat al compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes lleis.

D. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Manteniment de senyals de trànsit corresponent a la senyalització viària vertical, així com la col·locació i/o retirada de senyalització mòbil, de fer les actuacions integrals i puntuals de senyalització en diverses zones de la ciutat, de la instal·lació de plaques de nom de carrer, així com altres serveis extraordinaris que per la seva magnitud i importància necessiten de més senyalització, com per exemple Reis, Carnaval, Setmana Santa, Festes Majors, curses esportives, etc.

- Reparació, neteja i instal·lació de senyals verticals.
- Supervisió, ubicació i retirada de senyals mòbils.
- Desplaçament de tanques mòbils.
- Substitució i Instal·lació de fites verticals
- Renovació i Instal·lació de bandes sonores
- Renovació i Instal·lació de miralls flexibles
- Substitució, neteja i Instal·lació, de plaques de nom de carrer.
- La resta de treballs en general relacionats amb el manteniment de la senyalització viària vertical de la ciutat de Reus.

E. COMPOSICIÓ DE CASCUN DELS EQUIPS.

- El licitador oferirà dos equips amb la dedicació durant tot l'any i cadascun estarà compost per 1 Oficial especialista a jornada completa i 1 Peó a jornada completa (total 2 Oficials i 2 Peons)
- L'horari de prestació de forma habitual del servei serà de dilluns a divendres durant tot l'any (excepte festius i vacances), en horari de 07:00 fins les 15:00 hores, i es desenvoluparan les tasques segons les indicacions dels Serveis Tècnics de Mobilitat.
- La prestació del servei s'entén de presència, a la via pública o al magatzem de la Brigada de Mobilitat i Circulació, quan correspongui.



- El personal assignat al servei de manteniment d'elements de senyalització viària vertical, haurà d'anar uniformat i protegit degudament amb vestits de color groc i els reflectants corresponents, segons normativa vigent.
- Coordinació i supervisió: Al capdavant de l'empresa adjudicatària hi haurà una persona responsable que farà les tasques de coordinació amb la Guàrdia Urbana o el servei de Mobilitat i Circulació, el qual no necessàriament haurà de ser discapacitat, amb un telèfon mòbil o mitjà de comunicació per a poder comunicar-se o ser localitzat durant l'horari de treballa habitual, ja sigui de matí o tarda.

F. EQUIP I MATERIAL

Els materials de senyalització que s'hagi d'instal·lar, els subministrarà el Departament de Mobilitat i Circulació, sent a càrrec del contractista els treballs de manipulació, instal·lació, trasllat, substitució, etc.

El contractista, disposarà d'eines i maquinària pròpia per a la realització de totes les feines de manteniment, instal·lació i desmuntatge de la senyalització viària vertical, entre els quals haurà de comptar com a mínim per cadascun dels equips dels elements següents:

- Alternador amb capacitat suficient per alimentar totes les eines elèctriques.
- Allargador elèctric
- Martell pneumàtic per a la realització de forats, tant al terra com a les parets, el qual tindrà com a mínim 1.200 W de potència i entre 1000 cops per minut com a mínim i com a màxim de 3.300 cops per minut
- Trepant
- Carraca universal de 1/2" amb expulsor de vas i els seus vasos corresponents de mides del 8 al 24.
- Escales/bastides homologades per a la instal·lació i substitució de plaques i senyals de gran alçada.
- Altres eines necessàries per a la correcta realització de les tasques.
- També disposaran com a mínim d'una furgoneta de tres places per al transport del personal destinat al servei d'instal·lació de senyalització viària vertical, així com la càrrega i descàrrega de la maquinària, senyals, suports, tanques, etc.. Aquest vehicle haurà d'estar degudament serigrafiat, i adaptat per senyalitzar els treballs que s'estiguin realitzant, per la qual cosa hauran de disposar dels elements de senyalització lluminosa i vertical homologada establerta per la normativa vigent.

G. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

G.1 Comunicacions

Els Servei de Mobilitat i Circulació, comunicarà al contractista per escrit, correu electrònic o mitjà equivalent, les tasques a desenvolupar durant la jornada l'equip de senyalització i el moment més idoni per fer-les.

Així mateix es podran realitzar reunions amb els responsables de l'equip per coordinar i comunicar-li qualsevol qüestió o especificitat relacionada amb les tasques que hagin de realitzar.

L'empresa adjudicatària presentarà mensualment un detall dels treballs realitzats.

Serà obligació de l'empresa adjudicatària posar en coneixement del Servei de Mobilitat i Circulació, immediatament qualsevol fet ocorregut, intervenció de caràcter extraordinari o qualsevol incidència haguda o descoberta que requereixi la seva intervenció o no tingui caràcter normal dintre del funcionament continu.

G.2 Execució de les feines

Els treballs es faran garantint el mínim impacte per als ciutadans.

La distribució de les tasques, la seqüència dels carrers a treballar, i els desviament de trànsit, en el cas que siguin necessaris, es faran segons els criteris i necessitats de l'Ajuntament.

L'adjudicatari executarà els treballs d'acord amb el pla establert, i seguint les directrius, indicacions i/o plànols del servei de Mobilitat i Circulació o la Guàrdia Urbana.

En cap cas l'adjudicatari realitzarà treballs i senyalitzacions per iniciativa pròpia, i si ho fes, incorrerà en un incompliment greu, sense perjudici de les penalitats que corresponguin.

Seràn de la seva responsabilitat totes les fiances, costos i indemnitzacions que esdevinguin de l'accident que per aquesta causa es pugui produir.

De la mateixa manera, el contractista no podrà modificar o eliminar cap senyal o senyalització sense el vist i plau del servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana i, en el cas que ho fes per iniciativa pròpia, incorreria en les mateixes infraccions que s'han descrit anteriorment, essent motiu de la penalitat que es correspongui i responsable de qualsevol accident que pugui succeir motivat per la manca d'aquesta senyalització.

G3 Planificació de les feines.

Correspondrà al contractista la planificació per a portar a terme els treballs. El Servei de Mobilitat i Circulació informarà al contractista de la manera i dates en que programi portar-los a terme. Els Serveis Tècnics podran fer-li recomanacions al respecte.

G.4 Inspecció dels treballs

La inspecció tècnica dels treballs objecte de la contracta, s'exercirà per la Guàrdia Urbana i el Servei de Mobilitat i Circulació.

G.5 Control de qualitat.

Els Serveis Tècnics tenen la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.

Quan el contractista executés treballs que resultin defectuosos, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, els Serveis Tècnics apreciaran la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà les mesures a adoptar per a procedir a la correcció dels corregibles, dins del termini que s'assenyali.

Els incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l'Ajuntament, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista.

Els incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran refetes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Els Serveis Tècnics de Mobilitat i Circulació, durant el curs dels treballs o prèviament a la seva recepció, podran realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar l'adequat compliment de les tasques.

G.6 Seguretat i senyalització de les obres i treballs

El fet que el treball a la via pública suposa dificultats per raó del trànsit de persones i vehicles, condicionants externs deguts al veïnat i al comerç. En conseqüència l'adaptació a tota aquesta problemàtica, (que serà diferent segons el lloc i la feina a realitzar), s'entén inclosa en el preu del contracte i mai serà objecte de reclamació o indemnització.



Les mesures de seguretat i l'adient senyalització dels treballs són qüestions essencials per l'Ajuntament en la seva actuació als espais públics.

El contractista estarà obligat a senyalitzar, amb mitjans propis els llocs on hagi de treballar amb la seva maquinària i/o els seus operaris, sempre d'acord amb la normativa vigent en matèria de circulació i seguretat viària, així com la legislació laboral i ambiental, segons indicacions i prèvia autorització dels responsables del Departament de Mobilitat i Circulació. Si els responsables municipals observen una insuficient atenció a aquest tema ho comunicaran al contractista qui haurà de prendre les mesures oportunes, amb la urgència que el perill ocasionat exigeixi.

L'incompliment d'aquesta obligació serà motiu d'una imposició de penalitat de caràcter molt greu.

G.7 Relació de Personal

L'adjudicatari haurà de presentar per coneixement de l'Ajuntament la relació del personal afecte al servei així com la seva estructura d'organització.

En el cas que alguna de les persones sigui substituïda temporal o definitivament, haurà de comunicar-se amb una antelació de deu dies als Tècnics del departament de Mobilitat i Circulació.

Quan a judici del Tècnics del departament de Mobilitat i Circulació alguna de les persones que prestin els servei no resultin competents en el desenvolupament de les seves funcions, els Tècnics del departament de Mobilitat i Circulació ho posaran de coneixement del contractista, el qual haurà de buscar la solució més adequada per solucionar-ho, i si s'escau, la substitució la persona en qüestió.

G.8 Residus

Els residus i runa procedents de la prestació del servei s'hauran de carregar directament en vehicles o contenidors adequats per al seu trasllat i es dipositaran en els punts de recollida de residus per al seu tractament i reciclatge.

H. ALTRES OBLIGACIONS



L'adjudicatari haurà de tenir un magatzem o taller de 200 m² (com a mínim) al terme municipal de Reus, en el qual la empresa tingui els vehicles i el material necessari per al desenvolupament de les tasques objecte d'aquest contracte, a l'efecte d'evitar trasllats i desplaçaments innecessaris per anar a buscar el material que s'escaigui en cada cas, i perquè permeti la mobilització immediata de l'equip i del material, en el cas que pugui ser necessària la seva actuació.

En cas d'avaria d'alguna maquinària adscrita al servei o vehicle, s'haurà de reposar en un termini màxim d'una setmana (7 dies hàbils).

En el cas que les condicions climàtiques adverses impedeixin desenvolupar els treballs objectes d'aquest plec, el departament de Mobilitat i Circulació, podrà demanar que el personal que el desenvolupa, pugui col·laborar en les tasques del magatzem de senyalització viària de l'Ajuntament de Reus.

Atentament

Inspector cap de la Guàrdia Urbana

Pedro Muñoz de la Paz

ANNEX 1 MODEL D'OFERTA

El/la Sr./Sra.
amb residència a, al carrer..... número....., i amb NIF,
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte del **servei de manteniment, reparació i instal·lacions de senyals de trànsit corresponent a la senyalització viària vertical, així com la col·locació i/o retirada de senyalització mòbil** amb expedient número **CONSER-XXXX/2022**, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en el plec d'acord amb la següent oferta:

--	--



Oferta econòmica -preu hora treballada del conjunt dels dos equips (2 oficials i 2 peons)	Base imposable: euros IVA 21%: euros Total IVA inclòs:euros	
Millores sobre en el termini de reposició de maquinaria <i>(termini màxim de una setmana (7 dies hàbils)</i>	 dies naturals	
Equips i maquinaria adicional <i>(Marcar amb una X l'opció)</i>	Ofereix equip adicional	
	No ofereix equip adicional	
Altres millores	Quantitats martells pneumàtics i/o alternadors destinats al servei a més dels demanats (posar quantitat)	
	Furgonetes adscrites amb distintiu ECO (QUANTITAT, 0,1 ò 2	
	Ad Aptació d'horaris als requeriments del personal tècnic (SI/NO)	

I per què consti, signo aquesta oferta.

Signatura electrònica.