



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals



Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona

DOCUMENT NÚMERO 4. PRESSUPOST. PLANTACIONS I ARBRAT.

ABRIL 2024

DOCUMENT NÚM. 4
PRESSUPOST

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA PLANTACIONS
 Capítol 09 XARXA DE REG
 Subcapítol 02 INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJS5A632 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En tram Mitre-Copèrnic Besos	T						
2	G1 Secundària		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
4	En tram Copèrnic-P.Molina besos	T						
5	G2 Secundària		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
7	En tram Mitre-Copèrnic Llobregat	T						
8	G3 Secundària		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
10	En tram Copèrnic-P.Molina Llobregat	T						
11	G4 Secundària		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **114,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA PLANTACIONS
 Capítol 18 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FR45BN2C U SUBMINISTRAMENT DE TILIA X EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En tram Mitre-Copèrnic		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
2	En tram Copèrnic-Pi. Molina		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

2 FR61PN01 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X170 CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB CAPA INFERIOR DE GRAVES DE 20 CM DE GRUIX, TERRA TERRA (VEGETAL FINS A 1 METRE I SORRENCA FINS A 1,50) APTA PER A PLANTACIONS ADOBADA GARBELLADA O TERRA DE JARDÍ AMB UN 1,57-2,32% SMS DE MATÈRIA ORGÀNICA, AMB UNA TEXTURA FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTA DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 8 MM I AMB UN PH ENTRE 7,5 I 7,7, CONTINGUT DE FERTILITZANT A L'ORDRE DE 1-2 KG/M3 I ESTIMULADOR D'ARRELAMENT (1KG/M3), LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB PRIMER REG, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En tram Mitre-Copèrnic		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
2	En tram Copèrnic-Pi. Molina		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

3 ED5A5700 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE

EUR

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 En tram Mitre-Copèrnic 60,000 6,000 360,000 C#*D#*E#*F#
 2 En tram Copèrnic-Pi. Molina 54,000 6,000 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **684,000**

4 FRZ22813 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 En tram Mitre-Copèrnic 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
 2 En tram Copèrnic-Pi. Molina 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

5 FRF1PN01 U ANY DE GARANTÍA PER A TOTA LA JARDINERIA DE NOVA COL·LOCACIÓ IMPLANTADA EN L'OBRA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
1 ED5A5700	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	3,38	684,000	2.311,92	3,07
2 FJS5A632	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	13,51	114,000	1.540,14	2,04
3 FR45BN2C	U	SUBMINISTRAMENT DE TILIA X EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	455,84	110,000	50.142,40	66,50
4 FR61PN01	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X170 CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB CAPA INFERIOR DE GRAVES DE 20 CM DE GRUIX, TERRA TERRA (VEGETAL FINS A 1 METRE I SORRENCA FINS A 1,50) APTA PER A PLANTACIONS ADOBADA GARBELLADA O TERRA DE JARDÍ AMB UN 1,57-2,32% SMS DE MATÈRIA ORGÀNICA, AMB UNA TEXTURA FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTA DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 8 MM I AMB UN PH ENTRE 7,5 I 7,7, CONTINGUT DE FERTILITZANT A L'ORDRE DE 1-2 KG/M3 I ESTIMULADOR D'ARRELAMENT (1KG/M3), LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB PRIMER REG, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS.	86,62	110,000	9.528,20	12,64
5 FRF1PN01	U	ANY DE GARANTIA PER A TOTA LA JARDINERIA DE NOVA COL.LOCACIÓ IMPLANTADA EN L'OBRA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS	9.450,00	1,000	9.450,00	12,53
6 FRZ22813	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORS REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	22,12	110,000	2.433,20	3,23
TOTAL:					75.405,86	100,00

EUR

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ED5A5700	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €
P-2	FJS5A632	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	13,51 €
P-3	FR45BN2C	U	SUBMINISTRAMENT DE TILIA X EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÒRMULES NTJ (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	455,84 €
P-4	FR61PN01	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X170 CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB CAPA INFERIOR DE GRAVES DE 20 CM DE GRUIX, TERRA TERRA (VEGETAL FINS A 1 METRE I SORRENCA FINS A 1,50) APTA PER A PLANTACIONS ADOBADA GARBELLADA O TERRA DE JARDÍ AMB UN 1,57-2,32% SMS DE MATÈRIA ORGÀNICA, AMB UNA TEXTURA FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTA DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 8 MM I AMB UN PH ENTRE 7,5 I 7,7, CONTINGUT DE FERTILITZANT A L'ORDRE DE 1-2 KG/M3 I ESTIMULADOR D'ARRELAMENT (1KG/M3), LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB PRIMER REG, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS. (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	86,62 €
P-5	FRF1PN01	U	ANY DE GARANTIA PER A TOTA LA JARDINERIA DE NOVA COL·LOCACIÓ IMPLANTADA EN L'OBRA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS (NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	9.450,00 €
P-6	FRZ22813	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	22,12 €

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Barcelona, abril de 2024
Els autors de projecte

Sgt.:Mateu Tersol i Andols
Eng.Camins, canals i ports

Sgt.:Carmina Riera i Serrat
Eng.Camins, canals i ports

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	ED5A5700	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	3,38	€
	BD5B1700	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀ Altres conceptes	0,73500 2,64500	€ €
P-2	FJS5A632	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	13,51	€
	BJS51630	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	3,06000	€
	BFYB2305	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02400	€
	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm Altres conceptes	3,48000 6,94600	€ €
P-3	FR45BN2C	U	SUBMINISTRAMENT DE TILIA X EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÒRMULES NTJ	455,84	€
	BR45BN2C	U	TILIA X EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀ Altres conceptes	434,13000 21,71000	€ €
P-4	FR61PN01	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X170 CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB CAPA INFERIOR DE GRAVES DE 20 CM DE GRUIX, TERRA TERRA (VEGETAL FINS A 1 METRE I SORRENCA FINS A 1,50) APTA PER A PLANTACIONS ADOBADA GARBELLADA O TERRA DE JARDÍ AMB UN 1,57-2,32% SMS DE MATÈRIA ORGÀNICA, AMB UNA TEXTURA FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTA DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 8 MM I AMB UN PH ENTRE 7,5 I 7,7, CONTINGUT DE FERTILITZANT A L'ORDRE DE 1-2 KG/M3 I ESTIMULADOR D'ARRELAMENT (1KG/M3), LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB PRIMER REG, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS.	86,62	€
	B0330300	T	GRAVA DE PEDRERA, DE 50 A 70 MM	3,60800	€
	BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	48,79500	€
	B0111000	M3	AIGUA Altres conceptes	0,48650 33,73050	€ €
P-5	FRF1PN01	U	ANY DE GARANTIA PER A TOTA LA JARDINERIA DE NOVA COL·LOCACIÓ IMPLANTADA EN L'OBRA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS	9.450,00	€
			Sense descomposició	9.450,00000	€
P-6	FRZ22813	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	22,12	€
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,70000	€
	BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D Altres conceptes	7,74000 13,68000	€ €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Barcelona, abril de 2024
Els autors de projecte

Sgt.:Mateu Tersol i Andols
Eng.Camins, canals i ports

Sgt.:Carmina Riera i Serrat
Eng.Camins, canals i ports

PRESSUPOST

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SEPARATA PLANTACIONS
 Capítol 09 XARXA DE REG
 Subcapítol 02 INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FJS5A632	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 2)	13,51	114,000	1.540,14
TOTAL	Subcapítol	01.09.02			1.540,14

Obra 01 Pressupost SEPARATA PLANTACIONS
 Capítol 18 JARDINERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR45BN2C	U	SUBMINISTRAMENT DE TILIA X EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÒRMULES NTJ (P - 3)	455,84	110,000	50.142,40
2 FR61PN01	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X170 CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB CAPA INFERIOR DE GRAVES DE 20 CM DE GRUIX, TERRA TERRA (VEGETAL FINS A 1 METRE I SORRENCA FINS A 1,50) APTA PER A PLANTACIONS ADOBADA GARBELLADA O TERRA DE JARDÍ AMB UN 1,57-2,32% SMS DE MATÈRIA ORGÀNICA, AMB UNA TEXTURA FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTA DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 8 MM I AMB UN PH ENTRE 7,5 I 7,7, CONTINGUT DE FERTILITZANT A L'ORDRE DE 1-2 KG/M3 I ESTIMULADOR D'ARRELAMENT (1KG/M3), LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB PRIMER REG, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS. (P - 4)	86,62	110,000	9.528,20
3 ED5A5700	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE (P - 1)	3,38	684,000	2.311,92
4 FRZ22813	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONDS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 6)	22,12	110,000	2.433,20
5 FRF1PN01	U	ANY DE GARANTIA PER A TOTA LA JARDINERIA DE NOVA COL·LOCACIÓ IMPLANTADA EN L'OBRA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS (P - 5)	9.450,00	1,000	9.450,00
TOTAL	Capítol	01.18			73.865,72

EUR

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.09.02	INSTAL·LACIONS	1.540,14
Capítol	01.09	XARXA DE REG	1.540,14
			1.540,14
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.09	XARXA DE REG	1.540,14
Capítol	01.18	JARDINERIA	73.865,72
Obra	01	Pressupost SEPARATA PLANTACIONS	75.405,86
			75.405,86
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost SEPARATA PLANTACIONS	75.405,86
			75.405,86

Projecte de millora del carrer Balmes, del tram comprès entre
la Plaça Molina i la Ronda General Mitre,
al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	75.405,86
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 75.405,86.....	4.524,35
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 75.405,86.....	9.802,76

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

89.732,97

21 % IVA SOBRE 89.732,97.....	18.843,92
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

108.576,89

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
cent vuit mil cinc-cents setanta-sis euros amb vuitanta-nou cèntims

Barcelona, abril de 2024
Els autors de projecte

Sgt.:Mateu Tersol i Andols
Eng.Camins, canals i ports

Sgt.:Carmina Riera i Serrat
Eng.Camins, canals i ports