

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

OBRA “TEI-361 REPARACIÓ EMISSARI SUBMARÍ” AL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TEIÀ

L'emissari del sistema de sanejament Teià està trencat a uns 15 metres de la costa. L'aigua surt pel trencament i no segueix emissari enllà fins a la distància prevista mar endins. L'aigua de l'emissari és depurada i compleix amb els criteris normatius de matèries en suspensió i càrrega orgànica, però no té cap tractament per als contaminants microbiològics.

El vessament d'aquesta aigua tan a prop de la costa és un risc greu per a la qualitat de l'aigua de bany de la zona, pel que fa als paràmetres microbiològics. Cal tenir present que a la zona hi ha una certa amplada de sorra on la gent es pot banyar. I que més al sud hi ha les platges del Masnou.

És necessari reparar l'emissari per donar-li continuïtat fins a l'extrem, prou mar endins perquè l'aigua es dilueixi, d'acord amb els criteris de projecte i per evitar cap dany.

Per tot plegat, es proposa aquesta actuació que consisteix en la reparació del trencament existent. En l'obra caldrà recuperar els 30 primers metres on s'ha perdut la canonada i els 30 posteriors que estan molt a precari i amenacen de trencar-se aviat. La canonada nova empalmarà amb la que ja es va posar el 2022 de resultes d'un trencament anterior.

Òrgan de Contractació

SIMMAR S.L.

Mataró, abril de 2024