



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE DESBROSSADA DELS MARGES DELS CAMINS RURALS I CARRERS URBANS I ÀREES D'APARCAMENT, ZONES VERDES MUNICIPALS I SIMILARS DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.

ÍNDEX

CAPÍTOL I.	DISPOSICIONS GENERALS Objecte del document Objecte del servei Àmbit territorial
CAPÍTOL II.	DEFINICIÓ FUNCIONAL Tipus de zones a desbrossar Definició del manteniment Realització de les actuacions Certificacions
CAPÍTOL III.	RECURSOS ADSCRITS AL SERVEI Personal Maquinària i vehicles Responsabilitat del concessionari
CAPÍTOL IV.	NORMES GENERALS I DE SEGUIMENT Sistema de control general Obligacions del concessionari
ANNEX I	Llista de zones a desbrossar.
PLÀNOL	Plànol.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte del document

És objecte d'aquest document la definició i concreció dels treballs de desbrossada dels marges dels camins rurals i carrers urbans, i àrees d'aparcament, zones verdes municipals o similars dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

Article 2. Objecte del servei

Els treballs tenen per finalitat la desbrossada dels marges dels camins rurals, carrers urbans, àrees d'aparcament i zones verdes dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, que es llisten a l'annex I.

Aquesta desbrossada contempla un doble objectiu: disminuir el risc d'incendi i mantenir els vials i les zones verdes en bon estat i utilitzables per a les persones.

Article 3. Àmbit territorial

Els treballs abastaran els marges dels camins rurals, dels carrers urbans, les àrees d'aparcament, les zones verdes o similars que es llisten a l'annex I, tots ells dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

CAPÍTOL II

DEFINICIÓ FUNCIONAL

Article 4. Tipus de zones a desbrossar

Dins del llistat de l'annex I es distingeixen els següents tipus:

1. Camins o carrers amb marges vegetats
2. Zones verdes municipals
3. Parcel·les urbanes sense edificar de titularitat municipal
4. Equipaments esportius de titularitat municipal
5. Voltants d'equipaments de titularitat municipal
6. Aparcaments de titularitat municipal

A l'annex I s'especifica de quin tipus és cadascun d'aquests vials i àrees.

Article 5. Definició de les tasques a realitzar

La desbrossada de tots els marges dels camins rurals, marges dels carrers urbans i marges en general de la resta d'espais a desbrossar es realitzarà amb un tractor amb braç.

La desbrossada de les zones verdes, aparcaments, equipaments esportius o zones planes es portarà a terme amb un tractor amb plana.

La desbrossada de les parcel·les urbanes de titularitat municipal es farà amb qualsevol dels mitjans anteriors sempre i quan sigui viable. Si per accedir a la parcel·la o per desbrossar-la no és possible entrar-hi un tractor, es procedirà a la desbrossada amb moto desbrossadora individual.

Es podrà combinar la maquinària per a portar a terme les desbrossades sempre tenint en compte la tipologia de terreny, i escollint aquella que es cregui la més adequada. En el cas de marges propers a tancaments o bé amb senyalització vertical o altres elements, caldrà fer una desbrossada prèvia o posterior de forma manual al voltant o al llarg d'aquests elements.

L'horari de treball haurà de ser entre les 7h i les 23h per tal de no destorbar el descans dels veïns i segons allò establert a les Ordenances Generals de Policia i bon Govern de Santa Eulàlia de Ronçana. Preferiblement, es realitzaran entre les 7h i les 21h.

Les restes vegetals procedents de les desbrossades a marges i zones que donin directament a la via pública s'hauran de bufar (quan sigui possible) o bé recollir si no ho és. En el cas de restes vegetals d'altres espais que no confrontin amb la via pública es deixaran in situ triturant-les quan el seu gramatge sigui groller, fins a la mida que permeti el trepig còmode d'una persona.

Article 6. Realització de les actuacions

El termini dels treballs s'estableix entre el dia de signatura del contracte i el dia 15 de juny de l'any en curs.

Per a les anualitats successives del contracte els treballs es realitzaran entre el dia 1 de maig i el 15 de juny.

Les actuacions s'hauran d'ajustar al termini previst i caldrà que l'empresa adjudicatària avisi amb un mínim de dos dies hàbils d'antelació de l'inici dels treballs als serveis tècnics municipals.

Article 7. Certificacions

L'adjudicatari presentarà una única certificació a la finalització dels treballs d'acord amb les condicions establertes.

La certificació haurà de contenir codis numèrics i noms de les zones desbrossades i en cas que alguna no s'hagi executat, el seu motiu.

Es podrà presentar la factura corresponent dels treballs certificats un cop aprovada la seva certificació per part dels Serveis Tècnics.

CAPÍTOL III

RECURSOS ADSCRITS AL SERVEI

Article 8. Personal

Per a la prestació dels treballs es comptarà amb el personal que l'empresa adjudicatària cregui oportú per al desenvolupament de les activitats compreses en el contracte de serveis.

Article 9. Maquinària i vehicles

Per a la prestació del servei es comptarà com a mínim amb:

- un tractor
- un braç adaptable al tractor
- una plana adaptable al tractor
- dues màquines desbrossadores manuals

Article 10. Responsabilitat del contractista

Els serveis i instal·lacions que resultin afectats o malmesos durant les tasques objecte del contracte hauran de ser reparats adequadament pel contractista en el termini més breu possible.

Per altra banda, el contractista haurà de complir amb la normativa vigent en matèria d'ordre i seguretat laboral.

Caldrà senyalitzar correctament l'àmbit d'actuació mentre es duguin a terme els treballs. Tota la senyalització necessària per al correcte desenvolupament dels treballs haurà de ser aportada pel contractista.

CAPÍTOL IV

NORMES GENERALS I DE SEGUIMENT

Article 11. Sistema de control general

El sistema de control que es durà a terme es basarà en:

- Les certificacions emeses per l'adjudicatari

- Visites d'obra per part del personal dels serveis tècnics municipals

Article 12. Obligacions del contractista

El contractista adjudicatari del servei, es compromet a prestar-lo en la forma que estableix les clàusules d'aquest plec de prescripcions, i les que ofereix per a la millora, en cas de ser acceptades per l'Ajuntament.

El contractista estarà obligat a complir el què disposen les lleis protectores del treball, en tots els seus aspectes, inclòs en els de previsió i seguretat social del personal empleat.

ANNEX. 1

id	Indret	Amidament
1	Camí del Bonaire	1.100 m
2	Camí del Càmping (Can Feu - La Campinya)	1.150 m
3	C/ AVELLANERS	540 m
4	C/ Illes Medes	500 m
4	MEDES	430 m
5	C/ dels Àngels	175 m
6	C/ Girona	180 m
7	C/ Camp	230 m
8	C/ Fontseca	210 m
9	Ginestar petanca Can Marquès	1.890 m ²
10	Parcel·la municipal C/ Figuera	1.815,28 m ²
11	Camí Antic de Canovelles	650 m
12	C/ Font de St. Cristòfol fins al Camí del Gual	200 m
13	Camí del Gual (trams necessaris)	360 m
14	Solar municipal C/ Indústria	1.068 m ²
15	Camí de la Serra (trams necessaris)	1.300 m
16	Camí de Can Tabquet	500 m
17	Camp de futbol Pinedes	1.400 m ²
18	Camí de Caldes (trams necessaris)	1.110 m
19	Parcel·les municipals davant pavelló	2.841 m ²
20	Voltants pavelló i IES	230 m
21	C/ Hivern i C/ Perdiu	260 m

22	Camí de Can Costa	570 m
23	Camí de Can Marxant	150 m
24	Camí de Salve Regina (per trams necessaris)	510 m
25	C/ Mestre Joan Batlle (davant biblioteca)	80 m
26	Font del Rector	124 m
27	Camí de la Rovira fins la deixalleria	1.375 m
28	Camí de la Bastida i carretera (davant forn St. Antoni)	100 m
29	C/ Font de Canaletes	170 m
30	Camí Antic de l'Ametlla (des de Can Font fins Medes)	450 m
31	Camí Antic de Granollers (des de la rotonda trams necessaris)	250 m
32	C/ Farell	125 m
33	C/ Ramon Llull	135 m
34	Camí de Can Barnils	355 m
35	Entrada Can Magre	360 m
36	Solar sense propietari C/ Girona	1.056 m ²
37	Camí de Salve Regina (can Lluch fins can Marxant)	600 m
38	Camí de Can Just	400 m
39	Camí de Can Farrarons	410 m
40	Camí dels Ametllers	320 m
41	Carrer Mare de Déu de Montserrat	390 m
42	IES - esbarzers de darrera	160'4 m
43	Camí del Cementiri	331 m
44	Camí de la deixalleria fins a Can Torras	341'9 m
45	Camí de Can Feu	406'8 m
46	Camí de Can Sabater	365 m
47	Camí de Can Figueretes	406'14 m
48	Camí del Mas	576'75 m
49	Als elm Clavé	288 m
50	C/ Joan Maragall (rotonda fins C/ Balmes)	303'17 m
51	Parcel.la municipal C/ Joan I (Pinedes)	2.442'36 m ²
52	Camí de la Vall (marges on sigui necessari)	1'78 km
54	Sant Isidre	249,14 m

55	Camí del Bonaire	213 m
58	C/ Can Tabac	1.705 m ²
59	Canàries	1.605 m ²
60	Canàries 22 – petanca de la Campinya	11.270 m ²
61	Cirerer	3.756 m ²
61	TIMBA 1	590 m ²
69	Mare de Déu del Remei 9 B	99 m ²
72	Valencia 2 D	706 m ²
73	Font St. Isidre	1.903 m ²
75	Mare de Déu del Pilar	355'4 m
76	C/ Riu Tenes	880,7 m ²
77	Camí de la Bòbila	930 m
78	Lleida- Farell	100 m
79	Camí de Can Brustenga	106 m
80	Canyar de Can Met	49 m
81	Zona Policia Local	177 m ²
81	Zona Policia Local	181 m ²
82	Camí del Bruguer	873,43 m
83	Camí Antic del Bruguer	341,75 m
84	Carrer Ramón y Cajal - Zona verda	4.737m ²
87	Zona Camí de Caldes	8.438,41 m ²
88	Final carrer Sol	40 m
89	Mare de Deu del Remei	581,47 m
90	Can Monràs Nou	163 m
90	IES Vall del Tenes	800 m ²