



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA MOQUETA PER A LA SALA D'EXPOSICIONS DE LA CASA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions a què s'ha de subjectar l'adjudicatari per dur a terme el subministrament i instal·lació d'una moqueta per a la sala d'exposicions de la planta baixa de la Casa de Cultura de Girona, d'acord amb el present plec de prescripcions tècniques.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA MOQUETA

Característiques tècniques aproximades de la moqueta (el producte ofert haurà de tenir unes característiques equivalents):

- Tipus de fabricació (ISO 2424): Tufted
- Tipus de fibra (ISO 2424): Bucle
- Altura de la fibra (ISO1765): 2,6mm
- Altura total (ISO1765): 5,5mm
- Pes total fibra (ISO 2424): 500 g/m2
- Mida de la lloseta (ISO24342): 50 x 50 cm
- Aïllament de so d'impacte (ISO 10140): 24dB
- Classificació al ús (EN 1307): 33 Comercial – Ús intensiu.
- Resistència al foc (EN 13501-1): Bfl-s1
- Reducció del so (ISO354): 0,15w





Diputació de Girona

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies i Esports
Casa de Cultura

- Color: Gris fosc amb variacions (xispejat / no uniforme)

La superfície a cobrir és la sala d'exposicions de la planta baixa de la Casa de Cultura de Girona amb una dimensió total de 360m2 distribuïts en dues naus rectes de 6 m d'amplada per 30m de llargada.

3. DURADA

Juliol de 2024.

4. EXECUCIÓ

El dia 1 de juliol l'empresa visitarà presencialment la Casa de Cultura de Girona i informarà al Servei Casa de Cultura de les actuacions que cal fer prèviament a la instal·lació de la moqueta.

El personal propi del servei prepararà l'espai segons s'hagi indicat durant la primera i segona setmana.

La tercera setmana de juliol l'empresa entregará totes les llosetes al Centre Casa de Cultura de la Diputació de Girona, situat a la plaça Hospital 6 de Girona entre les 9 del matí i les 9 del vespre. Les llosetes es serviran en un palet que serà entregat i descarregat al magatzem de la pròpia sala d'exposicions. Les llosetes servides han de ser noves, de bona qualitat, amb les característiques tècniques definides i en bon estat material, sense imperfeccions ni tares, a punt de ser instal·lades.

Un cop rebudes, aquella mateixa setmana l'empresa instal·larà les llosetes a la sala d'exposicions de manera realitzant les tasques necessàries perquè quedi tot el sòl visible cobert per la moqueta i oferint una imatge d'uniformitat a la sala. La superfície del sòl estarà neta i preparada per a la instal·lació.





Diputació de Girona

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies i Esports
Casa de Cultura

5. CONSIDERACIONS GENERALS

L'empresa ha de posar a disposició del Servei Casa de Cultura els mitjans materials i personals, propis o subcontractats, necessaris per al correcte compliment del contracte així com la substitució d'aquells si per averia o mal funcionament en el cas dels mitjans materials i per indisposició, permisos o vacances en el cas dels mitjans personals requereixen ser coberts de nou.

L'empresa ha de facilitar al Servei Casa de Cultura aquella documentació que li sigui requerida en referència al compliment del contracte (albarans, documentació tècnica, etc.)

L'empresa ha de comunicar a la persona interlocutora del Servei Casa de Cultura qualsevol incidència que afecti al correcte compliment del contracte adjudicat.

