

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	VESTÍBUL BAILEN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	01	ASCENSOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12
2 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
3 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
4 J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
5 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
6 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	0,000	0,00
7 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	6,000	663,18
8 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00
9 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	1,000	18,38
TOTAL	Títol 5	01.01.01.01.03.01			1.349,68

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	VESTÍBUL BAILEN
Títol 4	04	ARQUITECTURA
Títol 5	04	REVESTIMENTS I FALS SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	2,000	36,76
2 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12

EUR

PRESSUPOST

3	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00
4	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	0,000	0,00

TOTAL	Titul 5		01.01.01.01.04.04			704,88
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	01	VESTÍBUL BAILEN
Titul 4	06	URBANITZACIÓ
Titul 5	01	FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 8)	9,86	1,000	9,86
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 9)	231,63	7,000	1.621,41
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	4,000	82,92
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 7)	40,72	1,000	40,72

TOTAL	Titul 5		01.01.01.01.06.01			1.754,91
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Titul 4	01	TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Titul 5	04	CONTENCIONS PROVISIONALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
2	J3Z54101	U	Assaig de filtrat d'un llot tixotròpic, segons la norma UNE-EN 1536 (P - 14)	604,12	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
6	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 10)	44,45	5,000	222,25
7	J3Z55100	U	Assaig Cake d'un llot tixotròpic (P - 15)	604,12	0,000	0,00

PRESSUPOST

8	J3Z53100	U	Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic (P - 13)	27,27	0,000	0,00
9	J3Z52100	U	Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic (P - 12)	31,84	0,000	0,00
10	J3Z51100	U	Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) (P - 11)	63,66	0,000	0,00
11	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL Títol 5 01.01.01.02.01.04 553,84

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	01	POU 01
Títol 6	01	PANTALLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	1,000	19,99
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	1,000	31,50
3	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	1,000	91,59
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	1,000	70,44
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
6	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 10)	44,45	50,000	2.222,50

TOTAL Títol 6 01.01.01.02.03.01.01 2.767,61

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	01	POU 01
Títol 6	02	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 4

3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL Títol 6 01.01.01.02.03.01.02 331,59

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	01	POU 01
Títol 6	03	MARC INTERMEDI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL Títol 6 01.01.01.02.03.01.03 331,59

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	01	POU 01
Títol 6	04	LLOSA DE FONDS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Titul 6		01.01.01.02.03.01.04			331,59
--------------	----------------	--	-----------------------------	--	--	---------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Titul 4	03	ESTRUCTURES
Titul 5	01	POU 01
Titul 6	05	MARC CONNEXIÓ ANDANA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	3,000	55,14
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12
3	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	0,000	0,00
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Titul 6		01.01.01.02.03.01.05			1.054,85
--------------	----------------	--	-----------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Titul 4	03	ESTRUCTURES
Titul 5	02	POU 02
Titul 6	01	PANTALLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00

PRESSUPOST

3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
6	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 10)	44,45	35,000	1.555,75

TOTAL	Titul 6		01.01.01.02.03.02.01			1.887,34
--------------	----------------	--	-----------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Titul 4	03	ESTRUCTURES
Titul 5	02	POU 02
Titul 6	02	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Titul 6		01.01.01.02.03.02.02			331,59
--------------	----------------	--	-----------------------------	--	--	---------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Titul 4	03	ESTRUCTURES
Titul 5	02	POU 02
Titul 6	03	NIVELLS INTERMEDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
6	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	4,000	73,52
7	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12
8	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	0,000	0,00
9	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 01.01.01.02.03.02.03 1.073,23

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capitol	01	LOT 1
Capitol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Titul 4	03	ESTRUCTURES
Titul 5	02	POU 02
Titul 6	04	LLOSA DE FONDS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL Titol 6 01.01.01.02.03.02.04 331,59

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capitol	01	LOT 1

EUR

PRESSUPOST

Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	02	POU 02
Títol 6	05	ESTRUCTURA ASCENSOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
3	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00
4	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
7	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12
8	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	1,000	18,38
TOTAL	Títol 6	01.01.01.02.03.02.05			686,50	

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	03	POU 03
Títol 6	01	PANTALLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00

PRESSUPOST

5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
6	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 10)	44,45	30,000	1.333,50

TOTAL Titol 6 01.01.01.02.03.03.01 1.665,09

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	03	POU 03
Títol 6	02	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 01.01.01.02.03.03.02 331,59

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	03	POU 03
Títol 6	03	NIVELLS INTERMEDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	5,000	91,90

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12
5	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	0,000	0,00
6	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00
7	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
9	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00

TOTAL Títol 6 01.01.01.02.03.03.03 1.091,61

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	03	POU 03
Títol 6	04	LLOSA DE FONDS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
2	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00

TOTAL Títol 6 01.01.01.02.03.03.04 331,59

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	03	POU 03

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	1,000	18,38
6	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	0,000	0,00
7	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
8	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Titoll 6	01.01.01.02.03.03.05	686,50
--------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titoll 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Titoll 4	03	ESTRUCTURES
Titoll 5	04	CONEXIONS EN MINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	29,000	533,02
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	3,000	94,50
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	3,000	59,97
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	3,000	211,32
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	3,000	274,77
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	9,000	994,77

PRESSUPOST

7	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	7,000	4.676,84
8	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	1,000	1.212,96
9	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 10)	44,45	155,000	6.889,75
10	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	1,000	1.097,71

TOTAL	Títol 5	01.01.01.02.03.04				16.045,61
--------------	----------------	--------------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	03	ESTRUCTURES
Títol 5	05	VESTÍBUL INTERMIG I ESCALES ACCES ANDANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Títol 5	01.01.01.02.03.05				331,59
--------------	----------------	--------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	05	ARQUITECTURA
Títol 5	04	REVESTIMENTS I FALS SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40	1.097,71	0,000	0,00

PRESSUPOST

		km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)				
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	3,000	55,14
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00

TOTAL Títol 5 01.01.01.02.05.04 723,26

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	07	URBANITZACIÓ
Títol 5	01	FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	20,73	4,000	82,92
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 7)	40,72	1,000	40,72
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 8)	9,86	1,000	9,86
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 9)	231,63	7,000	1.621,41

TOTAL Títol 5 01.01.01.02.07.01 1.754,91

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	PASSADÍS DE CONNEXIÓ
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 5	04	CONTENCIONS PROVISIONALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3Z51100	U	Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) (P - 11)	63,66	1,000	63,66
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
6	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 10)	44,45	5,000	222,25
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59
8	J3Z55100	U	Assaig Cake d'un llot tixotròpic (P - 15)	604,12	1,000	604,12
9	J3Z54101	U	Assaig de filtrat d'un llot tixotròpic, segons la norma UNE-EN 1536 (P - 14)	604,12	1,000	604,12
10	J3Z53100	U	Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic (P - 13)	27,27	1,000	27,27
11	J3Z52100	U	Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic (P - 12)	31,84	1,000	31,84
TOTAL	Titul 5		01.01.01.03.01.04			1.884,85

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	03	PASSADÍS DE CONNEXIÓ
Titul 4	03	ESTRUCTURES
Titul 5	01	ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 10)	44,45	120,000	5.334,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,99	1,000	19,99
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	31,50	1,000	31,50
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	70,44	1,000	70,44
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	91,59	1,000	91,59
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	9,000	994,77
TOTAL	Titul 5		01.01.01.03.03.01			6.542,29

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titul 3	03	PASSADÍS DE CONNEXIÓ
Titul 4	04	ARQUITECTURA
Titul 5	04	REVESTIMENTS I FALS SOSTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 16)	18,38	3,000	55,14

EUR

PRESSUPOST

2	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.212,96	0,000	0,00
3	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.097,71	0,000	0,00
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Títol 5	01.01.01.03.04.04			723,26
--------------	----------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	VESTÍBUL BAILEN
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES
Títol 5	02	INSTAL·LACIONS
Títol 6	01	BAIXA TENSIÒ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÒ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG2U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 50086, UNE-EN 60423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec (P - 20)	548,67	0,000	0,00
2	JTG2U007	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de tubs metàl·lics rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 25)	161,95	0,000	0,00
3	JTG2U005	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de safates metàl·liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 23)	161,95	0,000	0,00
4	JTG2U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de safates metàl·liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 22)	548,67	0,000	0,00
5	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 26)	548,67	1,000	548,67
6	JTG2U006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)	548,67	0,000	0,00
7	JTG2U003	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de tubs metàl·lics flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 21)	161,95	0,000	0,00

PRESSUPOST

8	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 27)	548,67	1,000	548,67
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 6		01.02.01.01.01.02.01			1.097,34
--------------	----------------	--	-----------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	VESTÍBUL BAILEN
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES
Títol 5	02	INSTAL·LACIONS
Títol 6	02	DETECCIÓ D'INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG2U006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)	548,67	0,000	0,00
2	JTG2U007	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de tubs metàl·lics rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 25)	161,95	0,000	0,00
3	JTG2U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 50086, UNE-EN 60423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec (P - 20)	548,67	0,000	0,00
4	JTG2U003	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de tubs metàl·lics flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 21)	161,95	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6		01.02.01.01.01.02.02			0,00
--------------	----------------	--	-----------------------------	--	--	-------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	02	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES
Títol 5	02	ESCALES MECÀNIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVLU003	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 34)	548,67	1,000	548,67
2	JTVLU008	U	Prova funcional i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 39)	206,37	1,000	206,37
3	JTVLU007	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de xarxa de posta a terra i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 38)	548,67	1,000	548,67

PRESSUPOST

4	JTVLU006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de bobines de fre i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 37)	548,67	1,000	548,67
5	JTLUU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de materials i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 28)	548,67	1,000	548,67
6	JTVLU005	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de motors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 36)	548,67	1,000	548,67
7	JTVLU004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de passamans i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 35)	548,67	1,000	548,67
8	JTVLU002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de rodet de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 33)	548,67	1,000	548,67
9	JTVLU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de cadena de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 32)	548,67	1,000	548,67
10	JTLUU002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de conductors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 29)	548,67	1,000	548,67
11	JTLUU003	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de vidres trempats i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 30)	548,67	1,000	548,67
12	JTLUU004	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de pintures i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 31)	548,67	1,000	548,67

TOTAL Títol 5 01.02.01.02.02.02 6.241,74

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Títol 4	02	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES
Títol 5	03	INSTAL·LACIONS
Títol 6	01	BAIXA TENSIÒ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÒ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG2U005	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de safates metàl·liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 23)	161,95	1,000	161,95
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 26)	548,67	0,000	0,00
3	JTG2U003	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de tubs metàl·lics flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 21)	161,95	0,000	0,00

PRESSUPOST

4	JTG2U007	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 25)	161,95	0,000	0,00
5	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 27)	548,67	0,000	0,00
6	JTG2U006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)	548,67	0,000	0,00
7	JTG2U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 50086, UNE-EN 60423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec (P - 20)	548,67	0,000	0,00
8	JTG2U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 22)	548,67	1,000	548,67

TOTAL	Titoll 6	01.02.01.02.02.03.01				710,62
--------------	-----------------	-----------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Titoll 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN
Titoll 4	02	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES
Titoll 5	03	INSTAL·LACIONS
Titoll 6	02	DETECCIÓ D'INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG2U006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)	548,67	1,000	548,67
2	JTG2U007	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 25)	161,95	1,000	161,95
3	JTG2U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 50086, UNE-EN 60423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec (P - 20)	548,67	1,000	548,67
4	JTG2U003	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 21)	161,95	1,000	161,95

PRESSUPOST

TOTAL		Titol 6		01.02.01.02.02.03.02		1.421,24
Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ				
Capítol	02	LOT 2				
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT				
Títol 3	02	VESTÍBUL SANT JOAN				
Títol 4	02	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES				
Títol 5	03	INSTAL·LACIONS				
Títol 6	03	CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS FIXES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÒ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTG2U003	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de tubs metàl·lics flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 21)	161,95	0,000	0,00
2	JTG2U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 50086, UNE-EN 60423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec (P - 20)	548,67	0,000	0,00
TOTAL		Titol 6		01.02.01.02.02.03.03		0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Títol 6			Import
Titul 6	01.01.01.01.05.02.02	BAIXA TENSIÓ	0,00
Titul 6	01.01.01.01.05.02.03	QUADRES ELÈCTRICS	0,00
Titul 6	01.01.01.01.05.02.04	CABLEJAT I CANALITZACIONS	0,00
Titul 5	01.01.01.01.05.02	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	0,00
Titul 6	01.01.01.01.05.07.01	BARRERES PER A LÍNIES DE PEATGE	0,00
Titul 6	01.01.01.01.05.07.02	VALIDADORES	0,00
Titul 6	01.01.01.01.05.07.03	ALIMENTACIÓ, CONNEXIÓ I TELECONTROL	0,00
Titul 5	01.01.01.01.05.07	VALIDACIÓ I VENDA	0,00
Titul 6	01.01.01.01.06.04.01	OPERACIONS PRÈVIES	0,00
Titul 5	01.01.01.01.06.04	ARBRAT I JARDINERIA	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.01.01	AF.BA.MT.01_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.01.02	AF.BA.MT.01_OM	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.01.03	AF.BA.BT.01_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.01.04	AF.BA.BT.01_OM	0,00
Titul 5	01.01.01.01.07.01	XARXA D'ELECTRICITAT	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.02.01	AF.BA.G.01_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.02.02	AF.BA.G.01_OM	0,00
Titul 5	01.01.01.01.07.02	XARXA DE GAS	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.03.03	AF.BA.A.01_OC_OM	0,00
Titul 5	01.01.01.01.07.03	XARXA D'AIGUA POTABLE	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.04.01	AF.BA.TE.03_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.04.02	AF.BA.VOD.01_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.04.03	AF.BA.VOD.01_OM	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.04.04	AF.BA.CT.01_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.04.05	AF.BA.CT.01_OM	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.04.07	AF.BA.OR.02_OM	0,00
Titul 5	01.01.01.01.07.04	XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.05.01	AF.BA.ENL.01_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.05.02	AF.BA.ENL.02_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.05.03	AF.BA.ENL.03_OC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.05.04	ALTRES	0,00
Titul 5	01.01.01.01.07.05	XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00
Titul 6	01.01.01.01.07.06.01	AF.BA.ST.01_OC	0,00
Titul 5	01.01.01.01.07.06	XARXA DE SEM.I REGULACIÓ	0,00
Titul 6	01.01.01.02.03.01.01	PANTALLES	2.767,61
Titul 6	01.01.01.02.03.01.02	COBERTA	331,59
Titul 6	01.01.01.02.03.01.03	MARC INTERMEDI	331,59
Titul 6	01.01.01.02.03.01.04	LLOSA DE FONTS	331,59
Titul 6	01.01.01.02.03.01.05	MARC CONNEXIÓ ANDANA	1.054,85
Titul 5	01.01.01.02.03.01	POU 01	4.817,23
Titul 6	01.01.01.02.03.02.01	PANTALLES	1.887,34
Titul 6	01.01.01.02.03.02.02	COBERTA	331,59
Titul 6	01.01.01.02.03.02.03	NIVELLS INTERMEDIS	1.073,23
Titul 6	01.01.01.02.03.02.04	LLOSA DE FONTS	331,59
Titul 6	01.01.01.02.03.02.05	ESTRUCTURA ASCENSOR	686,50
Titul 5	01.01.01.02.03.02	POU 02	4.310,25
Titul 6	01.01.01.02.03.03.01	PANTALLES	1.665,09
Titul 6	01.01.01.02.03.03.02	COBERTA	331,59
Titul 6	01.01.01.02.03.03.03	NIVELLS INTERMEDIS	1.091,61
Titul 6	01.01.01.02.03.03.04	LLOSA DE FONTS	331,59
Titul 6	01.01.01.02.03.03.05	ESTRUCTURA ASCENSOR	686,50
Titul 5	01.01.01.02.03.03	POU 03	4.106,38

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 6	01.01.01.02.04.01.01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.04.01.02	PAVIMENTS I ACABATS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.04.01.03	ALTRES-PARTIDES ALÇADES	0,00
Titol 5	01.01.01.02.04.01	LINIA 4 ANDANA VIA1	0,00
Titol 6	01.01.01.02.04.02.01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.04.02.02	PAVIMENTS I ACABATS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.04.02.03	ALTRES-PARTIDES ALÇADES	0,00
Titol 5	01.01.01.02.04.02	LINIA 4 ANDANA VIA2	0,00
Titol 6	01.01.01.02.06.02.01	BAIXA TENSIO	0,00
Titol 6	01.01.01.02.06.02.02	QUADRES ELÈCTRICS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.06.02.03	CABLEJAT I CANALITZACIONS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.06.02	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	0,00
Titol 6	01.01.01.02.07.04.01	OPERACIONS PRÈVIES	0,00
Titol 6	01.01.01.02.07.04.02	TRACTAMENTS I CONDICIONAMENTS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.07.04.03	SUBMINISTRAMENTS I PLANTACIONS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.07.04.04	MANTENIMENT	0,00
Titol 5	01.01.01.02.07.04	ARBRAI I JARDINERIA	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.01.01	AF.SJ.MT.03_OC_Noves_Instal.Extensió	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.01.02	AF.SJ.MT.03_OM_Treballs_adeq.Inst.Existents	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.01.03	AF.SJ.BT.03-SJ.BT.04_OC_Noves_Instal.Extensió	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.01.04	AF.SJ.BT.03-SJ.BT.04_OM_Treballs_adeq.Inst.Existe	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.01	XARXA D'ELECTRICITAT	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.02.01	AF.SJ.G.02_OC	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.02.02	AF.SJ.G.02_OM	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.02	XARXA DE GAS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.03.01	AF.SJ.A.02_OC_FASE 1	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.03.02	AF.SJ.A.02_OC_FASE 2	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.03.03	AF.SJ.A.02_OM	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.03.04	AF.SJ.A.03_OC_OM	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.03	XARXA D'AIGUA POTABLE	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.04.01	AF.SJ.TE.01_OC	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.04.02	AF.SJ.IMI.01_OC	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.04.03	AF.SJ.IMI.01_OM	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.04.04	AF.SJ.OR.01-SJ.OR.02_OM	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.04.05	AF.SJ.TE.02_OC	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.04	XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.05.01	AF.SJ.C.03	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.05.02	AF.SJ.C.02	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.05	XARXA DE CLAVEGUERAM	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.06.01	AF.SJ.ST.02_OC	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.06.02	AF.SJ.ST.03_OC	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.06.03	AF.SJ.ST.04_OC	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.06	XARXA DE SEM.I REGULACIÓ	0,00
Titol 6	01.01.01.02.08.07.01	AF.SJ.REG.01_OC	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.07	XARXA DE REG	0,00
Titol 6	01.02.01.01.01.02.01	BAIXA TENSIO	1.097,34
Titol 6	01.02.01.01.01.02.02	DETECCIÓ D'INCENDIS	0,00
Titol 6	01.02.01.01.01.02.03	CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS FIXES	0,00
Titol 6	01.02.01.01.01.02.04	EQUIPAMENT ELECTROMECAIC	0,00
Titol 5	01.02.01.01.01.02	INSTAL·LACIONS	1.097,34
Titol 6	01.02.01.02.02.03.01	BAIXA TENSIO	710,62
Titol 6	01.02.01.02.02.03.02	DETECCIÓ D'INCENDIS	1.421,24
Titol 6	01.02.01.02.02.03.03	CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS FIXES	0,00
Titol 6	01.02.01.02.02.03.04	EQUIPAMENT ELECTROMECAIC	0,00
Titol 5	01.02.01.02.02.03	INSTAL·LACIONS	2.131,86

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

16.463,06

NIVELL 6 : Títol 5			Import
Titol 5	01.01.01.01.01.01	ENDERROCS OBRA CIVIL I ESTRUCTURES	0,00
Titol 5	01.01.01.01.01.02	ENDERROCS EN SUPERFICIE	0,00
Titol 5	01.01.01.01.01.03	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titol 4	01.01.01.01.01	TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titol 5	01.01.01.01.02.01	DRENATGE	0,00
Titol 4	01.01.01.01.02	DRENATGE	0,00
Titol 5	01.01.01.01.03.01	ASCENSOR	1.349,68
Titol 5	01.01.01.01.03.02	IMPERMEABILITZACIONS	0,00
Titol 4	01.01.01.01.03	ESTRUCTURES	1.349,68
Titol 5	01.01.01.01.04.01	DESMUNTATGES I ENDERROCS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.04.02	TANCAMENTS I DVISÒRIES	0,00
Titol 5	01.01.01.01.04.03	PAVIMENTS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.04.04	REVESTIMENTS I FALS SOSTRES	704,88
Titol 5	01.01.01.01.04.05	TANCAMENTS PRACTICABLES I PROTECCIONS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.04.06	SENYALÈTICA	0,00
Titol 4	01.01.01.01.04	ARQUITECTURA	704,88
Titol 5	01.01.01.01.05.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.02	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.03	SISTEMA D'ENLLUMENAT	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.04	SISTEMA DE TECCCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.05	TELECOMANDAMENT	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.06	CAMBRA DE COMUNICACIONS AUXILIAR	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.07	VALIDACIÓ I VENDA	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.08	NOVA CGE	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.09	RÀDIO, MEGAFONIA, INTERFONIA I GSM	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05.10	VIDEOVIGILÀNCIA	0,00
Titol 4	01.01.01.01.05	INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.06.01	FERMS I PAVIMENTS	1.754,91
Titol 5	01.01.01.01.06.02	ENCINTATS I ESCOCELLS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.06.03	MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ	0,00
Titol 5	01.01.01.01.06.04	ARBRAI I JARDINERIA	0,00
Titol 4	01.01.01.01.06	URBANITZACIÓ	1.754,91
Titol 5	01.01.01.01.07.01	XARXA D'ELECTRICITAT	0,00
Titol 5	01.01.01.01.07.02	XARXA DE GAS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.07.03	XARXA D'AIGUA POTABLE	0,00
Titol 5	01.01.01.01.07.04	XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS	0,00
Titol 5	01.01.01.01.07.05	XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00
Titol 5	01.01.01.01.07.06	XARXA DE SEM.I REGULACIÓ	0,00
Titol 4	01.01.01.01.07	SERVEIS AFECTATS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.01.01	ENDERROCS OBRA CIVIL I ESTRUCTURES	0,00
Titol 5	01.01.01.02.01.02	ENDERROCS EN SUPERFICIE	0,00
Titol 5	01.01.01.02.01.03	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titol 5	01.01.01.02.01.04	CONTENCIONS PROVISIONALS	553,84
Titol 4	01.01.01.02.01	TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	553,84
Titol 5	01.01.01.02.02.02	DRENATGE	0,00
Titol 4	01.01.01.02.02	DRENATGE	0,00
Titol 5	01.01.01.02.03.01	POU 01	4.817,23
Titol 5	01.01.01.02.03.02	POU 02	4.310,25
Titol 5	01.01.01.02.03.03	POU 03	4.106,38
Titol 5	01.01.01.02.03.04	CONEXIONS EN MINA	16.045,61

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titol 5	01.01.01.02.03.05	VESTÍBUL INTERMIG I ESCALES ACCES ANDANES	331,59
Titol 4	01.01.01.02.03	ESTRUCTURES	29.611,06
Titol 5	01.01.01.02.04.01	LINIA 4 ANDANA VIA1	0,00
Titol 5	01.01.01.02.04.02	LINIA 4 ANDANA VIA2	0,00
Titol 4	01.01.01.02.04	RECRESQUIT ANDANES	0,00
Titol 5	01.01.01.02.05.01	DESMUNTATGES I ENDERROCS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.05.02	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	0,00
Titol 5	01.01.01.02.05.03	PAVIMENTS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.05.04	REVESTIMENTS I FALS SOSTRES	723,26
Titol 5	01.01.01.02.05.05	TANCAMENTS PRACTICABLES I PROTECCIONS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.05.06	SENYALÈTICA	0,00
Titol 4	01.01.01.02.05	ARQUITECTURA	723,26
Titol 5	01.01.01.02.06.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.06.02	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	0,00
Titol 5	01.01.01.02.06.03	SISTEMA D'ENLLUMENAT	0,00
Titol 5	01.01.01.02.06.04	SISTEMA DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.06.05	TELECOMANDAMENT	0,00
Titol 5	01.01.01.02.06.06	RÀDIO, MEGAFONIA, INTERFONIA I GSM	0,00
Titol 5	01.01.01.02.06.07	VIDEOVIGILÀNCIA	0,00
Titol 4	01.01.01.02.06	INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.07.01	FERMS I PAVIMENTS	1.754,91
Titol 5	01.01.01.02.07.02	ENCINTATS I ESCOCELLS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.07.03	MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ	0,00
Titol 5	01.01.01.02.07.04	ARBORAT I JARDINERIA	0,00
Titol 4	01.01.01.02.07	URBANITZACIÓ	1.754,91
Titol 5	01.01.01.02.08.01	XARXA D'ELECTRICITAT	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.02	XARXA DE GAS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.03	XARXA D'AIGUA POTABLE	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.04	XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.05	XARXA DE CLAVEGUERAM	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.06	XARXA DE SEM.I REGULACIÓ	0,00
Titol 5	01.01.01.02.08.07	XARXA DE REG	0,00
Titol 4	01.01.01.02.08	SERVEIS AFECTATS	0,00
Titol 5	01.01.01.03.01.01	ENDERROCS	0,00
Titol 5	01.01.01.03.01.02	ENDERROCS EN SUPERFICIE	0,00
Titol 5	01.01.01.03.01.03	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titol 5	01.01.01.03.01.04	CONTENCIONS PROVISIONALS	1.884,85
Titol 4	01.01.01.03.01	TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	1.884,85
Titol 5	01.01.01.03.03.01	ESTRUCTURES	6.542,29
Titol 5	01.01.01.03.03.02	IMPERMEABILITZACIONS	0,00
Titol 4	01.01.01.03.03	ESTRUCTURES	6.542,29
Titol 5	01.01.01.03.04.01	DESMUNTATGES I ENDERROCS	0,00
Titol 5	01.01.01.03.04.02	CAMARA BUFA	0,00
Titol 5	01.01.01.03.04.03	PAVIMENTS	0,00
Titol 5	01.01.01.03.04.04	REVESTIMENTS I FALS SOSTRE	723,26
Titol 5	01.01.01.03.04.05	TANCAMENTS PRACTICABLES I PROTECCIONS	0,00
Titol 4	01.01.01.03.04	ARQUITECTURA	723,26
Titol 5	01.01.01.03.05.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.01.03.05.02	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	0,00
Titol 5	01.01.01.03.05.03	SISTEMA D'ENLLUMENAT	0,00
Titol 5	01.01.01.03.05.04	SISTEMA DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	0,00
Titol 5	01.01.01.03.05.05	VIDEOVIGILÀNCIA	0,00
Titol 4	01.01.01.03.05	INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 5	01.02.01.01.01.01	ASCENSOR	0,00
Titol 5	01.02.01.01.01.02	INSTAL·LACIONS	1.097,34

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Titol 4	01.02.01.01.01	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES	1.097,34
Titol 5	01.02.01.02.01.01	DESMUNTATGES	0,00
Titol 4	01.02.01.02.01	DESMUNTATGES	0,00
Titol 5	01.02.01.02.02.01	ASCENSORS	0,00
Titol 5	01.02.01.02.02.02	ESCALES MECÀNIQUES	6.241,74
Titol 5	01.02.01.02.02.03	INSTAL·LACIONS	2.131,86
Titol 4	01.02.01.02.02	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES	8.373,60

55.073,88

NIVELL 5 : Titol 4			Import
Titol 4	01.01.01.01.01	TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titol 4	01.01.01.01.02	DRENATGE	0,00
Titol 4	01.01.01.01.03	ESTRUCTURES	1.349,68
Titol 4	01.01.01.01.04	ARQUITECTURA	704,88
Titol 4	01.01.01.01.05	INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 4	01.01.01.01.06	URBANITZACIÓ	1.754,91
Titol 4	01.01.01.01.07	SERVEIS AFECTATS	0,00
Titol 3	01.01.01.01	VESTÍBUL BAILEN	3.809,47
Titol 4	01.01.01.02.01	TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	553,84
Titol 4	01.01.01.02.02	DRENATGE	0,00
Titol 4	01.01.01.02.03	ESTRUCTURES	29.611,06
Titol 4	01.01.01.02.04	RECRESUT ANDANES	0,00
Titol 4	01.01.01.02.05	ARQUITECTURA	723,26
Titol 4	01.01.01.02.06	INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 4	01.01.01.02.07	URBANITZACIÓ	1.754,91
Titol 4	01.01.01.02.08	SERVEIS AFECTATS	0,00
Titol 3	01.01.01.02	VESTÍBUL SANT JOAN	32.643,07
Titol 4	01.01.01.03.01	TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	1.884,85
Titol 4	01.01.01.03.03	ESTRUCTURES	6.542,29
Titol 4	01.01.01.03.04	ARQUITECTURA	723,26
Titol 4	01.01.01.03.05	INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 3	01.01.01.03	PASSADÍS DE CONNEXIÓ	9.150,40
Titol 4	01.01.01.04.01	INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ	0,00
Titol 4	01.01.01.04.02	INSPECCIÓ D'EDIFICIS	0,00
Titol 4	01.01.01.04.03	CAMPANYA RECONeixEMENT	0,00
Titol 3	01.01.01.04	OBRES COMPLEMENTÀRIES	0,00
Titol 4	01.01.02.02.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Titol 4	01.01.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Titol 4	01.01.02.02.03	DEPOSICIÓ	0,00
Titol 3	01.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 4	01.01.02.03.01	PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Titol 4	01.01.02.03.02	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00
Titol 3	01.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Titol 4	01.02.01.01.01	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES	1.097,34
Titol 3	01.02.01.01	VESTÍBUL BAILEN	1.097,34
Titol 4	01.02.01.02.01	DESMUNTATGES	0,00
Titol 4	01.02.01.02.02	INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES	8.373,60
Titol 3	01.02.01.02	VESTÍBUL SANT JOAN	8.373,60
Titol 4	01.02.02.02.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Titol 4	01.02.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Titol 4	01.02.02.02.03	DEPOSICIÓ	0,00
Titol 3	01.02.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 4	01.02.02.03.01	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Titol 3	01.02.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
			55.073,88
NIVELL 4 : Titol 3			Import
Titol 3	01.01.01.01	VESTÍBUL BAILEN	3.809,47
Titol 3	01.01.01.02	VESTÍBUL SANT JOAN	32.643,07
Titol 3	01.01.01.03	PASSADÍS DE CONNEXIÓ	9.150,40
Titol 3	01.01.01.04	OBRES COMPLEMENTÀRIES	0,00
Capítol (1)	01.01.01	TRAMIFICAT	45.602,94
Titol 3	01.01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Titol 3	01.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Titol 3	01.02.01.01	VESTÍBUL BAILEN	1.097,34
Titol 3	01.02.01.02	VESTÍBUL SANT JOAN	8.373,60
Capítol (1)	01.02.01	TRAMIFICAT	9.470,94
Titol 3	01.02.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Titol 3	01.02.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.02.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00
			55.073,88
NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	TRAMIFICAT	45.602,94
Capítol (1)	01.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	45.602,94
Capítol (1)	01.02.01	TRAMIFICAT	9.470,94
Capítol (1)	01.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	9.470,94
			55.073,88
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	45.602,94
Capítol	01.02	LOT 2	9.470,94
Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ	55.073,88
			55.073,88
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	TM-04312.1-A1 CQ	55.073,88
			55.073,88

