

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ PER AL PLATÓ D'IL·LUMINA DE LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA

-PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT-

EXPEDIENT NÚM. 2405NS05

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del subministrament d'equips d'il·luminació de segona mà per al plató Il·lumina.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Els elements de segona mà a subministrar són els següents:

5 unitats	Fresnel 2 KW compact
2 unitats	Fresnel 2 KW
8 unitats	Fresnel 10 KW
5 unitats	Sky Light Gosht 5 KW
4 unitats	Pantalla Thelight Velvet Mini 3 Studio
1 unitat	Kino Flo / 4 tubs / 120 cm
22 unitats	Kino Flo / 4 tubs / 60 cm
1 unitat	Kino Flo / 2 tubs / 120 cm
1 unitat	Kino Flo / 2 tubs / 60 cm
1 unitat	Kino Flo / 1 tub / 60 cm
2 unitats	Kino Flo / 10 tubs / Wall-O-Lite
2 unitats	Cricas Negres de 5 mts
1 unitat	Espasa Ceferino 1 mts amb Ròtula
2 unitats	Palio 4x4 MTS Estructura
1 unitat	Tela Palio 4x4 SGC
1 unitat	Tela Palio 4x4 SLG ½
1 unitat	Tela Palio 4x4 SGC ¼
2 unitats	Aro 9255 (315 mm) Fresnel 2 KW Desisti
1 unitat	Aro 9840 Pancake Lantern
7 unitats	Aro 9205 (245 mm) HMI 1200 W / M8 /STUDIO 1KW
4 unitats	Aro 9905 REG (230 a 410 mm)
2 unitats	Chimera Daylite Plus M
2 unitats	Chimera Daylite Plus S (60x80)
1 unitat	Chimera Pancake M 500 W
2 unitats	Chimera Quartz M
9 unitats	Chimera Quartz Plus S (60x80)
8 unitats	Egg Crate M 40º (90x120)
7 unitats	Egg Crate S 40º (80x60)
1 unitat	Juanito 2 KW / estructura rodona
1 unitat	Juanito 2 KW / Tela blanca rodona
2 unitats	Faldó Gosht 5 KW SGC
2 unitats	Faldó Gosht 5 KW SLGC
3 unitats	Infra de 63A Trif A 3 sortides 63A mono + 3 sortides de 32 mono (40KW)
1 unitat	Infra de 63A Trif A 3 sortides 63A mono (30KW)

1 unitat	Distri de Power Lock 1 In / 3 Out
4 unitats	AD Power R 5P A Cetac 63A 5P H
4 unitats	Prolongador CETAC 63A I 10 MTS
8 unitats	Prolongador CETAC 63A I 20 MTS
1 unitat	Prolongador CETAC 63A III 10 MTS
3 unitats	Prolongador CETAC 63A III 20 MTS
1 unitat	Joc Powerlock 70 mm 20 mts
7 unitats	Big Ben
1 unitat	AD 16 mm Mascle – 16 mm Mascle (pitocho 16 mm)
3 unitats	Ganxo “C” Avenger Negre
7 unitats	Mecanotub 1 mts
1 unitat	Pinça universal
10 unitats	Rótules Ceferino

3. CALENDARI

El subministrament és previst que sigui operatiu el dia 1 de setembre de 2024.

Sant Joan Despí, maig de 2024