



**EQUIPAMENT- PORTES AUTOMÀTIQUES DE L'ÀREA MATERNOINFANTIL FASE 2-PARITORIS**  
**Edifici C Hospital Joan XXIII de Tarragona**

---

**Tarragona**

**Maig 2024**

**Direcció Serveis Generals**  
**ICS Tarragona**



Institut Català de la Salut

**Gerència Territorial**

**Camp de Tarragona**

EQUIPAMENT- PORTES AUTOMÀTIQUES ÀREA MATERNOINFANTIL FASE 2-  
PARITORIS DE L'HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

---

## **Índex**

---

1. Memòria descriptiva dels treballs
2. Pressupost
3. Documentació gràfica complementaria
4. Criteris de valoració



## **1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DELS TREBALLS**

En la planta 4<sup>a</sup> de l'edifici C de l'Hospital Joan XXIII està ubicada l'àrea de Pediatria. En aquesta àrea s'ha realitzat el trasllat de l'ala oest corresponent a l'hospitalització pediàtrica, per tal d'alliberar l'ala per situar la nova àrea de Paritoris. En l'ala est s'hi troba la UCI pediàtrica i la unitat de cures intensives de neonats. Es pretén concentrar les àrees d'intervenció del servei de maternoinfantil en el mateix bloc, per compartir espais, recursos i personal.

Els treballs d'adequació de l'àrea de maternoinfantil s'han realitzat en dues fases d'obra, una primera, corresponent a la reforma de la planta 4 de l'edifici B, per situar les habitacions d'hospitalització de l'àrea de l'edifici C, i una segona fase d'adequació de l'edifici C, on es situa les sales de dilatació per parts naturals, box d'urgències i un quiròfan.

Per tal de millorar l'acústica, la seguretat el confort dels pacients, es fa necessari la instal·lació de portes automàtiques de diferents tipologies en funció de l'àrea on van ubicades:

- Portes Quirúrgiques ( àrea quirúrgica)

|         |      |
|---------|------|
| [ SH-2] | 1 ut |
| [ SH1R] | 2 ut |
- Portes Hermètiques ( Àrea sales de dilatació paritable)

|       |      |
|-------|------|
| [SH2] | 4 ut |
|-------|------|
- Portes de vidre en zones de pas.

|           |      |
|-----------|------|
| [SA-1]    | 3 ut |
| [SA-1BIS] | 2 ut |
| [SA-BIS]  | 1 ut |

La durada del muntatge dels equipaments serà d'1 mes i caldrà la coordinació amb la contracta de l'obra principal. L'empresa contractista deixarà les esperes per a les alimentacions elèctriques i de dades, però l'execució i muntatge les realitzarà l'empresa adjudicatària del present concurs.

Totes les actuacions dels treballs es realitzaran de manera coordinada amb els responsables de manteniment i amb les necessitats de servei de les diferents àrees afectades de la planta quarta, tant de l'edifici B com de l'edifici C, per no interferir en l'activitat assistencial i l'activitat d'adequació dels espais afectats.

## **2. AMIDAMENTS: I PRESSUPOST**



A continuació s'adjunta el pressupost detallat de l'actuació.

| PRESSUPOST D'EQUIPACIO PARITORIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII DE TARRAGONA |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|
|                                                                                     |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |        |
| PRESSUPOST LICITACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I HERMÈTIQUES PARITORIS                    |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |        |
|                                                                                     |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |        |
| Capítol                                                                             |  |   | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament |   | Import |
| <b>07. FUSTERIA INTERIOR</b>                                                        |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |        |
| 07.17                                                                               |  | u | SH1 ( R ) Porta corredera Hermetica QUIROFAN INOX automatica de mides de pas liure 1450 x 2100 mm (falç sostre 2,32m) , operador corred. Hermetica LD Visio + Her 230 V SQ-000 , Fulla corredera hermetica P50 -CH acabat INOX . mirilla L400xL400 tjp . Tirador manillon 250. Tirador uñero hoja P50 . Marc MK40 -Blok porta corredera (AISI -304 ) . Instal.lacio . Interfeace programable vision. Sensor seguretat . Detector proximitat OPTIMA (VISION ACTIVA) . inclos transort i muntatge a tarragona.                                                         | 2         | - | -      |
| 07.17                                                                               |  | u | SH2 (HPL ) Porta corredera Hermetica SALA DILATACIÓN HPL automatica de mides de pas liure 1200 x 2100 mm, (falç sostre 2,32m) operador corred. Hermetica LD Visio + Her 230 V SQ-000 , Fulla corredera hermetica P50 -CH acabat HPL (color direccio facultativa) .Mirilla L400xL400 tjp . Tirador manillon 250. Tirador uñero hoja P50 . Marc MK40 -Blok porta corredera (AISI -304 ) . Instal.lacio . Interfeace programable vision. Sensor seguretat . Detector proximitat OPTIMA (VISION ACTIVA) . inclos transort i muntatge a tarragona.                        | 4         | - | -      |
| 07.18                                                                               |  | u | SH2 (r) (INOX ) Porta corredera Hermetica acabat inoxidable automatica de mides de pas liure 1200 x 2200 mm, (falç sostre 2,32m) operador corred. Hermetica LD Visio + Her 230 V SQ-000 , Fulla corredera hermetica P50 -CH acabat INOX . mirilla L400xL400 tjp . suplement radiologia 2mm . Tirador manillon 250. Tirador uñero hoja P50 . Marc MK40 -Blok porta corredera (AISI -304 ) . Instal.lacio . Interfeace programable vision. Sensor seguretat . Detector proximitat OPTIMA (VISION ACTIVA) . inclos transort i muntatge. motoritzacio alçada maxima 20cm | 1         | - | -      |



|       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |
|-------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 07.23 |  | u | SA-1 (2,32) Porta automàtica corredisses telescòpica model "Slim 90" amb Operador VISIO +TEL 230V SQ-000 2 Motors trifàsic CA , Bateria emergència, valida via evacuació Midas 2,10 per 2,32 alçada , . Vidre laminat 5+5 , full telescòpica lenta, Perfil Al, instal·lació inclosa , sensor seguretat , detector proximitat, selector OPTIMA (vision /activa/interface) Slim 90 o equivalent de dues fulles. motorització alçada màxima 16cm                                         | 2 | - | - |
| 07.23 |  | u | SA-1 (2,50) Porta automàtica corredisses telescòpica model "Slim 90" amb Operador VISIO +TEL 230V SQ-000 2 Motors trifàsic CA , Bateria emergència, valida via evacuació Midas 2,10 per 2,32 alçada , . Vidre laminat 5+5 , full telescòpica lenta, Perfil Al, instal·lació inclosa , sensor seguretat , detector proximitat, selector OPTIMA (vision /activa/interface) Slim 90 o equivalent de dues fulles. motorització alçada màxima 16cm                                         | 1 | - | - |
| 07.24 |  | u | SA-1 bis (2,32) Porta automàtica corredisses telescòpica amb vidre protecció atrapament model "Slim 90" amb Operador VISIO +TEL 230V SQ-000 2 Motors trifàsic CA , Bateria emergència, valida via evacuació Midas 2,10/2,20 per 2,32 alçada , . Vidre laminat 5+5 , full telescòpica lenta, Perfil Al, instal·lació inclosa , sensor seguretat , detector proximitat, selector OPTIMA (vision /activa/interface) Slim 90 o equivalent de dues fulles. Motorització alçada maxima 16cm | 1 |   | - |
| 07.25 |  | u | SA-2bis Porta automàtica corredissa amb vidre anti atrapamet de una fulla model "Slim 90" amb Operador VISIO +TEL 230V SQ-000 2 Motors trifàsic CA , Bateria emergència, valida via evacuació Midas 1,10 per 2,32 alçada , . Vidre laminat 5+5 , full telescòpica lenta, Perfil Al, instal·lació inclosa , sensor seguretat , detector proximitat, selector OPTIMA (vision /activa/interface) Slim 90 o equivalent de dues fulles. Motorització alçada màxima 16cm                    | 1 |   | - |



### **3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**

A continuació s'adjunta la planta de situació dels diferents portes i la seva configuració amb la plantilla detallada.



#### 4. CRITERIS DE VALORACIÓ:

| CRITERIS DE VALORACIÓ                                                    | PUNTUACIÓ   | CRITERIS                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, OFERTA ECONÒMICA                                                      | 60          | Inversament proporcional a l'oferta mes econòmica                                                                                                                                                 |
| P.Licitació ( PEC+IVA)                                                   | 70.000,00 € |                                                                                                                                                                                                   |
| 2, VALORACIÓ NIVELL ESTANQUEJAT DE LES PORTES                            | 5           |                                                                                                                                                                                                   |
| QUIRÒFAN PARTORIS                                                        |             | 2,5 COMPLIMENT MÍNIM CLASSE IV. ( SI/NO)                                                                                                                                                          |
| SALES DILATACIÓ PARTIBLES                                                |             | 2,5 COMPLIMENT MÍNIM CLASSE IV. ( SI/NO)                                                                                                                                                          |
| 3, DURABILITAT DEL EQUIP                                                 | 5           |                                                                                                                                                                                                   |
| DUALITAT DE MOTORS                                                       |             | 5 Compliment (SI/NO)                                                                                                                                                                              |
| 4, DATA LLIURAMENT I MUNTATGE DESDE ADJUDICACIÓ                          | 5           | Dies de lliurament desde adjudicació. Inversament proporcional a l'oferta que lliuri abans les portes                                                                                             |
| 5, CONNECTIVITAT DEL EQUIP.                                              | 10          |                                                                                                                                                                                                   |
| 5, 1 INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE CONTROL ACCESSOS                           |             | Inclou en l'oferta la coordinació i la programació amb l'empresa de control accessos existent i els materials que s'en puguin derivar que afectin directament a la porta.<br>5 Compliment (SI/NO) |
| 5, 2 CONNECTIVITAT DEL L'ESTAT DE L'ESTAT DE LES PORTES AMB SISTEMA WIFI |             | Permet la comprovació de l'estat de les portes via xarxa<br>5 inalàmbrica. Compliment ( SI/NO)                                                                                                    |
| 5, 3 INTEGRACIÓ SISTEMA CONTRA INCENDIS                                  | 5           | Inclou en l'oferta la coordinació i la programació amb l'empresa del sistema de prevenció d'incendis existent i els materials que s'en puguin derivar que afectin directament a la porta ( SI/NO) |
| 5, 4 TEMPS DE RESPOSTA EN CAS D'AVARIA                                   | 5           |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          |             | 5 12-24h desde l'avís                                                                                                                                                                             |
|                                                                          |             | 2 24h a 48h desde l'avís                                                                                                                                                                          |
|                                                                          |             | 0 >48 h desde l'avís                                                                                                                                                                              |
| 6, AMPLIACIÓ GARANTIA                                                    | 5           | Amb un mínim de 2 anys ampliació de les garanties.<br>Directament proporcional fins a un màxim de 5 anys                                                                                          |