

**PRESSUPOST**

\*

Pàg.: 1

Obra	01	APC-22270 CQ
Capítol	05	Sistemes de condicionaments i instal·lacions
Títol 3	02	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 2)	787,50	2,000	1.575,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.05.02</b>			<b>1.575,00</b>
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	APC-22270 CQ
Capítol	05	Sistemes de condicionaments i instal·lacions
Títol 3	04	Climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ11U020	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 3)	630,00	1,000	630,00
2	JZ11U021	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 4)	630,00	1,000	630,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.05.04</b>			<b>1.260,00</b>
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	APC-22270 CQ
Capítol	05	Sistemes de condicionaments i instal·lacions
Títol 3	05	Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 1)	630,00	1,000	630,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.05.05</b>			<b>630,00</b>
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

<b>NIVELL 3 : Títol 3</b>				<b>Import</b>
Títol 3	01.05.01	Desmuntatges		0,00
Títol 3	01.05.02	Enllumenat		1.575,00
Títol 3	01.05.03	Fotovoltaica		0,00
Títol 3	01.05.04	Climatització		1.260,00
Títol 3	01.05.05	Electricitat		630,00
Títol 3	01.05.06	Ventilació		0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.05</b>	<b>Sistemes de condicionaments i instal·lacions</b>		<b>3.465,00</b>
Títol 3	01.SS.SS	Seguretat i Salut		0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.SS</b>	<b>Seguretat i Salut</b>		<b>0,00</b>
				<b>3.465,00</b>

<b>NIVELL 2 : Capítol</b>				<b>Import</b>
Capítol	01.01	Enderrocs		0,00
Capítol	01.02	Sistema estructural		0,00
Capítol	01.03	Sistema envolvents i acabats exteriors		0,00
Capítol	01.04	Sistema de compartimentació i acabats interiors		0,00
Capítol	01.05	Sistemes de condicionaments i instal·lacions		3.465,00
Capítol	01.GR	Gestió residus		0,00
Capítol	01.SS	Seguretat i Salut		0,00
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>APC-22270 CQ</b>		<b>3.465,00</b>
				<b>3.465,00</b>

<b>NIVELL 1 : Obra</b>				<b>Import</b>
Obra	01	APC-22270 CQ		3.465,00
				<b>3.465,00</b>

CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ, MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I  
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL DIPÒSIT DE PATRIMONI CULTURAL  
CERVERA  
CLAU: APC-22270

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 3.465,00

**Subtotal** 3.465,00

21 % IVA SOBRE 3.465,00..... 727,65

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** € 4.192,65

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUATRE MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )

---