

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

| | | |
|-------------|----|--|
| Obra | 01 | PC-CCB-17025 CQ |
| Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS TÚNEL AMADEU TORNER |
| Capítol (1) | 02 | FASE 1. OBRA CIVIL I MECÀNICA LOCAL TÈCNIC |
| Títol 4 | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|--------|
| 1 | JT01U003 | U | Jornada de verificació de la documentació de la determinació de la resistència al foc, del gruix i l'adherència del recobriments, d'un bastiment i porta tallafocs, segons la norma UNE-EN 1363-1, UNE-EN 1363-2, UNE-EN 1634-1, UNE-EN ISO 2808, UNE-EN ISO 2409 i DIN 7168 i emissió d'un informe per quadruplicat. (P - 3) | 590,34 | 1,000 | 590,34 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|--|--|---------------|
| TOTAL | Títol 4 | 01.01.02.01 | | | 590,34 |
|--------------|----------------|--------------------|--|--|---------------|

| | | |
|-------------|----|--|
| Obra | 01 | PC-CCB-17025 CQ |
| Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS TÚNEL AMADEU TORNER |
| Capítol (1) | 02 | FASE 1. OBRA CIVIL I MECÀNICA LOCAL TÈCNIC |
| Títol 4 | 02 | CANALITZACIONS |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|--------|
| 1 | JTG2U001 | U | Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de safata de PVC per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, IEC 695-2, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 4) | 590,34 | 1,000 | 590,34 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|--|--|---------------|
| TOTAL | Títol 4 | 01.01.02.02 | | | 590,34 |
|--------------|----------------|--------------------|--|--|---------------|

| | | |
|-------------|----|--|
| Obra | 01 | PC-CCB-17025 CQ |
| Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS TÚNEL AMADEU TORNER |
| Capítol (1) | 03 | FASE 2. ACTUACIONS TÚNEL: INSTAL·LACIÓ SAFATA H.DR |
| Títol 4 | 01 | CANALITZACIONS |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|--------|
| 1 | JTG2U004 | U | Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de safates metàl·liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 5) | 590,34 | 1,000 | 590,34 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|--|--|---------------|
| TOTAL | Títol 4 | 01.01.03.01 | | | 590,34 |
|--------------|----------------|--------------------|--|--|---------------|

| | | |
|-------------|----|------------------------------------|
| Obra | 01 | PC-CCB-17025 CQ |
| Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS TÚNEL AMADEU TORNER |
| Capítol (1) | 04 | FASE 3. ACTUACIONS VENTILADORS |
| Títol 4 | 03 | PROVES |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1 | JGV18101 | U | Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació | 600,00 | 2,000 | 1.200,00 |

PRESSUPOST

d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 1.200,00

| | | |
|-------------|----|--|
| Obra | 01 | PC-CCB-17025 CQ |
| Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS TÚNEL AMADEU TORNER |
| Capítol (1) | 05 | FASE 4. INSTAL·LACIÓ CABLE RESTA EQUIPAMENT H.DRET |
| Títol 4 | 04 | PROVES |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---|--------|-----------|----------|
| 1 JGV18101 | U | Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1) | 600,00 | 2,000 | 1.200,00 |

TOTAL Titol 4 01.01.05.04 1.200,00

| | | |
|-------------|----|------------------------------------|
| Obra | 01 | PC-CCB-17025 CQ |
| Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS TÚNEL AMADEU TORNER |
| Capítol (1) | 09 | FASE 8. PROVES I POSADA EN SERVEI |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---|--------|-----------|----------|
| 1 JGV19101 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 2) | 600,00 | 2,000 | 1.200,00 |

TOTAL Capítol (1) 01.01.09 1.200,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

| NIVELL 4 : Títol 4 | | | Import |
|------------------------|-----------------|---|-----------------|
| Titul 4 | 01.01.02.01 | OBRA CIVIL | 590,34 |
| Titul 4 | 01.01.02.02 | CANALITZACIONS | 590,34 |
| Capítol (1) | 01.01.02 | FASE 1. OBRA CIVIL I MECÀNICA LOCAL TÈCNIC | 1.180,68 |
| Titul 4 | 01.01.03.01 | CANALITZACIONS | 590,34 |
| Capítol (1) | 01.01.03 | FASE 2. ACTUACIONS TÚNEL: INSTAL·LACIÓ SAFATA H.DR | 590,34 |
| Titul 4 | 01.01.04.01 | CABLEJAT I CANALITZACIONS | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.04.02 | DESMUNTATGES I RETIRADA DE MATERIAL | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.04.03 | PROVES | 1.200,00 |
| Capítol (1) | 01.01.04 | FASE 3. ACTUACIONS VENTILADORS | 1.200,00 |
| Titul 4 | 01.01.05.01 | CANALITZACIONS | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.05.02 | CABLEJAT | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.05.03 | DESMUNTATGES I RETIRADA DE MATERIAL | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.05.04 | PROVES | 1.200,00 |
| Capítol (1) | 01.01.05 | FASE 4. INSTAL·LACIÓ CABLE RESTA EQUIPAMENT H.DRET | 1.200,00 |
| Titul 4 | 01.01.06.01 | CANALITZACIONS | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.06 | FASE 5. ACTUACIONS TÚNEL: ADEQUACIÓ SAFATA H.ESQ | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.07.01 | CANALITZACIONS | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.07.02 | CABLEJAT | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.07.03 | DESMUNTATGES I RETIRADA DE MATERIAL | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.07.04 | PROVES | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.07 | FASE 6. INSTAL·LACIÓ CABLE EQUIPAMENT H.ESQ | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.08.01 | SERVEI CATALA DE TRANSIT | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.08.02 | DESDOBLAMENT F.O. | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.08.03 | DESMUNTATGES I RETIRADA DE MATERIAL | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.08 | FASE 7. SERVEIS AFECTATS | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.11.01 | SEGURETAT VIARIA | 0,00 |
| Titul 4 | 01.01.11.02 | ALTRES PARTIDES ALÇADES | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.11 | PARTIDES ALÇADES | 0,00 |
| | | | 4.171,02 |
| NIVELL 3 : Capítol (1) | | | Import |
| Capítol (1) | 01.01.01 | FASE PRÈVIA. REPLANTEIG | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.02 | FASE 1. OBRA CIVIL I MECÀNICA LOCAL TÈCNIC | 1.180,68 |
| Capítol (1) | 01.01.03 | FASE 2. ACTUACIONS TÚNEL: INSTAL·LACIÓ SAFATA H.DR | 590,34 |
| Capítol (1) | 01.01.04 | FASE 3. ACTUACIONS VENTILADORS | 1.200,00 |
| Capítol (1) | 01.01.05 | FASE 4. INSTAL·LACIÓ CABLE RESTA EQUIPAMENT H.DRET | 1.200,00 |
| Capítol (1) | 01.01.06 | FASE 5. ACTUACIONS TÚNEL: ADEQUACIÓ SAFATA H.ESQ | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.07 | FASE 6. INSTAL·LACIÓ CABLE EQUIPAMENT H.ESQ | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.08 | FASE 7. SERVEIS AFECTATS | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.09 | FASE 8. PROVES I POSADA EN SERVEI | 1.200,00 |
| Capítol (1) | 01.01.10 | GESTIÓ DE RESIDUS | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.11 | PARTIDES ALÇADES | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.01.12 | SEGURETAT I SALUT | 0,00 |
| Capítol | 01.01 | INSTAL·LACIONS TÚNEL AMADEU TORNER | 5.371,02 |
| | | | 5.371,02 |
| NIVELL 2 : Capítol | | | Import |
| Capítol | 01.01 | INSTAL·LACIONS TÚNEL AMADEU TORNER | 5.371,02 |

CONTROL DE QUALITAT. CONSERVACIÓ EXTRAORDINÀRIA. REUBICACIÓ DEL CABLEJAT DE LES INSTAL·LACIONS DE
SEGURETAT DEL TÚNEL D'AMADEU TORNER. CARRETERA C-31 DEL PK 1
TRAM: L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
CLAU: PC-CCB-17025 CQ

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

| | | | |
|------|----|-----------------|----------|
| Obra | 01 | PC-CCB-17025 CQ | 5.371,02 |
|------|----|-----------------|----------|

5.371,02

NIVELL 1 : Obra

Import

| | | | |
|------|----|-----------------|----------|
| Obra | 01 | PC-CCB-17025 CQ | 5.371,02 |
|------|----|-----------------|----------|

5.371,02

CONTROL DE QUALITAT. CONSERVACIÓ EXTRAORDINÀRIA. REUBICACIÓ DEL CABLEJAT DE LES INSTAL·LACIONS DE
SEGURETAT DEL TÚNEL D'AMADEU TORNER. CARRETERA C-31 DEL PK 1
TRAM: L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
CLAU: PC-CCB-17025 CQ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

| | |
|-------------------------------------|----------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | 5.371,02 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Subtotal | 5.371,02 |
|-----------------|----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| 21 % IVA SOBRE 5.371,02..... | 1.127,91 |
|------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE | € 6.498,93 |
|---------------------------------------|------------|

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
