

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	00	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapítol	06	Pintat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 3)	16,59	1,000	16,59

TOTAL	Subcapítol	01.00.06			16,59
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	00	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapítol	09	Estructura plaques fotovoltàiques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 1)	668,12	1,000	668,12
2	J441Q105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 2)	1.212,96	1,000	1.212,96

TOTAL	Subcapítol	01.00.09			1.881,08
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ARQUITECTURA
Subcapítol	01	Fusteries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 4)	538,31	1,000	538,31

TOTAL	Subcapítol	01.01.01			538,31
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Subcapítol	02	Distribució d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 11)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Subcapítol	01.04.02			661,50
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Subcapítol	01	FOTOVOLTAICA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 9)	661,50	1,000	661,50
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 8)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Subcapítol	01.05.01			1.323,00
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 10)	826,88	1,000	826,88

TOTAL	Capítol	01.06			826,88
--------------	----------------	--------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Subcapítol	01	Producció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 6)	661,50	0,000	0,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 5)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	Subcapítol	01.07.01	0,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Subcapítol	02	Unitats terminals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 6)	661,50	1,000	661,50
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 5)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Subcapítol	01.07.02	1.323,00
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Subcapítol	03	Distribució d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 11)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.07.03	0,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Subcapítol	05	Distribució d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 7)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Subcapítol	01.07.05	661,50
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
Subcapítol	01	Supervisor centralitzat

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 8)	661,50	0,000	0,00
TOTAL	Subcapítol	01.09.01			0,00	

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
Subcapítol	02	Control Producció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 8)	661,50	0,000	0,00
TOTAL	Subcapítol	01.09.02			0,00	

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
Subcapítol	03	Fan coil consultes / sala d'espera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 12)	661,50	1,000	661,50
2	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	661,50	1,000	661,50
TOTAL	Subcapítol	01.09.03				1.323,00

Obra	01	CAP-22241 CQ
Capítol	09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
Subcapítol	04	Computadors electrics (CGBT + CLIMA)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST		Pàg.: 5	
		interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 8)	
TOTAL	Subcapítol	01.09.04	0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.12.01.R2	Gestió externa de residus	0,00
Subcapítol	01.12.01	RC Construcció	0,00
Títol 4	01.12.02.R2	Gestió externa de residus	0,00
Subcapítol	01.12.02	RE Enderroc	0,00
			0,00

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Subcapítol	01.00.03	Adequació sala producció ACS	0,00
Subcapítol	01.00.04	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Subcapítol	01.00.05	Cels rasos	0,00
Subcapítol	01.00.06	Pintat	16,59
Subcapítol	01.00.07	Construccions auxiliars	0,00
Subcapítol	01.00.08	Placa identificativa	0,00
Subcapítol	01.00.09	Estructura plaques fotovoltaïques	1.881,08
Capítol	01.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	1.897,67
Subcapítol	01.01.01	Fusteries	538,31
Subcapítol	01.01.02	Cobertes	0,00
Capítol	01.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ARQUITECTURA	538,31
Subcapítol	01.04.01	Producció d'aigua	0,00
Subcapítol	01.04.02	Distribució d'aigua	661,50
Subcapítol	01.04.03	Valvuleria i accessoris	0,00
Capítol	01.04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	661,50
Subcapítol	01.05.01	FOTOVOLTAICA	1.323,00
Subcapítol	01.05.02	CONNEXIÓ FANCOILS	0,00
Capítol	01.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	1.323,00
Subcapítol	01.07.01	Producció	0,00
Subcapítol	01.07.02	Unitats terminals	1.323,00
Subcapítol	01.07.03	Distribució d'aigua	0,00
Subcapítol	01.07.04	Valvuleria i accessoris	0,00
Subcapítol	01.07.05	Distribució d'aire	661,50
Capítol	01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	1.984,50
Subcapítol	01.09.01	Supervisor centralitzat	0,00
Subcapítol	01.09.02	Control Producció	0,00
Subcapítol	01.09.03	Fan coil consultes / sala d'espera	1.323,00
Subcapítol	01.09.04	Comptadors elèctrics (CGBT + CLIMA)	0,00
Subcapítol	01.09.05	Comptador AFS	0,00
Subcapítol	01.09.06	Integració FV	0,00
Subcapítol	01.09.07	Integració Carrier	0,00
Subcapítol	01.09.08	Integració ICS	0,00
Capítol	01.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	1.323,00
Subcapítol	01.12.01	RC Construcció	0,00
Subcapítol	01.12.02	RE Enderroc	0,00
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			7.727,98

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	1.897,67

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol	01.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ARQUITECTURA	538,31
Capítol	01.04	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	661,50
Capítol	01.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	1.323,00
Capítol	01.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	826,88
Capítol	01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	1.984,50
Capítol	01.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	1.323,00
Capítol	01.10	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Obra	01	CAP-22241 CQ	8.554,86
			8.554,86
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	CAP-22241 CQ	8.554,86
			8.554,86

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	8.554,86
-------------------------------------	----------

Subtotal	8.554,86
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 8.554,86.....	1.796,52
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 10.351,38
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DEU MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
