



**SUBMINISTRAMENT DE TRANSPALETES
MANUALS SILENCIOSES PER A LOGARITME
SERVEIS LOGISTICS, AIE
LSL-2024-144**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Índex de continguts

1.- OBJECTE	3
2.- ABAST.....	3
3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIP	3
3.1.- Llistat dels centres destí.....	3
4.- CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.....	4
4.1.- Identificació d'equips	4
5.- TERMINI DE LLIURAMENT	4
6.- MANTENIMENT, GARANTIA I SUPORT	4
6.1.- Gestió de Residus.....	5
7.- NORMES DE SEGURETAT AL PERSONAL QUE ACCEDEIXI AL MAGATZEM DE LOGARITME	5

1.- OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) té per objecte definir les condicions tècniques per al subministrament d'equips manuals (transpaletes manuals) amb la característica principal de baix nivell de soroll. Aquest plec serà de Lot Únic.

2.- ABAST

Logaritme té la necessitat periòdica de renovar els equips manuals de la plataforma logística i els centres adscrits dels socis a on es realitza l'activitat diària de Logaritme. Un cop analitzat l'esta del parc actual d'aquests equips, s'estima una necessitat màxima d'un total de 43 transpaletes manuals del Tipus 9 en un període de 24 mesos, el consum previst per a 12 mesos es de 22 transpaletes aproximadament. Per tant, a mesura que sorgeixi la necessitat de renovació, el contractista haurà de proveir a Logaritme fins a un màxim de 43 transpaletes manuals al preu indicat a la oferta econòmica, sense que pugui haver-hi variació de cap tipus, ja sigui per increments de l'IPC o variacions en el tipus d'interès, durant tota la durada del contracte. Tampoc es podrà vincular a variacions en els costos de producció del contractista.

3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIP

Seguidament s'indiquen las característiques tècniques que, com a mínim, hauran de complir les propostes. Als criteris tècnics de valoració de les propostes dels licitadors, es valorarà les propostes que millorin les característiques bàsiques indicades, aspectes ergonòmics, aspectes de seguretat...

TIPUS 9	model	Transpaleta manual silenciosa
	Forquilles	treball amb europalets. Longitud ± 1.150 mm, amplada 540mm
	Capacitat de càrrega	admissible mínim 1.500 kg
	Rodes de càrrega i motriu	Rodes de goma d'alta qualitat i baix soroll de rodament.
	Hores de treball	1000 hrs anuals
	Nivell de soroll	admissible màxim 64dB. Baix impacte de soroll en el xassís i rodes
	Sistema d'elevació	bomba d'elevació ràpida opcional

3.1.- Llistat dels centres destí

CENTRE	Adreça	Moll de descàrrega
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta	Carrer Esplanetes s/n	NO
Hospital de Girona - Doctor Trueta	Av de França s/n	Soterrani pàrking
Hospital de Bellvitge	Carrer de la Feixa Llarga, s/n	NO
Vall d'Hebron GENERAL	Pg. Vall d'Hebrón, 119-129	Àrea General Zona Cuina
Hospital de Lleida Arnau de Vilanova	Avda Alcalde Rovira Roure, 80	NO
Hospital de Viladecans	Avinguda de Gavà, 38	NO
Hospital de Tarragona Joan XXIII	Carrer Dr. Mallafré Guasch 4	NO
Hospital de Badalona Trias i Pujol	Carretera de Canyet, s/n	NO
Plataforma Sant Sadurní	Molí d'en Guineu, 18-22	A determinar en el moment

4.- CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els licitadors hauran de presentar la documentació tècnica dels equips proposats, amb el detall i especificacions tècniques i solucions operatives.

4.1.- Identificació d'equips

Els equips han de poder ser fàcilment identificables (via número de sèrie o similar) als efectes dels informes de seguiment d'activitat dels equips i la traçabilitat de les actuacions de manteniment aplicades a cadascun dels equips a través del canal de comunicació facilitat per l'adjudicatari.

5.- TERMINI DE LLIURAMENT

Cada vegada que sorgeixi la necessitat, Logaritme enviarà un contracte basat/comanda a l'adjudicatari amb la quantitat a lliurar d'aquestes transpaletes, durant els 2 anys de vigència del contracte. En cada contracte basat/comanda es demanarà un màxim de 10 unitats per comanda i mes. L'empresa adjudicatària haurà de garantir el lliurament d'aquests equips durant els 2 anys.

El termini màxim per al lliurament d'aquestes transpaletes serà de 30 dies naturals a partir de la signatura del contracte basat i hauran de ser lliurats en els llocs on indiqui l'òrgan de contractació, lliures de qualsevol càrrega o gravant. De manera general, el punt de lliurament serà la plataforma logística de que disposa Logaritme a Sant Sadurní d'Anoia.

6.- MANTENIMENT, GARANTIA I SUPORT

Serà necessari un canal de comunicació d'incidències amb un temps de resposta inferior a 4h laborables i un temps d'intervenció no superior a les 72h laborables.

El contractista serà responsable d'efectuar en temps i forma de les revisions i/o inspeccions tècniques i de seguretat a les que puguin restar subjectes aquests equips en aplicació de norma legal o reglamentària durant l'execució d'aquest contracte, sense que això comporti en cap cost addicional per Logaritme.

En cas d'avaria durant el període de garantia marcat per llei, el contractista haurà de facilitar a Logaritme una solució preferentment in-situ. En cas que l'avaria no es pugui solucionar in-situ, el contractista es responsabilitza dels costos de transport associats a la reparació i, si la reparació ocupa més de 72h, també haurà de proveir a Logaritme amb un equip de substitució de característiques similars, sense ser necessari respectar el nivell de soroll. Aquesta substitució serà a càrrec del contractista sense excepció (transport, posada en disposició, i retirada).

En cas de una averia no coberta per la garantia, dins del període de garantia establert per llei i, davant d'una incidència comunicada per Logaritme, el contractista realitzarà un pressupost. Logaritme analitzarà el pressupost i decidirà si repara o no. En cas de no reparació, Logaritme es compromet a fer-se càrrec dels costos derivats de la realització del pressupost.

6.1.- Gestió de Residus

Les operacions de manteniment i/o reparació realitzades en les instal·lacions de Logaritme i que generin qualsevol mena de residu sense excepció, hauran de ser retirats pel personal i amb mitjans propis del servei tècnic del contractista, garantint el seu tractament i/o gestió per mitja de gestor de residus autoritzat.

7.- NORMES DE SEGURETAT AL PERSONAL QUE ACCEDEIXI AL MAGATZEM DE LOGARITME

1. <u>Accés al recinte.</u> Serà necessari la identificació quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. <u>Circulació.</u> Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent i les normes generals de circulació. Es respectaran els passos de vianants així com les vies de circulació. Se'n guardarà una distància mínima de seguretat amb els vianants de tres metres i es reduirà la velocitat davant la proximitat dels mateixos. Per a l'entrada en instal·lacions i quan les condicions de visibilitat estiguin reduïdes per manca de llum, se circularà amb els llums d'encreuament encesos. Es prohibeixen expressament les maniobres d'avançament per part de camions.	
3. <u>Estacionament.</u> No es podran estacionar vehicles en vies de circulació ni en llocs no habilitats per fer-ho. Posicionar el camió en relació amb el nivell del moll perquè no permeti l'existència de buits entre el camió i el moll. Estar totalment prohibit el maniobrar a la part superior del moll sense estar posicionat el vehicle. Es mantindran les degudes distàncies de seguretat entre els vehicles quan es realitzin maniobres de càrrega i descàrregues, especialment quan es baixi dels vehicles que s'haurà de romandre sempre al costat d'aquest i no allunyant-se en cap moment. Es procedirà a estacionar el vehicle a la zona assignada, deixant-ho amb el motor aturat, el fre estacionat i punt mort.	

4. Tot vianant (inclosos els que baixin de vehicles) per a l'accés a la zona de magatzem, hauran d'usar roba d'alta visibilitat i calçat de seguretat. Queda totalment prohibit accedir/marxar a peu al/del magatzem fent ús del moll de càrrega. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Carrega-descarrega del material de la caixa del camió. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme i en tot cas conforme a les següents normes: - No s'iniciarà fins que el vehicle es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i totalment immobilitzat. En cap cas es romandrà parat amb el motor en funcionament. - Es farà us obligatori d'un suport estabilitzador o sistemes de bloqueig (calç) que garantissin la immobilitat del vehicle i la impossibilitat de desplaçaments per el moviment natural durant aquestes tasques. Serà obligatori retornar, els sistemes de bloqueig (calç), a la seva posició, abans d'emprendre la sortida del vehicle, del la zona de molls. - En cap concepte es pujarà a zones superiors als 2 metres de desnivell sense fer ús de sistema de protecció individual anti-caigudes (arnès correctament fixat). - Posteriorment es donarà avís al personal de Logaritme, Serveis Logistics, AIE, per iniciar la càrrega –descàrrega. En cap cas romandrà dins de la caixa durant la operació de càrrega i descàrrega i només podrà transitar per les zones habilitades (passos de vianants). Queda totalment prohibit saltar per els molls. - S'ha de romandre fora del radi d'acció dels mitjans auxiliars de càrrega (carretons). Queda totalment prohibida la conducció de carretons elevadors per part dels conductors de camions. - Un cop finalitzada la càrrega-descàrrega, i sempre previ avís per part del personal de Logaritme, Serveis Logistics, AIE, es procedirà a tancar portes i córrer els tendals. El tancat de caixa de càrrega, portes, tendals... es realitzarà al mateix lloc de la carrega una vegada finalitzada aquesta i es situarà el camió apartat de la circulació evitant interferir en la circulació i no exposant-se a riscos de atropellaments per part d'altres vehicles. Posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. - Serà necessari informar al personal de Logaritme, Serveis Logistics, AIE, de qualsevol incidència o situació de risc derivat de l'estat dels vehicles. En cas de que el vehicle no disposi de les condicions òptimes de seguretat i pugui ocasionar un dany, tant a persones com a instal·lacions, Logaritme, Serveis Logistics, AIE, es reservarà el dret a no realitzar, per part del nostre personal, les operacions de càrrega/descàrrega del vehicle en qüestió. En aquest cas, serà el propi conductor del vehicle qui hagi de realitzar aquestes tasques	
1. Menjar i beure només en les zones habilitades.	