



EXPEDIENT PX MIXT 30_24 (2024/00012729X)

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER SENSE OPCIO A COMPRA, I SERVEI DE
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'ESCENARI PER LA FESTA MAJOR DE SANT
PERE 2024**

Còpia electrònica de document - CSV: 15250327035146632420 . Original



Index

1. Objecte del contracte.....	3
2. Àmbit d'actuació de l'execució del contracte.....	3
3. Descripció dels requisits mínim del servei.....	3
4. Descripció dels requisits mínims de l'escenari i la coberta	3
5. Annexos.....	4



1. Objecte del contracte

El present plec té per objecte regular les condicions tècniques de la contractació del subministrament en règim de lloguer sense opció a compra de l'escenari per la Festa Major de Sant Pere 2024

S'inclourà dintre de l'objecte del contracte els serveis complementaris com el seu transport, càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge.

2. Àmbit d'actuació de l'execució del contracte

Ubicació

- Plaça Francesc Macià Gavà, d'acord amb l'annex 2. Plànol ubicació plaça Francesc Macià

Àmbit temporal d'execució:

- Inici de muntatge: 24 de juny de 2024
- Finalització del muntatge: 26 de juny de 2024
- Inici de desmuntatge: 30 de juny de 2024
- Finalització del desmuntatge: 3 de juliol de 2024

3. Descripció dels requisits mínim del servei

La persona contractista haurà de dur a terme tots els treballs complementaris com el seu transport, càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge i certificacions.

Requisits mínims pel muntatge de l'escenari:

- El tancament frontal de la zona de muntatge que en garanteixi la seguretat. (58m aprox). Aquest tancament s'haurà de mantenir de forma permanent durant tota l'execució del contracte.
- Certificat de solidesa fins 80km/h (velocitat del vent) de l'estructura (escenari i coberta), que s'haurà d'entregar al responsable del contracte una vegada acabat el muntatge de l'escenari

Personal mínim adscriure:

- Personal qualificat i equipat amb equips de protecció necessaris i material per a treballs en alçada, per dur a terme el muntatge i desmuntatge (transport, bou mecànic, grues,...)
- Presència de personal qualificat, el dia 27 a les 9h, en previsió de l'inici del muntatge tècnic i instal·lació de reforços (puntals) si fos necessari.

4. Descripció dels requisits mínims de l'escenari i la coberta

Descripció de l'escenari

Escenari cobert Layher o semblant (càrrega min per m2 de 750kg) de mides 14mts x 10mts x 1.8m d'alçada , amb murs laterals de 2mts x 10mts, backworld i 2 cantilevers.

L'escenari haurà d'incloure:

- Les 2 bigues grey 100 de 2,20 mts per penjar els equips de so (Veure annex 1 Projecte implantació)
Nota: Tota la superfície incloent els murs laterals a de tenir tarima.
- Els elements de contrapès en la seva base que garanteixin la seva estabilitat i seguretat (min de 12 contrapesos d'1Tn)
- Els Murs laterals, backworld i coberts amb lona ignífuga
- Les tanques de seguretat (reg de caiguda) perimetrals (tret de frontal), rampa càrrega descàrrega (min 7m x 1.8m) i escala d'accés (escala amplada min 1.8cm) – homologades.
- Un faldó negre ignífug

Descripció de la coberta de l'escenari:

Coberta marca Layher model keder XL o semblant, de 18mts x 14mts , amb una capacitat de carrega de 2 punts (segons implantació tècnica annex de 700kg cada punt a cada encavallada)

Important: Clerance mínim de 10 mts lliures zona central escenari.

5. Annexos

- Annex 1 Projecte implantació
- Annex 2. Plànol ubicació plaça Francesc Macià