

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PC-CMT-17003-AA
Capítol	01	C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol	02	MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental	02	Terreraplans

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 10)	36,50	1,000	36,50
2 J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 9)	32,02	1,000	32,02
3 J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 13)	43,60	1,000	43,60

TOTAL	Obra elemental	01.01.02.02			112,12
--------------	-----------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost PC-CMT-17003-AA
Capítol	01	C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol	03	SEGURETAT VIAL
Obra elemental	03	Barreres de seguretat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 14)	100,26	1,000	100,26

TOTAL	Obra elemental	01.01.03.03			100,26
--------------	-----------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost PC-CMT-17003-AA
Capítol	01	C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol	04	URBANITZACIÓ
Obra elemental	01	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J030H705	U	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)	34,55	1,000	34,55
2 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 14)	100,26	3,000	300,78
3 J2VCT20R	U	Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE 103900 (P - 15)	13,65	10,000	136,50
4 J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	32,02	1,000	32,02
5 J0305503	U	Determinació del contingut de fins d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	26,36	1,000	26,36
6 J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 3)	93,24	1,000	93,24
7 J030A50A	U	Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)	58,12	1,000	58,12

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

8	J030G60G	U	Determinació del valor del blau de metilè d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-9 (P - 6)	56,59	1,000	56,59
9	J030K50L	U	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 8)	44,88	1,000	44,88
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 10)	36,50	1,000	36,50
11	J03D8500	U	Determinació próctor modificat per mescles d'àrids sense lligants i amb conglomerant hidràulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P - 11)	64,53	1,000	64,53
12	J03DB20A	U	Determinació del contingut d'aigua per assecatge en estufa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 12)	8,95	1,000	8,95
13	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 5)	25,25	1,000	25,25
TOTAL			Obra elemental	01.01.04.01		918,27

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/03/23

Pag.: 1

NIVELL 4 : Obra elemental			Import
Obra elemental	01.01.01.01	Treballs previs	0,00
Subcapítol	01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Obra elemental	01.01.02.01	Desmunts	0,00
Obra elemental	01.01.02.02	Terreraplens	112,12
Obra elemental	01.01.02.03	Tractament de talussos	0,00
Subcapítol	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	112,12
Obra elemental	01.01.03.01	Senyalització vertical	0,00
Obra elemental	01.01.03.02	Abalisament	0,00
Obra elemental	01.01.03.03	Barreres de seguretat	100,26
Subcapítol	01.01.03	SEGURETAT VIAL	100,26
Obra elemental	01.01.04.01	Paviments	918,27
Subcapítol	01.01.04	URBANITZACIÓ	918,27
Obra elemental	01.01.05.01	AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Servei 301	0,00
Obra elemental	01.01.05.02	AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Servei 401	0,00
Subcapítol	01.01.05	SERVEIS AFECTATS	0,00
Obra elemental	01.02.02.01	Classificació de residus	0,00
Obra elemental	01.02.02.02	Càrrega i transport de residus	0,00
Obra elemental	01.02.02.03	Deposició de residus	0,00
Subcapítol	01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Obra elemental	01.02.03.01	PA COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Obra elemental	01.02.03.02	PA A JUSTIFICAR	0,00
Subcapítol	01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
			1.130,65
NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Subcapítol	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	112,12
Subcapítol	01.01.03	SEGURETAT VIAL	100,26
Subcapítol	01.01.04	URBANITZACIÓ	918,27
Subcapítol	01.01.05	SERVEIS AFECTATS	0,00
Capítol	01.01	C-14 PK 45+920 AL 46+120	1.130,65
Subcapítol	01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol	01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
			1.130,65
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	C-14 PK 45+920 AL 46+120	1.130,65
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Obra	01	Pressupost PC-CMT-17003-AA	1.130,65
			1.130,65
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PC-CMT-17003-AA	1.130,65
			1.130,65

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/03/23

Pàg.: 2

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA LOCAL. SEGURETAT VIÀRIA. EIXAMPLAMENT DE VORERA PEL MARGE ESQUERRA DE LA CARRETERA C-14, DEL PK 45+920 AL 46+120. TRAM: SOLIVELLA
CLAU: PC-CMT-17003-AA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.130,65
-------------------------------------	----------

Subtotal	1.130,65
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 1.130,65.....	237,44
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.368,09
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
