

**PRESSUPOST**

\*

Obra	01	S12-PNA-05376 CQ
Capítol	01	Actuació A - Nova solera en la zona infantil i pis
Títol3	01	Act.01

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GCXD	U	Mitja jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 8)	264,31	1,000	264,31
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 6)	16,59	15,000	248,85
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 2)	668,12	1,000	668,12
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 9)	528,61	1,000	528,61

<b>TOTAL</b>	<b>Títol3</b>	<b>01.01.01</b>			<b>1.709,99</b>
--------------	---------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	S12-PNA-05376 CQ
Capítol	01	Actuació A - Nova solera en la zona infantil i pis
Títol3	02	Act.02

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 7)	528,61	1,000	528,61
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	12,000	1.326,36

<b>TOTAL</b>	<b>Títol3</b>	<b>01.01.02</b>			<b>1.854,97</b>
--------------	---------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	S12-PNA-05376 CQ
Capítol	02	Actuació B - Rehabilitació de les cobertes dels po
Títol3	01	Act.01

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89Z8E0D	U	Determinació de la resistència al ratllat d'una capa seca de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 1518 (P - 5)	31,10	2,000	62,20
2	J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per un número igual o superior a 10 (P - 4)	45,54	3,000	136,62
3	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 3)	507,41	2,000	1.014,82
4	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 6)	16,59	10,000	165,90

## PRESSUPOST

**TOTAL Títol3 01.02.01 1.379,54**

Obra 01 S12-PNA-05376 CQ  
 Capítol 02 Actuació B - Rehabilitació de les cobertes dels po  
 Títol3 02 Act.02

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89Z8E0D	U	Determinació de la resistència al ratllat d'una capa seca de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 1518 (P - 5)	31,10	2,000	62,20
2	J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per un número igual o superior a 10 (P - 4)	45,54	3,000	136,62
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 2)	668,12	1,000	668,12
4	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 6)	16,59	10,000	165,90

**TOTAL Títol3 01.02.02 1.032,84**

Obra 01 S12-PNA-05376 CQ  
 Capítol 04 Actuació D - Sanejats forjats sanitaris i incorporaci  
 Títol3 01 Act.01

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per un número igual o superior a 10 (P - 4)	45,54	3,000	136,62
2	J89Z8E0D	U	Determinació de la resistència al ratllat d'una capa seca de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 1518 (P - 5)	31,10	2,000	62,20
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 6)	16,59	10,000	165,90

**TOTAL Títol3 01.04.01 364,72**

Obra 01 S12-PNA-05376 CQ  
 Capítol 05 Actuació E - Substitució / Reparació de la instal·  
 Títol3 01 Act.01

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10)	661,50	1,000	661,50

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 3

<b>TOTAL</b>	<b>Títol3</b>	<b>01.05.01</b>				<b>661,50</b>
Obra		01	S12-PNA-05376 CQ			
Capítol		08	Actuació H - Manteniment / Reparació de diferents			
Títol3		03	Act.03			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 3)	507,41	1,000	507,41	
<b>TOTAL</b>	<b>Títol3</b>	<b>01.08.03</b>				<b>507,41</b>

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

<b>NIVELL 3 : Títol3</b>				<b>Import</b>
Títol3	01.01.01	Act.01		1.709,89
Títol3	01.01.02	Act.02		1.854,97
<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>	<b>Actuació A - Nova solera en la zona infantil i pis</b>		<b>3.564,86</b>
Títol3	01.02.01	Act.01		1.379,54
Títol3	01.02.02	Act.02		1.032,84
Títol3	01.02.03	Act.03		0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>	<b>Actuació B - Rehabilitació de les cobertes dels po</b>		<b>2.412,38</b>
Títol3	01.03.01	Porta 01		0,00
Títol3	01.03.02	Porta 02		0,00
Títol3	01.03.03	Porta 03		0,00
Títol3	01.03.04	Porta 04		0,00
Títol3	01.03.05	Porta 05		0,00
Títol3	01.03.06	Porta 06		0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>	<b>Actuació C - Reparació de fusteries existents i in</b>		<b>0,00</b>
Títol3	01.04.01	Act.01		364,72
Títol3	01.04.02	Act.02		0,00
Títol3	01.04.03	Act.03		0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>	<b>Actuació D - Sanejats forjats sanitaris i incorporaci</b>		<b>364,72</b>
Títol3	01.05.01	Act.01		661,50
Títol3	01.05.02	Act.02		0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.05</b>	<b>Actuació E - Substitució / Reparació de la instal·</b>		<b>661,50</b>
Títol3	01.08.01	Act.01		0,00
Títol3	01.08.02	Act.02		0,00
Títol3	01.08.03	Act.03		507,41
<b>Capítol</b>	<b>01.08</b>	<b>Actuació H - Manteniment / Reparació de diferents</b>		<b>507,41</b>
				<b>7.510,87</b>

<b>NIVELL 2 : Capítol</b>				<b>Import</b>
Capítol	01.01	Actuació A - Nova solera en la zona infantil i pis		3.564,86
Capítol	01.02	Actuació B - Rehabilitació de les cobertes dels po		2.412,38
Capítol	01.03	Actuació C - Reparació de fusteries existents i in		0,00
Capítol	01.04	Actuació D - Sanejats forjats sanitaris i incorporaci		364,72
Capítol	01.05	Actuació E - Substitució / Reparació de la instal·		661,50
Capítol	01.06	Actuació F - Manteniment i reparació puntual de la		0,00
Capítol	01.07	Actuació G - Substitució de baixant interior		0,00
Capítol	01.08	Actuació H - Manteniment / Reparació de diferents		507,41
Capítol	01.09	Gestió de residus		0,00
Capítol	01.10	Seguretat i Salut		0,00
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>S12-PNA-05376 CQ</b>		<b>7.510,87</b>
				<b>7.510,87</b>

<b>NIVELL 1 : Obra</b>				<b>Import</b>
Obra	01	S12-PNA-05376 CQ		7.510,87
				<b>7.510,87</b>

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	7.510,87
<b>Subtotal</b>	<b>7.510,87</b>
21 % IVA SOBRE 7.510,87.....	1.577,28
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>€ 9.088,15</b>

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( NOU MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )

---