



Institut Català de la Salut
Gerència Territorial
Camp de Tarragona

EQUIPAMENT- SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SAI PER A L'ÀREA
MATERNOINFANTIL FASE 2-PARITORIS DE L'HOSPITAL JOAN XXIII DE
TARRAGONA

**EQUIPAMENT- SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SAI PER A L'ÀREA MATERNOINFANTIL FASE
2-PARITORIS**
Edifici C Hospital Joan XXIII de Tarragona

Tarragona

Maig 2024

Direcció Serveis Generals
ICS Tarragona



Índex

1. Memòria descriptiva dels treballs
2. Pressupost
3. Documentació gràfica complementaria
4. Criteris de valoració

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DELS TREBALLS

En la planta 4^a de l'edifici C de l'Hospital Joan XXIII està ubicada l'àrea de Pediatria. En aquesta àrea s'ha realitzat el trasllat de l'ala oest corresponent a l'hospitalització pediàtrica, per tal d'alliberar l'ala per situar la nova àrea de Paritoris. En l'ala est s'hi troba la UCI pediàtrica i la unitat de cures intensives de nounats. Es pretén concentrar les àrees d'intervenció del servei de maternoinfantil en el mateix bloc, per compartir espais, recursos i personal.

Els treballs d'adequació de l'àrea de maternoinfantil s'han realitzat en dues fases d'obra, una primera, corresponent a la reforma de la planta 4 de l'edifici B, per situar les habitacions d'hospitalització de l'àrea de l'edifici C, i una segona fase d'adequació de l'edifici C, on es situa les sales de dilatació per parts naturals, box d'urgències i un quiròfan.

Per tal d'alimentar els quadres amb transformador d'aïllament i repetidor d'alarmes, dels espais de quiròfan, sales dilatació 1, 2, 3 i 4, i la sala de reanimació, serà necessari ampliar el SAI existent amb un nou equip a situar en la planta tercera (àrea tècnica de l'edifici C).

L'àmbit d'actuació serà el subministre, la instal·lació, la posada en funcionament del nou equip SAI i legalització de l'equip, en planta tercera. El termini d'obra és de 1 mes.

Totes les actuacions dels treballs es realitzaran de manera coordinada amb els responsables de manteniment i amb les necessitats de servei de les diferents àrees afectades de la planta quarta, tant de l'edifici B com de l'edifici C, per no interferir en l'activitat assistencial i l'activitat d'adequació dels espais afectats.

2. PRESSUPOST

A continuació s'adjunta el pressupost detallat de l'actuació.



DESCRIPCIÓ	UNITAT	PREU	IMPORT
S.A.I. LEGRAND TRIMOD 20 KVA 3/3 120 M	1,00	19.181,76	20.332,67
Subministrament, col·locació i instal·lació de S.A.I. trifàsic de 20 KVA amb autonomia de 120 minuts. Inclou la posta en marxa i legalització. Característiques: Potència: 20 KVA/20 KW. Rectificador de altes prestacions amb correcció del factor de potència (PFC). Reinjecció de corrents harmòniques <3% en estàndard. By-pass automàtic. By-pass de manteniment manual. Sistema de control a microprocessador. Bateries de 10-12 anys de vida mitja segons classificació guia Eurobat. Dimensions SAI: 414x1370x628 mm. Dimensions EBM: 414x1370x628 mm. Pes SAI: 60 kg. Pes EBM: 1200 kg. S'inclou transport, servei de grua, configuració, posada en funcionament i material auxiliar de muntatge i connexionat de línies d'entrada i sortida amb terminals, a situar en planta tercera de l'edifici C de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.			
Total PREU D'EXECUCIÓ CONTRACTA			20.332,67

4. CRITERIS DE VALORACIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ SAI		
PARITORIS	Puntuació	Criteris valoració
OFERTA ECONÒMICA	55	Inversament proporcional a l'oferta mes econòmica
INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA DE GESTIÓ DE SAIS DE L'HOSPITAL	15	15 punts.Integració totalment justificada (certificat del fabricant del sistema de gestió existent)/ 7,5 punts Integració pacialment justificada/ 0 punts No justificada)
INSTAL·LACIÓ AMB ARQUITECTURA MODULAR I INTERCANVIABLE AMB ALTRES ELEMENTS DE L'HOSPITAL	10	10 puntsSi/ 0 punts No (adjuntar justificació)
MODULS MONOGÀFICS REDUNDANTS I AUTOCONFIGURABLES I ESCALABLES PER A UN FUTUR INCREMENT DE POTÈNCIA	10	10 punts Si/ 0 punts No (adjuntar justificació)
INCLUSIÓ DE L'ELECTRÒNICA DE CONNEXIÓ ETHERNET PER INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE GESTIÓ GENERAL	10	10 punts Si/ 0 punts No (adjuntar justificació)