

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Subcapítol 2	01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DR10P	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 10)	14,47	45,000	651,15
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)	33,61	1,000	33,61
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 i UNE 103-104 (P - 3)	38,31	1,000	38,31
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 (P - 4)	68,43	1,000	68,43
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 (P - 5)	128,26	1,000	128,26
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 (P - 6)	45,77	1,000	45,77
7	J03DP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 8)	13,54	4,000	54,16
8	J03DS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 11)	144,82	4,000	579,28
9	J03DQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103-503 (P - 9)	38,78	2,000	77,56
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 7)	41,34	1,000	41,34
TOTAL Subcapítol 2			01.ON.01.01			1.717,87

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	01	FONAMENTS
Subcapítol 3	01	Fonaments Directes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	12,000	1.263,12

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.02.01.01				1.263,12
-------	--------------	----------------	--	--	--	----------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	01	FONAMENTS
Subcapítol 3	02	Elements de contenció : Mur

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	105,26	9,000	947,34

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

			12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)			
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	2,000	174,44
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	2,000	134,16
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	2,000	38,06
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	2,000	60,00
TOTAL Subcapítol 3			01.ON.02.01.02			1.354,00

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	01	Nivell Sostre planta baixa
Subcapítol 5	01	Pilars

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.01.01		315,78
Obra		01	PGM-19209 CQ	
Capítol		ON	OBRA NOVA	
Subcapítol 1		02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Subcapítol 2		02	ESTRUCTURA	
Subcapítol 3		01	Formigó estructural	
Subcapítol 4		01	Nivell Sostre planta baixa	
Subcapítol 5		02	Forjats	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.01.02	315,78
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	01	Nivell Sostre planta baixa
Subcapítol 5	03	Escala

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
6	J0F1670X	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10 maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 (P - 20)	221,47	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.01.03	315,78
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	01	Nivell Sostre planta baixa
Subcapítol 5	04	Escala Exterior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
5	J0F1670X	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10 maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 (P - 20)	221,47	0,000	0,00
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.01.04	315,78
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	02	Nivell Sostre planta primera
Subcapítol 5	01	Pilars

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.02.01	315,78
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	02	Nivell Sostre planta primera
Subcapítol 5	02	Forjats

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	6,000	631,56
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.02.02	631,56
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	02	Nivell Sostre planta primera
Subcapítol 5	03	Escala

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.02.03	315,78
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	03	Nivell Sostre planta segona
Subcapítol 5	01	Pilars

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -	30,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

19)

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.03.01	315,78
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	03	Nivell Sostre planta segona
Subcapítol 5	02	Forjats

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	6,000	631,56

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.03.02	631,56
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	03	Nivell Sostre planta segona
Subcapítol 5	03	Escala

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.03.03	315,78
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	03	Nivell Sostre planta segona
Subcapítol 5	04	Bigues

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.03.04	315,78
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Formigó estructural
Subcapítol 4	05	Nivell Badalot
Subcapítol 5	01	Forjat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
5	J0F1670X	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10 maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 (P - 20)	221,47	1,000	221,47
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.05.01	537,25
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	02	Acer estructural
Subcapítol 4	02	planta primera
Subcapítol 5	02	Pilars

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441U020	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 26)	636,30	1,000	636,30
2	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 15)	19,74	0,000	0,00
3	J441U050	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x24 cm (P - 27)	1.045,44	0,000	0,00
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 25)	17,50	6,000	105,00
5	J441U060	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x40 cm (P - 28)	1.155,20	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.02.02.02	741,30
-------	--------------	----------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	02	Acer estructural
Subcapítol 4	03	Planta coberta
Subcapítol 5	02	Encavallades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441U060	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x40 cm (P - 28)	1.155,20	0,000	0,00
2	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 15)	19,74	0,000	0,00
3	J441U020	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 26)	636,30	2,000	1.272,60
4	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	15,80	2,000	31,60
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 25)	17,50	11,000	192,50
6	J441U050	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x24 cm (P - 27)	1.045,44	0,000	0,00
7	J89ZSH0M	U	Detrminació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 33)	15,80	8,000	126,40

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.02.03.02	1.623,10
-------	--------------	----------------------	----------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	02	Acer estructural
Subcapítol 4	03	Planta coberta
Subcapítol 5	03	Estructura Façana

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441U050	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x24 cm (P - 27)	1.045,44	1,000	1.045,44
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 25)	17,50	7,000	122,50
3	J441U060	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x40 cm (P - 28)	1.155,20	1,000	1.155,20
4	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 15)	19,74	1,000	19,74
5	J441U020	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 26)	636,30	3,000	1.908,90

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.02.02.02.03.03	4.251,78
-------	--------------	----------------------	----------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY
Subcapítol 3	01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.02.03.01	315,78
-------	--------------	----------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

Subcapítol 1	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 2	01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
Subcapítol 3	01	SOLERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	9,000	947,34

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.03.01.01				947,34
-------	--------------	----------------	--	--	--	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 2	02	FAÇANES
Subcapítol 3	02	OBERTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode del ruixament directe i escorrimet durant un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i informe final, segons UNE EN 13051 (P - 38)	512,67	5,000	2.563,35

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.03.02.02				2.563,35
-------	--------------	----------------	--	--	--	----------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 2	03	COBERTES
Subcapítol 3	01	PART MASSISSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 29)	483,24	2,000	966,48
2	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 30)	599,22	1,000	599,22

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.03.03.01				1.565,70
-------	--------------	----------------	--	--	--	----------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 2	01	ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Subcapítol 3	04	ACABATS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FHCROJ	U	Determinació de l'aspecte superficial d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE_EN_ISO 10545-2 (P - 22)	145,00	1,000	145,00
2	J0FHNL1N	U	Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres no esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO 10545-6 (P - 24)	183,64	1,000	183,64

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

3	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma ASTM C 482-81 (P - 23)	260,35	1,000	260,35
4	J0FHBR0J	U	Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE_EN_ISO 10545-2 (P - 21)	153,98	1,000	153,98

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.04.01.04				742,97
-------	--------------	----------------	--	--	--	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIOS
Subcapítol 2	02	ELEMENTS DIVISORIS HORIZONTALS
Subcapítol 3	01	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9C1U001	U	Assaig per a la determinació del valor de la resistència al lliscament / reliscada dels paviments polits i no polits mitjançant el pèndul de fricció "in situ", segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 35)	503,44	1,000	503,44
2	J9C11F46	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terrazo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 34)	89,45	1,000	89,45

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.04.02.01				592,89
-------	--------------	----------------	--	--	--	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIOS
Subcapítol 2	02	ELEMENTS DIVISORIS HORIZONTALS
Subcapítol 3	02	SOSTRES I CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J841U010	U	Assaigs estàtic de tracció sobre la subestructura de fals sostre col·locada en base a la norma UNE-EN 13964 (P - 31)	79,53	1,000	79,53

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.04.02.02				79,53
-------	--------------	----------------	--	--	--	-------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	01	SANEJAMENT
Subcapítol 3	01	EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5. (P - 40)	503,44	1,000	503,44
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5. (P - 41)	503,44	1,000	503,44
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5 (P - 39)	503,44	1,000	503,44
4	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5. (P - 42)	503,44	1,000	503,44

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.05.01.01	2.013,76
-------	--------------	----------------	----------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	01	SANEJAMENT
Subcapítol 3	02	EVACUACIO D'AIGUES FECALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5 (P - 39)	503,44	0,000	0,00
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5. (P - 42)	503,44	0,000	0,00
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5. (P - 40)	503,44	0,000	0,00
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5. (P - 41)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.05.01.02	0,00
-------	--------------	----------------	------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	02	AIGUA
Subcapítol 3	01	CONSUM D'AIGUA
Subcapítol 4	02	CANONADES I AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U96S	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 58)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.05.02.01.02	630,00
-------	--------------	-------------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	02	AIGUA
Subcapítol 3	01	CONSUM D'AIGUA
Subcapítol 4	03	VALVULERIA I ACCESSORIS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromesccladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	630,00	1,000	630,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 45)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.05.02.01.03	1.260,00
--------------	---------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	03	ELECTRICITAT
Subcapítol 3	01	ELECTRICITAT
Subcapítol 4	02	QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U040	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 54)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.05.03.01.02	630,00
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	03	ELECTRICITAT
Subcapítol 3	01	ELECTRICITAT
Subcapítol 4	05	SOLAR FOTOVOLTAIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 43)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.05.03.01.05	630,00
--------------	---------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	03	ELECTRICITAT
Subcapítol 3	02	ENLLUMENAT

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

Subcapítol 4		01	LLUMENERES INTERIORS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U04F	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)	787,50	1,000	787,50
TOTAL	Subcapítol 4		01.ON.05.03.02.01			787,50
Obra		01	PGM-19209 CQ			
Capítol		ON	OBRA NOVA			
Subcapítol 1		05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS			
Subcapítol 2		04	COMBUSTIBLE			
Subcapítol 3		01	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE I COMBURENT			
Subcapítol 4		02	CANONADES I PROTECCIONS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U070	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de les instal·lacions de subministrament energètic, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 56)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Subcapítol 4		01.ON.05.04.01.02			630,00
Obra		01	PGM-19209 CQ			
Capítol		ON	OBRA NOVA			
Subcapítol 1		05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS			
Subcapítol 2		05	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ			
Subcapítol 3		01	PRODUCCIÓ			
Subcapítol 4		01	MÀQUINES I EQUIPS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U021	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	630,00	1,000	630,00
2	JZ11U020	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Subcapítol 4		01.ON.05.05.01.01			1.260,00
Obra		01	PGM-19209 CQ			
Capítol		ON	OBRA NOVA			
Subcapítol 1		05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS			
Subcapítol 2		05	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ			
Subcapítol 3		02	DISTRIBUCIÓ			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

Subcapítol 4		06	VALVULERIA I ACCESSORIS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 45)	630,00	1,000	630,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	630,00	0,000	0,00
TOTAL	Subcapítol 4		01.ON.05.05.02.06			630,00
Obra		01	PGM-19209 CQ			
Capítol		ON	OBRA NOVA			
Subcapítol 1		05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS			
Subcapítol 2		05	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ			
Subcapítol 3		03	VENTILACIÓ			
Subcapítol 4		01	EDIFICI			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U024	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	630,00	1,000	630,00
2	JZ11U02D	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 53)	630,00	1,000	630,00
3	JZ11U025	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Subcapítol 4		01.ON.05.05.03.01			1.890,00
Obra		01	PGM-19209 CQ			
Capítol		ON	OBRA NOVA			
Subcapítol 1		05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS			
Subcapítol 2		06	AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL			
Subcapítol 3		01	AUDIOVISUALS I DE DADES			
Subcapítol 4		01	RADIO/TV i COMUNICACIONS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.05.06.01.01	0,00			
Obra	01	PGM-19209 CQ				
Capítol	ON	OBRA NOVA				
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS				
Subcapítol 2	06	AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL				
Subcapítol 3	01	AUDIOVISUALS I DE DADES				
Subcapítol 4	02	VEU/DADES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U110	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 57)	630,00	1,000	630,00
2	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.05.06.01.02	1.260,00			
Obra	01	PGM-19209 CQ				
Capítol	ON	OBRA NOVA				
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS				
Subcapítol 2	06	AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL				
Subcapítol 3	01	AUDIOVISUALS I DE DADES				
Subcapítol 4	03	MEGAFONIA				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	630,00	0,000	0,00
TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.05.06.01.03	0,00			
Obra	01	PGM-19209 CQ				
Capítol	ON	OBRA NOVA				
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS				
Subcapítol 2	06	AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL				
Subcapítol 3	01	AUDIOVISUALS I DE DADES				
Subcapítol 4	04	PORTER ELECTRÒNIC				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	630,00	0,000	0,00
TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.05.06.01.04	0,00			
Obra	01	PGM-19209 CQ				
Capítol	ON	OBRA NOVA				
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS				

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

Subcapítol 2	09	PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Subcapítol 3	01	DETECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 46)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.05.09.01	630,00
--------------	---------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	10	PROTECCIO I SEURETAT
Subcapítol 3	01	PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 47)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.05.10.01	630,00
--------------	---------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	07	URBANITZACIÓ
Subcapítol 2	01	URBANITZACIÓ
Subcapítol 3	01	Moviment de terres urbanització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DR10P	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 10)	14,47	10,000	144,70

TOTAL	Subcapítol 3	01.ON.07.01.01	144,70
--------------	---------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	07	URBANITZACIÓ
Subcapítol 2	01	URBANITZACIÓ
Subcapítol 3	02	Sistema estructural urbanització ok
Subcapítol 4	01	Estructura de formigó

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -	105,26	12,000	1.263,12

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

2	J0F1670X	U	12) Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10 maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 (P - 20)	221,47	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.07.01.02.01	1.263,12
-------	--------------	-------------------	----------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	07	URBANITZACIÓ
Subcapítol 2	01	URBANITZACIÓ
Subcapítol 3	02	Sistema estructural urbanització ok
Subcapítol 4	02	Estructura d'acer

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441U050	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x24 cm (P - 27)	1.045,44	0,000	0,00
2	J441U020	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 26)	636,30	0,000	0,00
3	J441U060	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x40 cm (P - 28)	1.155,20	0,000	0,00
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 25)	17,50	0,000	0,00
5	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 15)	19,74	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.07.01.02.02	0,00
-------	--------------	-------------------	------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	07	URBANITZACIÓ
Subcapítol 2	01	URBANITZACIÓ
Subcapítol 3	02	Sistema estructural urbanització ok
Subcapítol 4	03	Escala soterrani

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0F1670X	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10 maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 (P - 20)	221,47	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)	87,22	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 19)	30,00	0,000	0,00
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.07.01.02.03				315,78
--------------	---------------------	--------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	07	URBANITZACIÓ
Subcapítol 2	01	URBANITZACIÓ
Subcapítol 3	04	Sistemes de condicionament i serveis urbanització
Subcapítol 4	01	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5 (P - 39)	503,44	0,000	0,00
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5. (P - 41)	503,44	0,000	0,00
3	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5. (P - 42)	503,44	0,000	0,00
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5. (P - 40)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.01				0,00
--------------	---------------------	--------------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	07	URBANITZACIÓ
Subcapítol 2	01	URBANITZACIÓ
Subcapítol 3	04	Sistemes de condicionament i serveis urbanització
Subcapítol 4	02	AIGUA
Subcapítol 5	01	Consum d'aigua

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 45)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 5	01.ON.07.01.04.02.01				630,00
--------------	---------------------	-----------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	ON	OBRA NOVA
Subcapítol 1	07	URBANITZACIÓ
Subcapítol 2	01	URBANITZACIÓ
Subcapítol 3	04	Sistemes de condicionament i serveis urbanització
Subcapítol 4	03	ELECTRICITAT

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

Subcapítol 5		02	Enllumenat			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U04F	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)	787,50	1,000	787,50
TOTAL Subcapítol 5		01.ON.07.01.04.03.02				787,50
Obra		01	PGM-19209 CQ			
Capítol		ON	OBRA NOVA			
Subcapítol 1		07	URBANITZACIÓ			
Subcapítol 2		01	URBANITZACIÓ			
Subcapítol 3		05	Sistema d'acabats urbanització			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 14)	126,98	1,000	126,98
2	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 13)	88,64	1,000	88,64
3	J0304L03	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 (P - 1)	33,61	1,000	33,61
4	J9C1U001	U	Assaig per a la determinació del valor de la resistència al lliscament / reliscada dels paviments polits i no polits mitjançant el pèndul de fricció "in situ", segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 35)	503,44	3,000	1.510,32
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	15,000	1.578,90
6	J9V1310L	U	Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 37)	28,23	9,000	254,07
TOTAL Subcapítol 3		01.ON.07.01.05				3.592,52
Obra		01	PGM-19209 CQ			
Capítol		ON	OBRA NOVA			
Subcapítol 1		07	URBANITZACIÓ			
Subcapítol 2		02	VIALS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9C1U002	U	Assaig per a la determinació del valor de la resistència al lliscament / reliscada dels paviments polits i no polits mitjançant el pèndul de fricció a laboratori, segons la norma UNE ENV 12633. Mostra subministrada pel peticionari. (P - 36)	83,24	1,000	83,24
TOTAL Subcapítol 2		01.ON.07.02				83,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	OT	TORRE DE PRACTIQUES
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	01	FONAMENTS
Subcapítol 3	01	FONAMENTS DIRECTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	9,000	947,34
2	J441U050	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x24 cm (P - 27)	1.045,44	0,000	0,00
3	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 15)	19,74	0,000	0,00
4	J441U020	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 26)	636,30	0,000	0,00
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 25)	17,50	0,000	0,00
6	J441U060	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x40 cm (P - 28)	1.155,20	0,000	0,00
TOTAL Subcapítol 3			01.OT.02.01.01			947,34

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	OT	TORRE DE PRACTIQUES
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	ESTRUCTURA DE FORMIGO ARMAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
TOTAL Subcapítol 3			01.OT.02.02.01			315,78

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	OT	TORRE DE PRACTIQUES
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	02	ESTRUCTURA D'ACER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441U050	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x24 cm (P - 27)	1.045,44	0,000	0,00
2	J441U060	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x40 cm (P - 28)	1.155,20	0,000	0,00
3	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 15)	19,74	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

4	J441U020	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 26)	636,30	3,000	1.908,90
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 25)	17,50	7,000	122,50

TOTAL	Subcapítol 3	01.OT.02.02.02	2.031,40
-------	--------------	----------------	----------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	OT	TORRE DE PRACTIQUES
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	03	SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Subcapítol 3	01.OT.02.02.03	315,78
-------	--------------	----------------	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	OT	TORRE DE PRACTIQUES
Subcapítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 2	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 3	04	ESCALA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 25)	17,50	1,000	17,50
2	J441U060	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x40 cm (P - 28)	1.155,20	0,000	0,00
3	J441U050	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x24 cm (P - 27)	1.045,44	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	105,26	3,000	315,78
5	J441U020	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 26)	636,30	0,000	0,00
6	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN-ISO 6506-1 (P - 15)	19,74	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 3	01.OT.02.02.04	333,28
-------	--------------	----------------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	OT	TORRE DE PRACTIQUES
Subcapítol 1	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 2	01	COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 29)	483,24	1,000	483,24

TOTAL	Subcapítol 2	01.OT.03.01				483,24
-------	--------------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	OT	TORRE DE PRACTIQUES
Subcapítol 1	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 2	02	FAÇANES
Subcapítol 3	04	ACABATS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441U020	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 26)	636,30	1,000	636,30
2	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 15)	19,74	0,000	0,00
3	J441U060	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x40 cm (P - 28)	1.155,20	0,000	0,00
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 25)	17,50	5,000	87,50
5	J441U050	U	Placa radiogràfica tipus vacupac d'alta sensibilitat de 10x24 cm (P - 27)	1.045,44	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 3	01.OT.03.02.04				723,80
-------	--------------	----------------	--	--	--	--------

Obra	01	PGM-19209 CQ
Capítol	OT	TORRE DE PRACTIQUES
Subcapítol 1	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapítol 2	03	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11U040	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 54)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 2	01.OT.05.03				0,00
-------	--------------	-------------	--	--	--	------

(*) Branques incompletes

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Subcapítol 5			Import
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.01.01	Pilars	315,78
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.01.02	Forjats	315,78
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.01.03	Escala	315,78
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.01.04	Escala Exterior	315,78
Subcapítol 4	01.ON.02.02.01.01	Nivell Sostre planta baixa	1.263,12
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.02.01	Pilars	315,78
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.02.02	Forjats	631,56
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.02.03	Escala	315,78
Subcapítol 4	01.ON.02.02.01.02	Nivell Sostre planta primera	1.263,12
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.03.01	Pilars	315,78
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.03.02	Forjats	631,56
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.03.03	Escala	315,78
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.03.04	Bigues	315,78
Subcapítol 4	01.ON.02.02.01.03	Nivell Sostre planta segona	1.578,90
Subcapítol 5	01.ON.02.02.01.05.01	Forjat	537,25
Subcapítol 4	01.ON.02.02.01.05	Nivell Badalot	537,25
Subcapítol 5	01.ON.02.02.02.02.02	Pilars	741,30
Subcapítol 4	01.ON.02.02.02.02	planta primera	741,30
Subcapítol 5	01.ON.02.02.02.03.02	Encavallades	1.623,10
Subcapítol 5	01.ON.02.02.02.03.03	Estructura Façana	4.251,78
Subcapítol 4	01.ON.02.02.02.03	Planta coberta	5.874,88
Subcapítol 5	01.ON.07.01.04.02.01	Consum d'aigua	630,00
Subcapítol 5	01.ON.07.01.04.02.02	Hidrants	0,00
Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.02	AIGUA	630,00
Subcapítol 5	01.ON.07.01.04.03.01	Electricitat	0,00
Subcapítol 5	01.ON.07.01.04.03.02	Enllumenat	787,50
Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.03	ELECTRICITAT	787,50
Subcapítol 5	01.ON.07.01.04.10.01	CTTV	0,00
Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.10	PROTECCIÓ I SEGURETAT	0,00
			12.676,07
NIVELL 6 : Subcapítol 4			Import
Subcapítol 4	01.ON.02.02.01.01	Nivell Sostre planta baixa	1.263,12
Subcapítol 4	01.ON.02.02.01.02	Nivell Sostre planta primera	1.263,12
Subcapítol 4	01.ON.02.02.01.03	Nivell Sostre planta segona	1.578,90
Subcapítol 4	01.ON.02.02.01.05	Nivell Badalot	537,25
Subcapítol 3	01.ON.02.02.01	Formigó estructural	4.642,39
Subcapítol 4	01.ON.02.02.02.02	planta primera	741,30
Subcapítol 4	01.ON.02.02.02.03	Planta coberta	5.874,88
Subcapítol 3	01.ON.02.02.02	Acer estructural	6.616,18
Subcapítol 4	01.ON.05.02.01.01	MÀQUINES I EQUIPS	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.02.01.02	CANONADES I AÏLLAMENTS	630,00
Subcapítol 4	01.ON.05.02.01.03	VALVULERIA I ACCESSORIS	1.260,00
Subcapítol 3	01.ON.05.02.01	CONSUM D'AIGUA	1.890,00
Subcapítol 4	01.ON.05.03.01.02	QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS	630,00
Subcapítol 4	01.ON.05.03.01.03	CANALITZACIONS I CABLES	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.03.01.04	CAIXES I MECANISMES	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.03.01.05	SOLAR FOTOVOLTAIC	630,00
Subcapítol 3	01.ON.05.03.01	ELECTRICITAT	1.260,00
Subcapítol 4	01.ON.05.03.02.01	LLUMENERES INTERIORS	787,50
Subcapítol 4	01.ON.05.03.02.02	CONTROL	0,00
Subcapítol 3	01.ON.05.03.02	ENLLUMENAT	787,50
			euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subcapítol 4	01.ON.05.03.03.01	Rasa	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.03.03.02	Cirquits electrics	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.03.03.03	Wallbox	0,00
Subcapítol 3	01.ON.05.03.03	COTXE ELÈCTRIC	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.04.01.01	EQUIPS	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.04.01.02	CANONADES I PROTECCIONS	630,00
Subcapítol 4	01.ON.05.04.01.03	VALVULERIA I ACCESSORIS	0,00
Subcapítol 3	01.ON.05.04.01	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE I COMBURENT	630,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.01.01	MÀQUINES I EQUIPS	1.260,00
Subcapítol 3	01.ON.05.05.01	PRODUCCIÓ	1.260,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.02.01	MÀQUINES I EQUIPS	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.02.02	CONDUCTES I REIXES	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.02.03	CANONADES I AÏLLAMENTS	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.02.04	TERRE RADIANT	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.02.05	CONTROL	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.02.06	VALVULERIA I ACCESSORIS	630,00
Subcapítol 3	01.ON.05.05.02	DISTRIBUCIÓ	630,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.03.01	EDIFICI	1.890,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.03.02	COTXERA	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.03.03	Z. EQUIPS	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.05.03.04	CUINA	0,00
Subcapítol 3	01.ON.05.05.03	VENTILACIÓ	1.890,00
Subcapítol 4	01.ON.05.06.01.01	RADIO/TV i COMUNICACIONS	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.06.01.02	VEU/DADES	1.260,00
Subcapítol 4	01.ON.05.06.01.03	MEGAFONIA	0,00
Subcapítol 4	01.ON.05.06.01.04	PORTER ELECTRÒNIC	0,00
Subcapítol 3	01.ON.05.06.01	AUDIOVISUALS I DE DADES	1.260,00
Subcapítol 4	01.ON.07.01.00.01	Enderrocs urbanització	0,00
Subcapítol 3	01.ON.07.01.00	Enderrocs i serveis afectats urbanització	0,00
Subcapítol 4	01.ON.07.01.02.01	Estructura de formigó	1.263,12
Subcapítol 4	01.ON.07.01.02.02	Estructura d'acer	0,00
Subcapítol 4	01.ON.07.01.02.03	Escala soterrani	315,78
Subcapítol 3	01.ON.07.01.02	Sistema estructural urbanització ok	1.578,90
Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.01	SANEJAMENT	0,00
Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.02	AIGUA	630,00
Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.03	ELECTRICITAT	787,50
Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.04	COMBUSTIBLE	0,00
Subcapítol 4	01.ON.07.01.04.10	PROTECCIÓ I SEGURETAT	0,00
Subcapítol 3	01.ON.07.01.04	Sistemes de condicionament i serveis urbanització	1.417,50

23.862,47

NIVELL 5 : Subcapítol 3

Import

Subcapítol 3	01.ON.02.01.01	Fonaments Directes	1.263,12
Subcapítol 3	01.ON.02.01.02	Elements de contenció : Mur	1.354,00
Subcapítol 3	01.ON.02.01.03	Drenatge	0,00
Subcapítol 2	01.ON.02.01	FONAMENTS	2.617,12
Subcapítol 3	01.ON.02.02.01	Formigó estructural	4.642,39
Subcapítol 3	01.ON.02.02.02	Acer estructural	6.616,18
Subcapítol 2	01.ON.02.02	ESTRUCTURA	11.258,57
Subcapítol 3	01.ON.02.03.01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	315,78
Subcapítol 2	01.ON.02.03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	315,78
Subcapítol 3	01.ON.03.01.01	SOLERES	947,34
Subcapítol 2	01.ON.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	947,34
Subcapítol 3	01.ON.03.02.01	PART MASSISSA	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Subcapítol 3	01.ON.03.02.02	OBERTURES	2.563,35
Subcapítol 3	01.ON.03.02.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Subcapítol 2	01.ON.03.02	FAÇANES	2.563,35
Subcapítol 3	01.ON.03.03.01	PART MASSISSA	1.565,70
Subcapítol 2	01.ON.03.03	COBERTES	1.565,70
Subcapítol 3	01.ON.03.04.01	CEL RASOS	0,00
Subcapítol 2	01.ON.03.04	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR	0,00
Subcapítol 3	01.ON.04.01.01	ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS	0,00
Subcapítol 3	01.ON.04.01.02	FUSTERIA INTERIOR	0,00
Subcapítol 3	01.ON.04.01.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	0,00
Subcapítol 3	01.ON.04.01.04	ACABATS INTERIORS	742,97
Subcapítol 2	01.ON.04.01	ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS	742,97
Subcapítol 3	01.ON.04.02.01	PAVIMENTS	592,89
Subcapítol 3	01.ON.04.02.02	SOSTRES I CELS RASOS	79,53
Subcapítol 2	01.ON.04.02	ELEMENTS DIVISORIS HORIZONTALS	672,42
Subcapítol 3	01.ON.05.01.01	EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS	2.013,76
Subcapítol 3	01.ON.05.01.02	EVACUACIÓ D'AIGÜES FECALS	0,00
Subcapítol 3	01.ON.05.01.03	PETIT SANEJAMENT	0,00
Subcapítol 2	01.ON.05.01	SANEJAMENT	2.013,76
Subcapítol 3	01.ON.05.02.01	CONSUM D'AIGUA	1.890,00
Subcapítol 2	01.ON.05.02	AIGUA	1.890,00
Subcapítol 3	01.ON.05.03.01	ELECTRICITAT	1.260,00
Subcapítol 3	01.ON.05.03.02	ENLLUMENAT	787,50
Subcapítol 3	01.ON.05.03.03	COTXE ELÈCTRIC	0,00
Subcapítol 2	01.ON.05.03	ELECTRICITAT	2.047,50
Subcapítol 3	01.ON.05.04.01	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE I COMBURENT	630,00
Subcapítol 2	01.ON.05.04	COMBUSTIBLE	630,00
Subcapítol 3	01.ON.05.05.01	PRODUCCIÓ	1.260,00
Subcapítol 3	01.ON.05.05.02	DISTRIBUCIÓ	630,00
Subcapítol 3	01.ON.05.05.03	VENTILACIÓ	1.890,00
Subcapítol 2	01.ON.05.05	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	3.780,00
Subcapítol 3	01.ON.05.06.01	AUDIOVISUALS I DE DADES	1.260,00
Subcapítol 2	01.ON.05.06	AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL	1.260,00
Subcapítol 3	01.ON.05.09.01	DETECCIÓ	630,00
Subcapítol 3	01.ON.05.09.02	EXTINCIÓ	0,00
Subcapítol 2	01.ON.05.09	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	630,00
Subcapítol 3	01.ON.05.10.01	PARALLAMPS	630,00
Subcapítol 2	01.ON.05.10	PROTECCIÓ I SEGURETAT	630,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.01	VESTÍBUL D'ENTRADA	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.02	SALA DE CONTROL	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.03	DESPATX CAP DE PARC	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.04	DESPATX DE COMANDAMENT	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.06	NETEJA	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.07	VESTIDOR MASCULÍ	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.08	SERVEIS HIGIÈNICS MASCULINS	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.09	VESTIDOR FEMENÍ	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0A	SERVEIS HIGIÈNICS FEMENINS	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0B	LAVABO ADAPTAT MOBILITAT REDUÏDA	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0C	LOCAL DESCANS DOBLE	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0F	MENJADOR	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0G	SALA D'ESTAR	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0H	CUINA	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0I	REBOST	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0J	AULA FORMACIÓ/ ESPAI POLIVALENT	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0L	GIMNÀS	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.0M	COTXERES ESPAI PRESORTIDA	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Subcapítol 3	01.ON.06.01.ON	TALLER	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.OO	MAGATZEM	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.OP	EQUIPS EPI	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.OQ	ASSECADOR/ NETEJA EPI	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.OR	ZONA EXTERIOR PARC BOMBERS	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.OS	ZONA ESPORTIVA EXTERIOR	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.OT	SALA D'ESTUDI PLANTA SEGONA	0,00
Subcapítol 3	01.ON.06.01.OU	LAVABO DE NIT	0,00
Subcapítol 2	01.ON.06.01	EQUIPAMENT	0,00
Subcapítol 3	01.ON.07.01.OO	Enderrocs i serveis afectats urbanització	0,00
Subcapítol 3	01.ON.07.01.O1	Moviment de terres urbanització	144,70
Subcapítol 3	01.ON.07.01.O2	Sistema estructural urbanització ok	1.578,90
Subcapítol 3	01.ON.07.01.O3	Sistema de tancaments urbanització	0,00
Subcapítol 3	01.ON.07.01.O4	Sistemes de condicionament i serveis urbanització	1.417,50
Subcapítol 3	01.ON.07.01.O5	Sistema d'acabats urbanització	3.592,52
Subcapítol 2	01.ON.07.01	URBANITZACIÓ	6.733,62
Subcapítol 3	01.OT.02.01.O1	FONAMENTS DIRECTES	947,34
Subcapítol 2	01.OT.02.01	FONAMENTS	947,34
Subcapítol 3	01.OT.02.02.O1	ESTRUCTURA DE FORMIGO ARMAT	315,78
Subcapítol 3	01.OT.02.02.O2	ESTRUCTURA D'ACER	2.031,40
Subcapítol 3	01.OT.02.02.O3	SOSTRES	315,78
Subcapítol 3	01.OT.02.02.O4	ESCALA	333,28
Subcapítol 2	01.OT.02.02	ESTRUCTURA	2.996,24
Subcapítol 3	01.OT.03.02.O4	ACABATS EXTERIORS	723,80
Subcapítol 2	01.OT.03.02	FAÇANES	723,80
Subcapítol 3	01.OT.04.01.O4	ACABATS INTERIORS	0,00
Subcapítol 2	01.OT.04.01	ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS	0,00
			44.965,51

NIVELL 4 : Subcapítol 2			Import
Subcapítol 2	01.ON.01.01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	1.717,87
Subcapítol 1	01.ON.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	1.717,87
Subcapítol 2	01.ON.02.01	FONAMENTS	2.617,12
Subcapítol 2	01.ON.02.02	ESTRUCTURA	11.258,57
Subcapítol 2	01.ON.02.03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	315,78
Subcapítol 1	01.ON.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	14.191,47
Subcapítol 2	01.ON.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	947,34
Subcapítol 2	01.ON.03.02	FAÇANES	2.563,35
Subcapítol 2	01.ON.03.03	COBERTES	1.565,70
Subcapítol 2	01.ON.03.04	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR	0,00
Subcapítol 1	01.ON.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	5.076,39
Subcapítol 2	01.ON.04.01	ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS	742,97
Subcapítol 2	01.ON.04.02	ELEMENTS DIVISORIS HORIZONTALS	672,42
Subcapítol 1	01.ON.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	1.415,39
Subcapítol 2	01.ON.05.01	SANEJAMENT	2.013,76
Subcapítol 2	01.ON.05.02	AIGUA	1.890,00
Subcapítol 2	01.ON.05.03	ELECTRICITAT	2.047,50
Subcapítol 2	01.ON.05.04	COMBUSTIBLE	630,00
Subcapítol 2	01.ON.05.05	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	3.780,00
Subcapítol 2	01.ON.05.06	AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL	1.260,00
Subcapítol 2	01.ON.05.09	PROTECCIO CONTRA INCENDIS	630,00
Subcapítol 2	01.ON.05.10	PROTECCIO I SEGURETAT	630,00
Subcapítol 2	01.ON.05.11	AJUDES A INSTAL·LACIONS	0,00
Subcapítol 1	01.ON.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS	12.881,26

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Subcapítol 2	01.ON.06.01	EQUIPAMENT	0,00
Subcapítol 2	01.ON.06.02	BANYS	0,00
Subcapítol 2	01.ON.06.03	CUINA	0,00
Subcapítol 2	01.ON.06.04	EPI'S EDIFICI EXISTENT	0,00
Subcapítol 1	01.ON.06	EQUIPAMENT	0,00
Subcapítol 2	01.ON.07.01	URBANITZACIÓ	6.733,62
Subcapítol 2	01.ON.07.02	VIALS	83,24
Subcapítol 2	01.ON.07.03	JARDINERIA	0,00
Subcapítol 1	01.ON.07	URBANITZACIÓ	6.816,86
Subcapítol 2	01.OT.01.01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	0,00
Subcapítol 1	01.OT.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Subcapítol 2	01.OT.02.01	FONAMENTS	947,34
Subcapítol 2	01.OT.02.02	ESTRUCTURA	2.996,24
Subcapítol 1	01.OT.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	3.943,58
Subcapítol 2	01.OT.03.01	COBERTA	483,24
Subcapítol 2	01.OT.03.02	FAÇANES	723,80
Subcapítol 1	01.OT.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.207,04
Subcapítol 2	01.OT.04.01	ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS	0,00
Subcapítol 1	01.OT.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	0,00
Subcapítol 2	01.OT.05.03	ELECTRICITAT	0,00
Subcapítol 1	01.OT.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS	0,00

47.249,86

NIVELL 3 : Subcapítol 1 Import

Subcapítol 1	01.ON.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	1.717,87
Subcapítol 1	01.ON.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	14.191,47
Subcapítol 1	01.ON.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	5.076,39
Subcapítol 1	01.ON.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	1.415,39
Subcapítol 1	01.ON.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS	12.881,26
Subcapítol 1	01.ON.06	EQUIPAMENT	0,00
Subcapítol 1	01.ON.07	URBANITZACIÓ	6.816,86
Capítol	01.ON	OBRA NOVA	42.099,24
Subcapítol 1	01.OT.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Subcapítol 1	01.OT.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	3.943,58
Subcapítol 1	01.OT.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.207,04
Subcapítol 1	01.OT.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	0,00
Subcapítol 1	01.OT.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS	0,00
Capítol	01.OT	TORRE DE PRACTIQUES	5.150,62
Subcapítol 1	01.PE.01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	0,00
Subcapítol 1	01.PE.02	ENDERROCS D'EDIFICACIONS	0,00
Subcapítol 1	01.PE.03	DESMUNTATGES I ARRENCADES PAVIMENTS I SOLERES	0,00
Subcapítol 1	01.PE.04	GESTIÓ DE RESIDUS ENDERROC	0,00
Capítol	01.PE	PROJECTE D'ENDERROC	0,00
Subcapítol 1	01.ZG.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.ZG	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

47.249,86

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.ON	OBRA NOVA	42.099,24
Capítol	01.OT	TORRE DE PRACTIQUES	5.150,62
Capítol	01.PE	PROJECTE D'ENDERROC	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Capítol	01.ZG	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Obra	01	PGM-19209 CQ	47.249,86
			47.249,86
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PGM-19209 CQ	47.249,86
			47.249,86

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	47.249,86
-------------------------------------	-----------

Subtotal	47.249,86
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 47.249,86.....	9.922,47
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 57.172,33
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-SET MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
