

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	03	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E93AA3C0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (P - 47)	5,88	26,000	152,88
2	E9C12331	m2	Paviment de terratzó llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal (P - 48)	22,98	65,000	1.493,70
3	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillatant del paviment de terratzó o pedra (P - 54)	9,41	65,000	611,65
4	E9U2EZ01	m	Sòcol de terratzó llis de gra microgrà, de 10 cm d'alçària, polit i abrillatant, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 (P - 51)	9,82	43,000	422,26
5	E9Z51010	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC (P - 55)	6,92	3,000	20,76

TOTAL	Subcapítol	01.F2C.03			2.701,25
-------	------------	-----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	04	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E811A242	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 38)	12,71	141,975	1.804,50

TOTAL	Subcapítol	01.F2C.04			1.804,50
-------	------------	-----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	06	MANYERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EASAZG11	u	Porta tallafocs metàl·lica PA1, amb acabat esmaltat, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x215 cm, col·locada. Inclòs tapajunts, ferramentes, panys de cop i clau, passadors, manetes, etc. Totalment muntada, amb tots els elements, accessoris i mitjans necessaris segons plànol de detalls (P - 63)	559,90	1,000	559,90
2	EAFAZR05	u	Porta PA2 d'alumini lacat color a escollir per la DF i la Propietat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a una llum de pas aproximada de 160x210 cm, col·locada. Inclòs bastiment de base, tapajunts, ferramentes, panys de cop i clau, passadors, manetes, etc. Totalment muntada, amb tots els elements, accessoris i mitjans necessaris segons plànol de detalls (P - 60)	757,88	1,000	757,88

TOTAL	Subcapítol	01.F2C.06			1.317,78
-------	------------	-----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS
Partida 1	03	Climatització
Partida 2	03	Equips

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEM3ZPIS	u			
		Climatitzador modular CL-PISTA per a Pista Esportiva, Model SERIE AH de ARASAF o equivalent, amb recuperador estàtic rotatiu i ventiladors plug-fan amb motor EC (electrònicament commutats), free-cooling i by-pass de recuperació. En diposició horitzontal. Amb certificat Eurovent i complint amb la ErP 2018. Característiques Principal: (Veure annex de projecte amb la fulla característica del fabricant) - Cabal total: 26.400 m3/h - Cabal de renovació: 6.000 m3/h - Pot . tèrmica bateria (C): 100 kWc - Pressió disponible imp/ret: 250/200 Pa - Eficiència recuperador: 76,51% - Pot. Elèctrica vent. Imp/ret: 6/7,06 kWe - Filtres: G4+F5+F7/F6 - Dimensions (LargxAmplexAlt,mm): 4.300x2.695xh=2.498 - Pes: 2.638 kg. Col·locat en diposició vertical amb accés a bateries i registres segons plànols. Característiques constructives: - Estructura autoportant amb panells modulars. - Paret exterior amb pintura lacada. - Panell Sàndvitx amb aïllament de 50 mm - Bancada perimetral de 100 mm. Marcet CE/EN 1886, amb programa de càlcul homologat per Eurovent. Inclou variadors de velocitat trifàsics 380/415 V IP54 (Motor EC incorporats), bancada de formigó sobre base de neoprè, amortidors vibrachoc o equivalents, lones vibratòries en connexió a conductes, totes l'ajudes de paleta necessàries, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i comprovat seguint les especificacions del fabricant i del RITE. (P - 115)	17.890,07	1,000	17.890,07
2	EEKSZ94T	u			
		Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 1800 mm d'alçària i 1500 mm de llargària. Silenciador acústic marca INSOFLOT model APA FON SILENCERS fabricats amb envoltant en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix i cel·les interiors farcides de fibra mineral fonoabsorbent de diferents densitats inorgàniques i incombustibles protegides per un vel extern de fibra d vidre color negre . Sistema de connexió mitjançant brida angular 50 x 50 x 5 mm, col·locat. Cabal d'aire: 26.400 m3 / h Velocitat pas d'aire: 5.1 m / s. Pèrdua de càrrega: 1.2 mm c.d.a. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P - 110)	2.830,58	1,000	2.830,58
TOTAL Partida 2			01.F2C.07.03.03		20.720,65

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS
Partida 1	03	Climatització
Partida 2	04	Conductes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EE5AA9P3	m2			
		Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-90 amb plaques de silicat càlcic de 35 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió (P - 96)	119,17	18,620	2.218,95
2	EE51Z0BB	m2			
		Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de roca de baixa conductivitat tèrmica Climacoustic de Knauf o equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25 mm i resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobrint exterior de kraft-alumini reforçat amb una malla de vidre, i en l'interior disposa d'un recobrint	25,52	236,880	6.045,18

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

		acústic que compleix el certificat GreenGuard per la seva baixa emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig. Muntat encastat. (P - 94)				
3	EE52Q22A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, grau de dificultat mig, muntat adossat amb suports (P - 95)	31,99	113,280	3.623,83

TOTAL	Partida 2	01.F2C.07.03.04				11.887,96
-------	-----------	-----------------	--	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS
Partida 1	03	Climatització
Partida 2	05	Elements de difusió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEKEZA3G	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 400 mm. Model KAM-D 400 de Madel o equivalent. De alumini lacat de color estàndard. Inclou accessoris de fixació i connexió. Col·locada. (P - 105)	189,22	18,000	3.405,96
2	EEK7Z384	u	Reixeta de retorn de lames fixe, d'alumini lacat blanc, de 2000x2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada. (P - 99)	549,40	1,000	549,40

TOTAL	Partida 2	01.F2C.07.03.05				3.955,36
-------	-----------	-----------------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS
Partida 1	04	Electricitat
Partida 2	01	Quadre Clima

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG47474E	u	Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió (P - 239)	63,79	1,000	63,79
2	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 233)	97,59	3,000	292,77
3	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 234)	95,33	7,000	667,31
4	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 235)	151,31	2,000	302,62

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

5	EG415D99	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 228)	33,52	2,000	67,04
6	EG41589B	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 227)	20,03	8,000	160,24
7	EG415DJB	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 229)	66,00	1,000	66,00
8	EG415DJC	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 230)	62,13	1,000	62,13
9	EG43Z311	U	- Selector de tres posicions (marxa, aturada i automatic) per control de guardamotors. Inclou ajudes de paleta, part proporcional d'armari metal·lic de doble aïllament, accessoris de connexió i fixació. instal·lat i muntat. (P - 238)	26,25	9,000	236,25
10	EG43U310	U	- PILOT VERMELL PER SENYALITZACIO D'ABB O SIMILAR. INCLOU ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL D'ARMARI METAL·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT. (P - 236)	6,70	9,000	60,30
11	EG43U311	U	- PILOT VERD PER SENYALITZACIO D'ABB O SIMILAR. INCLOU ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL D'ARMARI METAL·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT. (P - 237)	6,70	9,000	60,30
12	EG1AZ019	u	Armari metal·lic amb grau de protecció IP-66 per subquadre electric de climatitzador nord est format per caixa metal·lica de 600x450x150mm, amb porta opaca amb pany amb clau. Inclou accessoris d e fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P - 198)	336,35	1,000	336,35

TOTAL	Partida 2	01.F2C.07.04.01	2.375,10
-------	-----------	-----------------	----------

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS
Partida 1	04	Electricitat
Partida 2	02	Linies de distribució Poliesportiu

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG312636	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 218)	2,63	10,000	26,30
2	EG312646	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 220)	3,02	10,000	30,20
3	EG312326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 213)	1,50	30,720	46,08
4	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 215)	1,88	20,880	39,25
5	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb	0,86	48,000	41,28

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 222)			
6	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 223)	1,00	41,760	41,76
7	EG222715	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 205)	0,93	60,000	55,80
8	EG222815	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 206)	0,99	52,200	51,68
9	EG21271H	m	Tub rígido de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 199)	2,71	7,830	21,22
10	EG21281H	m	Tub rígido de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 200)	3,13	15,660	49,02
11	EG2DG6H4	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 211)	23,09	5,000	115,45
12	EG380502	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm ² , muntat superficialment (P - 225)	3,79	5,000	18,95
13	EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 196)	12,61	5,000	63,05
14	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 195)	13,41	2,000	26,82
15	EG161A22	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 197)	28,81	1,000	28,81

TOTAL	Partida 2	01.F2C.07.04.02	655,67
-------	-----------	-----------------	--------

Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS
Partida 1	04	Electricitat
Partida 2	03	Punts de consum Poliesportiu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EH1AZL02	u	Lluminària tipus regleta estanca model CORELINE ESTANCA de PHILIPS o equivalent, per instal·lació adosada, equipada amb lampada LED de 38W, amb índex de reproducció cromàtica de 80 i temperatura de color de 4000°K.. Inclou tub LED, accessoris de connexió i fixació. Totalment acabat, instal·lat, verificat i en perfecte funcionament. (P - 250)	71,12	4,000	284,48
2	EH61R37U	u	LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIO, PER LAMPADA LED I FLUX LLUMINÓS DE 320 LUMENS. MODEL ECOLD 320 DE DUISA O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES AJUDES DE PALETERIA NECESSÀRIES, LAMPADA, EQUIPS, RETOL SENYALIZACION (ADHESIU), ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIJACIÓ. MUNTADA I CONNECTADA. (P - 251)	48,41	3,000	145,23
3	EG631151	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada (P - 243)	8,61	2,000	17,22
4	EG6211D1	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (P - 240)	11,05	2,000	22,10

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	Partida 2	01.F2C.07.04.03	469,03
Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2	
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES	
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS	
Partida 1	09	VARIS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPAUF2C1	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a les ajudes del ram de paleta a les instal·lacions i industrials del Poliesportiu de Canyelles (obertura i tancament de regates en tot tipus de parets, formació d'encastaments, collat d'elements, obertura de forats per a passos de tot tipus d'instal·lacions, de dimensions necessaris segons els conductes a passar, en tot tipus de parets, etc.) (P - 0)	390,00	1,000	390,00
2	XPAUF2C2	PA	Partida alçada a justificar en obra per imprevistos en la obra del Poliesportiu de Canyelles. (P - 0)	325,00	1,000	325,00
3	XPAUZAB0	PA	Partida alçada d'abonament íntegra per les feines d'elaboració dels plànols "as built", recopilació de manuals i homologacions de tots els elements instal·lats i de rotulació i etiquetatge de totes les instal·lacions. Inclou 2 còpies en paper i 2 en suport informàtic. Tots els documents en suport informàtic editable. (P - 0)	500,00	1,000	500,00
4	ELEGU001	PA	Legalitzacions de la instal·lació elèctrica de baixa tensió segons REBT. Inclou elaboració de plànols i esquemes "as built", taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalització, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria. (P - 0)	950,00	1,000	950,00
5	ELEGU002	PA	Legalitzacions de la instal·lació de Climatització segons RITE. Inclou elaboració de plànols i esquemes "as built", taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalització, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria. (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00

TOTAL	Partida 1	01.F2C.07.09	3.165,00
Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2	
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES	
Subcapítol	11	SANITARIS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED51ZJS	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida horitzontal/vertical, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter. Inclou ajudes de paleta, accessoris i elements de fixació i connexió. (P - 73)	55,83	1,000	55,83

TOTAL	Subcapítol	01.F2C.11	55,83
Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2	
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES	
Subcapítol	12	EQUIPAMENTS	
Partida 1	04	SENYALITZACIÓ	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EB92EGA3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament (P - 67)	19,88	1,000	19,88

PRESSUPOST

TOTAL	Partida 1	01.F2C.12.04	19,88			
Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2				
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES				
Subcapítol	15	CONTROL DE QUALITAT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	4A41F2C1	pa	Partida alçada a justificar corresponent al Control de Qualitat de l'obra (P - 16)	230,71	1,000	230,71
TOTAL	Subcapítol	01.F2C.15	230,71			
Obra	01	Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2				
Capítol	F2C	SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES				
Subcapítol	16	SEGURETAT I SALUT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	4A41F2C2	pa	Partida alçada a justificar corresponent a la Seguretat i Salut de l'obra (P - 17)	444,75	1,000	444,75
TOTAL	Subcapítol	01.F2C.16	444,75			