

DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ PER LA SUBSTITUCIÓ DE 6 PORTES EI 60 DE CONTROL D'ACCES PEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

ÍNDEX

1. OBJECTE
2. CALENDARI
3. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
4. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
5. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. OBJECTE

L'objecte es el subministrament de 6 portes EI 60 pel sistema de control d'accessos del Teatre Nacional de Catalunya.

2. CALENDARI

El períodes disponibles per portar a terme el subministrament, la instal·lació i posada en marxa sons els següents :

1. Subministrament de les portes - 2 mesos des de signatura del contracte.
2. Instal·lació de les portes – 2 setmanes després del subministrament.
3. Modificació del sistema de control d'accessos – 2 setmanes després dels treballs d'instal·lació

3. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els treballs s'adjudicaran a l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Les ofertes presentades es valoraran mitjançant els criteris d'adjudicació segons detall que consta en l'informe justificatiu.

4. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Conceptes	Uts
Subministrament de porta batent metàl·lica tallafor en 1 fulla. Assajada segons Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons Norma UNE EN 13501-2 com a resistent al foc *EI 60. La fulla està realitzada en xapa d'acer galvanitzat d'1.2 mm de gruix i farcida de llana de roca d'alta densitat i materials càlcics laminats per a un gruix total de 78 mm. Inclou pany elèctric assajat segons EN 1634-1 amb la porta.	5
Subministrament de porta batent metàl·lica tallafor en 2 fulles. Assajada segons Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons Norma UNE EN 13501-2 com a	1

resistent al foc EI 60. La fulla està realitzada en xapa d'acer galvanitzat d'1.2 mm de gruix i farcida de llana de roca d'alta densitat i materials càlcics laminats per a un gruix total de 78 mm. Inclou pany elèctric assajat segons EN 1634-1 al costat de la porta.	
Instal·lació de les portes RF	80 hores
Modificació del sistema control d'accés per adaptació a les portes indicades anteriorment inclouen mà d'obra i materials.	48 hores

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi al TNC amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'adquisició i el subministrament de tots els materials necessaris per tal d'acomplir amb la correcta execució dels treballs. Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per la funció que durà a terme. Tot el material de repintat o reposició serà d'identica qualitat o superior als existents.

A l'hora d'escollir materials, sempre que sigui possible, cal reduir l'ús de productes agressius pel medi ambient, excloent els materials amb substàncies perjudicials i prioritant l'ús de materials reciclats o, com a mínim, fàcilment reciclables.

L'adjudicatari serà responsable dels possibles danys causats a les instal·lacions del TNC pels treballs de manteniment i conservació que portin a terme. Les despeses de reparació seran exclusivament a càrrec de l'adjudicatari.

L'empresa retirarà els embalatges i residus generats pel subministrament.

5. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Complir estrictament les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les persones amb discapacitat, legislació fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.

Paul Bredin
 Director d'Infraestructures i manteniment

Barcelona, 30 de maig de 2024