



info@sesp.cat · [www.sesp.cat](http://www.sesp.cat)

**PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU PER L'ADAPTACIÓ DEL BLOC  
D'ASCENSORS RX COSTAT DRET DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
DR. JOSEP TRUETA**

**DOCUMENT 2/5: PLÀNOLS**

**PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU PER L'ADAPTACIÓ DEL BLOC  
D'ASCENSORS RX COSTAT DRET DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
DR. JOSEP TRUETA**

**REF: 2111-547**

**HOSPITAL JOSEP TRUETA**

**DOCUMENT PLÀNOLS**

**PETICIONARI:**



**SITUACIÓ:**

**AUTOR DEL PROJECTE:**

Adreça: **Avda de França s/n**  
Població: **Girona**  
C.P.: **17007**  
Província: **GIRONA**

**SESP, SLP**  
Serveis d'Enginyeria Sobirana Parés, SLP

**INDEX DE PLÀNOLS.**

- 1.- PLÀNOL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT.
- 2.- PLÀNOL D'ÀMBIT D'ACTUACIÓ I ACCESSOS A LA ZONA DE TREBALL.
- 3.- PLÀNOL ESTAT ACTUAL PLANTA SEMISOTERRANI.
- 4.- PLÀNOL ESTAT ACTUAL PLANTA TIPUS.
- 5.- PLÀNOL ESTAT ACTUAL – ALÇAT PLANTA TIPUS.
- 6.- PLÀNOL ESTAT ACTUAL – RECULL FOTOGRÀFIC PLANTES.
- 7.- PLÀNOL ACTUACIONS I DETALL CONSTRUCTIU FOSSAT.
- 8.- PLÀNOL ACTUACIONS EIXAMPLAMENT PORTA I ACABATS.

# AMIDAMENT

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTITAT |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b>    | <b>OBRA CIVIL FOSAT ASCENSOR I EIXAMPLAMEN DE PORTES ASCENSOR DRET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| P191-HP4B_S  | u Cala 1x1m,localització serveis h<1,70m,obra civil,s/reposició paviment<br>Cala de 1x1 m per a localització, amb enderroc de paviment o solera, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 2 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000     |
| P2211-4RS5_S | m3 Excav.feta dames,ampl.=1,5m,h= fins a 2m,terr.fluix,m.man.+càrr.man s/cont.<br>Excavació feta per dames d'amplària 1,5 m i fondària fins a 2 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,710    |
| P214N-52TU   | m3 Enderroc estruc.maó,m.mec.,càrrega man/mec.<br>Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,170     |
| P214P-E7J9   | m3 Enderroc fonament llosa form.arm.,mà+compress.,càrrega man.<br>Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,990     |
| CVF010_S     | m³ Fonamentació fossat ascensor per trams segons excavació per dames.<br>Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió per mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cercols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. | 14,000    |
| P060-020D    | u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30<br>Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000     |
| P815-3FLF    | m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6<br>Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,960    |
| P89H-4V6U    | m2 Pintat vert. int. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.<br>Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29,920    |
| P214T-4RQI   | m2 Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual<br>Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,120    |

# AMIDAMENT

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTITAT |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P2140-4RRN_S | <p><b>u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.</b></p> <p>Arrencada de full i bastiment de porta de pis (replà) d'ascensor amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Inclou l'arrencada i el desmuntatge i retirada del marc, pre-marc, portes i guia pisadora de portes i calaix embellidor de sobre porta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,000    |
| P2142-4RN1   | <p><b>m2 Arrencada aplacat,ceràm.,param.vert.,m.man.,càrrega manual</b></p> <p>Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,840    |
| P4FD-9JN7    | <p><b>m Llinda p/paret 30cm,dues biguetes form.pretesat,18cm cantell,mom.flect=6,08kN·m</b></p> <p>Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,400    |
| P860-7AAI_S  | <p><b>m2 Folrat param.vertical pl.acer inox.1.4301 (AISI 304),g=2mm.,treb.taller,col.fix.mec.s/perf.c/60cm</b></p> <p>Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat satinat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre tancaments i revestiments existents per mitjà de muntants interiors de perfil·leria d'acer galvanitzat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216,720   |
| 010201S      | <p><b>m2 Treballs de serraller pel muntatge del folrat d'acer inoxidable</b></p> <p>Partida pels treballs de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Replanteig i presa de mides de cada planta per posar en producció el folrat a taller.</li> <li>- Muntatge in situ del folrat d'acer inoxidable.</li> <li>- Ajustos i remats.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,000     |
| 0101S        | <p><b>u Treballs d'ajudes de paleta i serraller</b></p> <p>Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs de paleta i serralleria per completar l'eixamplament de les portes. Els treballs inclosos a la partida són:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regularització del tancament d'obra de la obertura la porta pel correcte muntatge dels marcs de les portes, calaix superior i guia pisadora de pis.</li> <li>- Subministrament i muntatge de marc de porta i calaix superior mecanitzat pel muntatge dels indicadors de l'ascensor. Fabricat en planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) satinat de 2mm de gruix.</li> <li>- Reposició dels paviment afectat a cada planta pel muntatge de la guia pisadora interior i per l'eixamplament de les portes.</li> <li>- Reposició del cel ras afectat segons el tipus de tancament de cada planta.</li> <li>- Pintat dels paraments verticals i horitzontals afectats.</li> <li>- Remats, massillats i siliconats de junts entre paralaments i revestiments horitzontals i verticals.</li> <li>- Neteja general.</li> </ul> | 11,000    |
| 0103S        | <p><b>u Redacció projecte constructiu de reforç estructural.</b></p> <p>Partida alçada a justificar per part de la Direcció Facultativa en el transcurs dels treballs d'obra donat el cas que s'hagi d'intervenir o modificar algun element de la estructura portant de l'edifici. Ja sigui a nivell de forjats com de fonamentació.</p> <p>Inclou la redacció del projecte tècnic per la resució a la/les afectacions estructurals signat i visat per un tècnic competent segons en RD1000/2010 i la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000     |

## AMIDAMENT

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTITAT |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P45R6-4SSP | <p>m Reparació fissura biga,repic.form.+sanej arm.,mitj.manuals+raig sorra,impr.+pont unió res.epoxi,mortor polimèric reparac.,càrr.m</p> <p>Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor</p> | 18,000    |

**AMIDAMENT**

CODI

RESUM

QUANTITAT

**03 ALTRES PARTIDES**

0301S

**u Serveis Afectats**

1,000

Partida alçada a justificar davant de direcció facultativa per l'adaptació de les instal·lacions, equipaments, elements d'obra i altres elements que es trobin afectats en el transcurs de la execució dels treballs.

S'hi inclou les corresponents ajudes de paleta, de ferrer, instal·lacions i altres industrials que intervinguin per la resolució dels serveis afectats.

0302S

**u Seguretat i salut d'obra**

1,000

Partida per la dotació d'equipaments de seguretat i salut en el transcurs d'execució dels treballs. S'inclouen els mitjans auxiliars per la implantació a l'emplaçament, les proteccions individuals i col·lectives necessàries per el desenvolupament dels treballs.

- Protecció col·lectiva contra caigudes verticals tipus xarxa o equivalent pels treballs a realitzar en els buits dels ascensors.

- Mesures de protecció necessària contra la caiguda d'objectes i neteja de les zones de treball.

- Muntatge de xarxa contra caigudes verticals o element equivalent durant els treballs a realitzar.

- Neteja permanent de la zona d'obra i de les zones d'accés a la obra que transcorren per l'interior del centre hospitalari.

- S'inclou la vigilància de seguretat de l'obra per part del contractista, la coordinació amb els corresponents membres de la direcció facultativa.

0303S

**u Tancament nosocomial fins a 12m²**

11,000

Partida per la construcció i muntatge de tancament nosocomial per la fase 1 (ascensor esquerre - 11 parades). I el desmuntatge, adaptació si procedeix i muntatge de tancament nosocomial per la fase 2 (ascensor dreta - 11 parades).

Muntatge en cada replà d'ascensor per tal de garantir l'accés a la zona de obra des de qualsevol planta i evitar la contaminació de pols i brutícia des de la zona d'obra a cada una de les plantes de l'hospital.

Es preveu un tancament provisional de fusta per cada planta que garanteixi la estanqueïtat entra la zona d'obra i la zona en ús. Tancament per mitjà d'un vestigi estructural de fusta acollat a les parets laterals i enganxat amb adhesiu a terra sobre el qual s'hi aplaca un panell de fusta tipus USB o DM. Per cada un es preveu el muntatge d'una porta de fusta que impedeixi la entrada de pols i partícules des de la zona d'obra. Equipada amb un pany amb clau comú per tots els tancaments dels quals en tindrà còpia el contractista i el promotor.

S'inclou la retolació del tancament indicant que és una zona de treballs.

0304S

**u Gestió de residus**

1,000

Partida per la gestió dels residus produïts en el transcurs del projecte. S'inclou la selecció i acopi a peu d'obra, transport i gestió fins a gestor autoritzat.

## AMIDAMENT

| CODI  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTITAT |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0305S | <p>u Direcció Facultativa en fase executió</p> <p>Treballs per la realització de la Direcció Facultativa de l'expedient en la fase d'execució del mateix. S'hi inclouen tots els treballs i despeses auxiliars inherents als treballs.</p> | 1,000     |

## QUADRE DE PREUS 1

| Nº   | CODI    | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU EN LLETRA                                           | IMPORT    |
|------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 0001 | 0101S   | u  | <p>Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs de paleta i serralleria per completar l'eixamplament de les portes. Els treballs inclosos a la partida són:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regularització del tancament d'obra de la obertura la porta pel correcte muntatge dels marcs de les portes, calaix superior i guia pisadora de pis.</li> <li>- Subministrament i muntatge de marc de porta i calaix superior mecanitzat pel muntatge dels indicadors de l'ascensor. Fabricat en planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) satinat de 2mm de gruix.</li> <li>- Reposició dels paviment afectat a cada planta pel muntatge de la guia pisadora interior i per l'eixamplament de les portes.</li> <li>- Reposició del cel ras afectat segons el tipus de tancament de cada planta.</li> <li>- Pintat dels paraments verticals i horitzontals afectats.</li> <li>- Remats, massillats i siliconats de junts entre paraments i revestiments horitzontals i verticals.</li> <li>- Neteja general.</li> </ul> | MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS | 1.322,75  |
| 0002 | 010201S | m2 | <p>Partida pels treballs de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Replanteig i presa de mides de cada planta per posar en producció el folrat a taller.</li> <li>- Muntatge in situ del folrat d'acer inoxidable.</li> <li>- Ajustos i remats.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOS MIL CENT QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS   | 2.149,36  |
| 0003 | 0103S   | u  | <p>Partida alçada a justificar per part de la Direcció Facultativa en el transcurs dels treballs d'obra donat el cas que s'hagui d'intervenir o modificar algun element de la estructura portant de l'edifici. Ja sigui a nivell de forjats com de fonamentació.</p> <p>Inclou la redacció del projecte tècnic per la resució a la/les afectacions estructurals signat i visat per un tècnic competent segons en RD1000/2010 i la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUINZE MIL EUROS                                         | 15.000,00 |
| 0004 | 0301S   | u  | <p>Partida alçada a justificar davant de direcció facultativa per l'adaptació de les instal·lacions, equips, elements d'obra i altres elements que es trobin afectats en el transcurs de la execució dels treballs.</p> <p>S'hi inclou les correptesones ajudes de paleta, de ferrer, instal·lacions i altres industrials que intervinguin per la resolució dels serveis afectats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUATRE MIL SET-CENTS EUROS                               | 4.700,00  |

## QUADRE DE PREUS 1

| Nº   | CODI  | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU EN LLETRA                                          | IMPORT   |
|------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 0005 | 0302S | u  | <p>Partida per la dotació d'equipaments de seguretat i salut en el transcurs d'execució dels treballs. S'inclouen els mitjans auxiliars per la implantació a l'emplaçament, les proteccions individuals i col·lectives necessàries per el desenvolupament dels treballs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protecció col·lectiva contra caigudes verticals tipus xarxa o equivalent pels treballs a realitzar en els buits dels ascensors.</li> <li>- Mesures de protecció necessària contra la caiguda d'objectes i neteja de les zones de treball.</li> <li>- Muntatge de xarxa contra caigudes verticals o element equivalent durant els treballs a realitzar.</li> <li>- Neteja permanent de la zona d'obra i de les zones d'accés a la obra que transcorren per l'interior del centre hospitalari.</li> <li>- S'inclou la vigilància de seguretat de l'obra per part del contractista, la coordinació amb els corresponents membres de la direcció facultativa.</li> </ul>                                                                                                                                        | CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS                      | 5.250,00 |
| 0006 | 0303S | u  | <p>Partida per la construcció i muntatge de tancament nosocomial per la fase 1 (ascensor esquerre - 11 parades). I el desmuntatge, adaptació si procedeix i muntatge de tancament nosocomial per la fase 2 (ascensor dreta - 11 parades).</p> <p>Muntatge en cada replà d'ascensor per tal de garantir l'accés a la zona de obra des de qualsevol planta i evitar la contaminació de pols i brutícia des de la zona d'obra a cada una de les plantes de l'hospital.</p> <p>Es preveu un tancament provisional de fusta per cada planta que garanteixi la estanqueïtat entra la zona d'obra i la zona en ús. Tancament per mitjà d'un vestigi estructural de fusta acollat a les parets laterals i enganxat amb adhesiu a terra sobre el qual s'hi aplaca un panell de fusta tipus USB o DM. Per cada un es preveu el muntatge d'una porta de fusta que impedeixi la entrada de pols i partícules des de la zona d'obra. Equipada amb un pany amb clau comú per tots els tancaments dels quals en tindrà còpia el contractista i el promotor.</p> <p>S'inclou la retolació del tancament indicant que és una zona de treballs.</p> | TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS | 388,51   |
| 0007 | 0304S | u  | <p>Partida per la gestió dels residus produïts en el transcurs del projecte. S'inclou la selecció i acopi a peu d'obra, transport i gestió fins a gestor autoritzat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS                           | 1.750,00 |

## QUADRE DE PREUS 1

| Nº                                                 | CODI         | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU EN LLETRA | IMPORT   |
|----------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 0008                                               | 0305S        | u  | Treballs per la realització de la Direcció Facultativa de l'expedient en la fase d'execució del mateix. S'hi inclouen tots els treballs i despeses auxiliars inherents als treballs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 4.500,00 |
| QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS                        |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| 0009                                               | CVF010_S     | m³ | Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió per mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cercols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. |                | 482,19   |
| QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS  |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| 0010                                               | P060-020D    | u  | Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 105,28   |
| CENT CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS            |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| 0011                                               | P191-HP4B_S  | u  | Cala de 1x1 m per a localització, amb enderroc de paviment o solera, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 2 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 231,87   |
| DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| 0012                                               | P2140-4RRN_S | u  | Arrencada de full i bastiment de porta de pis (replà) d'ascensor amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.<br>Inclou l'arrencada i el desmuntatge i retirada del marc, pre-marc, portes i guia pisadora de portes i calaix embellidor de sobre porta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 46,08    |
| QUARANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS                |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |

## QUADRE DE PREUS 1

| Nº   | CODI         | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU EN LLETRA                                  | IMPORT |
|------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 0013 | P2142-4RN1   | m2 | Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                              | TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS                 | 13,13  |
| 0014 | P214N-52TU   | m3 | Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                        | VINT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS              | 20,96  |
| 0015 | P214P-E7J9   | m3 | Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                | DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS  | 238,17 |
| 0016 | P214T-4RQI   | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                     | QUINZE EUROS amb DEU CÈNTIMS                    | 15,10  |
| 0017 | P2211-4RS5_S | m3 | Excavació feta per dames d'amplària 1,5 m i fondària fins a 2 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.                                                                                                                                                                                                        | CENT VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS | 122,57 |
| 0018 | P45R6-4SSP   | m  | Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | NORANTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS                | 96,01  |
| 0019 | P4FD-9JN7    | m  | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues bi-guetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret                                                                                                                                                                    | VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS    | 22,44  |
| 0020 | P815-3FLF    | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                                                                                                                                                          | SIS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS              | 6,82   |

QUADRE DE PREUS 1

| Nº   | CODI        | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU EN LLETRA                             | IMPORT |
|------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 0021 | P860-7AAI_S | m2 | Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat satinat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre tancaments i revestiments existents per mitjà de muntants interiors de perfil·leria d'acer galvanitzat. |                                            | 118,98 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CENT DIVUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS |        |
| 0022 | P89H-4V6U   | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat                                                                                                                                                   |                                            | 7,44   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS      |        |

**QUADRE DE PREUS 2**

| Nº   | CODI    | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORT                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 0101S   | u  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs de paleta i serralleria per completar l'eixamplament de les portes. Els treballs inclosos a la partida són: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regularització del tancament d'obra de la obertura la porta pel correcte muntatge dels marcs de les portes, calaix superior i guia pisadora de pis.</li> <li>- Subministrament i muntatge de marc de porta i calaix superior mecanitzat pel muntatge dels indicadors de l'ascensor. Fabricat en planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) satinat de 2mm de gruix.</li> <li>- Reposició dels paviment afectat a cada planta pel muntatge de la guia pisadora interior i per l'eixamplament de les portes.</li> <li>- Reposició del cel ras afectat segons el tipus de tancament de cada planta.</li> <li>- Pintat dels paraments verticals i horitzontals afectats.</li> <li>- Remats, massillats i siliconats de junts entre paraments i revestiments horitzontals i verticals.</li> <li>- Neteja general.</li> </ul> | <div> <div>Mà d'obra ..... 997,80</div> <div>Resta d'obra i materials..... 324,95</div> <div>Suma la partida..... 1.374,75</div> <div>Arrodoniment ..... -52,00</div> <div>TOTAL PARTIDA..... 1.322,75</div> </div> |
| 0002 | 010201S | m2 | Partida pels treballs de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Replanteig i presa de mides de cada planta per posar en producció el folrat a taller.</li> <li>- Muntatge in situ del folrat d'acer inoxidable.</li> <li>- Ajustos i remats.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div> <div>Mà d'obra ..... 2.117,60</div> <div>Resta d'obra i materials..... 31,76</div> <div>TOTAL PARTIDA..... 2.149,36</div> </div>                                                                              |
| 0003 | 0103S   | u  | Partida alçada a justificar per part de la Direcció Facultativa en el transcurs dels treballs d'obra donat el cas que s'hagui d'intervenir o modificar algun element de la estructura portant de l'edifici. Ja sigui a nivell de forjats com de fonamentació.<br>Inclou la redacció del projecte tècnic per la resució a la/les afectacions estructurals signat i visat per un tècnic competent segons en RD1000/2010 i la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div> <div>Sense descomposició</div> <div>TOTAL PARTIDA..... 15.000,00</div> </div>                                                                                                                                 |

QUADRE DE PREUS 2

| Nº   | CODI  | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORT                             |
|------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0004 | 0301S | u  | <p>Partida alçada a justificar davant de direcció facultativa per l'adaptació de les instal·lacions, equips, elements d'obra i altres elements que es trobin afectats en el transcurs de la execució dels treballs.</p> <p>S'hi inclou les correponents ajudes de paleta, de ferrer, instal·lacions i altres industrials que intervinguin per la resolució dels serveis afectats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sense descomposició                |
|      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL PARTIDA..... 4.700,00</b> |
| 0005 | 0302S | u  | <p>Partida per la dotació d'equipaments de seguretat i salut en el transcurs d'execució dels treballs. S'inclouen els mitjans auxiliars per la implantació a l'emplaçament, les proteccions individuals i col·lectives necessàries per el desenvolupament dels treballs.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Protecció col·lectiva contra caigudes verticals tipus xarxa o equivalent pels treballs a realitzar en els buits dels ascensors.</li><li>- Mesures de protecció necessària contra la caiguda d'objectes i neteja de les zones de treball.</li><li>- Muntatge de xarxa contra caigudes verticals o element equivalent durant els treballs a realitzar.</li><li>- Neteja permanent de la zona d'obra i de les zones d'accés a la obra que transcorren per l'interior del centre hospitalari.</li><li>- S'inclou la vigilància de seguretat de l'obra per part del contractista, la coordinació amb els corresponents membres de la direcció facultativa.</li></ul> |                                    |
|      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sense descomposició                |
|      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL PARTIDA..... 5.250,00</b> |

**QUADRE DE PREUS 2**

| Nº   | CODI  | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORT                                                                                              |
|------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0006 | 0303S | u  | <p>Partida per la construcció i muntatge de tancament nosocomial per la fase 1 (ascensor esquerre - 11 parades). I el desmuntatge, adaptació si procedeix i muntatge de tancament nosocomial per la fase 2 (ascensor dreta - 11 parades).</p> <p>Muntatge en cada replà d'ascensor per tal de garantir l'accés a la zona de obra des de qualsevol planta i evitar la contaminació de pols i brutícia des de la zona d'obra a cada una de les plantes de l'hospital.</p> <p>Es preveu un tancament provisional de fusta per cada planta que garanteixi la estanqueïtat entra la zona d'obra i la zona en ús. Tancament per mitjà d'un vestigi estructural de fusta acollat a les parets laterals i enganxat amb adhesiu a terra sobre el qual s'hi aplaca un panell de fusta tipus USB o DM. Per cada un es preveu el muntatge d'una porta de fusta que impedeixi la entrada de pols i partícules des de la zona d'obra. Equipada amb un pany amb clau comú per tots els tancaments dels quals en tindrà còpia el contractista i el promotor.</p> <p>S'inclou la retolació del tancament indicant que és una zona de treballs.</p> |                                                                                                     |
|      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mà d'obra ..... 113,50<br>Rest a d'obra i materials..... 275,01<br><b>TOTAL PARTIDA..... 388,51</b> |
| 0007 | 0304S | u  | <p>Partida per la gestió dels residus produïts en el transcurs del projecte. S'inclou la selecció i acopi a peu d'obra, transport i gestió fins a gestor autoritzat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sense descomposició .....<br><b>TOTAL PARTIDA..... 1.750,00</b>                                     |
| 0008 | 0305S | u  | <p>Treballs per la realització de la Direcció Facultativa de l'expedient en la fase d'execució del mateix. S'hi inclouen tots els treballs i despeses auxiliars inherents als treballs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
|      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sense descomposició .....<br><b>TOTAL PARTIDA..... 4.500,00</b>                                     |

QUADRE DE PREUS 2

| Nº   | CODI         | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPORT                                |
|------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0009 | CVF010_S     | m³ | Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió per mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cercols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. |                                       |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mà d'obra ..... 293,44                |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resta d'obra i materials ..... 188,74 |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL PARTIDA..... 482,19</b>      |
| 0010 | P060-020D    | u  | Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resta d'obra i materials ..... 105,28 |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL PARTIDA..... 105,28</b>      |
| 0011 | P191-HP4B_S  | u  | Cala de 1x1 m per a localització, amb enderroc de paviment o solera, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 2 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mà d'obra ..... 107,34                |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maquinària ..... 72,94                |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resta d'obra i materials ..... 51,58  |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suma la partida ..... 237,46          |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arrodoniment ..... -5,59              |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL PARTIDA..... 231,87</b>      |
| 0012 | P2140-4RRN_S | u  | Arrencada de full i bastiment de porta de pis (replà) d'ascensor amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.<br>Inclou l'arrencada i el desmuntatge i retirada del marc, pre-marc, portes i guia pisadora de portes i calaix embellidor de sobre porta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mà d'obra ..... 45,40                 |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resta d'obra i materials ..... 0,68   |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suma la partida ..... 48,44           |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arrodoniment ..... -2,36              |
|      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL PARTIDA..... 46,08</b>       |

QUADRE DE PREUS 2

| Nº   | CODI         | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORT        |
|------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0013 | P2142-4RN1   | m2 | Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                              |               |
|      |              |    | Mà d'obra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,94         |
|      |              |    | Resta d'obra i materials .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,19          |
|      |              |    | Suma la partida .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,80         |
|      |              |    | Arrodoniment .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,67         |
|      |              |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13,13</b>  |
| 0014 | P214N-52TU   | m3 | Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|      |              |    | Mà d'obra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,54         |
|      |              |    | Maquinària .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,22          |
|      |              |    | Resta d'obra i materials .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,20          |
|      |              |    | Suma la partida .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,43         |
|      |              |    | Arrodoniment .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,47         |
|      |              |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20,96</b>  |
| 0015 | P214P-E7J9   | m3 | Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                |               |
|      |              |    | Mà d'obra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196,43        |
|      |              |    | Maquinària .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,79         |
|      |              |    | Resta d'obra i materials .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,95          |
|      |              |    | Suma la partida .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 242,06        |
|      |              |    | Arrodoniment .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3,89         |
|      |              |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>238,17</b> |
| 0016 | P214T-4RQI   | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                     |               |
|      |              |    | Mà d'obra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,85         |
|      |              |    | Maquinària .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,04          |
|      |              |    | Resta d'obra i materials .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,21          |
|      |              |    | Suma la partida .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,45         |
|      |              |    | Arrodoniment .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,35         |
|      |              |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15,10</b>  |
| 0017 | P2211-4RSS_S | m3 | Excavació feta per dames d'amplària 1,5 m i fondària fins a 2 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.                                                                                                                                                                                                        |               |
|      |              |    | Mà d'obra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120,76        |
|      |              |    | Resta d'obra i materials .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,81          |
|      |              |    | Suma la partida .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128,85        |
|      |              |    | Arrodoniment .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -6,28         |
|      |              |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>122,57</b> |
| 0018 | P45R6-4SSP   | m  | Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor |               |
|      |              |    | Mà d'obra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39,95         |
|      |              |    | Maquinària .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,49          |
|      |              |    | Resta d'obra i materials .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55,57         |

QUADRE DE PREUS 2

| Nº                            | CODI        | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORT |
|-------------------------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TOTAL PARTIDA.....            |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,01  |
| 0019                          | P4FD-9JN7   | m  | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues bi-guetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret                                                                                                |        |
| Mà d'obra .....               |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,48   |
| Resta d'obra i materials..... |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,95  |
| Suma la partida.....          |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,82  |
| Arrodoniment .....            |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,38  |
| TOTAL PARTIDA.....            |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,44  |
| 0020                          | P815-3FLF   | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                                                                                      |        |
| Mà d'obra .....               |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,29   |
| Resta d'obra i materials..... |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,52   |
| TOTAL PARTIDA.....            |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,82   |
| 0021                          | P860-7AAI_S | m2 | Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat satinat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre tancaments i revestiments existents per mitjà de muntants interiors de perfil·leria d'acer galvanitzat. |        |
| Mà d'obra .....               |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26,47  |
| Resta d'obra i materials..... |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,51  |
| TOTAL PARTIDA.....            |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118,98 |
| 0022                          | P89H-4V6U   | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat                                                                                                                                                   |        |
| Mà d'obra .....               |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,65   |
| Resta d'obra i materials..... |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,79   |
| TOTAL PARTIDA.....            |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,44   |

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTITAT                         | PREU   | IMPORT   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|
| 01           | OBRA CIVIL FOSAT ASCENSOR I EIXAMPLAMEN DE PORTES ASCENSOR DRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |        |          |
| P191-HP4B_S  | u   Cala 1x1m,localització serveis h<1,70m,obra civil,s/reposició paviment<br>Cala de 1x1 m per a localització, amb enderroc de paviment o solera, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 2 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment.. |                                   |        |          |
|              | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |        |          |
|              | A0D-0007    h   Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,333                             | 23,880 | 55,71    |
|              | A0F-000B    h   Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000                             | 28,610 | 57,22    |
|              | B069-2A9O   m3   Form.no estructural HNE-15/P/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,220                             | 65,120 | 14,33    |
|              | B03C-05NK   m3   Sauló garbellat,sacs 0,8m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,300                             | 27,420 | 35,65    |
|              | C111-0056   h   Compressor+dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000                             | 15,860 | 15,86    |
|              | C135-00LX   h   Minixcavadora s/caden. 2 a 5.9t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000                             | 51,510 | 51,51    |
|              | C13A-00FP   h   Picó vibrant,plac.30x30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000                             | 5,570  | 5,57     |
|              | A%AUX0010150_9d   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,073                             | 1,500  | 1,61     |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS   LONGITUT   AMPLADA   ALÇADA |        |          |
|              | fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                 | 3,00   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal                          | 3,000  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 3,000  | 231,87   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |        | 695,61   |
| P2211-4RS5_S | m3   Excav.feta dames,ampl.=1,5m,h= fins a 2m,terr.fluix,m.man.+càrr.man s/cont.<br>Excavació feta per dames d'amplària 1,5 m i fondària fins a 2 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.                                                                                                                                      |                                   |        |          |
|              | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |        |          |
|              | A0D-0007    h   Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,200                             | 23,880 | 124,18   |
|              | A0F-000B    h   Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,100                             | 28,610 | 2,86     |
|              | A%AUX0010150_9d   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,208                             | 1,500  | 1,81     |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS   LONGITUT   AMPLADA   ALÇADA |        |          |
|              | fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                 | 3,40   | 2,20     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 2,10   | 15,71    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal                          | 15,710 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 15,710 | 122,57   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |        | 1.925,57 |
| P214N-52TU   | m3   Enderroc estruc.maó,m.mec.,càrrega man/mec.<br>Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                      |                                   |        |          |
|              | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |        |          |
|              | A0D-0007    h   Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,400                             | 23,880 | 9,55     |
|              | A0E-000A    h   Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,190                             | 23,470 | 4,46     |
|              | C111-0056   h   Compressor+dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,095                             | 15,860 | 1,51     |
|              | C138-00KR   h   Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,073                             | 78,230 | 5,71     |
|              | A%AUX0010150_9d   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,135                             | 1,500  | 0,20     |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS   LONGITUT   AMPLADA   ALÇADA |        |          |
|              | Recrescut fosat existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                 | 1,20   | 1,20     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 2,20   | 3,17     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal                          | 3,170  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 3,170  | 20,96    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |        | 66,44    |
| P214P-E7J9   | m3   Enderroc fonament llosa form.arm.,mà+compress.,càrrega man.<br>Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                              |                                   |        |          |
|              | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |        |          |
|              | A0D-0007    h   Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,300                             | 23,880 | 78,80    |
|              | A0E-000A    h   Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,000                             | 23,470 | 93,88    |
|              | A0F-000Y    h   Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000                             | 27,640 | 27,64    |
|              | C111-0056   h   Compressor+dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000                             | 15,860 | 31,72    |
|              | C207-00E1   h   Equip tall oxiacetilènic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000                             | 7,070  | 7,07     |
|              | A%AUX0010150_9d   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,964                             | 1,500  | 2,95     |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS   LONGITUT   AMPLADA   ALÇADA |        |          |
|              | Llosa existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                 | 3,40   | 2,20     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 0,40   | 2,99     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal                          | 2,990  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 2,990  | 238,17   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |        | 712,13   |

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

| CODI                                                                                                                                                                                                                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITAT | PREU     | IMPORT  |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|
| CVF010_S                                                                                                                                                                                                              | <p>m³ Fonamentació fossat ascensor per trams segons excavació per dames.</p> <p>Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó ar-mat, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricat en cen-tral, i abocament des de camió per mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cercols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'enco-frat. El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'elabo-ració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.</p> |           |          |         |        |          |
| Descomposició                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        |          |
| mt08eme040                                                                                                                                                                                                            | m² Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar elements de formigó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,025     | 52,000   | 1,30    |        |          |
| mt50spa052b                                                                                                                                                                                                           | m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,100     | 6,320    | 0,63    |        |          |
| mt50spa081a                                                                                                                                                                                                           | U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,065     | 19,250   | 1,25    |        |          |
| mt08eme051a                                                                                                                                                                                                           | m Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,500     | 0,290    | 0,15    |        |          |
| mt08var050                                                                                                                                                                                                            | kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,450     | 1,500    | 0,68    |        |          |
| mt08var060                                                                                                                                                                                                            | kg Puntes d'acer de 20x100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,500     | 8,750    | 4,38    |        |          |
| mt08dba010d                                                                                                                                                                                                           | l Agent desemmoltllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,150     | 1,800    | 0,27    |        |          |
| mt07sep010ab                                                                                                                                                                                                          | U Separador homologat de plàstic, per a armadures de fonamentacions de varis diàmetres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,000     | 0,160    | 0,64    |        |          |
| mt07aco020d                                                                                                                                                                                                           | U Separador homologat per murs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,000     | 0,060    | 0,48    |        |          |
| mt07aco010c                                                                                                                                                                                                           | kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,000    | 1,600    | 80,00   |        |          |
| mt10haf011ctKm³                                                                                                                                                                                                       | Formigó HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, fabricat en central, amb un contingut de fibres de reforç de 3 kg/m³.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,100     | 81,380   | 89,52   |        |          |
| mo044                                                                                                                                                                                                                 | h Oficial 1ª encofrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,730     | 27,470   | 74,99   |        |          |
| mo091                                                                                                                                                                                                                 | h Ajudant encofrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,307     | 24,430   | 80,79   |        |          |
| mo043                                                                                                                                                                                                                 | h Oficial 1ª ferrallista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,185     | 27,470   | 32,55   |        |          |
| mo090                                                                                                                                                                                                                 | h Ajudant ferrallista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,277     | 24,430   | 31,20   |        |          |
| mo045                                                                                                                                                                                                                 | h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,288     | 27,470   | 35,38   |        |          |
| mo092                                                                                                                                                                                                                 | h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,577     | 24,430   | 38,53   |        |          |
| %0200                                                                                                                                                                                                                 | % Costos directes complementaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,727     | 2,000    | 9,45    |        |          |
| Amidament                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS       | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA |          |
| Fossat ascensor                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         | 11,20    | 0,40    | 2,00   | 8,96     |
| Fossat ascensor                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         | 4,20     | 3,00    | 0,40   | 5,04     |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal  |          |         |        | 14,000   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        | 14,000   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        | 482,19   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        | 6.750,66 |
| P060-020D                                                                                                                                                                                                             | u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          |
| Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compres-sió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        |          |
| Descomposició                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        |          |
| BV210-01Q7                                                                                                                                                                                                            | u Mostreig+cura+recapç.+compr.,5prov.cil.15x30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 105,280  | 105,28  |        |          |
| Amidament                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS       | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA |          |
| Fosat ascensor                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2         |          |         |        | 2,00     |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal  |          |         |        | 2,000    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        | 2,000    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        | 105,28   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        | 210,56   |
| P815-3FLF                                                                                                                                                                                                             | m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          |
| Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        |          |
| Descomposició                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        |          |
| A0D-0008                                                                                                                                                                                                              | h Manobre guixaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,065     | 22,700   | 1,48    |        |          |
| A0F-000L                                                                                                                                                                                                              | h Oficial 1a guixaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,130     | 27,190   | 3,53    |        |          |

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTITAT                   | PREU    | IMPORT       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
|              | B059-06FN kg Guix C6/20/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,760 x1,05                 | 0,130   | 0,10         |
|              | B07K-0LR1 m3 Pasta guix B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,011 x1,12                 | 127,870 | 1,58         |
|              | A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,050                       | 2,500   | 0,13         |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA |         |              |
|              | Fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 3,40 2,20 2,00            | 14,96   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal                    | 14,960  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 14,960  | 6,82 102,03  |
| P89H-4V6U    | m2 Pintat vert. int. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.<br>Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb aca-<br>bat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat                                                                                                                                |                             |         |              |
|              | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |         |              |
|              | A01-FEP9 h Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,110                       | 24,140  | 2,66         |
|              | A0F-000V h Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,110                       | 27,190  | 2,99         |
|              | B896-HYAR kg Pintura plàstica,p/int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,490 x1,02                 | 3,410   | 1,70         |
|              | A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,057                       | 1,500   | 0,09         |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA |         |              |
|              | Fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 3,40 2,20 4,00            | 29,92   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal                    | 29,920  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 29,920  | 7,44 222,60  |
| P214T-4RQI   | m2 Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual<br>Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i<br>amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o con-<br>tenidor                                                                                           |                             |         |              |
|              | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |         |              |
|              | A0D-0007 h Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,300                       | 23,880  | 7,16         |
|              | A0E-000A h Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,300                       | 23,470  | 7,04         |
|              | C20H-00DN h Martell trenc.man.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300                       | 3,480   | 1,04         |
|              | A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,139                       | 1,500   | 0,21         |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA |         |              |
|              | Portes ascensor dret fulla 1 paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 0,40 2,40                | 10,56   |              |
|              | Portes ascensor dret fulla 2 paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 0,40 2,40                | 10,56   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal                    | 21,120  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 21,120  | 15,10 318,91 |
| P2140-4RRN_S | u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.<br>Arrencada de full i bastiment de porta de pis (replà) d'ascensor amb mitjans<br>manuais i càrrega manual sobre camió o contenidor.<br>Inclou l'arrencada i el desmuntatge i retirada del marc, pre-marc, portes i<br>guia pisadora de portes i calaix embellidor de sobre porta. |                             |         |              |
|              | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |         |              |
|              | A0D-0007 h Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000                       | 23,880  | 47,76        |
|              | A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,454                       | 1,500   | 0,68         |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA |         |              |
|              | Porta de pis d'ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 11,00                    |         |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal                    | 11,000  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 11,000  | 46,08 506,88 |
| P2142-4RN1   | m2 Arrencada aplacat,ceràm.,param.vert.,m.man.,càrrega manual<br>Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans ma-<br>nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                        |                             |         |              |
|              | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |         |              |
|              | A0D-0007 h Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,570                       | 23,880  | 13,61        |
|              | A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,129                       | 1,500   | 0,19         |
|              | Amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA |         |              |
|              | Replans ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 0,60 2,40                | 15,84   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal                    | 15,840  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 15,840  | 13,13 207,98 |
| P4FD-9JN7    | m Llinda p/paret 30cm,dues biguetes form.pretesat,18cm cantell,mom.flect=6,08kN·m<br>Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó prete-<br>sat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, re-<br>blert amb el mateix morter de la paret                                                      |                             |         |              |

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

| CODI        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANTITAT                          | PREU    | IMPORT    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|
| P860-7AAI_S | <b>Descomposició</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |           |
|             | A0D-0007 h Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,150                              | 23,880  | 3,58      |
|             | A0F-000B h Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,150                              | 28,610  | 4,29      |
|             | B4L0-0XKR m Bigueta form.pretesat h=17 a 18cm,tens=26 i 61kN                                                                                                                                                                                                                         | 2,000 x1,1                         | 6,710   | 14,76     |
|             | A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                  | 0,075                              | 2,500   | 0,19      |
|             | <b>Amidament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA</b> |         |           |
|             | Porta de pis d'ascensor                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 1,40                            | 15,40   |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal                           | 15,400  |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 15,400  | 22,44     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |         | 345,58    |
|             | m2 Folrat param.vertical pl.acer inox.1.4301 (AISI 304),g=2mm.,treb.taller,col.fix.mec.s/perf.c/60cm                                                                                                                                                                                 |                                    |         |           |
|             | Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat satinat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre tancaments i revestiments existents per mitjà de muntants interiors de perfil·leria d'acer galvanitzat. |                                    |         |           |
|             | <b>Descomposició</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |           |
|             | A01-FEPB h Ajudant manyà                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,500                              | 24,740  | 12,37     |
|             | A0F-000P h Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,500                              | 28,200  | 14,10     |
|             | B83B-0XKR m Perfil·leria planxa acer galv.,ampl.=75 a 85mm                                                                                                                                                                                                                           | 1,660                              | 1,300   | 2,16      |
|             | B862-2GPM_S m2 Planxa acer inox. 1.4301 (AISI 304),g=2mm,acab.abrill.,treb.taller                                                                                                                                                                                                    | 1,000 x1,1                         | 79,200  | 87,12     |
|             | B0AO-07II u Tac niló D=6 a 8mm,+vis                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,000                             | 0,210   | 2,52      |
|             | B0AQ-07EX cu Visos acer.galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,093                              | 3,360   | 0,31      |
|             | A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                  | 0,265                              | 1,500   | 0,40      |
|             | <b>Amidament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA</b> |         |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 8,60 2,80                        | 216,72  |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal                           | 216,720 |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 216,720 | 118,98    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |         | 25.785,55 |
| 010201S     | m2 Treballs de serraller pel muntatge del folrat d'acer inoxidable                                                                                                                                                                                                                   |                                    |         |           |
|             | Partida pels treballs de:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |           |
|             | - Replanteig i presa de mides de cada planta per posar en producció el folrat a taller.                                                                                                                                                                                              |                                    |         |           |
|             | - Muntatge in situ del folrat d'acer inoxidable.                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |         |           |
|             | - Ajustos i remats.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |         |           |
|             | <b>Descomposició</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |           |
|             | A01-FEPB h Ajudant manyà                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,000                             | 24,740  | 989,60    |
|             | A0F-000P h Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,000                             | 28,200  | 1.128,00  |
|             | A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                  | 21,176                             | 1,500   | 31,76     |
|             | <b>Amidament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA</b> |         |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                  | 9,00    |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal                           | 9,000   |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 9,000   | 2.149,36  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |         | 19.344,24 |

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

| CODI          | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITAT                                                                    | PREU      | IMPORT    |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|---|------------|--------|--------|--------|-----------|---|------------------------------------------|-------|---------|--------|---------------|----|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------|---|--------------------------------------------|-------|--------|------|---------------|--|---------------------------------------|-------|-------|------|-----|----------|---------|--------|--|--|---|------|--|-------|--|--|--|----------|--------|--|--|--|
| 0101S         | <div>u Treballs d'ajudes de paleta i serraller</div> <div>Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs de paleta i serralleria per completar l'eixamplament de les portes. Els treballs inclosos a la partida són:<ul style="list-style-type: none"><li>- Regularització del tancament d'obra de la obertura la porta pel correcte muntatge dels marcs de les portes, calaix superior i guia pisadora de pis.</li><li>- Subministrament i muntatge de marc de porta i calaix superior mecanitzat pel muntatge dels indicadors de l'ascensor. Fabricat en planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) satinat de 2mm de gruix.</li><li>- Reposició dels paviment afectat a cada planta pel muntatge de la guia pisadora interior i per l'eixamplament de les portes.</li><li>- Reposició del cel ras afectat segons el tipus de tancament de cada planta.</li><li>- Pintat dels paraments verticals i horitzontals afectats.</li><li>- Remats, massillats i siliconats de junts entre paralaments i revestiments horitzontals i verticals.</li><li>- Neteja general.</li></ul></div> <div><div>Descomposició</div><table><tr><td>A0D-0007</td><td>h</td><td>Manobre</td><td>20,000</td><td>23,880</td><td>477,60</td></tr><tr><td>A0F-000B</td><td>h</td><td>Oficial 1a</td><td>20,000</td><td>28,610</td><td>572,20</td></tr><tr><td>040101S</td><td>u</td><td>Material d'obra, revestiments i acabats.</td><td>1,000</td><td>300,000</td><td>300,00</td></tr><tr><td>A%AUX0010250%</td><td></td><td>Despeses auxiliars sobre la mà d'obra</td><td>9,978</td><td>2,500</td><td>24,95</td></tr></table><div>Total quantitats alçades</div><div>11,00</div></div>                                                 | A0D-0007                                                                     | h         | Manobre   | 20,000 | 23,880 | 477,60 | A0F-000B | h | Oficial 1a | 20,000 | 28,610 | 572,20 | 040101S   | u | Material d'obra, revestiments i acabats. | 1,000 | 300,000 | 300,00 | A%AUX0010250% |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra               | 9,978 | 2,500 | 24,95 |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| A0D-0007      | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manobre                                                                      | 20,000    | 23,880    | 477,60 |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| A0F-000B      | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oficial 1a                                                                   | 20,000    | 28,610    | 572,20 |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| 040101S       | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Material d'obra, revestiments i acabats.                                     | 1,000     | 300,000   | 300,00 |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| A%AUX0010250% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                        | 9,978     | 2,500     | 24,95  |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,000                                                                       | 1.322,75  | 14.550,25 |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| 0103S         | <div>u Redacció projecte constructiu de reforç estructural.</div> <div>Partida alçada a justificar per part de la Direcció Facultativa en el transcurs dels treballs d'obra donat el cas que s'hagui d'intervenir o modificar algun element de la estructura portant de l'edifici. Ja sigui a nivell de forjats com de fonamentació.</div> <div>Inclou la redacció del projecte tècnic per la resució a la/les afectacions estructurals signat i visat per un tècnic competent segons en RD1000/2010 i la</div> <div><div>Total quantitats alçades</div><div>1,00</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |           |           |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000                                                                        | 15.000,00 | 15.000,00 |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| P45R6-4SSP    | <div>m Reparació fissura biga,repic.form.+sanej arm.,mitj.manuals+raig sorra,impr.+pont unió res.epoxi,morter polimèric reparac.,càrr.m</div> <div>Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor</div> <div><div>Descomposició</div><table><tr><td>A0D-0007</td><td>h</td><td>Manobre</td><td>0,343</td><td>23,880</td><td>8,19</td></tr><tr><td>A0F-000B</td><td>h</td><td>Oficial 1a</td><td>1,110</td><td>28,610</td><td>31,76</td></tr><tr><td>B03L-05MU</td><td>t</td><td>Sorra sílice 0 a 3,5 mm</td><td>0,035</td><td>199,170</td><td>6,97</td></tr><tr><td>B079-06TD</td><td>kg</td><td>Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió</td><td>3,000</td><td>8,000</td><td>24,00</td></tr><tr><td>B079-06TE</td><td>kg</td><td>Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotrópic+retrac.control.,p/reparac.</td><td>20,000</td><td>1,200</td><td>24,00</td></tr><tr><td>CZ11-005C</td><td>h</td><td>Compressor portàt., 7 i 10m3/min,pres=8bar</td><td>0,030</td><td>16,340</td><td>0,49</td></tr><tr><td>A%AUX0010150%</td><td></td><td>Despeses auxiliars sobre la mà d'obra</td><td>0,400</td><td>1,500</td><td>0,60</td></tr></table><div>Amidament</div><table><tr><th>UTS</th><th>LONGITUD</th><th>AMPLADA</th><th>ALÇADA</th><th></th></tr><tr><td></td><td>9</td><td>2,00</td><td></td><td>18,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>18,000</td></tr></table></div> | A0D-0007                                                                     | h         | Manobre   | 0,343  | 23,880 | 8,19   | A0F-000B | h | Oficial 1a | 1,110  | 28,610 | 31,76  | B03L-05MU | t | Sorra sílice 0 a 3,5 mm                  | 0,035 | 199,170 | 6,97   | B079-06TD     | kg | Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió | 3,000 | 8,000 | 24,00 | B079-06TE | kg | Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotrópic+retrac.control.,p/reparac. | 20,000 | 1,200 | 24,00 | CZ11-005C | h | Compressor portàt., 7 i 10m3/min,pres=8bar | 0,030 | 16,340 | 0,49 | A%AUX0010150% |  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0,400 | 1,500 | 0,60 | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA |  |  | 9 | 2,00 |  | 18,00 |  |  |  | Subtotal | 18,000 |  |  |  |
| A0D-0007      | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manobre                                                                      | 0,343     | 23,880    | 8,19   |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| A0F-000B      | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oficial 1a                                                                   | 1,110     | 28,610    | 31,76  |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| B03L-05MU     | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sorra sílice 0 a 3,5 mm                                                      | 0,035     | 199,170   | 6,97   |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| B079-06TD     | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió                          | 3,000     | 8,000     | 24,00  |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| B079-06TE     | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotrópic+retrac.control.,p/reparac. | 20,000    | 1,200     | 24,00  |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| CZ11-005C     | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compressor portàt., 7 i 10m3/min,pres=8bar                                   | 0,030     | 16,340    | 0,49   |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| A%AUX0010150% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                        | 0,400     | 1,500     | 0,60   |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| UTS           | LONGITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLADA                                                                      | ALÇADA    |           |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
|               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00                                                                         |           | 18,00     |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | Subtotal  | 18,000    |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,000                                                                       | 96,01     | 1.728,18  |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |
| TOTAL 01      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |           | 88.472,97 |        |        |        |          |   |            |        |        |        |           |   |                                          |       |         |        |               |    |                                                     |       |       |       |           |    |                                                                              |        |       |       |           |   |                                            |       |        |      |               |  |                                       |       |       |      |     |          |         |        |  |  |   |      |  |       |  |  |  |          |        |  |  |  |

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

| CODI  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 03    | ALTRES PARTIDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |          |
| 0301S | <div>u Serveis Afectats</div> <div>Partida alçada a justificar davant de direcció facultativa per l'adaptació de les instal·lacions, equipaments, elements d'obra i altres elements que es trobin afectats en el transcurs de la execució dels treballs.</div> <div>S'hi inclou les corresponents ajudes de paleta, de ferrer, instal·lacions i altres industrials que intervinguin per la resolució dels serveis afectats.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |
|       | Total quantitats alçades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00      |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 0302S | <div>u Seguretat i salut d'obra</div> <div>Partida per la dotació d'equipaments de seguretat i salut en el transcurs d'execució dels treballs. S'inclouen els mitjans auxiliars per la implantació a l'emplaçament, les proteccions individuals i col·lectives necessàries per el desenvolupament dels treballs.</div> <div>- Protecció col·lectiva contra caigudes verticals tipus xarxa o equivalent pels treballs a realitzar en els buits dels ascensors.</div> <div>- Mesures de protecció necessària contra la caiguda d'objectes i neteja de les zones de treball.</div> <div>- Muntatge de xarxa contra caigudes verticals o element equivalent durant els treballs a realitzar.</div> <div>- Neteja permanent de la zona d'obra i de les zones d'accés a la obra que transcorren per l'interior del centre hospitalari.</div> <div>- S'inclou la vigilància de seguretat de l'obra per part del contractista, la coordinació amb els corresponents membres de la direcció facultativa.</div>                                                                                                                                                                                                      |           |          |          |
|       | Total quantitats alçades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00      |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 0303S | <div>u Tancament nosocomial fins a 12m²</div> <div>Partida per la construcció i muntatge de tancament nosocomial per la fase 1 (ascensor esquerre - 11 parades). I el desmuntatge, adaptació si procedeix i muntatge de tancament nosocomial per la fase 2 (ascensor dreta - 11 parades).</div> <div>Muntatge en cada replà d'ascensor per tal de garantir l'accés a la zona de obra des de qualsevol planta i evitar la contaminació de pols i brutícia des de la zona d'obra a cada una de les plantes de l'hospital.</div> <div>Es preveu un tancament provisional de fusta per cada planta que garanteixi la estanqueïtat entra la zona d'obra i la zona en ús. Tancament per mitjà d'un vestigi estructural de fusta acollat a les parets laterals i enganxat amb adhesiu a terra sobre el qual s'hi aplaca un panell de fusta tipus USB o DM.</div> <div>Per cada un es preveu el muntatge d'una porta de fusta que impedeixi la entrada de pols i partícules des de la zona d'obra. Equipada amb un pany amb clau comú per tots els tancaments dels quals en tindrà còpia el contractista i el promotor.</div> <div>S'inclou la retolació del tancament indicant que és una zona de treballs.</div> |           |          |          |
|       | Descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |          |
|       | A0D-0009 h Manobre p/SiS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,000     | 22,700   | 113,50   |
|       | B15A9-19NF_S u Estructura, aplacat de fusta, porta, pany i material auxiliar de muntatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     | 273,870  | 273,87   |
|       | A%AUX0010100% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,135     | 1,000    | 1,14     |

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

| CODI  | RESUM                                                                                                                                                                                | QUANTITAT |          |         |          | PREU   | IMPORT     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|--------|------------|
|       | Amidament                                                                                                                                                                            | UTS       | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA   |        |            |
|       | Plantes                                                                                                                                                                              | 11        |          |         |          | 11,00  |            |
|       |                                                                                                                                                                                      |           |          |         | Subtotal | 11,000 |            |
|       |                                                                                                                                                                                      |           |          |         |          | 11,000 | 388,51     |
| 0304S | u Gestió de residus                                                                                                                                                                  |           |          |         |          |        | 4.273,61   |
|       | Partida per la gestió dels residus produïts en el transcurs del projecte. S'inclou la selecció i acopi a peu d'obra, transport i gestió fins a gestor autoritzat.                    |           |          |         |          |        |            |
|       |                                                                                                                                                                                      |           |          |         |          |        |            |
|       | Total quantitats alçades                                                                                                                                                             |           |          |         |          | 1,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                      |           |          |         |          | 1,000  | 1.750,00   |
| 0305S | u Direcció Facultativa en fase execució                                                                                                                                              |           |          |         |          |        | 1.750,00   |
|       | Treballs per la realització de la Direcció Facultativa de l'expedient en la fase d'execució del mateix. S'hi inclouen tots els treballs i despeses auxiliars inherents als treballs. |           |          |         |          |        |            |
|       |                                                                                                                                                                                      |           |          |         |          |        |            |
|       | Total quantitats alçades                                                                                                                                                             |           |          |         |          | 1,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                      |           |          |         |          | 1,000  | 4.500,00   |
|       |                                                                                                                                                                                      |           |          |         |          |        | 4.500,00   |
|       | TOTAL 03 .....                                                                                                                                                                       |           |          |         |          |        | 20.473,61  |
|       | TOTAL .....                                                                                                                                                                          |           |          |         |          |        | 108.946,58 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|--------|----------|
| 01           | OBRA CIVIL FOSAT ASCENSOR I EIXAMPLAMEN DE PORTES ASCENSOR DRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |        |          |
| P191-HP4B_S  | u   Cala 1x1m,localització serveis h<1,70m,obra civil,s/reposició paviment<br>Cala de 1x1 m per a localització, amb enderroc de paviment o solera, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 2 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |        |          |
| Spc0010      | fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   |          |         |        | 3,00      |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | Subtotal  | 3,000  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 3,000  | 231,87   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |        | 695,61   |
| P2211-4RS5_S | m3   Excav.feta dames,ampl.=1,5m,h= fins a 2m,terr.fluix,m.man.+càrr.man s/cont.<br>Excavació feta per dames d'amplària 1,5 m i fondària fins a 2 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |        |          |
| Spc0010      | fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 3,40     | 2,20    | 2,10   | 15,71     |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | Subtotal  | 15,710 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 15,710 | 122,57   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |        | 1.925,57 |
| P214N-52TU   | m3   Enderroc estruc.maó,m.mec.,càrrega man/mec.<br>Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |        |          |
| Spc0010      | Recrescut fosat existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,20     | 1,20    | 2,20   | 3,17      |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | Subtotal  | 3,170  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 3,170  | 20,96    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |        | 66,44    |
| P214P-E7J9   | m3   Enderroc fonament llosa form.arm.,mà+compress.,càrrega man.<br>Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |        |          |
| Spc0010      | Llosa existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 3,40     | 2,20    | 0,40   | 2,99      |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | Subtotal  | 2,990  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 2,990  | 238,17   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |        | 712,13   |
| CVF010_S     | m³   Fonamentació fossat ascensor per trams segons excavació per dames.<br>Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió per mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cercols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. |     |          |         |        |           |        |          |
| Spc0010      | Fossat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 11,20    | 0,40    | 2,00   | 8,96      |        |          |
| Spc0010      | Fossat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 4,20     | 3,00    | 0,40   | 5,04      |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | Subtotal  | 14,000 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 14,000 | 482,19   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |        | 6.750,66 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|--------|--------|
| P060-020D    | <div>u</div> <div>Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30</div> <div>Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1</div> |     |          |         |        |           |        |        |
| Spc0010      | Fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   |          |         |        | 2,00      |        |        |
| Spc0010      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | Subtotal  | 2,000  |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 2,000  | 105,28 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |        | 210,56 |
| P815-3FLF    | <div>m2</div> <div>Enguixat bona vista,vert.int.h&lt;3m,B1,lliscat C6</div> <div>Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1</div>                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |        |        |
| Spc0010      | Fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 3,40     | 2,20    | 2,00   | 14,96     |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | Subtotal  | 14,960 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 14,960 | 6,82   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |        | 102,03 |
| P89H-4V6U    | <div>m2</div> <div>Pintat vert. int. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.</div> <div>Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat</div>                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |        |        |
| Spc0010      | Fosat ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 3,40     | 2,20    | 4,00   | 29,92     |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | Subtotal  | 29,920 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 29,920 | 7,44   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |        | 222,60 |
| P214T-4RQI   | <div>m2</div> <div>Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual</div> <div>Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor</div>                                                                                                                     |     |          |         |        |           |        |        |
| Spc0020      | Portes ascensor dret fulla 1 paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  |          | 0,40    | 2,40   | 10,56     |        |        |
| Spc0020      | Portes ascensor dret fulla 2 paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  |          | 0,40    | 2,40   | 10,56     |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | Subtotal  | 21,120 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 21,120 | 15,10  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |        | 318,91 |
| P2140-4RRN_S | <div>u</div> <div>Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.</div> <div>Arrencada de full i bastiment de porta de pis (replà) d'ascensor amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.</div> <div>Inclou l'arrencada i el desmuntatge i retirada del marc, pre-marc, portes i guia pisadora de portes i calaix embellidor de sobre porta.</div>                 |     |          |         |        |           |        |        |
| Spc0020      | Porta de pis d'ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  |          |         |        | 11,00     |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | Subtotal  | 11,000 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 11,000 | 46,08  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |        | 506,88 |
| P2142-4RN1   | <div>m2</div> <div>Arrencada aplacat,ceràm.,param.vert.,m.man.,càrrega manual</div> <div>Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor</div>                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |        |        |
| Spc0020      | Replans ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11  |          | 0,60    | 2,40   | 15,84     |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | Subtotal  | 15,840 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 15,840 | 13,13  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |        | 207,98 |
| P4FD-9JN7    | <div>m</div> <div>Llinda p/paret 30cm,dues biguetes form.pretesat,18cm cantell,mom.flect=6,08kN·m</div> <div>Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret</div>                                                                                  |     |          |         |        |           |        |        |
| Spc0020      | Porta de pis d'ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | 1,40     |         |        | 15,40     |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | Subtotal  | 15,400 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 15,400 | 22,44  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |        | 345,58 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA   | QUANTITAT | PREU      | IMPORT    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| P860-7AAI_S | <div>m2 Folrat param.vertical pl.acer inox.1.4301 (AISI 304),g=2mm.,treb.taller,col.fix.mec.s/perf.c/60cm</div> <div>Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat satinat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre tancaments i revestiments existents per mitjà de muntants interiors de perfil·eria d'acer galvanitzat.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |          |           |           |           |
| Spc0010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   | 8,60     |         | 2,80     | 216,72    |           |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         | Subtotal | 216,720   |           |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |          | 216,720   | 118,98    | 25.785,35 |
| 010201S     | <div>m2 Treballs de serraller pel muntatge del folrat d'acer inoxidable</div> <div>Partida pels treballs de:</div> <div>- Replanteig i presa de mides de cada planta per posar en producció el folrat a taller.</div> <div>- Muntatge in situ del folrat d'acer inoxidable.</div> <div>- Ajustos i remats.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |          |           |           |           |
| Spc0010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   |          |         |          | 9,00      |           |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         | Subtotal | 9,000     |           |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |          | 9,000     | 2.149,36  | 19.344,24 |
| 0101S       | <div>u Treballs d'ajudes de paleta i serraller</div> <div>Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs de paleta i serralleria per completar l'eixamplament de les portes. Els treballs inclosos a la partida són:</div> <div>- Regularització del tancament d'obra de la obertura la porta pel correcte muntatge dels marcs de les portes, calaix superior i guia pisadora de pis.</div> <div>- Subministrament i muntatge de marc de porta i calaix superior mecanitzat pel muntatge dels indicadors de l'ascensor. Fabricat en planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) satinat de 2mm de gruix.</div> <div>- Reposició dels paviment afectat a cada planta pel muntatge de la guia pisadora interior i per l'eixamplament de les portes.</div> <div>- Reposició del cel ras afectat segons el tipus de tancament de cada planta.</div> <div>- Pintat dels paraments verticals i horitzontals afectats.</div> <div>- Remats, massillats i siliconats de junts entre paralaments i revestiments horitzontals i verticals.</div> <div>- Neteja general.</div> |     |          |         |          |           |           |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |          |           |           |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |          | 11,000    | 1.322,75  | 14.550,25 |
| 0103S       | <div>u Redacció projecte constructiu de reforç estructural.</div> <div>Partida alçada a justificar per part de la Direcció Facultativa en el transcurs dels treballs d'obra donat el cas que s'hagui d'intervenir o modificar algun element de la estructura portant de l'edifici. Ja sigui a nivell de forjats com de fonamentació.</div> <div>Inclou la redacció del projecte tècnic per la resució a la/les afectacions estructurals signat i visat per un tècnic competent segons en RD1000/2010 i la</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |          |           |           |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |          |           |           |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |          | 1,000     | 15.000,00 | 15.000,00 |
| P45R6-4SSP  | <div>m Reparació fissura biga,repic.form.+sanej arm.,mitj.manuals+raig sorra,impr.+pont unió res.epoxi,morter polimèric reparac.,càrr.m</div> <div>Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |          |           |           |           |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI    | RESUM         | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA   | QUANTITAT | PREU  | IMPORT    |
|---------|---------------|-----|----------|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| Spc0010 |               | 9   | 2,00     |         |          | 18,00     |       |           |
|         |               |     |          |         | Subtotal | 18,000    |       |           |
|         |               |     |          |         |          | 18,000    | 96,01 | 1.728,18  |
|         | TOTAL 01..... |     |          |         |          |           |       | 88.472,97 |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI    | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|
| 03      | ALTRES PARTIDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |          |
| 0301S   | <div>u Serveis Afectats</div> <div>Partida alçada a justificar davant de direcció facultativa per l'adaptació de les instal·lacions, equipaments, elements d'obra i altres elements que es trobin afectats en el transcurs de la execució dels treballs.</div> <div>S'hi inclou les correponents ajudes de paleta, de ferrer, instal·lacions i altres industrials que intervinguin per la resolució dels serveis afectats.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 1,000     | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 0302S   | <div>u Seguretat i salut d'obra</div> <div>Partida per la dotació d'equipaments de seguretat i salut en el transcurs d'execució dels treballs. S'inclouen els mitjans auxiliars per la implantació a l'emplaçament, les proteccions individuals i col·lectives necessàries per el desenvolupament dels treballs.</div> <div>- Protecció col·lectiva contra caigudes verticals tipus xarxa o equivalent pels treballs a realitzar en els buits dels ascensors.</div> <div>- Mesures de protecció necessària contra la caiguda d'objectes i neteja de les zones de treball.</div> <div>- Muntatge de xarxa contra caigudes verticals o element equivalent durant els treballs a realitzar.</div> <div>- Neteja permanent de la zona d'obra i de les zones d'accés a la obra que transcorren per l'interior del centre hospitalari.</div> <div>- S'inclou la vigilància de seguretat de l'obra per part del contractista, la coordinació amb els corresponents membres de la direcció facultativa.</div>                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 1,000     | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 0303S   | <div>u Tancament nosocomial fins a 12m²</div> <div>Partida per la construcció i muntatge de tancament nosocomial per la fase 1 (ascensor esquerre - 11 parades). I el desmuntatge, adaptació si procedeix i muntatge de tancament nosocomial per la fase 2 (ascensor dreta - 11 parades).</div> <div>Muntatge en cada replà d'ascensor per tal de garantir l'accés a la zona de obra des de qualsevol planta i evitar la contaminació de pols i brutícia des de la zona d'obra a cada una de les plantes de l'hospital.</div> <div>Es preveu un tancament provisional de fusta per cada planta que garanteixi la estanqueïtat entra la zona d'obra i la zona en ús. Tancament per mitjà d'un vestigi estructural de fusta acollat a les parets laterals i enganxat amb adhesiu a terra sobre el qual s'hi aplaca un panell de fusta tipus USB o DM. Per cada un es preveu el muntatge d'una porta de fusta que impedeixi la entrada de pols i partícules des de la zona d'obra. Equipada amb un pany amb clau comú per tots els tancaments dels quals en tindrà còpia el contractista i el promotor.</div> <div>S'inclou la retolació del tancament indicant que és una zona de treballs.</div> |     |          |         |        |           |          |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 11,00     |          |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | Subtotal  | 11,000   |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 11,000    | 388,51   | 4.273,61 |
| Spc0010 | Plantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11  |          |         |        |           |          |          |

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI          | RESUM                                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU     | IMPORT     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|------------|
| 0304S         | u Gestió de residus<br>Partida per la gestió dels residus produïts en el transcurs del projecte. S'inclou la selecció i acopi a peu d'obra, transport i gestió fins a gestor autoritzat.                                        |     |          |         |        |           |          |            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 1,000     | 1.750,00 | 1.750,00   |
| 0305S         | u Direcció Facultativa en fase execució<br>Treballs per la realització de la Direcció Facultativa de l'expedient en la fase d'execució del mateix. S'hi inclouen tots els treballs i despeses auxiliars inherents als treballs. |     |          |         |        |           |          |            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 1,000     | 4.500,00 | 4.500,00   |
| TOTAL 03..... |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          | 20.473,61  |
| TOTAL.....    |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          | 108.946,58 |

RESUM DEL PRESSUPOST

| Capítol | Resum                                                              | EUROS               | %     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1       | OBRA CIVIL FOSAT ASCENSOR I EIXAMPLAMEN DE PORTES<br>ASCENSOR DRET | 88.472,97 €         | 81,2% |
| 3       | ALTRES TREBALLS                                                    | 20.473,61 €         | 18,8% |
|         | <b>TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)</b>                               | <b>108.946,58 €</b> |       |
|         | <i>13% Despeses generals</i>                                       | 14.163,06 €         |       |
|         | <i>6% Benefici industrial</i>                                      | 6.536,79 €          |       |
|         | <b>Pressupost base licitació sense IVA (PEC SENSE IVA)</b>         | <b>129.646,43 €</b> |       |
|         | <i>21% IVA</i>                                                     | 27.225,75 €         |       |
|         | <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC AMB IVA)</b>                | <b>156.872,18 €</b> |       |