

**RENOVACIÓ PER OBSOLESCÈNCIA D'EQUIPAMENTS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA DEL
TRAM IV DE L'L9 DE METRO DE BARCELONA
CLAU: R0-21223**

ACREDITACIONS ASSAIGS SEPARATA

ASSAIG	NORMA
Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa da derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra, línia principal de terra en conductes de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre da protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -1)	REBT
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de disminució. incloent el desplaçament la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 3)	ICT
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra sensibilitat del diferencial) i de les condicions da funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament deis interruptors i grau d'electrificació). incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P -2)	REBT
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P -4)	ICT
Jornada d'inspecció de les instal·lacions d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat	REBT, ICT
Jornada de proves finals de les instal·lacions d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat	REBT, ICT