



INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE ESPECÍFIC PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI ALS LABORATORIS CL04C6-C7 DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA. EXP. NÚM. 2024-37.

1. Els objectius de la Fundació Parc Científic de Barcelona i la necessitat de contractació

La Fundació Parc Científic de Barcelona (en endavant, la “**FUNDACIÓ**”) gestiona el Parc Científic de Barcelona, que és una iniciativa de la Universitat de Barcelona que concentra instituts de recerca, unitats R+D+I d’empreses, altres empreses de serveis relacionats amb la recerca i plataformes tecnològiques, amb l’objectiu de fomentar la recerca i la innovació.

El Parc Científic de Barcelona compta amb edificis de laboratoris, oficines i serveis, amb una superfície total construïda de més de 86.000 m².

La FUNDACIÓ ha de condicionar, abans del 31 de desembre de 2024, 553,52 m² de superfície situats en planta tercera del Clúster Laboratoris mòduls B6,B7,C6,C7. En aquest context, es fa necessari el subministrament i instal·lació de mobiliari de laboratori als laboratoris CL04C6-C7.

2. Característiques del contracte específic

La FUNDACIÓ, entre d’altres entitats, forma part del grup de compra que, a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, ha tramitat l’expedient “23/01: *Sistema Dinàmic d’Adquisició pel subministrament de material de laboratori*” (en endavant, “**SDA**”), d’acord amb el que preveu l’article 223 i següents de la Llei 9/2017 de contractes del sector Públic.

A l’empara d’aquest SDA, doncs, es tramitarà el contracte específic pel subministrament i instal·lació de mobiliari de laboratori als laboratoris CL04B6-B7-C6-C7 del Parc Científic de Barcelona.

L’objectiu és fixar les condicions generals d’adjudicació i execució d’aquest contracte específic del SDA a licitar entre les empreses seleccionades en la categoria 5 d’aquest, mitjançant criteris automàtics en l’eina “Oferta Telemàtica”.

La licitació del contracte no és susceptible de dividir-se en lots i per la valoració d’ofertes es tindrà en compte la puntuació obtinguda pels criteris de valoració següents:

Els criteris de valoració que s’utilitzaran per determinar la proposició que presenta la millor relació qualitat-preu seran els següents:

- **Oferta econòmica: 0 a 55 punts¹**

Es valorarà seguint la següent fórmula:

¹ a) La proposta econòmica ha d’anar recolzada amb el corresponent quadre de preus i justificació de preus unitaris.
b) La proposta econòmica, ha d’anar en concordança amb el Pla de Treball que es presenta i que té en compte les interferències i interrelacions entre l’edifici de laboratoris en servei, i les diferents dificultats pròpies de l’execució.
c) Seran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses derivades de la gestió de residus d’obra.
d) El preu ofert s’entén que inclou tots aquells impostos, tributs i taxes que puguin originar-se a raó de la realització dels treballs i que puguin gravar l’obra segons la normativa tributària vigent en el moment de l’adjudicació del contracte, llevat l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
e) Per a la formulació de la oferta econòmica s’haurà de prendre com a base el projecte de l’obra i haurà de tenir en compte estrictament tot el que es determina a la memòria, plànols, pressupostos i amidaments de l’obra, així com al Plec de Prescripcions Tècniques.
f) En el pressupost global s’inclourà, per separat, el pressupost de Seguretat i Salut que posteriorment es regularitzarà tècnicament amb el Pla que ha de fer el Contractista.
g) També s’inclouran en els preus unitaris els costos indirectes necessaris per al desenvolupament de l’obra.



$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O = Oferta Millor

O_m = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació, fixat en 2.

- **Ampliació del Termini de Garantia: 0 a 25 punts**

L'ampliació del termini de garantia podrà efectuar-se per períodes anuals fins a un màxim de 5 anys addicionals respecte del termini de garantia mínim obligatori que es fixa en el plec. Així doncs, es donarà 5 punts per cada 12 mesos d'increment del període de garantia, fins a un màxim de 25 punts.

- **Reducció del termini d'execució: 0 a 20 punts**

Es valorarà seguint la següent fórmula:

$$P_v = \left(\frac{RT}{RT_m} \right) \times P$$

On:

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri automàtic

RT = Oferta Reducció Termini Millor (en dies)

RT_m = Oferta Reducció Termini a Valorar (en dies)

El subministrament i instal·lació a realitzar per l'empresa adjudicatària està definit en el plec tècnic específic i els seus annexos, que acompanyaran la licitació i que es faran arribar juntament amb la invitació a participar.

3. Tipus de contracte.

Aquest contracte específic, que tindrà la qualificació de contracte administratiu de subministrament, es regirà pel contingut de la invitació a participar que s'enviarà, on hi ha la concreció de les necessitats, pel plec tècnic que l'acompanyarà i pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de Prescripcions Tècniques del Sistema Dinàmic d'Adquisició, plecs on es determinen les necessitats de subministrament i les seves característiques.

La FUNDACIÓ, com a entitat beneficiària del subministrament objecte del contracte, mantindrà la relació operativa i funcional amb l'empresa adjudicatària, tant a nivell tècnic com comercial.



4. Durada del contracte

Vigència

El termini del contracte és aquell comprés entre la data de la seva signatura i la data de finalització del subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori objecte del contracte, que es fixa en NORANTA (90) dies naturals a partir de la formalització.

Pròrroga

No se'n preveuen.

5. Estimació del cost del subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori

Les necessitats de subministrament de la FUNDACIÓ i les seves característiques s'especifiquen a continuació i en el plec de prescripcions tècniques.

El pressupost base de licitació que es preveu en el contracte específic, és el següent:

Entitat	Categoria	Pressupost Base, IVA no inclòs
Fundació PCB	5	209.240,31 €

El valor estimat del contracte d'aquest contracte específic és:

Entitat	Categoria	VEC (IVA no inclòs)
Fundació PCB	5	209.240,31 € €

El desglossament del pressupost de licitació s'adjunta en l'annex.

Totes les quanties econòmiques de la contractació s'expressen sense IVA.

6. Finançament dels contractes específics

El certificat de tenir crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la contractació i per atendre les obligacions econòmiques derivades d'aquesta contractació específica emès formarà part de l'expedient de la present licitació.

7. Procediment d'adjudicació

En una primera fase s'han seleccionat empreses aptes per participar en els contractes específics.

En aquesta segona part, per tal d'adjudicar el contracte específic i escollir l'oferta econòmicament més avantatjosa, l'òrgan de contractació convida a participar a aquesta licitació, per eficiència i bon ús dels recursos públics, només a les empreses homologades en la categoria 5 de l'SDA: Subministrament de mobles de laboratori que subministren i munten laboratoris de forma integral, i que són:

1. LABORTECH WALDNER S.L.
2. DIMANLAB S.L.
3. ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO S.A.
4. BURDINOLA S. COOP.
5. HIGH IDENTITY BUILDINGS S.L.
6. PUREVER LIFE S.L.
7. KOTTERMAN SPAIN S.A.



8. Òrgan de contractació.

L'òrgan de contractació del contracte específic serà l'òrgan amb aquesta competència de la FUNDACIÓ, en aquest cas, la Directora General i el Director d'Administració i Finances de la FUNDACIÓ.

9. Condicions especials d'execució.

- L'execució del contracte en la seva totalitat en els terminis indicats a la licitació és imprescindible perquè l'entitat que n'ha de fer ús estigui instal·lada als espais de laboratori objecte del contracte abans del 31 de desembre de 2024, que és condició inamovible per la obtenció dels ajuts concedits a dita entitat per instal·lar-se e iniciar la seva activitat. El seu incompliment pot fer perdre l'ajut de forma total o parcial.

L'empresa contractista executa el contracte a risc i ventura seu i, per tant, estarà obligada a indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a l'entitat en la pèrdua d'aquests ajuts en el cas de no finalitzar l'execució de les obres en el termini previst inicialment o en el termini ofert com a millora, si és el cas.

- El manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual. L'adjudicatària ha de mantenir, durant tota l'execució del subministrament, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.

Barcelona,

Anna Mezquita i Mas
Cap d'Obres
Fundació Parc Científic de Barcelona



ANNEX. PRESSUPOST

MOBILIARI LABORATORI				
CL04C6	UNITATS	PREU UNITARI	PREU TOTAL	
Posició C6101				
Vitrina de gasos d'amplada 1,50 m. Serveis: 1ut d'aigua, 1 pileta, 1ut aixeta de buit, 1ut. aixeta d'aire comprimit, 1ut. manoreductor d'argó, 2uts. endoll força normal, 2uts. endoll força preferent, 2uts. endoll força sai. Diferencial, magnetotèrmic i guardamotor per l'extractor. La vitrina vindrà completament precablejada. La vitrina ha de venir proveïda de les corresponents proteccions elèctriques de les línies que alimenten a tots els seus equips. Amb mobles inferiors neutres incorporats. L'extractor l'instal·larà l'adjudicatari de les instal·lacions que formarà part d'una contractació específica, serà model M-250 a 1500rpm de Quimipol o equivalent.	2,00	ut	10.150,00 €	20.300,00 €
Posició C6102				
Vitrina de gasos d'amplada 1,50 m. Serveis: 1ut d'aigua, 1 pileta, 1ut aixeta de buit, 1ut. aixeta d'aire comprimit, 1ut. manoreductor nitrogen, 2uts. endoll força normal, 2uts. endoll força preferent, 2uts. endoll força sai. Diferencial, magnetotèrmic i guardamotor per l'extractor. La vitrina vindrà completament precablejada. La vitrina ha de venir proveïda de les corresponents proteccions elèctriques de les línies que alimenten a tots els seus equips. Amb mobles inferiors neutres incorporats. L'extractor l'instal·larà l'adjudicatari de les instal·lacions que formarà part d'una contractació específica, serà model M-250 a 1500rpm de Quimipol o equivalent.	2,00	ut	10.150,00 €	20.300,00 €
Posició C6103				
Armari d'inflamables amb motor incorporat. Resistència al foc 90 Minuts. Dimensions 596 x 616 x 1968 mm. Amb porta batent i sistema de bloqueig, anirà connectat a extracció.	4,00	ut	1.600,00 €	6.400,00 €
Posició C6104				
Armari d'àcids i bases amb motor incorporat de 596 x 616 x 1968 mm. Inclourà l'interruptor de funcionament/aturada de l'extractor amb les seves corresponents proteccions. Els àcids hauran de quedar totalment separats de les bases mitjançant compartimentacions independents.	2,00	ut	1.476,04 €	2.952,08 €
Posició C6105				
Armari per a tòxics amb motor incorporat de 596 x 616 x 1968 mm. Inclourà l'interruptor de funcionament/aturada de l'extractor amb les seves corresponents proteccions.	2,00	ut	1.476,04 €	2.952,08 €
Posició C6106				
Unitat de rentat dimensions mínimes 1,50x0,75x0,90m. Composta per: Aigüera epòxid d'un sinus i dos escorredors, moble inferior amb doble porta, escorredor de matrassos, aixeta d'aigua descalcificada, aixeta d'aigua desmineralitzada i rentauills. Pantalles laterals anti esquitxades. Armari superior amb portes sobre estructura tècnica. Baixant d'instal·lacions per subministrar a les taules centrals. La columna de subministraments serà tancada i accessible per manteniment amb el corresponent quadre elèctric. Armari superior de 120cm amb portes. Remat lateral en trespa.	2,00	ut	2.404,91 €	4.809,82 €
Posició C6107				



Taula central laboratori dimensions totals 5,00x1,65x0,90m, amb taulells d'amplada 0,75m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 4/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat . Luminàries LED a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm: 32uts.endolls Força Normal, 8uts. endolls Força Preferent, 8uts. endolls Força Sai 6uts.Rosetes veu i dades, 4uts. aixetes de buit, 4uts. aixetes d'aire comprimit. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Els armaris superiors, les prestatgeries i les instal·lacions estan integrades en al mateixa taula.	5,00	m	1.600,00 €	8.000,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	10,00	m	274,30 €	2.743,00 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	7,00	ut	303,00 €	2.121,00 €
Posició C6108				
Taula central laboratori dimensions totals 5,00x1,65x0,90m. amb taulells d'amplada 0,75m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 4/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat . Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm: 32uts.endolls Força Normal, 8uts. endolls Força Preferent, 8uts. endolls Força Sai 6uts.Rosetes veu i dades, 4uts. aixetes de buit, 4uts. aixetes d'aire comprimit, 1ut. manoreductor nitrogen, 1/ut.manoreductor argó. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Els armaris superiors,les prestatgeries i les instal·lacions estan integrades en la mateixa taula.	5,00	m	1.600,00 €	8.000,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	10,00	m	274,30 €	2.743,00 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	7,00	ut	303,00 €	2.121,00 €
Posició C6109				
Taula central laboratori dimensions totals 5,00x1,65x0,90m. amb taulells d'amplada 0,75m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 4/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat . Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm: 32uts.endolls Força Normal, 8uts. endolls Força Preferent, 8uts. endolls Força Sai 6uts.Rosetes veu i dades, 4uts. aixetes de buit, 4uts. aixetes d'aire comprimit. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Els armaris superiors, les prestatgeries i les instal·lacions estan integrades en al mateixa taula.	5,00	m	1.600,00 €	8.000,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	10,00	m	274,30 €	2.743,00 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	7,00	ut	303,00 €	2.121,00 €
Posició C6110				



Taula central laboratori dimensions totals 5,00x1,65x0,90m. amb taulells d'amplada 0,75m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 4/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat . Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm: 32uts.endolls Força Normal, 8uts. endolls Força Preferent, 8uts. endolls Força Sai 6uts.Rosetes veu i dades, 4uts. aixetes de buit, 4uts. aixetes d'aire comprimit, 1ut. manoreductor nitrogen, 1/ut.manoreductor argó. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Els armaris superiors,les prestatgeries i les instal·lacions estan integrades en la mateixa taula.	5,00	m	1.600,00 €	8.000,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	10,00	m	274,30 €	2.743,00 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	7,00	ut	303,00 €	2.121,00 €
Posició C6111				
Taula mural laboratori dimensions totals 4,60x0,83x0,90m. amb taulells d'amplada 0,70m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 3/uts armaris superiors de 0,90m, 1/ut. armari superior de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat. Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm. 8uts.endolls Força Normal, 4uts. endolls Força Sai 2uts.Rosetes veu i dades. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Baixant d'instal·lacions.Els armaris superiors i les prestatgeries aniran integrades en la mateixa taula.Haurà d'incorporar la columna de subministraments tancada i accessible per manteniment.	4,60	m	800,00 €	3.680,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	4,60	m	274,30 €	1.261,78 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	401,32 €	401,32 €
2P.Moble dues portes amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,90x0,50x0,80m	1,00	ut	725,00 €	725,00 €
Posició C6112				
Taula mural laboratori dimensions totals 4,50x0,83x0,90m. amb taulells d'amplada 0,70m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 2/uts armaris superiors de 0,90m, 2/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat. Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm. 12uts.endolls Força Normal, 4uts. endolls Força Sai 3uts.Rosetes veu i dades. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Baixant d'instal·lacions.Els armaris superiors, i les prestatgeries aniran integrades en la mateixa taula. Haurà d'incorporar la columna de subministraments tancada i accessible per manteniment.	4,50	m	800,00 €	3.600,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	4,50	m	274,30 €	1.234,35 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	401,32 €	802,64 €
2P.Moble dues portes amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,90x0,50x0,80m	1,00	ut	725,00 €	725,00 €
Posició C6113				



Taula mural laboratori dimensions totals 7,20x0,83x0,90m. amb taulells d'amplada 0,70m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 6/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat. Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm.16uts.endolls Força Normal, 6uts. endolls Força Sai 4uts.Rosetes veu i dades. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Baixant d'instal·lacions.Els armaris superiors i les prestatgeries aniran integrades en la mateixa taula. Haurà d'incorporar la columna de subministraments tancada i accessible per manteniment.	7,20	m	800,00 €	5.760,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	7,20	m	274,30 €	1.974,96 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	401,32 €	802,64 €
2P.Moble dues portes amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,90x0,50x0,80m	3,00	ut	725,00 €	2.175,00 €
Posició C6114				
Taula mural laboratori dimensions totals 4,50x0,83x0,90m. amb taulells d'amplada 0,70m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 2/uts armaris superiors de 1,20m, 2/uts armaris superiors de 0,90m amb portes corredisses de vidre securitzat. Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm.8uts.endolls Força Normal, 4uts. endolls Força Sai 3uts.Rosetes veu i dades. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Baixant d'instal·lacions.Els armaris superiors i les prestatgeries aniran integrades en la mateixa taula. Haurà d'incorporar la columna de subministraments tancada i accessible per manteniment.	4,50	m	800,00 €	3.600,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	4,50	m	274,30 €	1.234,35 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	401,32 €	401,32 €
2P.Moble dues portes amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,90x0,50x0,80m	2,00	ut	725,00 €	1.450,00 €
Posició C6115				
AV.Armari per material net, combinat part superior amb portes de vidre i part inferior amb portes opaques, amb baldes interiors, dimensions mínimes de l'armari 1,20x0,50x2,00m	3,00	ut	1.010,90 €	3.032,70 €
Posició C6116				
AV.Armari per material net, combinat part superior amb portes de vidre i part inferior amb portes opaques, amb baldes interiors, dimensions mínimes de l'armari 0,90x0,50x2,00m	1,00	ut	758,17 €	758,17 €
Posició C6117				
Dutxa d'emergència per situar-la sobre la porta d'accés al labº.	2,00	ut	225,02 €	450,04 €
Posició C64101				
Taula mural laboratori dimensions totals 1,80x0,75x0,90m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions electricques i de xarxa aniràn a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	1,80	m	209,55 €	377,19 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	1,80	m	274,30 €	493,74 €
1P.Moble d'una porta amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	245,10 €	245,10 €



Posició C64102				
Taula mural laboratori dimensions totals 4,24x0,75x0,90m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	4,24	m	209,55 €	888,49 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	4,24	m	274,30 €	1.163,03 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	303,00 €	606,00 €
Posició C64103				
Taula mural laboratori dimensions totals 2,56x0,75x0,90m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,56	m	209,55 €	536,45 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,56	m	274,30 €	702,21 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	303,00 €	303,00 €
Posició C64104				
Taula mural laboratori dimensions totals 2,70x0,75x0,90m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,70	m	209,55 €	565,79 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,70	m	274,30 €	740,61 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	303,00 €	303,00 €
Altres				
p.a. Desmuntatge i trasllat mobiliari laboratori existent en CL04C62 a magatzem propietat FPCB.	1,00	p.a	324,00 €	324,00 €
Imprevistos				
p.a. Elements a justificar.	1,00	p.a	5.000,00 €	5.000,00 €
TOTAL MOBILIARI LABORATORI MÒDUL C6				155.487,86 €

(IVA no inclòs)



MOBILIARI LABORATORI				
CL04C7	UNITATS	PREU UNITARI	PREU TOTAL	
Posició C7101				
Taula mural en posició central d'alçada escriptori, dimensions totals 2,00x0,75x0,75m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,00	m	209,55 €	419,10 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,00	m	274,30 €	548,60 €
Posició C7102				
Taula mural en posició central d'alçada escriptori, dimensions totals 2,00x0,75x0,75m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,00	m	209,55 €	419,10 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,00	m	274,30 €	548,60 €
Posició C7103				
Taula mural en posició central d'alçada escriptori, dimensions totals 2,00x0,75x0,75m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,00	m	209,55 €	419,10 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,00	m	274,30 €	548,60 €
Posició C7104				
Taula mural d'alçada escriptori, dimensions totals 3,00x0,75x0,75m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,00	m	209,55 €	628,65 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,00	m	274,30 €	822,90 €
3CB.Moble amb tres calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,60m	2,00	ut	337,82 €	675,64 €
Posició C7200				
Cabina de flux laminar vertical per a treballs amb agents biològics dins dels nivells de bioseguretat 1,2 i 3. Classificada i certificada com a Cabina Seguretat Biològica Classe II (protecció usuari, ambient i mostra). Cabina de flux laminar vertical. Dimensions exteriors màximes: 1360 x 800 x 1600 mm Inclou llum fluorescent i llum UV (amb desconexió automàtica a l'obrir el frontal). Filtre UV. Equipada amb taula de suport amb rodes. Serveis: 1 ut. espita a l'interior de la cabina per instal·lació del sistema de buit.	5,00	ut	6.200,00 €	31.000,00 €
Posició C7201				
Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 3,40x0,67x0,90m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,40	m	209,55 €	712,47 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,00	m	274,30 €	822,90 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	303,00 €	606,00 €
Posició C7202				
Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 4,30x0,67x0,90m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	4,30	m	209,55 €	901,07 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,00	m	274,30 €	822,90 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	3,00	ut	303,00 €	909,00 €
Posició C7203				
Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 3,88x0,75x0,90m. amb forma. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,88	m	209,55 €	813,05 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,88	m	274,30 €	1.064,28 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	303,00 €	606,00 €
Posició C7204				



Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 3,82x0,75x0,90m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,82	m	209,55 €	800,48 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,82	m	274,30 €	1.047,83 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	303,00 €	303,00 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	401,32 €	401,32 €
Posició C7205				
Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 3,60x0,75x0,90m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,60	m	209,55 €	754,38 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,60	m	274,30 €	987,48 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	303,00 €	606,00 €
Altres				
p.a. Desmuntatge i trasllat mobiliari laboratori existent (conjunt pica més armaris superiors i galeria aèria) en CL04C72 a magatzem propietat FPCB.	1,00	p.a	564,00 €	564,00 €
Imprevistos				
p.a. Elements a justificar.	1,00	p.a	5.000,00 €	5.000,00 €
TOTAL MOBILIARI LABORATORI MÒDUL C7				53.752,45 €

(IVA no inclòs)